

DECLARAÇÕES

1/16



AO

MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE

TOMADA DE PREÇO Nº 22.23.05/TP

A SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI, Empresa brasileira, sediada na cidade de Tianguá, na Rua Sub Estação, nº25, REGIS DINIZ, inscrita no CNPJ sob o Nº22.346.772/0001-12, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. SALES CAVALCANTE LIMA, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **ITAÍPOCA -CE**, que, fica subtendida que no valor proposto estão vinculadas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causadas a Contratante e/ou terceiros gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;
- DECLARA, sob penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço

TIANGUA/CE, 04 DE MARÇO DE 2022

SALES CAVALCANTE LIMA

CPF:041.165.023-83

SOCIO-ADMISTRADOR

Reconheço a (s) firmas (s) semelhante verdadeira de Sales Cavalcante Lima

Em test. da Verdade
TIANGUA-CE 07 MAR 2022


BEL. RICARDO LUIS NEVES SOLENI - Oficial
 MARIA JOSE ROCHA - substituta
 ANTE CAMILO BARROTE TELES - Escrevente Autorizado
 GABRIEL LIMA DE SE - Escrevente Autorizado

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

NEVES
RICARDO LUIS NEVES SOLENI
DE IMÓVEIS
CNPJ: 07.043.888/0001-10
Rua: Regis Diniz, nº 25
Centro - Tianguá - Ceará

SELO DE AUTENTICIDADE 2021
RECONHECIMENTO DE FIRMA
C33562301






2/16

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

AO

MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE

TOMADA DE PREÇO Nº 22.23.05/TP



**DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA FUTURA CONTRATADA,
INDICANDO ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: Sales Cavalcante Lima

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

RG: 2006028137825 SSP-CE

CPF: 041.165.023-83

DOMICILIO: AVENIDA VEREADOR REGIS DINIZ, Nº910, **BAIRRO:** REGIS DINIZ

CIDADE: TIANGUÁ

UF: CE

TIANGUÁ-CE, 04 DE MARÇO DE 2022

SALES CAVALCANTE LIMA

CPF:041.165.023-83

SOCIO-ADMISTRADOR





SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA - CE
TOMADA DE PREÇO Nº 22.23.05/TP
DATA DA LIC. 09 DE MARÇO DE 2022

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO A CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CE , PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 130.431,99 (CENTO E TRINTA MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR.SALES CAVALCANTE LIMA, PORTADOR DO CPF SOB N°04.165.03-83, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 09 DE MARÇO DE 2021 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 07 DE MARÇO DE 2022

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023-83

RG 20060 2&137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ 07.293.667.772/0001-12



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES						
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,97	194,62	2.335,44
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,84	226,87	294,41	247,30
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	369,47	479,46	479,46
C3440	BANCO EM "U" S/ENCOSTO PADRÃO	M	4,50	279,89	363,21	1.634,45
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	14,17	23,77	30,85	437,14
C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,08	303,98	394,47	2.003,91
C0588	CAIAÇÃO EM DIJAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.120,30	4,46	5,79	6.486,54
SUB TOTAL						13.624,24
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	#N/D	100,00	35,51	46,08	4.608,00
SUB TOTAL						4.608,00
TOTAL						18.232,24

OSÉ DO PATROCÍNIO

ITEM	COMP	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	PREÇO C/ BDI	TOTAL
TRCHO 1						
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	48,45	24,45	31,73	1.537,32
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	115,70	17,17	22,28	2.577,80
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	45,56	40,58	52,66	2.399,19
SUB TOTAL						6.514,31
TRECHO 2						
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	47,60	24,45	31,73	1.510,35
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	113,70	17,17	22,28	2.533,24
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	43,99	40,58	52,66	2.316,51
SUB TOTAL						6.360,10
TRECHO 3						

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ 11.792.466.779/0001-12

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLÔNIA
ENGR. CIVIL
CREAM Nº 3745 - D
Comissão Permanente de Licitação
CNPJ 11.792.466.779/0001-12



C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	51,85	24,45	31,73	1.645,20
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	123,70	17,17	22,28	2.756,04
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	49,68	40,58	52,66	2.616,15
	TRECHO 4			SUB TOTAL		7.017,39
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	42,50	24,45	31,73	1.348,53
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	101,70	17,17	22,28	2.265,88
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	40,33	40,58	52,66	2.123,78
	TRECHO 1			SUB TOTAL		5.738,19
HOSPITAL						
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	121,10	16,80	21,80	2.639,98
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	193,88	40,58	52,66	10.209,72
	TRECHO 2			SUB TOTAL		12.849,70
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	242,40	16,80	21,80	5.284,32
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	251,02	40,58	52,66	13.218,71
	TRECHO 3			SUB TOTAL		18.503,03
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	137,57	17,17	22,28	3.065,06
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	47,64	40,58	52,66	2.508,72
	TRECHO 4			SUB TOTAL		5.573,78
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	79,90	17,17	22,28	1.780,17
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	31,64	40,58	52,66	1.666,16
	TRECHO 5			SUB TOTAL		3.446,33
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	99,92	17,17	22,28	2.226,22

PAULO LEITE BARBOSA PAMPELONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 37455
 Comissão Permanente de Licitação
 Fls.: 1071

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 042.165.023 -83
 RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ 11.29246 772/0001-12





ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES
CINZA - COMPACTAÇÃO

C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	38,75	40,58	52,66	2.040,58	4.266,80
TRECHO 6							SUB TOTAL
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	108,10	17,17	22,28	2.408,47	
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	42,42	40,58	52,66	2.233,84	4.642,31
TRECHO 7							SUB TOTAL
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	92,00	17,17	22,28	2.049,76	
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	14,75	40,58	52,66	776,74	2.826,50
TRECHO 8							SUB TOTAL
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	138,00	17,17	22,28	3.074,64	
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	48,64	40,58	52,66	2.561,38	5.636,02
TRECHO 1							SUB TOTAL
POLICLINICA							28.826,29
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	92,41	16,80	21,80	2.014,54	
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	87,27	40,58	52,66	4.595,64	6.610,18
TRECHO 2							SUB TOTAL
C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	184,26	16,80	21,80	4.016,87	
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	345,58	40,58	52,66	18.198,24	22.215,11
TOTAL GERAL							29,77%
TOTAL GERAL							130.431,99

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 041.165.023 -83

RG 20060/28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 09.926.772/0001-12

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	PREÇO C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,97	194,62	2.335,44
C1049		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,84	226,87	294,41	247,30
C2204		RETIRADA DE ÁRVORES	UN	1,00	369,47	479,46	479,46
C3440		BANCO EM "U" S/ENCOSTO PADRÃO	M	4,50	279,89	363,21	1.634,45
C2533		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	14,17	23,77	30,85	437,14
C0849		CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,08	303,98	394,47	2.003,91
C0588		CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.120,30	4,46	5,79	6.486,54
SUB TOTAL							13.624,24
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
CP01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	35,51	46,08	4.608,00
SUB TOTAL							4.608,00
CANTEIROS							
C1065		DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	190,40	24,45	31,73	6.041,39
C2927		RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.110,29	17,17	22,28	24.737,26
C2928		RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	M	640,17	16,80	21,80	13.955,71
C5028		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.281,15	40,58	52,66	67.465,36
SUB TOTAL							112.199,72
TOTAL GERAL						BDI	29,77%
							130.431,99



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3745 - D

7/76

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 04.1165.023 -83

RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 09.928.772/0001-19



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTALS
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	
	SERVIÇOS PRELIMINARESADMINISTRAÇÃO DA OBRA							13.624,24
1		100,00%	13.624,24		-		-	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	4.608,00		-		-	4.608,00
2	TRECHO 1	100,00%	6.514,31		-		-	6.514,31
3	TRECHO 2	100,00%	6.360,10		-		-	6.360,10
4	TRECHO 3	100,00%	7.017,39		-		-	7.017,39
5	TRECHO 4	100,00%	5.738,19		-		-	5.738,19
1	TRECHO 1	0,00%	-	100,00%	12.849,70		-	12.849,70
2	TRECHO 2		-	100,00%	18.503,03		-	18.503,03
3	TRECHO 3		-	100,00%	5.573,78		-	5.573,78
4	TRECHO 4		-	100,00%	3.446,33		-	3.446,33
5	TRECHO 5		-	100,00%	4.266,80		-	4.266,80
1	TRECHO 6		-	100,00%	4.642,31		-	4.642,31
2	TRECHO 7		-		-	100,00%	2.826,50	2.826,50
3	TRECHO 8		-		-	100,00%	5.636,02	5.636,02
4	TRECHO 1		-		-	100,00%	6.610,18	6.610,18
5	TRECHO 2		-		-	100,00%	22.215,11	22.215,11
	TOTALS PARCIAIS	33,63%	43.862,23	37,78%	49.281,95	28,59%	37.287,81	
	TOTALS ACUMULADOS	33,63%	43.862,23	71,41%	93.144,18	100,00%	130.431,99	130.431,99



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
✉ sales_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ 10.292.667.779/0001-12





SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIOPOCA

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P. unitário	P. total	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA				149,97	M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,980	15,55	30,79	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	30,790			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	49,50	50,49	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	14,85	14,85	
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	10,89	49,01	
	PREGO 15X15	KG	0,150	32,17	4,83	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	119,180			
	Mão de Obra					
	30,79					
	Total L.S.			119,18		
	Equipam.					
	BDI					
	Total Geral					149,97
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	2,028	20,77	42,1216	
	SERVENTE	H	11,881	15,55	184,7496	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	226,871			
	Mão de Obra					
	226,87					
	Total L.S.					
	Equipam.					
	BDI					
	Total Geral					226,87
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES					
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	23,760	15,55	369,47	
	Total L.S.					
	Equipam.					
	BDI					
	Total Geral					369,47



SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.1.165.023 -83
RG 20060 28137825



☑salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 07.293.467/0001-17

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREAMº 3745 - D

9/76



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

R\$	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA	369,47				369,47
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO			279,89	M
	MAO DE OBRA				
	PEDREIRO	0,4950	10,28		
	SERVENTE	0,4950	7,70		
	TOTAL MÃO DE OBRA	17,98			
	MATERIAL/SERVIÇO				
	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	1,0000	118,80		
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	0,6000	20,79		
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	1,2500	19,68		
	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO	1,2500	49,58		
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP. = 20mm P/ PAREDE	1,2500	49,50		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	0,0900	3,56		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	261,91			
	MÃO DE OBRA				
	17,98				
	TOTAL				
	369,47				
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM			23,77	M3
	Equipam. (C/HORARIO)				
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	0,300	23,7720		
	TOTAL Equipam.	23,772			
	MÃO DE OBRA				
	17,98				
	TOTAL				
	279,89				



10
16

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENGR. CIVIL
CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ 10.723.466.772/0001-12



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa					23,7720			23,77
	MATERIAL/SERVIÇO								M2
	CONCRETO USINADO FCK=20MPA	M3	1,020	298,02		303,9804			
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	303,980						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral	
			-	303,98				303,98	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL						4,46		M2
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,223	15,55	3,47				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,470						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	SUPERCAL	KG	0,300	3,30	0,99				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,990						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral	
			3,47	0,99				4,46	
CP01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						35,51		M2
	MAO DE OBRA								
	ENGENHEIRO	H	0,430	53,12	22,84				
	MESTRE DE OBRA	H	0,450	28,15	12,67				
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	35,510						
	Mão de Obra + LS			Mat./Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral	
			35,51					35,51	
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO						24,45		M2
	MAO DE OBRA								
	MONTADOR	H	0,149	20,77	3,0947				
	SERVENTE	H	1,373	15,55	21,3502				



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 04.1165.023 -83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_calvacante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ 10.993.667/0001-12



SAVIRES

ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

	R\$	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
TOTAL MÃO DE OBRA		24,445				
Mão de Obra		24,45				
C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO						24,45
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,446	20,77	9,26		
SERVENTE	H	0,446	15,55	6,94	17,17	M2
TOTAL MÃO DE OBRA		16,200				
MATERIAL/SERVIÇO						
AREIA GROSSA	M3	0,0020	39,60	0,08		
CIMENTO PORTLAND	KG	0,820	0,84	0,69		
CONCRETO PMIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,001	198,00	0,20		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		0,970				
TOTAL		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		16,20	0,97			17,17
C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20x10x4cm), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA						
MAO DE OBRA						
PEDREIRO	H	0,693	20,77	14,3936		
SERVENTE	H	0,700	15,55	10,8850	40,58	M2
TOTAL MÃO DE OBRA		25,279				
MATERIAL/SERVIÇO						
TIJOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA	UN	51,000	0,30	15,3000		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		15,300				
TOTAL		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		25,28	15,30			40,58
C2928 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA						
Mão de Obra		25,28				
					16,80	M2

PREFEITURA MUNIC. DE TIANGUÁ
 Fls.: 1078
 Comissão de Licitação

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 041.165.023 -83
 RG 20060 28137825

☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ sales_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ 10.292.667/0001-12



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	
	BDI =	29,77%



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
 ENG. CIVIL
 CREA Nº 3745 - D

SALES CALVACANTE LIMA
 ADMINISTRADOR
 CPF 04.1165.023 -83
 RG 20060 28137825



☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
 ✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
 Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
 CNPJ 10.992.468/77910001-19



SAVIRES
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 04.146.502.3 -83
RG 20060 28137825



☑ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com
© 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953
Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará
CNPJ: 09.224.677/0001-17

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREAM Nº 3745 - D



15
76



SALES CALVACANTE LIMA

ADMINISTRADOR

CPF 04.146.5023 -83

RG 20060 28137825




☎ 88 9 9377-9889 / 88 9 9363-0999/ 88 2133-1953

✉ salles_cavalcante@hotmail.com/ saviresconstrucoes@gmail.com

Rua da Sub Estação, Nº 25, Bairro Regis Diniz, Cep: 62.322.468 - Tianguá-Ceará

CNPJ: 09.946.779/0001-19



PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA

ENG. CIVIL

CREA Nº 3746 - D

Handwritten signature of Paulo Leite Barbosa Pamplona and the number '76' written twice.