



CARTA PROPOSTA



Fortaleza-CE, 01 de junho de 2021.

À
Comissão Permanente de Licitação
Itapipoca-CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.02/CP

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos V. Sas, nossa proposta para o Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.02/CP, pelo PREÇO GLOBAL R\$ **650.596,04** (seiscentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatro centavos), com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Hercília de Souza Oliveira Araujo, Carteira de Identidade nº 2017130984-1 expedida em 07/07/2017 e CPF nº 346.580.093-15, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

EMPRESA: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA INÊS BRASIL, 540 – BOA VISTA, FORTALEZA/CE.
CNPJ: 72.432.727/0001-59.

Atenciosamente,


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
 CNPJ: 72.432.727/0001-55
 Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
 licitacao@constram.com.br

OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
 LOCAL: ITAIPOCA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI (23,38%)	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					44.636,91
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,82	147,37	181,83	2.331,06
1.2	COMP 01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	4,00	5.058,87	6.241,63	24.966,52
1.3	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	42.291,06	0,33	0,41	17.339,33
2			MOVIMENTO DE TERRA					161.819,55
2.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	42.291,06	0,06	0,07	2.960,37
2.2	101272	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	7.745,45	13,92	17,17	132.989,38
2.3	C3145	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	7.745,45	2,71	3,34	25.869,80
3			PAVIMENTAÇÃO					444.139,58
3.1	C3217	SEINFRA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	16.916,42	17,12	21,12	357.274,79
3.2	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	66.309,00	1,06	1,31	86.864,79
TOTAL GERAL								650.596,04

Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Sócia Administradora
 CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
 José Ilo Alves Dantas Neto
 Engenheiro-Civil
 RNP 061664563-5



OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
 LOCAL: ITAÍPOCA/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA MAO DE OBRA	H	2,0000	14,7600	29,52	147,37	M2
	SERVENTE	R\$	29,52				
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	29,84	30,44		
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	19,31	19,31		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,80	66,58		
	PREGO 15X15	KG	0,1500	10,13	1,52		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	117,8500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	29,52			117,85		-	147,37
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA	MÊS	1,0000	5.058,87	5.058,87	5.058,87	MÊS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	5.058,87				
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	5.058,87					-	5.058,87
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE MATERIAL/SERVIÇO	M2	1,0000	0,33	0,33	0,33	M2
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	R\$	0,3300				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				0,33		-	0,33
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 MAO DE OBRA	H	0,0010	15,52	0,01	0,06	M2
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	0,01				
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	EQUIPAMENTO						
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001	111,58	0,01		
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010	43,43	0,04		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	0,0500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,01				0,05	-	0,06
101272	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020					13,92	M3
	MAO DE OBRA	H	0,0134	15,52	0,20		
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$	0,20				
	T O T A L MÃO DE OBRA						
	EQUIPAMENTO						
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0107	93,65	1,00		
	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0027	40,74	0,10		
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1004	115,62	11,60		

OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
 LOCAL: ITAIPÓCA/CE



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0339	30,29	1,02		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	13,7200				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,20				13,72	-	13,92
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N					2,71	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0222	14,7600	0,33		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,33				
	EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0000	34,66	-		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	48,37	0,13		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,49	0,00		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	69,17	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	22,91	0,02		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0089	106,95	0,95		
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	131,54	0,23		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	3,51	0,01		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	172,46	0,77		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	73,52	0,27		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	2,3796				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,33				2,38	-	2,71
C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)					17,12	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0926	14,7600	1,37		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,37				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,0000	0,30	0,30		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,4000	3,51	4,91		
	EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,2000	2,68	0,54		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,7533				
	EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0104	34,66	0,36		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0167	53,48	0,89		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0150	47,04	0,71		
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0026	2,49	0,01		
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	69,17	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0026	22,91	0,06		
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0267	106,95	2,85		
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0019	138,32	0,26		
	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0035	128,91	0,45		
	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0159	3,51	0,06		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0185	172,46	3,19		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0159	73,52	1,17		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	10,0043				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,37			5,75	10,00	-	17,12
93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016					1,06	M3XKM
	EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0087	115,62	1,00		

S


(Handwritten signatures and initials)



OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
LOCAL: ITAÍPOCA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total				
	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0022	30,29	0,06				
	TOTAL EQUIPAMENTO	R\$	1,0600						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
					1,06	-	1,06		


Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

Handwritten marks and symbols at the bottom right of the page, including a lightning bolt symbol, a star, and a circle with an arrow.



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
 CNPJ: 72.432.727/0001-59
 Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
 licitacao@constram.com.br

OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
 LOCAL: ITAIPOCA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	TOTAL C/BDI		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,36%	2.331,06	100,00%	2.331,06									2.331,06
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,84%	24.966,52	25,00%	6.241,63	25,00%	6.241,63	25,00%	6.241,63	25,00%	6.241,63	25,00%	6.241,63	24.966,52
1.3	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	2,67%	17.339,33	25,00%	4.334,83	25,00%	4.334,83	25,00%	4.334,83	25,00%	4.334,83	25,00%	4.334,83	17.339,33
2	MOVIMENTO DE TERRA													
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	0,46%	2.960,37	25,00%	740,09	25,00%	740,09	25,00%	740,09	25,00%	740,09	25,00%	740,09	2.960,37
2.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 11HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³ DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	20,44%	132.989,38	25,00%	33.247,35	25,00%	33.247,35	25,00%	33.247,35	25,00%	33.247,35	25,00%	33.247,35	132.989,38
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	3,98%	25.869,80	25,00%	6.467,45	25,00%	6.467,45	25,00%	6.467,45	25,00%	6.467,45	25,00%	6.467,45	25.869,80
3	PAVIMENTAÇÃO													
3.1	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	54,91%	357.274,79	25,00%	89.318,70	25,00%	89.318,70	25,00%	89.318,70	25,00%	89.318,70	25,00%	89.318,70	357.274,79
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	13,35%	86.864,79	25,00%	21.716,20	25,00%	21.716,20	25,00%	21.716,20	25,00%	21.716,20	25,00%	21.716,20	86.864,79
TOTAL POR PARCELA		100,00%	650.596,04	25,27%	164.397,31	24,91%	162.066,25	24,91%	162.066,25	24,91%	162.066,25	24,91%	162.066,25	650.596,04
TOTAL ACUMULADO				25,27%	164.397,31	50,18%	326.463,55	75,09%	488.529,80	100,00%	650.596,04			650.596,04

Maria Lúcia da Silva Araújo
 Hércilia de Souza Oliveira Araújo
 Sócia Administradora
 CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
 José Ilo Alves Dantas Neto
 Engenheiro Civil
 RNP: 061664563-5



0



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.

licitacao@constram.com.br



OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA

LOCAL: ITAÍPOCA/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
TOTAL		8,65%
BDI		23,38%

Hércília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alyes Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5

Handwritten marks and scribbles at the bottom right of the page.

OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
 LOCAL: ITAIPUOCA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (SINAPI 05/2020)



COD	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DÍAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,20%	7,08%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,28%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,37%	3,36%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81%	2,93%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	14,34%	11,03%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55%	6,20%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO		
D2	TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,38%
	TOTAL	17,04%	6,58%
TOTAL DE A+B+C+D		113,15%	71,25%

Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Sócia Administradora
 CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
 José Ilo Alves Dantas Neto
 Engenheiro Civil
 RNP 061664563-5



OBRA: TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA ESTRADA QUE LIGA A CE-085 A BOA VISTA
LOCAL: ITAIPUOCA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA 026)

COD	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
	TOTAL	44,97%	16,84%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
	TOTAL	15,41%	11,86%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,55%	6,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%
	TOTAL	17,05%	6,58%
TOTAL DE A+B+C+D		114,23%	72,08%

Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5