

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES**

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 23/09/2021	BD: 31,25%
CERA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	FONTE: SEINFRA SINAPI	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-87	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA Comissão Permanente de Licitação Fls.: 950	

TOTAL MAO DE OBRAS: 52,67

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,72	1,20
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,07	2,92
10802 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,55	1,54
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,17	52,99
TOTAL MATERIAL:					58,65

VALOR:	111,32
VALOR SEM ENCARGOS:	78,74
VALOR COM ENCARGOS:	111,32
VALOR COM BD:	146,11

2.9.2.5. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 153 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,31	0,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01111111	220,17	2,54
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,54

MAO DE OBRAS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	1,56	0,52
TOTAL MAO DE OBRAS:					0,52

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	3,00000000	7,35	9,59
TOTAL SERVIÇO:					9,59
VALOR:					12,70
VALOR SEM ENCARGOS:					11,52
VALOR COM ENCARGOS:					12,70
VALOR COM BD:					16,67

2.9.2.6. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. RF_05/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04005324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	7,29	7,29
TOTAL MATERIAL:					7,29


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	16,03	0,70
88310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15840000	14,76	2,31
TOTAL SERVIÇO:					3,01
VALOR:					10,30
VALOR SEM ENCARGOS:					9,42
VALOR COM ENCARGOS:					10,30
VALOR COM BD:					13,52

2.10.1.1. 96132 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES**

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TF	DATA:	23/09/2021
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	VERSÃO:	31,25%
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	202105 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAS. AF_05/2017 (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09004013 EM PROCESSO DE DESATIVAOIMASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,24000000	17,94	4,30
09003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,10000000	0,39	0,04
TOTAL MATERIAL:				4,42

SERVICO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33400000	19,62	6,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98900000	14,78	1,23
TOTAL SERVIÇO:				7,78
VALOR:				12,20
VALOR SEM ENCARGOS:				9,87
VALOR COM ENCARGOS:				12,20
VALOR COM BDI:				16,01

2.1.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2016 (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33300000	22,72	7,53
TOTAL MATERIAL:				7,53

SERVICO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18700000	19,62	3,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000000	14,78	1,02
TOTAL SERVIÇO:				4,69
VALOR:				12,52
VALOR SEM ENCARGOS:				11,12
VALOR COM ENCARGOS:				12,52
VALOR COM BDI:				16,43

2.1.1.3. 88100 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 (M2)

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09004056 EM PROCESSO DE DESATIVAOIMASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	GL	0,16400000	17,54	2,88
09003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,06000000	0,39	0,02
TOTAL MATERIAL:				2,90

SERVICO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42900000	19,62	8,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07000000	14,78	1,03
TOTAL SERVIÇO:				9,45
VALOR:				12,36
VALOR SEM ENCARGOS:				9,97
VALOR COM ENCARGOS:				12,36
VALOR COM BDI:				17,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES**

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	SD: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO I NDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 Fis.: 960
 Comissão Permanente de Licitação

2.10.1.4. 88483 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007358 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,72	7,83
TOTAL MATERIAL:					7,83

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,62	4,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,78	1,32
TOTAL SERVIÇO:					6,11

VALOR:	13,94
VALOR SEM ENCARGOS:	12,11
VALOR COM ENCARGOS:	13,94
VALOR COM BDI:	18,30

2.10.1.5. 10229 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01250000	13,24	0,17
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12530000	24,53	3,20
TOTAL MATERIAL:					3,37

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	19,82	7,47
TOTAL SERVIÇO:					7,47

VALOR:	10,84
VALOR SEM ENCARGOS:	8,68
VALOR COM ENCARGOS:	10,84
VALOR COM BDI:	14,23

2.10.1.6. 10220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01250000	13,24	0,17
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,12530000	24,53	3,20
TOTAL MATERIAL:					3,37

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	19,82	7,47
TOTAL SERVIÇO:					7,47

VALOR:	10,84
VALOR SEM ENCARGOS:	8,68
VALOR COM ENCARGOS:	10,84
VALOR COM BDI:	14,23


2.10.1.7. 100746 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	SDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FERRAMENTA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:
PROPOLENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-57	SEINFRA:	HORA:
		SINAPI:	MES:
			PREF.:
			RECE:



Comissão Permanente de Licitação

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,61270000	15,24	9,33
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12740000	28,39	3,66
TOTAL MATERIAL:						3,99

Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	19,62	13,30
TOTAL SERVIÇO:						13,30
VALOR:						16,83
VALOR SEM ENCARGOS:						12,82
VALOR COM ENCARGOS:						16,83
VALOR COM SDI:						22,09

2.1.1.9. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

MATERIAL	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	39,73	2,51
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	7,53	0,08
00011149	PRIMER EPOXI	SINAPI	GL	0,05600000	187,32	10,49
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	52,72	16,98
TOTAL MATERIAL:						20,06

Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	19,62	5,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	14,78	1,70
TOTAL SERVIÇO:						7,10
VALOR:						37,16
VALOR SEM ENCARGOS:						35,04
VALOR COM ENCARGOS:						37,16
VALOR COM SDI:						48,77

2.1.1.9. 100742 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	19,24	0,25
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12740000	28,39	3,66
TOTAL MATERIAL:						3,91

Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	19,62	13,30
TOTAL SERVIÇO:						13,30
VALOR:						16,83
VALOR SEM ENCARGOS:						12,82
VALOR COM ENCARGOS:						16,83
VALOR COM SDI:						22,09


2.1.2.1. 98148 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

MATERIAL	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
----------	-----------	-------	-------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	BD: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	SEINFRA	VERSÃO
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



00004058	SEM PROCESSO DE DESATIVADA MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	GL	0,24000000		4,39
00003787	LOJA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10000000	0,39	0,04
TOTAL MATERIAL:						4,42

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	19,62	11,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	14,78	2,11
TOTAL SERVIÇO						13,31
VALOR:						17,73
VALOR SEM ENCARGOS:						13,75
VALOR COM ENCARGOS:						17,73
VALOR COM BDI:						23,27

2.1.2.2. 88439 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007353	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,77	7,68
TOTAL MATERIAL:						7,68

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	19,62	3,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,78	1,02
TOTAL SERVIÇO:						4,69
VALOR:						12,52
VALOR SEM ENCARGOS:						11,12
VALOR COM ENCARGOS:						12,52
VALOR COM BDI:						16,43

2.1.2.3. 95248 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00950000	12,55	0,12
0011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 153-B)	SINAPI	UN	1,00000000	33,15	33,15
TOTAL MATERIAL:						33,27

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74500000	14,35	11,10
88247	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	51,75	14,04
TOTAL SERVIÇO:						25,14
VALOR:						58,41
VALOR SEM ENCARGOS:						50,57
VALOR COM ENCARGOS:						58,41
VALOR COM BDI:						76,66

2.1.2.4. 84792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CÂMPULO CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05.07/19	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FONTE: VEREJO SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 06/2021 SINAPI: 2021/CE COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 06/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	PRESELETAÇÃO MONIC. DE AVALIAÇÃO Fis.: 963 Comissão Permanente de Licitação
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97		

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00050000	12,56	0,12
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	69,66	69,66
TOTAL MATERIAL:						69,78

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77453300	14,00	11,10
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77453300	18,13	14,04
TOTAL SERVIÇO:						25,14

VALOR:	94,92
VALOR SEM ENCARGOS:	87,08
VALOR COM ENCARGOS:	94,92
VALOR COM BDI:	124,58

2.1.1.3. 94764 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	12,56	0,24
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1535)	SINAPI	UN	1,00000000	101,30	101,30
TOTAL MATERIAL:						101,54

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76803300	14,00	11,31
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76803300	18,43	14,30
TOTAL SERVIÇO:						25,61

VALOR:	127,15
VALOR SEM ENCARGOS:	119,16
VALOR COM ENCARGOS:	127,15
VALOR COM BDI:	166,58

2.1.1.4. 89957 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	12,56	0,16
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	59,91	59,91
TOTAL MATERIAL:						57,97


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
882-8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,00	3,30
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,43	5,44
TOTAL SERVIÇO:						8,74

VALOR:	65,81
VALOR SEM ENCARGOS:	57,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA:	28/09/2021	BDI:	31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-67	SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	47,76%
				REF:	06/2021



VALOR COM ENCARGOS:	65,81
VALOR COM BDI:	86,38

2.11.1.5. 99203 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	12,56	0,16
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	53,67	53,67
TOTAL MATERIAL:						53,83

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	14,33	3,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	18,13	5,44
TOTAL SERVIÇO:						8,74

VALOR:	62,57
VALOR SEM ENCARGOS:	59,82
VALOR COM ENCARGOS:	62,57
VALOR COM BDI:	82,12

2.12.1.1. 99235 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	51,88	0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,63	0,02
00011747	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,39	7,39
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	45,06	0,34
TOTAL MATERIAL:						8,00

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	14,33	0,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	18,13	0,63
TOTAL SERVIÇO:						1,13

VALOR:	9,13
VALOR SEM ENCARGOS:	8,78
VALOR COM ENCARGOS:	9,13
VALOR COM BDI:	11,98

2.12.1.2. 99253 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	166,09160000	0,52	102,98
TOTAL MATERIAL:						102,98

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2015	SINAPI	M3	0,11560000	405,88	46,89



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000		0,50
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	336,56	25,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	18,61	113,33
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2019	SINAPI	M3	0,04480000	1.911,77	85,65
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	4,32	3,50
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_03/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	39,48	1,16
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	ChP	0,00870000	100,45	0,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	14,78	90,00
TOTAL SERVIÇO:						366,94
VALOR:						469,92
VALOR SEM ENCARGOS:						388,54
VALOR COM ENCARGOS:						469,92
VALOR COM BDI:						616,77

2.13.1. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	51,88	0,77
0000298 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 8883)	SINAPI	UN	1,00000000	1,77	1,77
0005103 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	14,34	14,34
0009383 - LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,06400000	1,83	0,12
0010078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTFENO E OUTROS) (DE 400g)	SINAPI	UN	3,02000000	13,99	0,38
0020083 - SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	45,06	1,01
TOTAL MATERIAL:					18,39

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	14,33	3,58
88287 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	18,13	4,53
TOTAL SERVIÇO:					8,11
VALOR:					26,50
VALOR SEM ENCARGOS:					23,97
VALOR COM ENCARGOS:					26,50
VALOR COM BDI:					34,78


2.13.2. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TF	DATA: 28/05/2021	SOL: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA, CE.	FORTE:	VERSÃO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.264.061/0001-87	SEINFRA:	HORA:
		SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0,0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01480000	51,88	0,77
0,0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (ABR 5628)	SINAPI	UN	1,00000000	2,50	2,50
0,001173	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	45,15	45,15
0,0038207	CAIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAC 100	SINAPI	UN	0,05700000	1,83	0,10
0,0020076	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTILENO E OUTROS) (DE 400* G)	SINAPI	UN	0,03000000	18,99	0,57
0,0020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	45,06	1,01
TOTAL MATERIAL:						50,19

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	14,33	5,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	18,13	6,89
TOTAL SERVIÇO:					12,34	
VALOR:					62,44	
VALOR SEM ENCARGOS:					58,59	
VALOR COM ENCARGOS:					62,44	
VALOR COM SOL:					81,95	

2.1.3.3. 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0,0011881	CAIXA DE GORDURA CILÍNDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRÉ-MOLDADA, COM DIÂMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	113,35	113,35
TOTAL MATERIAL:					113,35	

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88326	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06420000	18,61	1,19
01622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,7 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	150,15	2,88
5572	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 83 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.374 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHI	0,06210000	30,65	2,08
5673	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.374 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	SINAPI	CHP	0,01560000	100,43	1,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06420000	14,78	0,95
TOTAL SERVIÇO:					3,34	
VALOR:					121,99	
VALOR SEM ENCARGOS:					120,58	
VALOR COM ENCARGOS:					121,99	
VALOR COM SOL:					160,11	


2.1.3.4. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,8 X 0,9 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0,0007258	TUBO CERÂMICO MACIÇO COMUM 15 X 13 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	166,09190000	0,62	202,36



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/P	DATA: 23/03/2021	BDI: 31,25%
OSRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓICA-CE.	FONTE:	VERSÃO:
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	MES:
		83,85%	47,76%
			0,00%



TOTAL MATERIAL: 102,96
Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00470 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11580000	539,32	62,23
87311 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00140000	354,66	0,50
94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	336,56	25,04
88300 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09950000	16,61	113,33
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 60 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2015	SINAPI	M3	0,04460000	1.011,77	85,85
01610 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ABERTO D.O SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,31000000	1,32	3,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRES. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02940000	39,48	1,16
5878 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARRES. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00670000	100,45	0,67
88310 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08950000	14,76	90,00
TOTAL SERVIÇO:					382,28
VALOR:					485,26
VALOR SEM ENCARGOS:					403,68
VALOR COM ENCARGOS:					485,26
VALOR COM BDI:					636,90

2.13.5. 89769 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UNI)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000022 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	31,33	0,23
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,01700000	1,33	0,33
00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM SELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,33	7,33
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	45,06	0,34
TOTAL MATERIAL:					8,01

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,53	1,00
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,13	1,27
TOTAL SERVIÇO:					2,27
VALOR:					10,28
VALOR SEM ENCARGOS:					9,57
VALOR COM ENCARGOS:					10,28
VALOR COM BDI:					13,49

2.13.6. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UNI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.031/001-97

DATA:	28/09/2021	BDI:	31,25%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	89,85%	47,78%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
FIS: 9.10
Comissão Permanente de Licitação

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00490000	51,88	0,25
00038383	LATA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0 01700000	1,33	0,03
00011719	RAIO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,17	7,17
00020000	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0 00750000	45,06	0,34
TOTAL MATERIAL:						7,79

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,53	1,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0 07600000	16,13	1,27
TOTAL SERVIÇO:						2,27

VALOR:	10,66
VALOR SEM ENCARGOS:	9,35
VALOR COM ENCARGOS:	10,66
VALOR COM BDI:	13,30

2.13.7. 83712 - GRELHA FF 20X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 1300 X 1000 MM, E= 15 MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	SINAPI	UN	1,00000000	393,97	393,97
TOTAL MATERIAL:						393,97

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87310	ARGAMASSA TRACO 1:4 SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA UNIDA, PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00500000	354,96	2,94
88301	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	10,01	48,39
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,60000000	14,73	36,43
TOTAL SERVIÇO:						89,66


VALOR:	483,03
VALOR SEM ENCARGOS:	453,96
VALOR COM ENCARGOS:	483,63
VALOR COM BDI:	634,76

2.13.8. 98065 - BOMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043448	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS, SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,88 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	636,45	3.920,70
TOTAL MATERIAL:						3.920,70

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86626	ARGAMASSA TRACO 1:3 SEM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIDA UNIDA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00900000	408,66	36,23
88301	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	16,61	54,92
87743	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO MENOR DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 100G/M AF_01/2018	SINAPI	ME	0,54800000	1723,75	976,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 ALBUQUERQUE CONSTR. COEF	DESCRIÇÃO: TOMPA DE PREÇOS Nº 21.06.077P	DATA: 25/03/2021		RDI: 31,25%		
	OSRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPICÓBA.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	PROPONENTE: ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 23.264.081/0001-67	SENFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2021.06.001A DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICÓBA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fis.: 969

9773R	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	SINAPI	M3	0,01540000	3,45	120,21
01625	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,79420000	120,68	96,13
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	3,21700000	39,48	111,23
5673	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,83760000	100,45	84,14
8931R	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,95100000	14,78	43,62
TOTAL SERVIÇO:						1.465,76
VALOR:						5.386,46
VALOR SEM ENCARGOS:						5.216,55
VALOR COM ENCARGOS:						5.391,46
VALOR COM BDI:						7.069,73

2.1.9.3038 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0025037	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBR 4,5 MPA (NSR 6136)	SINAPI	UN	346,88260000	3,45	1.200,21
0000680	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	71,40000000	2,14	152,80
TOTAL MATERIAL:						1.353,01

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,14290000	536,32	1.153,57
8731R	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02340000	354,83	8,30
83	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	SINAPI	KG	3,39120000	12,42	104,22
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADELO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 MM - MONTAGEM. AF_12/2020	SINAPI	KG	55,15400000	18,04	994,98
8999R	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	SINAPI	KG	4,93600000	13,81	69,23
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BETÃO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,07190000	336,58	706,29
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	SINAPI	M3	0,20920000	630,10	131,62
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	SINAPI	M3	0,14950000	655,15	97,94
88309	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	77,51970000	18,81	1.442,64
9773R	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018_P	SINAPI	M3	0,72830000	1.911,77	1.391,77
01625	PREPARO DE FUNDO DE VALE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,98900000	120,68	119,73
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,68720000	39,48	27,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TF	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
PROPONEnte:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SINAPI: 202105 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF: 06/2021



5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÁX. 5.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - OHP DIURNO - LE 06/2014	SINAPI	OHP	0,20430000	100,45	Comissão Permanente de Licitação 20/2021
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	77,51970000	14,78	1.145,74

TOTAL SERVIÇO:	7.489,38
VALOR:	8.852,89
VALOR SEM ENCARGOS:	7.590,89
VALOR COM ENCARGOS:	8.852,89
VALOR COM BDI:	11.619,42

2.1.1. 5678 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2021 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPEDE	SINAPI	UN	1,00000000	6,15	6,15
TOTAL MATERIAL:						6,15

2.1.1. 95489 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95489	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	211,30	211,30
TOTAL SERVIÇO:						211,30
VALOR:						217,45
VALOR SEM ENCARGOS:						213,01
VALOR COM ENCARGOS:						217,45
VALOR COM BDI:						285,40

2.1.2. 19024 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	1,00000000	24,20	24,20
0000329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	87,90	7,74
00011786	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	343,08	343,08
00006138	VEREACAO PVC, 100 MM, PARA SEDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	2,26	2,26
TOTAL MATERIAL:						387,88

2.1.2. 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45650000	3,13	1,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34850000	14,78	5,17
TOTAL SERVIÇO:						14,18
VALOR:						482,33
VALOR SEM ENCARGOS:						397,02
VALOR COM ENCARGOS:						482,06
VALOR COM BDI:						627,79

2.1.3. 99857 - COPRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2018_P (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAÍPOCA-CÉ.	FONTE:	VERSÃO:
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CASECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,18200000		1,96
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,47700000	39,29	18,74
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00200000	64,06	0,13
00011033	SUPOORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09100000	6,11	6,67
TOTAL MATERIAL:						27,50

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09300000	16,67
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33000000	24,63
TOTAL SERVIÇO:					41,30

VALOR:	68,80
VALOR SEM ENCARGOS:	56,13
VALOR COM ENCARGOS:	68,80
VALOR COM BDI:	90,30

2.14.4. 99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	0,24
00010228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	SINAPI	UN	1,00000000	261,80
TOTAL MATERIAL:					262,04

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78600000	11,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78900000	14,30
TOTAL SERVIÇO:					25,61

VALOR:	287,65
VALOR SEM ENCARGOS:	279,66
VALOR COM ENCARGOS:	287,65
VALOR COM BDI:	377,54

2.14.5. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	SINAPI	UN	1,00000000	97,71
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	16,75
TOTAL MATERIAL:					114,46


SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARFONISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84500000	16,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	3,94
TOTAL SERVIÇO:					20,91

VALOR:	135,37
VALOR SEM ENCARGOS:	128,65
VALOR COM ENCARGOS:	135,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA : 28/03/2021	BDI : 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PAR. CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR COM BDI: 177,67

2.14.6. 86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001745	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	127,07	127,07
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	31,77	9,45
TOTAL MATERIAL:						136,52

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	20,06	9,58
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	14,73	2,22
TOTAL SERVIÇO:						11,80

VALOR:	148,32
VALOR SEM ENCARGOS:	144,53
VALOR COM ENCARGOS:	148,32
VALOR COM BDI:	194,67

2.14.7. 83999 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	148,32	148,32
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	120,84	120,84
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	43,15	43,15
TOTAL SERVIÇO:						312,31

VALOR:	312,11
VALOR SEM ENCARGOS:	305,98
VALOR COM ENCARGOS:	312,11
VALOR COM BDI:	403,54

2.14.8. 100852 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" DE 56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	139,71	139,71
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	31,77	10,99
TOTAL MATERIAL:						150,70


SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	20,06	9,58
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	14,73	2,22
TOTAL SERVIÇO:						11,80

VALOR:	162,50
VALOR SEM ENCARGOS:	156,71
VALOR COM ENCARGOS:	162,50
VALOR COM BDI:	213,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05.07.TP	DATA: 28/09/2021	B21: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA - PE.	VERSAO:	SIGLA: MES: REF:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-87	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 05/2021
		SINAPI: 2021/05 COM DESONERAÇÃO	16,15% 06/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



2.14.9. CP03 - BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X29CM, DURIGOTTO OU EQUIVALENTE (UN)

GERAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP03	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X29CM, DURIGOTTO OU EQUIVALENTE	PRÓPRIA	UN	1,00000000	74,02	74,02
TOTAL GERAL:						74,02

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
02320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	31,77	31,76
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	15,55	27,21
TOTAL MÃO DE OBRA:						132,55

SERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02000000	72,75	1,46
00805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,95000000	0,55	3,27
01180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,27	0,41
01605	REDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	71,95	2,88
02040	ELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,09000000	20,56	22,64
02088	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,75000000	8,69	6,52
TOTAL MATERIAL:						37,78
VALOR:						243,75
VALOR SEM ENCARGOS:						162,60
VALOR COM ENCARGOS:						243,75
VALOR COM SDR:						319,92

2.14.10. 56904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

SERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000000025	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	50,40	50,40
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO ORDINADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	13,30	26,60
00037323	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08000000	27,80	2,67
TOTAL MATERIAL:						127,97

SERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8825	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	7,02	7,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18880000	14,78	2,79
TOTAL SERVIÇO:						9,81
VALOR:						137,78
VALOR SEM ENCARGOS:						134,98
VALOR COM ENCARGOS:						137,78
VALOR COM SDR:						180,71


2.14.11. 38901 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

SERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000000000	ENCANADOR	SINAPI	H	1,00000000	137,78	137,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**ALBUQUERQUE
CONSTRUTORES**

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07TP	DATA: 29/09/2021	BP: 31,25%
OSRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO ENJE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAÍPOCA-CE.	FONTE:	MÉTODO:
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEMPA	03/1 COM DESONERAÇÃO 83,35% 47,76%
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA 44 X 35,5" CM	SINAPI	UN	1,00000000	156,51	156,51
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	3,00000000	12,90	77,40
00037401	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07850000	6,12	6,12
TOTAL MATERIAL:						240,03

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	18,13	15,93
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	14,78	6,57
TOTAL SERVIÇO:						22,50
VALOR:						263,13
VALOR SEM ENCARGOS:						258,03
VALOR COM ENCARGOS:						263,13
VALOR COM SDF:						345,36

2.14.12. 88370 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86833	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,41	6,41
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	791,21	791,21
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	38,39	38,39
86871	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE DO LAVATORIO COM OU SEM PADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	25,08	25,08
TOTAL SERVIÇO:						864,59
VALOR:						864,69
VALOR SEM ENCARGOS:						840,21
VALOR COM ENCARGOS:						864,69
VALOR COM SDF:						1.134,91

2.14.13. 100300 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO, TIPO BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	63,28	63,28
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,41	0,07
TOTAL MATERIAL:						63,28


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45670000	18,13	8,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45670000	18,13	2,08
TOTAL SERVIÇO:						10,18
VALOR:						73,44
VALOR SEM ENCARGOS:						70,19
VALOR COM ENCARGOS:						73,44
VALOR COM SDF:						96,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-37

DATA:	28/09/2021	BDI:	31,25%
FONTE:	VERSÃO:	INDICADOR:	MES:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



2.14.14. 25544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	21,87	21,87
TOTAL MATERIAL:						21,87

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	18,13	5,73
8316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09500000	14,78	1,47
TOTAL SERVIÇO:						7,20
VALOR:						29,07
VALOR SEM ENCARGOS:						26,78
VALOR COM ENCARGOS:						29,07
VALOR COM BDI:						38,15

2.14.15. 0001401 - TICALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

VALOR:	53,62
VALOR SEM ENCARGOS:	53,62
VALOR COM ENCARGOS:	53,62
VALOR COM BDI:	70,28

2.14.16. 01151 - DUCHA P/MO CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	11,77	5,89
2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL MAO DE OBRA:						16,05

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0137	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	48,60	48,60
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,27	0,08
TOTAL MATERIAL:						48,68

VALOR:	64,73
VALOR SEM ENCARGOS:	57,03
VALOR COM ENCARGOS:	64,73
VALOR COM BDI:	85,55

2.14.17. 02507 - TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	18,77	9,39
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	26,77	13,39
TOTAL MAO DE OBRA:						22,78

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2134	TORNEIRA ELÉTRICA AUOM. 220V-2800W	SEINFRA	UN	1,00000000	137,01	137,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/202	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BARRIO NOVO HORIZONTE EM ITAPIRACA-PE.	FONTE: VERBA	REF: 15/2021
PROFONTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.234.651/0001-97	SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
		SINAPI: 2021,05 COM DESONERAÇÃO	0,15% 0,03%



TOTAL MATERIAL	137,01
VALOR:	155,79
VALOR SEM ENCARGOS:	144,36
VALOR COM ENCARGOS:	155,79
VALOR COM BDI:	204,47

2.14.18. C2507 - TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	22,77	11,39
TOTAL MAC DE OBRA:						19,78

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4	TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W	SEINFRA	UN	1,00000000	137,01	137,01
TOTAL MATERIAL:						137,01
VALOR:						155,79
VALOR SEM ENCARGOS:						144,36
VALOR COM ENCARGOS:						155,79
VALOR COM BDI:						204,47

2.14.19. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,41	0,72
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	SINAPI	UN	1,00000000	33,26	33,26
TOTAL MATERIAL:						33,98

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	18,13	3,02
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02090000	3,75	0,78
TOTAL SERVIÇO:						3,80
VALOR:						100,66
VALOR SEM ENCARGOS:						95,64
VALOR COM ENCARGOS:						100,66
VALOR COM BDI:						131,33

2.14.20. 33816 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,41	1,25
00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	21,33	21,33
TOTAL MATERIAL:						22,58


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	18,13	3,73
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02090000	3,75	0,71

ALBUQUERQUE
CONSTRUTORES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.97/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO RÍGIDO E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-UE.
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.234.081/0001-67

DATA:	23/09/2021	GRUPO:	31,25%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	PREÇO:	47,76%
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%



TOTAL SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	3,47
VALOR:	24,92
VALOR SEM ENCARGOS:	21,62
VALOR COM ENCARGOS:	24,92
VALOR COM EDI:	32,71

2.14.21. 88908 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,41	0,07
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	47,71	47,71
TOTAL MATERIAL:						47,78

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03600000	4,73	1,74
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03000000	1,43	0,45
TOTAL SERVIÇO:						2,19

VALOR:	49,97
VALOR SEM ENCARGOS:	45,27
VALOR COM ENCARGOS:	49,97
VALOR COM EDI:	65,59

2.14.22. 35306 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,41	0,07
00013415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	47,71	47,71
TOTAL MATERIAL:						47,78

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03600000	4,73	1,74
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03000000	1,43	0,45
TOTAL SERVIÇO:						2,19

VALOR:	49,97
VALOR SEM ENCARGOS:	45,27
VALOR COM ENCARGOS:	49,97
VALOR COM EDI:	65,59

2.14.23. 95547 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 300 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 300 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	51,50	51,50
TOTAL MATERIAL:						51,50


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0,03600000	4,73	1,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.01-TP
CSRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM TERAPISSÓC
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 25.234.061/0001-97

DATA:	25/09/2021	EM%:	51,25%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1
SEINFRA:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	PCPA:	32,34%
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	MBS:	47,76%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF:	06/2021
			0,00%



88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	P	0,79950000		1,47
TOTAL SERVIÇOS:						7,20
VALOR:						66,70
VALOR SEM ENCARGOS:						56,41
VALOR COM ENCARGOS:						66,70
VALOR COM BDI:						77,04

2.14.24. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ASS (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 - PEDREIRO	SEINFRA	M	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL MAC DE OBRA:					10,39
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003 - TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFERIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	41,23	41,23
TOTAL MATERIAL:					41,23
VALOR:					51,62
VALOR SEM ENCARGOS:					45,37
VALOR COM ENCARGOS:					51,62
VALOR COM BDI:					59,15

2. 4.25. 00001003 - CABIDEIO ANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)

VALOR:					14,48
VALOR SEM ENCARGOS:					14,48
VALOR COM ENCARGOS:					14,48
VALOR COM BDI:					19,04

2.14.26. 100268 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003608 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	217,23	217,23
0004351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	3,00000000	37,60	112,80
TOTAL MATERIAL:					330,03
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,92450000	88,13	17,02
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	P	0,79950000	4,42	4,42
TOTAL SERVIÇO:					21,44
VALOR:					346,31
VALOR SEM ENCARGOS:					339,41
VALOR COM ENCARGOS:					346,31
VALOR COM BDI:					454,53

2.14.27. 100267 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


VALOR:					346,31
VALOR SEM ENCARGOS:					339,41
VALOR COM ENCARGOS:					346,31
VALOR COM BDI:					454,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NA BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPICÓ-CE
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 25.294.061/0001-97

DATA:	28/09/2021	VALOR: R\$ 31.25%
FONTE:	VEREADOR	MES: REF:
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	06/2021
COMPOSIÇÕES PROPR:	0,00%	0,00%



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036235	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 700CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	231,93	231,93
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3	SINAPI	UN	6,00000000	12,90	77,40
TOTAL MATERIAL:						309,33

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94250000	18,13	17,20
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26750000	16,78	4,42
TOTAL SERVIÇO:						21,62

VALOR:	330,95
VALOR SEM ENCARGOS:	324,95
VALOR COM ENCARGOS:	330,95
VALOR COM BDI:	434,37

2.14.28. 100608 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 600CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 600CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	208,64	208,64
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3	SINAPI	UN	6,00000000	12,90	77,40
TOTAL MATERIAL:						286,04

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94250000	18,13	17,20
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26750000	14,73	4,12
TOTAL SERVIÇO:						21,32

VALOR:	307,36
VALOR SEM ENCARGOS:	300,56
VALOR COM ENCARGOS:	307,36
VALOR COM BDI:	404,07

2.14.29. 100875 - BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	SINAPI	UN	1,00000000	1.070,00	1.070,00
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-3	SINAPI	UN	8,00000000	12,90	103,20
TOTAL MATERIAL:						1.173,20


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26470000	18,13	4,80
88315	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39250000	14,73	5,69
TOTAL SERVIÇO:						10,49

VALOR:	1.183,69
VALOR SEM ENCARGOS:	1.173,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05/2021	DATA: 29/05/2021	BOM: 31,25%
CBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA/CE.	FONTE:	VERSAO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.234.061/0001-57	SINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR COM ENCARGOS DE LICITAÇÃO	1.202,91
VALOR COM BOM	1.578,82

2.15.1. 9409 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	77,63	59,27
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15930000	0,55	179,94
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRET	SINAPI	M3	0,59120000	75,35	44,55
TOTAL MATERIAL:						262,66

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89227	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 1 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,81970000	1,66	0,84
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,65720000	4,40	2,89
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/INSTRUTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07860000	18,94	20,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	14,73	29,95
TOTAL SERVIÇO:						53,90

VALOR:	338,56
VALOR SEM ENCARGOS:	324,49
VALOR COM ENCARGOS:	333,56
VALOR COM BOM:	461,76

2.15.2. 97341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (U2)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007388	BUCHA DE NYLON SEM ASA S10, COM PARAFUSO DE 8 X 10 X 33 MM EM AÇO INOXADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E RENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,00	0,83
00007388	GUARNIÇÃO/CIDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	8,25340000	0,82	67,60
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZARINISTA, 27 X 210 CM	SINAPI	UN	0,64330000	360,75	471,90
00000140	ESPALANTE ELÁSTICO (AGROCOMPONENTE) À BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	340ML	0,83080000	33,03	27,25
TOTAL MATERIAL:						577,57


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1,38280000	10,51	7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	1,73	2,22
TOTAL SERVIÇO:						9,64

VALOR:	578,51
VALOR SEM ENCARGOS:	575,43
VALOR COM ENCARGOS:	576,51
VALOR COM BOM:	758,29

2.15.3. 98998 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO MÉDIO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") PROTETIDO EM RAMMIL E SUB-RAMMIL DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_14/2020 (M)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO MÉDIO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4") PROTETIDO EM RAMMIL E SUB-RAMMIL DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_14/2020 (M)					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BARRIO VILA HORIZONTE EM ITAIPAVA/RS.
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.254.061/0001-87

DATA:	23/09/2021	SC: 1	31,25%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	05/2021
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE:	63,86%
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE:	47,78%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS:		COEFICIENTE:	0,00%
		COEFICIENTE:	0,00%



MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, QUILIBRE MÉDIA, DN 100, E = 12,65* MM, PESO 11,56* KG/M (NBR 5680)	SINAPI	M	1,00000000	27,79	26,84
TOTAL MATERIAL:						26,84

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88143	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	14,29	4,26
88267	ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29700000	18,13	5,38
TOTAL SERVIÇO:						9,64

VALOR:	38,48
VALOR SEM ENCARGOS:	35,47
VALOR COM ENCARGOS:	38,48
VALOR COM BDI:	50,51

2.15.4. 01259 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0,12000000	20,77	2,49
12540	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	17,99	6,98
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,47

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01800000	60,72	1,09
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,02000000	70,98	1,41
10606	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,05000000	8,95	4,29
TOTAL MATERIAL:						7,79

VALOR:	26,73
VALOR SEM ENCARGOS:	20,47
VALOR COM ENCARGOS:	26,73
VALOR COM BDI:	29,65

2.15.5. 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003140	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	7,11	0,84
00012399	MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA 110* KGf/cm2, 0 BARRI, DIÂMETRO NOMINAL DE 50* MM, CONEXÃO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	85,07	85,07
TOTAL MATERIAL:						85,91

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	14,33	12,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEINFRA	H	0,01900000	19,15	15,23
TOTAL SERVIÇO:						27,31

VALOR:	113,22
VALOR SEM ENCARGOS:	105,73
VALOR COM ENCARGOS:	113,22
VALOR COM BDI:	149,33

8


0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.077P
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BARRIO NOVO HORIZONTE EM ITAIPAVA/CE
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.264.061/0001-67

DATA:	28/09/2021	RECEB: 31,26%
FONTE:	VERBAS	RECEB: 0,00%
REINFRA:	227 COM DESONERAÇÃO	RECEB: 05/2021
SINAPI:	202105 COM DESONERAÇÃO	RECEB: 06/2021
COMPOSIÇÕES PROPR:	0,00%	0,00%



215.8.100789 - KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR DE REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 1 1/2 E 2 1/2 (DN 2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003412	ROTOVELC 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 1"	SINAPI	UN	3,00000000	17,52	25,12
00003446	RTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,20520000	2,66	2,66
00004179	NIPLÉ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	4,00000000	9,32	37,28
00004888	PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	3,32	6,64
00006420	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	2,00000000	20,44	40,88
00040620	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1" E E = 3,33 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5550)	SINAPI	M	0,72730000	41,73	26,95
00009058	UNDO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM 6325 (T) PLAVO, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	26,76	26,83
00011727	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, SITOLA 1" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	3,00000000	51,63	154,89
00011746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, SITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	2,00000000	33,15	66,30
TOTAL MATERIAL:						366,23

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ABRILHAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04320000	1,38	60,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,43240000	16,13	96,49
TOTAL SERVIÇO:						122,68

VALOR:	512,64
VALOR SEM ENCARGOS:	472,92
VALOR COM IVA (12%):	512,64
VALOR COM IPI:	572,34

215.7.101938 - INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003412	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	13,00000000	15,47	247,52
00003452	ROTOVELC 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 1 1/2"	SINAPI	UN	3,00000000	24,73	78,69
00003446	RTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,20520000	2,66	16,50
00007207	UNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (TARÇAO)	SINAPI	L	0,02470000	0,38	7,06
00004206	NIPLÉ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	16,00000000	18,20	291,68
00006297	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	19,00000000	33,76	641,82
00007897	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/2" E = 3,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5550)	SINAPI	M	11,22230000	60,33	677,04
00011734	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, SITOLA 1 1/2" (REF. 552-B)	SINAPI	UN	17,00000000	14,77	1,377,10
TOTAL MATERIAL:						3.057,12


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ABRILHAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04320000	6,33	1.036,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	73,85990000	78,43	1.338,92
TOTAL SERVIÇO:						2.397,20

VALOR:	5.834,32
---------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01.05.07/TP	DATA: 19/09/2021	R.D.: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FORTE:	VERSÃO:
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-87	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



VALOR SEM ENCARGOS:	5.130,21
VALOR COM ENCARGOS:	5.934,32
VALOR COM IPI:	7.709,16

2.15.8. 1002188 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM, COM CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E FOTOGRAFIAS CONFORME NBR 16620) (UN)

VALOR:	49,92
VALOR SEM ENCARGOS:	40,32
VALOR COM ENCARGOS:	49,92
VALOR COM IPI:	65,52

2.15.9. 1002189 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM, COM CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E FOTOGRAFIAS CONFORME NBR 16620) (UN)

VALOR:	49,92
VALOR SEM ENCARGOS:	49,92
VALOR COM ENCARGOS:	49,92
VALOR COM IPI:	65,52

2.16.1. 1011907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 - BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,43	0,86
00010882 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 QUIMILITRO SEDO (PGS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	278,75	278,75
TOTAL MATERIAIS:					279,61
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	14,33	6,55
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	19,73	9,29
TOTAL SERVIÇOS:					15,84
VALOR:					295,45
VALOR SEM ENCARGOS:					244,85
VALOR COM ENCARGOS:					295,45
VALOR COM IPI:					327,44

2.16.2. 101907 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350 - BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,43	0,86
00010882 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	700,93	700,93
TOTAL MATERIAIS:					701,79
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	6,55	3,03
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	19,73	9,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUTORES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.08.07/TF	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE OREUHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPICÓ - CE.	FONTE: VERBA SER.FRA: 0271 COM RESERVAÇÃO SINAPI: 29310 COM RESERVA	MES: 06/2021 VALOR: 47.75% COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00% 0,00%
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 25.254.021/0001-87		



TOTAL SERVIÇO DE LICITAÇÃO	14,84
VALOR:	718,81
VALOR SEM ENCARGOS:	711,16
VALOR COM ENCARGOS:	718,81
VALOR COM BDI:	840,81

2.16.3. 92377 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	12,58	0,38
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇAO)	SINAPI	L	0,00750000	1,15	0,01
00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	43,59	43,59
TOTAL MATERIAL					43,96

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73600000	14,33	10,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73600000	18,13	13,34
TOTAL SERVIÇO					23,89

VALOR:	67,85
VALOR SEM ENCARGOS:	57,40
VALOR COM ENCARGOS:	67,85
VALOR COM BDI:	83,05

2.16.4. 92387 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), E = 3,65 MM, PESO 78,51 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	LA	1,03900000	107,93	112,19
TOTAL MATERIAL					112,19

SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	14,08	3,44
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	18,13	4,44
TOTAL SERVIÇO					7,88

VALOR:	120,14
VALOR SEM ENCARGOS:	117,69
VALOR COM ENCARGOS:	120,14
VALOR COM BDI:	157,78


2.16.5. 96769 - ABRIGO PARA HIDRANTE, CONEXÃO COM, COM REGISTRO GLOBE ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E BUCHA EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	SINAPI	UN	1,00000000	28,14	28,14
00004250 BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 5 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SBOGREA, CABEÇA CHATA, PENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,96	1,96

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.0705	DATA:	28/03/2016
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE	ORÇATE:	VERIFICAR
PROPONENTE:	ALEQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.254.051/0001-67	SEINFRA:	027% COM DESONERAÇÃO 29,56% 47,76% 05/2021
		SINAPI:	2521% COM DESONERAÇÃO 25,36% 47,76% 08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00020993	CAIXA DE INCENDIO/ARRIO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPORTE EXTERNA, COM 60 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	424,11	424,11
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	14,58	14,58
00037535	ESGUICHO MOTO REGULAVEL TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	222,54	222,54
00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNICÕES ENGATE RÁPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	415,84	415,84
00010904	REGISTRO COM VALVULA GLOBO NIBULON 80, LATAO, PARA ABRANTER EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRÁUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 100 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	155,78	155,78
TOTAL MATERIAL:						1.313,30

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	15,00	45,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	18,43	55,06
TOTAL SERVIÇO:						98,58
VALOR:						1.411,88
VALOR SEM ENCARGOS:						1.354,97
VALOR COM ENCARGOS:						1.411,88
VALOR COM BOM:						1.605,39

2.16.6. 00021071 - TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CAPSA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0003148	BITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 60 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03800000	2,73
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" REF 1509	SINAPI	UN	1,00000000	150,90
TOTAL MATERIAL:					153,63
VALOR:					275,47
VALOR SEM ENCARGOS:					275,47
VALOR COM ENCARGOS:					275,47


2.16.7. 04409 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCA 1/2", 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
0003148	BITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 60 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03800000	2,73	
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" REF 1509	SINAPI	UN	1,00000000	150,90	
TOTAL MATERIAL:					153,63	
SERVIÇOS						
CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	15,00	11,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	18,43	14,33
TOTAL SERVIÇO:						26,05
VALOR:						279,68
VALOR SEM ENCARGOS:						279,68
VALOR COM ENCARGOS:						279,68
VALOR COM BOM:						275,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.08.077F	DATA: 28/03/2021	BD: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.	FOINTE: SINAPI	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SINAPI: 2021/05 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%



2.16.8. 99633 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03800000	12,58	0,48
000104	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PS, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	140,12	140,12
TOTAL MATERIAL:						140,60

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61800000	18,34	11,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21200000	61,00	12,93
TOTAL SERVIÇO:						26,65

VALOR:	167,15
VALOR SEM ENCARGOS:	156,87
VALOR COM ENCARGOS:	167,15
VALOR COM 35%:	224,38

2.16.9. 93261 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (2 1/2"), COM 30 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	12,58	0,38
00007307	FUNDO ANTI-CORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	SINAPI	L	0,00700000	20,56	0,19
00006689	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	14,53	14,53
TOTAL MATERIAL:						15,10

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76800000	14,35	10,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07800000	50,00	3,94
TOTAL SERVIÇO:						14,49

VALOR:	165,59
VALOR SEM ENCARGOS:	150,61
VALOR COM ENCARGOS:	165,59
VALOR COM 35%:	223,54

2.16.10. 97339 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 3 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	24,21	24,21
TOTAL MATERIAL:						24,21

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FOINTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07450000	14,89	1,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37550000	16,76	5,37
TOTAL SERVIÇO:						6,48

VALOR:	30,69
VALOR SEM ENCARGOS:	27,18


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOmada DE PREÇOS Nº 21.05.077
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.091/0001-97

DATA: 28/09/2021 15:31:25%

VERSAO:	05/2021
SENRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 47,78%
SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO 47,78%
COMPOSIÇÕES BRABR:	0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	32,60
VALOR COM BOM:	37,66

2.16.11.0001 - PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (12)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012615	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	7,53	1,73
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	15,32	6,76
TOTAL MATERIAL:						8,49
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PAINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	16,92	10,84
88316	APRESENTANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	14,78	5,91
TOTAL SERVIÇO:						24,75
VALOR:						33,24
VALOR SEM ENCARGOS:						26,86
VALOR COM ENCARGOS:						32,60
VALOR COM BOM:						37,66

2.16.12.0001 - BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 6,0 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000736	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM:Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	1.861,00	1.861,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						1.861,00
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011207	FRUUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 1/2", DIAMETRO EXTERNO = 54 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,66	2,64
00039387	ROSCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	0,92	0,92
00001098	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,40000000	1,62	0,65
TOTAL MATERIAL:						4,21
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39100000	12,12	4,73
88240	AXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,07700000	15,75	32,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53500000	12,78	6,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,27740000	18,13	41,29
TOTAL SERVIÇO:						95,19
VALOR SEM ENCARGOS:						1.956,75
VALOR COM ENCARGOS:						1.961,76
VALOR COM BOM:						2.874,84

2.16.13.0402 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SENRA	UN	1,00000000	2.874,84	2.874,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE GRECHÊ TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.254.081/0001-67

DATA:	28/09/2021	ESL:	31,25%
VERSAO:	01	REF:	06/2021
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	06/2021
SINAPI	2021MS COM DESONERAÇÃO	47,76%	06/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



TOTAL MATERIAL	218,48
VALOR:	218,48
VALOR SEM ENCARGOS:	218,48
VALOR COM ENCARGOS:	218,48
VALOR COM BDI:	286,76

2.16.14.0434 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	218,48	218,48

TOTAL MATERIAL:	218,48
VALOR:	218,48
VALOR SEM ENCARGOS:	218,48
VALOR COM ENCARGOS:	218,48
VALOR COM BDI:	286,76

2.16.15.00627819 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40x40 CM, EM PVC 2º GR, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16629) (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 DB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	37,98	37,98

VALOR:	37,98
VALOR SEM ENCARGOS:	37,98
VALOR COM ENCARGOS:	37,98
VALOR COM BDI:	49,58

2.7.1.0367 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO ESCALAR (UN)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	6,77	6,77
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	30,77	30,77

TOTAL MÃO DE OBRA:	37,54
--------------------	-------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16192	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO ESCALAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,99	43,99

TOTAL MATERIAL:	43,99
VALOR:	85,63
VALOR SEM ENCARGOS:	82,78
VALOR COM ENCARGOS:	85,63
VALOR COM BDI:	112,59

2.17.2.1.93853 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034655	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	2,59	2,59
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,59	0,59

TOTAL MATERIAL:	3,18
-----------------	------


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
862.7	ANALISE E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC	SINAPI	UN	1,00000000	0,52	0,52

TOTAL SERVIÇO:	0,52
----------------	------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.	FORTE	VERSÃO
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03520000		
TOTAL SERVIÇO:						1,18
VALOR:						10,03
VALOR SEM ENCARGOS:						9,67
VALOR COM ENCARGOS:						10,03
VALOR COM BDI:						13,16

2.17.2.2. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,89	7,89
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,96	0,96
TOTAL MATERIAL:						8,85

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04780000	14,52	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04780000	19,73	0,99
TOTAL SERVIÇO:						1,69
VALOR:						10,45
VALOR SEM ENCARGOS:						9,97
VALOR COM ENCARGOS:						10,45
VALOR COM BDI:						13,72

2.17.2.3. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,89	7,89
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,96	0,96
TOTAL MATERIAL:						8,85

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04780000	14,52	0,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04780000	19,73	0,99
TOTAL SERVIÇO:						1,69
VALOR:						10,45
VALOR SEM ENCARGOS:						9,97
VALOR COM ENCARGOS:						10,45
VALOR COM BDI:						13,72

2.17.2.4. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,89	7,89
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,96	0,96
TOTAL MATERIAL:						8,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO: TOMADA DE FREÇOS N. 21.3.07.1.P
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA - CE.
PROPONENTE: ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.264.051/0001-97

DATA: 26/08/2021 **GGF:** 31,25%

FORTE: SENFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO
 SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PROPRÍAS

REF.: 03/2021
 47,76%
 47,76%
 0,00%
Fls. 990
 Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06090000	14,92	0,98
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06830000	14,93	1,24
TOTAL SERVIÇO:					2,22
VALOR:					11,37
VALOR SEM ENCARGOS:					10,70
VALOR COM ENCARGOS:					11,37
VALOR COM IPI:					14,92

2.17.2.5. 93618 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034673 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,93	7,93
00034573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 3 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL MATERIAL:					9,43

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08110000	14,92	1,25
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	14,93	1,71
TOTAL SERVIÇO:					2,96
VALOR:					12,45
VALOR SEM ENCARGOS:					11,52
VALOR COM ENCARGOS:					12,45
VALOR COM IPI:					16,94

2.17.2.6. 93618 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	11,70	11,70
00034574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 3 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,63	1,63
TOTAL MATERIAL:					13,33

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	14,92	2,00
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	14,93	2,54
TOTAL SERVIÇO:					4,54
VALOR:					17,87
VALOR SEM ENCARGOS:					16,48
VALOR COM ENCARGOS:					17,87
VALOR COM IPI:					20,48


2.17.2.7. 93618 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 63A	SINAPI	UN	1,00000000	56,13	56,13

RENTÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020	DATA:	29/09/2020	VALOR:	31,26%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FINE E CONSTRUÇÃO DE MURC E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	FONTE:	SINAPI	HORA:	06,00
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ 25.284.061/0001-87	SEINFRA:	0271004 DESONERACAO	MES:	06,00
		SINAPI:	202105 COM DESONERACAO	REF:	06,00
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00000000		
TOTAL MATERIAIS:						50,14

SERV	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	14,82	2,12
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14230000	18,75	2,68
TOTAL SERVIÇOS:						4,80
VALOR:						54,94
VALOR SEM ENCARGOS:						51,25
VALOR COM ENCARGOS:						54,94
VALOR COM BOM:						62,53

2.1.1.93639 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/ECO, TRIFOLAR DE 10 PTE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	55,43	55,43
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00000000	17,75	53,18
TOTAL MATERIAIS:						108,61

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	14,82	2,95
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14230000	18,75	3,73
TOTAL SERVIÇOS:						6,68
VALOR:						115,29
VALOR SEM ENCARGOS:						111,65
VALOR COM ENCARGOS:						115,29
VALOR COM BOM:						121,97

2.1.1.93674 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/ECO, TRIFOLAR DE 10 PTE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	75,15	75,15
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	3,00000000	17,75	53,25
TOTAL MATERIAIS:						128,40


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	14,82	4,05
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14230000	18,75	5,13
TOTAL SERVIÇOS:						9,18
VALOR:						137,58
VALOR SEM ENCARGOS:						133,22
VALOR COM ENCARGOS:						137,58
VALOR COM BOM:						146,76

2.1.1.93710 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 24.08.17/P	DATA:	29.09.2021	DIAS:	31,26%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAÍPOCA/CE.	FUNTE:	SEINFRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	ALBUQUERQUE E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS PARA O PROJETO 25.03.1987/K/01-9	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 47,76% 47,76% 0,00% 0,00%



MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034748	DISJUNTOR TIPO DIN/ECO TRIPOLAR DE 100 A 250 A	UN	1,00000000	55,40	55,40
00001576	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	3,00000000	1,93	5,79
TOTAL MATERIAL:					59,22

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53770000	14,62	7,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53770000	19,75	10,60
TOTAL SERVIÇO:					18,45
VALOR:					60,28
VALOR SEM ENCARGOS:					74,48
VALOR COM ENCARGOS:					80,28
VALOR COM 5%:					84,30

2.17.2.10.008 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORMABOAMENTO E INSTALACAO, D. AF. 10/2021 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FAD 100 - 35 KA	UN	1,00000000	421,40	421,40
00001580	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	3,00000000	8,01	24,03
TOTAL MATERIAL:					445,43

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52200000	16,62	8,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52200000	18,75	9,73
TOTAL SERVIÇO:					14,43
VALOR:					549,86
VALOR SEM ENCARGOS:					673,44
VALOR COM ENCARGOS:					749,86
VALOR COM 5%:					787,35

2.17.2.12.00610 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-3P-40A-30mA


MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,60000000	16,77	10,06
12313	ELETRICISTA	H	0,60000000	19,75	11,85
TOTAL MÃO DE OBRA:					21,91

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18060	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-3P-40A-30mA	UN	1,00000000	111,92	111,92
TOTAL MATERIAL:					111,92
VALOR:					134,44
VALOR SEM ENCARGOS:					120,73
VALOR COM ENCARGOS:					134,44
VALOR COM 5%:					141,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/P	DATA: 29/02/2021	REI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE 2 CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPAVA-CR	FONTE:	VERBAÇÃO
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 23.334.061/0001-93	SEINFRA:	327,1 COM DESONERACAO
		SEINFPI:	3021,96 COM DESONERACAO
			COMPOSIÇÃO PROPOSTA



2.17.2.13. 04531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10071 - AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,77	9,46
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	20,77	16,62
TOTAL MAO DE OBRA:					26,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	204,08	204,08
TOTAL MATERIAL:					204,08
VALOR SEM ENCARGOS:					229,54
VALOR COM ENCARGOS:					228,60
VALOR COM IRRF:					267,17

2.7.2.14. 04531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10071 - AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,77	9,46
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	20,77	16,62
TOTAL MAO DE OBRA:					26,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	204,08	204,08
TOTAL MATERIAL:					204,08
VALOR SEM ENCARGOS:					229,54
VALOR COM ENCARGOS:					228,60
VALOR COM IRRF:					267,41

2.7.2.15. 04531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10071 - AJUDANTE	SEINFRA	H	0,600000000	15,77	9,46
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,800000000	20,77	16,62
TOTAL MAO DE OBRA:					26,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,000000000	204,08	204,08
TOTAL MATERIAL:					204,08
VALOR SEM ENCARGOS:					229,54
VALOR COM ENCARGOS:					228,60
VALOR COM IRRF:					267,41


2.17.2.16. 04562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05.0717	DATA:	23/09/2021	REVISÃO:	31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BARRIO AVOZ HORIZONTE EM ITAPIRACA/SP	FORNITORES:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE - CNPJ: 35.254.061/0001-67	COMPOSIÇÕES PROPRIAS:			



18440	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00000000	115,96	115,96
TOTAL MATERIAL:						115,96
VALOR:						115,96
VALOR SEM ENCARGOS:						115,96
VALOR COM ENCARGOS:						115,96
VALOR COM 30%:						152,20

2. 7.2.17. 04542 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL	FORNITORES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18440	SINAPI	UN	1,00000000	115,96	115,96
TOTAL MATERIAL:					115,96
VALOR:					115,96
VALOR SEM ENCARGOS:					115,96
VALOR COM ENCARGOS:					115,96
VALOR COM 30%:					152,20

2. 7.3.1. 91110 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNITORES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002983	SINAPI	M	1,00000000	2,13	2,13
TOTAL MATERIAL:					2,13

SERVIÇO	FORNITORES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,39000000	1,72	1,72
88264	SINAPI	H	0,70000000	1,73	1,21
91110	SINAPI	M	1,00000000	1,89	1,89
TOTAL SERVIÇO:					4,82
VALOR:					6,95
VALOR SEM ENCARGOS:					6,95
VALOR COM ENCARGOS:					6,95
VALOR COM 30%:					9,04

2. 7.3.2. 91839 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORNITORES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002619	SINAPI	M	1,00000000	2,13	2,13
TOTAL MATERIAL:					2,13


SERVIÇO	FORNITORES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,39000000	1,72	1,33
88264	SINAPI	H	0,36000000	1,73	1,69
91110	SINAPI	M	1,00000000	1,89	1,89
TOTAL SERVIÇO:					4,91
VALOR:					7,04
VALOR SEM ENCARGOS:					7,04
VALOR COM ENCARGOS:					7,04
VALOR COM 30%:					9,15

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.05.071F
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNOE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPAVA/CE.
PROPOSTANTE:	ALFACUERQUE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

DATA:	28/09/2021	VALOR: R\$ 31,25%
FONTE:	SINAPI	95,00%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
SINAPI:	202105 COM DESONERAÇÃO	0,00%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:		



TOTAL MATERIAL:	3,47
TOTAL SERVIÇO:	17,86
VALOR SEM ENCARGOS:	7,12
VALOR COM ENCARGOS:	8,69
VALOR COM DES:	11,41

2.17.3.3. 90008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002600	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", SEM LUBA	SINAPI	M	1,0000000	3,47	3,47
TOTAL MATERIAL:						3,47

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	14,62	1,64
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	17,70	1,98
TOTAL SERVIÇO:						3,62
TOTAL:						7,09
VALOR SEM ENCARGOS:						12,07
VALOR COM ENCARGOS:						13,09
VALOR COM DES:						17,24

2.17.3.4. 90014 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2016 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002601	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75, SEM LUBA	SINAPI	M	1,0000000	22,55	22,55
TOTAL MATERIAL:						22,55


SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	14,62	1,96
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	17,70	2,37
TOTAL SERVIÇO:						4,33
TOTAL:						26,88
VALOR SEM ENCARGOS:						26,12
VALOR COM ENCARGOS:						27,70
VALOR COM DES:						36,06

2.17.3.5. 95014 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2016 (M)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002602	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 85, SEM LUBA	SINAPI	M	1,0000000	26,00	26,00
TOTAL MATERIAL:						26,00

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	14,62	2,49
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	17,70	3,03
TOTAL SERVIÇO:						5,52
TOTAL:						31,52
VALOR SEM ENCARGOS:						29,03

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 27.05.07.14	DATA: 26/04/2016	VALOR: 31,28%
ORÇAMENTO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO L PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FERRENTOS, LOCALIZADA NO BARRIO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA	ORÇAMENTO: 0071 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	VALOR: 47,78%
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS LTDA	ORÇAMENTO: 0072 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	VALOR: 47,78%
		ORÇAMENTO: 0073 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	VALOR: 0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	34,92
VALOR COM BDI:	44,63

2.17.3.0. 9113 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVA, DN 20 (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0021113 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVA, DN 20 (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P (UN)	UN	1,03000000	10,27	10,55
TOTAL MATERIAL:				10,55

SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60000000	18,92	11,32
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08300000	18,73	1,55
9113 - INSTALAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DN 20 (3/4") SOBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS AO DA DO ELETRODUTO, ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_08/2016	UN	0,07000000	19,95	1,39
95753 - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	UN	0,33300000	1,81	1,17
TOTAL SERVIÇO:				14,23
VALOR:				14,94
VALOR SEM ENCARGOS:				14,23
VALOR COM ENCARGOS:				16,18
VALOR COM BDI:				21,71

2.17.3.1. 0008072 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 10 X 10 X 10 CM (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0008072 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 10 X 10 X 10 CM (UN)	UN	0,01000000	75,78	0,76
TOTAL MATERIAL:				0,76
VALOR:				15,79
VALOR SEM ENCARGOS:				15,79
VALOR COM ENCARGOS:				15,78
VALOR COM BDI:				21,47

2.17.3.8. 100558 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016 (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100558 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016 (UN)	UN	0,01000000	21,24	0,21
TOTAL MATERIAL:				0,21
SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34800000	14,82	5,13
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34800000	18,76	6,49
TOTAL SERVIÇO:				11,62
VALOR:				11,83
VALOR SEM ENCARGOS:				11,62
VALOR COM ENCARGOS:				12,85
VALOR COM BDI:				17,24


2.17.3.9. 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016 (UN)

MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2016 (UN)	UN	0,01000000	10,24	0,10
TOTAL MATERIAL:				0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.08.01.17	DATA: 12/2015	RE: 31,26%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIRACA-PE.	POSTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	89,85%
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.284.021/0001-37	SINAFI: 102140 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



000117	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM ROL DE 5000 PARAS	SINAFI	UM	0,0000000	0,00	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,00

SERVICO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,14000000	14,32	2,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,14000000	18,76	2,68
TOTAL SERVIÇO:						4,80
VALOR:						5,23
VALOR SEM ENCARGOS:						5,07
VALOR COM ENCARGOS:						5,23
VALOR COM SOB:						10,80

2.1 INS 000118 - CABO DE COBRE FLEXIVEL (ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
000118	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4, OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	SINAFI	M	1,75000000	0,12	2,10
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAFI	UM	0,00500000	0,03	0,17
TOTAL MATERIAL:						2,27

SERVICO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,20000000	2,90	0,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,20000000	3,70	0,74
TOTAL SERVIÇO:						1,32
VALOR SEM ENCARGOS:						1,18
VALOR COM ENCARGOS:						1,32
VALOR COM SOB:						4,90


2.1 INS 000119 - CABO DE COBRE FLEXIVEL (ISOLADO, 4,0 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
000119	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4, OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM²	SINAFI	M	1,75000000	0,12	2,10
0002140	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAFI	UM	0,00500000	0,03	0,06
TOTAL MATERIAL:						2,16

SERVICO	DESCRIÇÃO	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88247	AXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,04000000	14,92	0,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAFI	H	0,04000000	18,75	0,75
TOTAL SERVIÇO:						1,34
VALOR:						3,50
VALOR SEM ENCARGOS:						3,34
VALOR COM ENCARGOS:						3,50
VALOR COM SOB:						8,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.0774	DATA: 23/02/2012	BOM: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO PNDE E CONSTRUÇÃO DE QUADRO E PAVIMENTO LOCALIZADA NA BARRAGEM DO RIO RIBEIRÃO EM TAMPOBÁ, BARRIO ROYO NOROCCHE EM TAMPOBÁ, DE.	FONTE:	ANTICORRUPÇÃO
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.584.081/0001-97	RENTA:	47,76%
		IRRF:	47,76%
		CONDIÇÕES PROPRIAS:	0,00%



2.17.4.3. 91830 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 3 MM², A NT - TENSÃO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉCNICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000982	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 3 MM²	SINAPI	M	1,19000000	5,93	6,70
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UM	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL MATERIAL:						6,75

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	OXALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	4,77	0,77
88244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	1,29	0,29
TOTAL SERVIÇO:						1,73

VALOR:	8,48
VALOR SEM ENCARGOS:	7,96
VALOR COM ENCARGOS:	8,48
VALOR COM IPI:	11,45

2.17.4.3. 91830 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM², A NT - TENSÃO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉCNICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000983	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	SINAPI	M	1,19000000	11,49	13,68
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UM	0,00000000	0,00	0,00
TOTAL MATERIAL:						13,68

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	OXALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	1,73	1,33
88244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	1,57	1,21
TOTAL SERVIÇO:						2,98

VALOR:	16,66
VALOR SEM ENCARGOS:	13,68
VALOR COM ENCARGOS:	16,66
VALOR COM IPI:	19,47

2.17.4.3. 91830 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 3 MM², A NT - TENSÃO 450/750 V, PARA CIRCUITOS TÉCNICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000979	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 3 MM²	SINAPI	M	1,19000000	1,51	1,79
0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UM	0,00000000	0,00	0,00
TOTAL MATERIAL:						1,79

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	OXALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	1,92	2,90
88244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	1,57	2,39
TOTAL SERVIÇO:						5,83


VALOR:	7,62
VALOR SEM ENCARGOS:	5,83
VALOR COM ENCARGOS:	7,62
VALOR COM IPI:	9,14

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO DE LANCES

ALBUQUERQUE
CONSTRUCOES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS 12/2015
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO L PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPERIÇÓCA.
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - TOMA: 25.284.661/0001-87

DATA: 12/09/2015	REF: 15/2015
FONTE: 007 - COM DEGENERAC	47,76%
SEMPRA: 20215 COM DEGENERAC	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	21,93
VALOR COM 50%:	29,36

2.17.4.6. 92834 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 25 MM²	SINAPI	M	1.013000000	21,71	21,93
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 9,54M X 5,1M	SINAPI	LIN	1.00950000	0,22	0,22
TOTAL MATERIAL:						24,88

UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08400000	14,82	0,55
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	1,00	0,04
TOTAL SERVIÇO:						0,59
VALOR SEM ENCARGOS:						25,47
VALOR COM ENCARGOS:						34,58

2.17.4.6. 92837 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 30 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 30 MM²	SINAPI	M	1.01700000	21,71	22,28
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 9,54M X 5,1M	SINAPI	LIN	2.00950000	0,22	0,44
TOTAL MATERIAL:						48,93

UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08700000	14,82	1,09
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	1,00	0,04
TOTAL SERVIÇO:						1,13
VALOR SEM ENCARGOS:						50,06
VALOR COM ENCARGOS:						67,73

2.17.4.6. 92838 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 12/2015 (M)


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035234	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 35 MM²	SINAPI	M	1.01500000	21,71	22,06
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 9,54M X 5,1M	SINAPI	LIN	2.00950000	0,22	0,44
TOTAL MATERIAL:						48,93

UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08700000	14,82	1,09
88248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	1,00	0,04
TOTAL SERVIÇO:						1,13
VALOR SEM ENCARGOS:						50,06
VALOR COM ENCARGOS:						67,73

RESUMO ANALÍTICO DO MÍNIMO



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N.º 21/05/2015	DATA: 03/05/2015	VALOR: R\$ 21,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO RDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	SEINFRA	03/11 COM DESONERAÇÃO 33,85% 05/2021
PROponente:	ALUQUERIO DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S.A. - CNPJ: 05.764.061/0001-97	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO 33,85% 47,76% 06/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRÍAS 0,00% 0,00%



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	1,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	1,00
TOTAL SERVIÇO: 3,00					
VALOR: 94,10					
VALOR SEM ENCARGOS: 92,79					
VALOR COM ENCARGOS: 94,10					
VALOR COM SDC: 123,51					

2.17.5.1.21510 - CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLDO, 163 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00039208	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 163 MM²	SINAPI	M	1,01500000	142,301	144,42
00039209	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO 10 X 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00800000	123,75	0,99
TOTAL MATERIAL: 145,41						

2.17.5.1.21510 - CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLDO, 163 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	1,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	1,00
TOTAL SERVIÇO: 5,01					
VALOR: 149,71					
VALOR SEM ENCARGOS: 148,40					
VALOR COM ENCARGOS: 149,71					
VALOR COM SDC: 191,49					

2.17.5.1.01184 - DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	1,00	
10048	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	1,00	
TOTAL SERVIÇO: 2,00						
VALOR: 33,17						
VALOR SEM ENCARGOS: 32,17						
VALOR COM ENCARGOS: 33,17						
VALOR COM SDC: 42,99						

2.17.5.1.01184 - DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10040	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X200)MM	SEINFRA	M	1,00000000	36,50	36,50
TOTAL MATERIAL: 36,50						
VALOR: 87,70						
VALOR SEM ENCARGOS: 86,00						
VALOR COM ENCARGOS: 87,70						
VALOR COM SDC: 114,49						


2.17.5.1.21510 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,00	7,00
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL SERVIÇO: 8,00						
VALOR: 11,00						
VALOR SEM ENCARGOS: 10,50						
VALOR COM ENCARGOS: 11,00						
VALOR COM SDC: 14,25						



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PRESSÃO 2P+T 20A	DATA: 12/2015	31,26%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA/CE.	FORTE:	100%
PROPOLENTE:	ALSOUBROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 28.281.081/0001-97	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO 35,87% 47,76%
		SINAPI:	2021-05 COM DESONERAÇÃO 64,13% 47,76% 06/2
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%



TOTAL SERVIÇOS	25,65
VALOR	25,65
VALOR COM ENCARGOS	25,65
VALOR COM IRRF	33,67

2.17.6.2. 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91996 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,94	20,94
91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,94	20,94
TOTAL SERVIÇOS					41,88

VALOR	41,88
VALOR COM ENCARGOS	41,88
VALOR COM IRRF	54,00

2.17.6.3. 92111 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00086131 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,29	10,58
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	4,32	2,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55500000	18,18	10,11
TOTAL SERVIÇOS					23,08

VALOR	23,08
VALOR COM ENCARGOS	23,08
VALOR COM IRRF	29,60

2.17.6.4. 92112 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A - SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	31,72	31,72
91996 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (130 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,15	2,15
TOTAL SERVIÇOS					33,87

VALOR	33,87
VALOR COM ENCARGOS	33,87
VALOR COM IRRF	43,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



DESTINAÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21/15 (UN)
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 (Módulo 1) FASE 1 E CONSTRUÇÃO DE PUNTO E PONTAMENTO LOCAL ZONA 40 BARRIO NOVO HORIZONTE EXTENSÃO 1
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES S.L.P.A. (CNPJ Nº 25.264.061/0001-97)

DATA DE EMISSÃO:	08/12/2015
RENTES:	INSTAÇÃO
SEMPRA:	027 100% DE ONERATION
SEMPR:	000 100% DE ONERATION
SEMPR:	00 100% DE ONERATION



2.17.6.6. 92021 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92021	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	4,34
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,92
TOTAL SERVIÇO:					51,26
VALOR:					51,26
VALOR DE MENSALIDADE:					27,11
VALOR COM ENCARGOS:					51,26
VALOR COM ISS:					51,26

2.17.6.6. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	33,44
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,92
TOTAL SERVIÇO:					38,44
VALOR:					38,44
VALOR DE MENSALIDADE:					32,67
VALOR COM ENCARGOS:					38,44
VALOR COM ISS:					38,44

2.17.6.6. 91946 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,93
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,92
TOTAL SERVIÇO:					24,93
VALOR:					24,93
VALOR DE MENSALIDADE:					21,02
VALOR COM ENCARGOS:					24,93
VALOR COM ISS:					24,93


2.17.6.6. 91945 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91945	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,92
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	7,92
TOTAL SERVIÇO:					15,84
VALOR:					15,84
VALOR DE MENSALIDADE:					13,40
VALOR COM ENCARGOS:					15,84
VALOR COM ISS:					15,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 21.06.07/TP	DATA : 28/09/2021	BDI : 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.	FONTE	VERSÃO
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000		18,45
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL MAO DE OBRA:						41,30

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	49,38	49,38
TOTAL MATERIAL:						49,38
VALOR:						90,68
VALOR SEM ENCARGOS:						65,54
VALOR COM ENCARGOS:						90,68
VALOR COM BDI:						119,02

2.17.6.13. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,77	18,45
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL MAO DE OBRA:						41,30

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	62,01	62,01
TOTAL MATERIAL:						62,01
VALOR:						103,31
VALOR SEM ENCARGOS:						78,17
VALOR COM ENCARGOS:						103,31
VALOR COM BDI:						135,59

2.17.6.14. C4690 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	15,77	23,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16
TOTAL MAO DE OBRA:						54,82


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
18394	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	UN	1,00000000	91,02	91,02
TOTAL MATERIAL:						91,02
VALOR:						147,34
VALOR SEM ENCARGOS:						113,06
VALOR COM ENCARGOS:						147,34
VALOR COM BDI:						193,98

2.17.6.15. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO NÍVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16



DESCRIÇÃO:	TOIADA DE PEÇOS Nº 2, 05/01/17	DATA:	12/02/2014
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DRENO EM TUBO PLÁSTICO E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FECHAMENTO LOCALIZADOS EM BAIRRO NOVO HORIZONTE EM TAPAJÓDAMA.	FONTE:	SEMPA
PROFICIENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 15.284.031/0001-87	REINTEGRA:	100% COM DESPESERIZAÇÃO
		REAJUSTE:	100% COM DESPESERIZAÇÃO



TOTAL SERVIÇOS:	1,95
VALOR COM ENCARGOS:	4,19
VALOR SEM ENCARGOS:	2,69

2.18.3. 83663 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000102	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 150 GR	SEMPA	UN	0,0017000	14,25	24,22
00008700	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM PARA AQUÍFERO MEDIAL	SEMPA	UN	1,0000000	14,25	14,25
000384	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SEMPA	UN	0,0010000	14,25	14,25
00000104	SOLUÇÃO EMULSÃO PARA PVC TUBOS COM 1000 G/L	SEMPA	UN	0,0000000	14,25	0,00
TOTAL MATERIAL:						50

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPA	H	0,0000000	14,25	0,00
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPA	H	0,0000000	14,25	0,00
TOTAL SERVIÇOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						50,00
VALOR SEM ENCARGOS:						50,00

2.18.4. 83663 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000102	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 150 GR	SEMPA	UN	0,0017000	14,25	24,22
882380	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SEMPA	UN	0,0000000	14,25	0,00
00000104	SOLUÇÃO EMULSÃO PARA PVC TUBOS COM 1000 G/L	SEMPA	UN	0,0000000	14,25	0,00
00008700	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM PARA AQUÍFERO MEDIAL GRÃO 68-80	SEMPA	UN	1,0000000	14,25	14,25
TOTAL MATERIAL:						24,22

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPA	H	0,0000000	14,25	0,00
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPA	H	0,0000000	14,25	0,00
TOTAL SERVIÇOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						24,22
VALOR SEM ENCARGOS:						24,22


2.19.1.1. 88310 - PATCH PANEL DA PORTA-CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.077P	DATA: 28/02/2017	REVISÃO: 131.25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSUMO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 (PADRÃO RIDE 1) - CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNDAMENTO, LOCAL PADRÃO 3 - PARÓQUIA NOVO HORIZONTE EM LARANJEIROS	ORÇAMENTO: 26215000 - ADM. GERAL	REVISÃO: 47.76%
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.264.061/0001-97	ORÇAMENTO: 26215000 - ADM. GERAL	REVISÃO: 9.00%



VALOR COM ENCARGOS:	38,17
VALOR SEM ENCARGOS:	35,17
VALOR COM EDP:	50,10

2.19.1.5.033 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
TOTAL MAC DE OBRA:					4,19

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18448 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	33,59	33,59
TOTAL MATERIAL:					33,59

VALOR:	38,17
VALOR SEM ENCARGOS:	35,59
VALOR COM ENCARGOS:	38,17
VALOR COM EDP:	50,10

2.19.1.5.033 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
TOTAL MAC DE OBRA:					4,19

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18448 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	33,59	33,59
TOTAL MATERIAL:					33,59

VALOR:	38,17
VALOR SEM ENCARGOS:	35,08
VALOR COM ENCARGOS:	38,17
VALOR COM EDP:	50,10

2.19.1.5.037 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10017 - AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	16,77	12,58
12312 - ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	29,26	21,95
TOTAL MAC DE OBRA:					34,53

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8447 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	27,03	27,03
TOTAL MATERIAL:					27,03

VALOR:	54,56
VALOR SEM ENCARGOS:	51,78
VALOR COM ENCARGOS:	54,56
VALOR COM EDP:	71,40

2.19.1.5.037A - MINIRACK DE PAREDE FECHADO 24" X 376 mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

FUNDO DE FUNDAMENTO DE 10 CM DE PROFUNDIDADE EM CADA PAREDE DE 24" X 376 mm

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06/2021	DATA: 28/03/2021	RDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM TAIPÓCA DE MINAS	FONTE: SEINFRA SINAPI: 202105 COM DESONERAÇÃO COMP. SICRETS PROPR.	ANEXO: 05/2021 RES: 47.76% 0,00%
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/A CNPJ: 09.100.014/0001-33	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPÓCA Comissão Permanente de Licitação Fls.: 10/10	

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,71	56,13
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00000000	20,77	166,16
11089	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,00000000	27,14	217,12
TOTAL MAC DE OBRA:						617,41

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16828	RACK FECHADO 24 Us, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	1.740,39	1.740,39
TOTAL MATERIAL:						1.740,39
VALOR:						2.257,77
VALOR SEM ENCARGOS:						1.881,69
VALOR COM ENCARGOS:						2.257,77
VALOR COM IPI:						2.983,32

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18443	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	5.207,01	5.207,01
TOTAL MATERIAL:						5.207,01
VALOR:						6.804,01
VALOR SEM ENCARGOS:						6.207,01
VALOR COM ENCARGOS:						6.804,01
VALOR COM IPI:						6.884,50

MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13333333	18,71	2,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26666667	20,77	5,40
TOTAL MATERIAL:						7,89
VALOR:						15,37
VALOR SEM ENCARGOS:						15,37
VALOR COM ENCARGOS:						15,37
VALOR COM IPI:						15,37


MAC DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26666667	18,71	5,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26666667	20,77	5,50
TOTAL MATERIAL:						10,50
VALOR:						21,00
VALOR SEM ENCARGOS:						21,00
VALOR COM ENCARGOS:						21,00
VALOR COM IPI:						21,00

RELATÓRIO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	CONDIÇÃO DE PREÇOS - 2,08.07.17
CERA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UREQUE TIPO, MADRAO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIRACA-PE
PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.081/0001-27

DATA DE EMISSÃO:	12/11/2017	VALOR TOTAL:	1.231,25%
VALOR TOTAL:	1.231,25%	VALOR COM BÔNUS:	1.231,25%
VALOR COM BÔNUS:	1.231,25%	VALOR COM BÔNUS:	1.231,25%



10362	PARABOLOGICOMIDEC COAXIAL 50 OHMS	SEINFRA	M	1,020000000	1,00						
<table border="1"> <tr> <td>VALOR REMENCAO DOS:</td> <td>2,07</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td> <td>18,77</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BÔNUS:</td> <td>14,74</td> </tr> </table>						VALOR REMENCAO DOS:	2,07	VALOR COM ENCARGOS:	18,77	VALOR COM BÔNUS:	14,74
VALOR REMENCAO DOS:	2,07										
VALOR COM ENCARGOS:	18,77										
VALOR COM BÔNUS:	14,74										

2.18.2.0. 04305 - PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ45/RJ-45 DE 2,50m (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
10012	ASSISTENTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	1,00	1,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,100000000	1,00	1,00
TOTAL 1440 DE 04305:						2,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
18361	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	SEINFRA	UN	1,000000000	14,81	14,81
TOTAL MATERIAL:						14,81
VALOR COM ENCARGOS:						14,81
VALOR COM BÔNUS:						25,61

2.18.3.0. 05037 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AJ_11/2016 (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
00036063	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,000000000	27,17	27,17
TOTAL 1440 DE 05037:						27,17

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
02041	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,020000000	3,00	0,60
02044	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,016200000	2,07	0,33
TOTAL SERVIÇOS:						0,93
VALOR COM ENCARGOS:						0,93
VALOR COM BÔNUS:						25,61


2.18.3.0. 06034 - TOMADA PARA UIVEM DE TV GP DE COAXIAL DE 75 OHMS CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
00036063	TOMADA PARA UIVEM DE TV GP DE COAXIAL DE 75 OHMS CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,000000000	25,00	25,00
TOTAL 1440 DE 06034:						25,00
VALOR COM ENCARGOS:						25,00
VALOR COM BÔNUS:						25,00

2.18.3.0. 06035 - TOMADA PARA UIVEM DE TV GP DE COAXIAL DE 75 OHMS CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)						
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PERIGO UNITARIO	TOTAL
00036063	TOMADA PARA UIVEM DE TV GP DE COAXIAL DE 75 OHMS CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,000000000	25,00	25,00
TOTAL 1440 DE 06035:						25,00
VALOR COM ENCARGOS:						25,00
VALOR COM BÔNUS:						25,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 21.06.07/TP	DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FORTE	VERSÃO
PROponente:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	REF.
		83,85%	47,76%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR COM ENCARGOS:	11,83
VALOR COM BDI:	15,53

2.19.4.1. 0009772 - CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM (UN)

VALOR:	75,79
VALOR SEM ENCARGOS:	75,79
VALOR COM ENCARGOS:	75,79
VALOR COM BDI:	99,47

2.19.4.2. 100936 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002254 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	27,34	27,34
TOTAL MATERIAL:					27,34

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34830000	14,82	5,13
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	18,76	6,49
TOTAL SERVIÇO:					11,62

VALOR:	98,96
VALOR SEM ENCARGOS:	98,96
VALOR COM ENCARGOS:	98,96
VALOR COM BDI:	129,54

2.19.4.3. 91913 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,38 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001372 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
TOTAL MATERIAL:					1,91


SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDADA, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00000000	476,89	0,43
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	14,82	3,66
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	17,73	4,38
TOTAL SERVIÇO:					8,47

VALOR:	10,38
VALOR SEM ENCARGOS:	10,38
VALOR COM ENCARGOS:	10,38
VALOR COM BDI:	13,58

2.19.4.4. 91915 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA GRUPOS TERM. E ILUM. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002688 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	4,85	5,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE RESSECA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO: PADRÃO UNOS E CONSTRUÇÃO DE MURTO E FUNDAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM TAQUARÉ DE
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 23.234.069/0001-87

DATA: 10.09.2022	VALOR: 31,25%
ALÍQUOTA: 100%	VALOR: 31,25%
SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	VALOR: 47,76%
SINAPI: 202106 COM DESONERAÇÃO	VALOR: 47,76%
COFINS: 0,00%	VALOR: 0,00%
COFINS: 0,00%	VALOR: 0,00%
TOTAL: 100,00%	



SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	1,85	1,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	1,78	1,24
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ARRABOADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,85	1,85

TOTAL SERVIÇOS	4,38
VALOR SEM ENCARGOS	3,21
VALOR COM ENCARGOS	3,58
VALOR COM ISENT	3,51

2.19.5.2. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (36)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000269	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DN 32	SINAPI	M	1,00000000	1,85	1,85

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	1,85	0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	1,78	0,89
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ARRABOADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,85	1,85

TOTAL SERVIÇOS	3,66
VALOR SEM ENCARGOS	2,52
VALOR COM ENCARGOS	3,58
VALOR COM ISENT	3,51


2.19.5.3. 91839 - ELETRODUTO RÍGIDO CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (36)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004515	FRANJE RECOZIDO 16 SWG (D = 1,68 MM) (15 1/8") OU 18 SWG (D = 1,25 MM) (1 1/8")	SINAPI	M	0,00000000	1,85	0,00
0002230	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CORRUGADO, DN 32 MM (1")	SINAPI	M	1,00000000	1,85	1,85

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	1,85	0,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	1,78	0,89

TOTAL SERVIÇOS	1,81
VALOR SEM ENCARGOS	1,30
VALOR COM ENCARGOS	1,58
VALOR COM ISENT	1,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - DEMONSTRAÇÕES DE RESPOSTAS



DESCRICO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 27.08.07/P	EMPRESA:	CONSTRUTORA SERRA S/A	VALOR:	R\$ 101.25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCHE TIPO 1, PADRÃO PNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BARRIO NOVO HORIZONTE EM ITAIPAVA/CE.	EMPRESA:	CONSTRUTORA SERRA S/A	VALOR:	R\$ 101.25%
PROPOSTA:	ALMOÇAREJO E OBRAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	EMPRESA:	CONSTRUTORA SERRA S/A	VALOR:	R\$ 101.25%



2.19.5.4.1.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016 (P. 10)

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00021101 - EM PROCESSO DESATIVADO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO LEVE, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 150 MM	M	1000000	10,57	10.570,00

SERVIDO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86247 - MANO DE OBRAS DE ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	2,00	2.000,00
86248 - ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	1,50	1.500,00
9117 - FINAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PISO CPVC COM DOBTE DIAMETRON MENORES DO QUE OS TUBOS DE ELETRICIDADE DE 150MM DE DIAMETRO, COM ABERTURA METALICA BARRA TIPO D 1/2 FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF. 05/2016	M	1000000	1,00	1.000,00
9118 - LAMINA DE ENCIMA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016	M	1000000	2,00	2.000,00
VALOR TOTAL				6.070,00
VALOR DE SERVIÇOS				6.070,00
VALOR DE MATERIAIS				4.500,00
VALOR TOTAL				10.570,00

2.19.5.5.851.1 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016 (P. 10)

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00021101 - EM PROCESSO DESATIVADO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 150 MM	M	1000000	10,57	10.570,00

SERVIDO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86247 - MANO DE OBRAS DE ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	2,00	2.000,00
86248 - ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	1,50	1.500,00
9117 - FINAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PISO CPVC COM DOBTE DIAMETRON MENORES DO QUE OS TUBOS DE ELETRICIDADE DE 150MM DE DIAMETRO, COM ABERTURA METALICA BARRA TIPO D 1/2 FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF. 05/2016	M	1000000	1,00	1.000,00
9118 - LAMINA DE ENCIMA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016	M	1000000	2,00	2.000,00
VALOR TOTAL				6.070,00
VALOR DE SERVIÇOS				6.070,00
VALOR DE MATERIAIS				4.500,00
VALOR TOTAL				10.570,00

2.19.5.5.851.2 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016 (P. 10)

MATERIAL	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00021101 - EM PROCESSO DESATIVADO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 150 MM	M	1000000	10,57	10.570,00

SERVIDO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
86247 - MANO DE OBRAS DE ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	2,00	2.000,00
86248 - ELETRICISTA COM 8 HORAS COMPLEMENTARES	H	1000000	1,50	1.500,00
9117 - FINAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PISO CPVC COM DOBTE DIAMETRON MENORES DO QUE OS TUBOS DE ELETRICIDADE DE 150MM DE DIAMETRO, COM ABERTURA METALICA BARRA TIPO D 1/2 FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA AF. 05/2016	M	1000000	1,00	1.000,00
9118 - LAMINA DE ENCIMA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADA, DIAMETRO 1 1/2", APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECEDOR E INSTALAÇÃO, AF. 05/2016	M	1000000	2,00	2.000,00
VALOR TOTAL				6.070,00
VALOR DE SERVIÇOS				6.070,00
VALOR DE MATERIAIS				4.500,00
VALOR TOTAL				10.570,00

REQUISIÇÃO ANALÍTICA - COMPOSIÇÃO DA OBRAS

ALCANTARAS
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	COMUNICAÇÃO Nº 98/2018	UNIDADE:	COMUNICAÇÃO	VALOR:	1.000,00
GERAL:	CONSTRUÇÃO DE RESSOBUÇÃO PARA CONCLUÍDO DE CONSTRUÇÃO DE RESSOBUÇÃO: PROVAÇÃO DE E CONSTRUÇÃO DE TUBO E FECHAMENTO DE CALZADA NA CALZADA PERDIDA EM ABRIL DO ANO 2018	SERVIÇO:	COMUNICAÇÃO	VALOR:	1.000,00
PROPOSTANTE:	ALCANTARAS CONSTRUÇÕES	SERVIÇO:	COMUNICAÇÃO	VALOR:	1.000,00



83234	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
91173	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
95717	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
TOTAL REVEST.					300,00

2.1. OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO

12310	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
12311	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
TOTAL REVEST.					200,00

2.2. OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO

12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
TOTAL REVEST.					100,00

2.2.1. OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO

12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
-------	---	-------	---	--------	--------

2.2.2. OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO

12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
TOTAL REVEST.					200,00

2.2.3. OBRAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO

12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
12312	REVESTIMENTO DE PAREDES COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	BR/MT	1	100,00	100,00
TOTAL REVEST.					200,00

RELATÓRIO PRELIMINAR DE LICITAÇÃO Nº 001/2016



OBJETO:	TRABALHO DE INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO	DATA DE ABERTURA:	05/03/2016
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO E DE PONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BARRACÃO DE ALMOZADO E BARRACÃO DE ALMOZADO EM ITARARÉ	VALOR ESTIMADO:	R\$ 20.250,00
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONTRATOÇOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR PROPOSTADO:	R\$ 20.250,00



2.20.1.1. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO		UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
104	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	1.684,32	1.684,32
					VALOR COM ENCARGOS:
					2.081,31

2.20.1.2. INSTALAÇÃO DE ELÉTRICO EM BARRACÃO DE ALMOZADO

MAC 1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	9,04	9,04
					TOTAL MAC 01:
					9,04

2.20.1.3. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO

MAC 2	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	202,50	202,50
					TOTAL MAC 02:
					202,50

2.20.1.4. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO

MAC 3	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	202,50	202,50
					TOTAL MAC 03:
					202,50

2.20.1.5. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO

MAC 4	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	358,78	358,78
					TOTAL MAC 04:
					358,78

2.20.1.6. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO

MAC 5	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	1.684,32	1.684,32
					TOTAL MAC 05:
					1.684,32

2.20.1.7. BARRACÃO DE ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO


MAC 6	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALMOZADO DE BARRACÃO DE ALMOZADO	UNID.	1	1.684,32	1.684,32
					TOTAL MAC 06:
					1.684,32

RELATÓRIO ANÁLISE DE CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO



DESCRIÇÃO:	TOILADA DE PREGOS Nº 21.06.0778
CSRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTROLAR E CONSTRUIÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓDIA-CE.
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.254.031/0001-97

DATA: 03/09/2016	VALOR: 31.25%
FONTE: 1 - PREGO	80%
SEINFRA: 007 - OBRAS DE MANUTENÇÃO	17,78%
SINAPI: 202102 - COM DESP. EFICIENTE	47,78%
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	0,20%



16468	PARRAMENTO METRO P/ BARRA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,25%	21,25%
16469	PARRAMENTO PRINCIPAL P/ SALA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,25%	21,25%
16469	PARRAMENTO TERRA P/ BARRA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,25%	21,25%
16511	FAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EM BARRAS COM 3 TERMINAIS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,25%	21,25%

TOTAL MATERIAL:	231,77
VALOR:	333,54
VALOR SEM ENCARGOS:	309,39
VALOR COM ENCARGOS:	333,54

2.21.3. SERVIÇO DE REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. A/F. 04/2016 (R3)

SERVIÇO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91500 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. A/F. 05/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	19,24	4,89
91500 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. A/F. 03/2015	SINAPI	CHI	0,27400000	25,91	7,07
88918 SERVIÇO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	1,00000000	2,11	2,11
95600 IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS COM CAMINHÃO PIPA. A/F. 01/2015	SINAPI	UN	1,00000000	2,11	2,11

TOTAL MATERIAL:	12,18
VALOR:	22,98
VALOR SEM ENCARGOS:	19,99
VALOR COM ENCARGOS:	22,98

2.21.4. 99313 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/F. 12/2017 (M)

SERVIÇO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0600363 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	27,31	28,68
83240 SALÁRIO DE ELETRICISTA COM BENS COMPLEMENTARES	SINAPI	UN	1,00000000	1,11	1,11
84240 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE	SINAPI	UN	1,00000000	1,11	1,11
98450 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/F. 03/2017	SINAPI	UN	0,50000000	20,95	10,48

TOTAL MATERIAL:	13,20
VALOR:	41,28
VALOR SEM ENCARGOS:	37,29
VALOR COM ENCARGOS:	41,28

2.21.5. 99313 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A/F. 02/2017 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0600367 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	17,11	17,97

5



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO: TUBO DA DE PRESSÃO V. 1500MM


DATA: 29/08/2021

21,125%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE OFICINA TIPO 1, PADRÃO FNCE E CONSTRUÇÃO DE MUPO E FECHAMENTO, LOCALIZADA EM SAARRONHO HORIZONTE EM ITAÍPOCA-CE.

SINTE	14.845	4,84
SEMPRA	071.00000000	80,45
SINAPI	202105.00000000	93,83
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00	0,00%

PROPONENTE: ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.284.061/0001-97



SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 - OBRIGAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	1,00000000	21,35	21,35
88284 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,27500000	0,00	0,00
88410 - TRANSPORTE ISOLADOR PARA CORDOÃO DE COBRE PARA RECONHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2017	SINAPI	0,50000000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:				21,35

VALOR	21,35
VALOR SERVIÇOS	21,35
VALOR MATERIAIS	0,00
VALOR OBRAS	0,00

2.21.9.011 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 300 MM (R=150MM) (20000 UN)

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0614030 - CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIO DIÂMETRO = 300 MM	SINAPI	1,00000000	17,00	17,00

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86399 - OBRIGAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,27500000	0,00	0,00
10141 - REPARO DE FUMO DE VILA COM ABERTURA MENOR QUE 1 CM COM CAMADA DE AREIA, LAVAMENTO MANO DE OBRAS	SINAPI	0,00000000	0,00	0,00
86111 - OBRIGAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,27500000	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇO:				0,00

VALOR	17,00
VALOR SERVIÇOS	17,00
VALOR MATERIAIS	0,00
VALOR OBRAS	0,00

2.22.1.1.0360 - CONJUNTO DE MASTRO PI TRÊS BANDEIRAS E PÉDESTAL (UN)

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11841 - MÁQUINA DE SOLDA (OP)	SEMPRA	1,00000000	0,00	0,00

SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10011 - AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEMPRA	1,00000000	37,40	37,40
10012 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEMPRA	0,50000000	37,60	18,80
10013 - AJUDANTE DE PINTOR	SEMPRA	0,50000000	37,60	18,80
10121 - ARMADOR FERREIRO	SEMPRA	1,00000000	43,80	43,80
10488 - CARPINTEIRO	SEMPRA	0,25000000	40,00	10,00
11333 - CARRILHISTA	SEMPRA	0,25000000	0,00	0,00
10311 - FERREIRO	SEMPRA	0,25000000	0,00	0,00
12510 - OBRIGAR	SEMPRA	1,00000000	184,00	184,00
TOTAL MÃO DE OBRA:				312,00


SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 - FERRAME REDONDO Nº 3 BWC	SEMPRA	10,00000000	0,00	0,00
10103 - AREIA GROSSA	SEMPRA	10,00000000	0,00	0,00
10105 - CORDÃO 40	SEMPRA	10,00000000	0,00	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 21.06.07/17
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE ALFOJE E RECHAMENTO LOCALIZADA NA BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPAVA/RJ.
PROPONENTE:	ALPQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 15.254.011/0001-47

DATA:	20/09/2017	PD: 31,25%
FORTE:	VERBÃO:	HORA:
SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,56%
SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	47,99%
SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	0,00%



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10220	ROCHA	M³	0,40000000	4000,00	0,40	4000,00
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,25000000	7250,00	7,25	7250,00
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M²	5,30000000	5300,00	5,30	5300,00
10845	CIMENTO PORTLAND	KG	112,00000000	112000,00	112,00	112000,00
10943	TELA MOLDANTE PARA FORMAS	M²	8,00000000	8000,00	8,00	8000,00
11041	ELTIFRÓDOS	M²	5,80000000	5800,00	5,80	5800,00
11100	ESMALTE SIMÉTRICO	L	11,30000000	11300,00	11,30	11300,00
11312	GRANILHO HIDRAULICO DE LVA OCP	M³	2,42100000	2421,00	2,42	2421,00
11316	LAJA PARA FERRO	M²	11,12000000	11120,00	11,12	11120,00
16643	FERROSO	KG	62,10000000	62100,00	62,10	62100,00
11718	AREIA 18X25 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 168UN/KG)	KG	6,45000000	64500,00	6,45	64500,00
11810	ALUMINATO DE SÓDIO	KG	2,00000000	2000,00	2,00	2000,00
11811	REFORÇO GALVANIZADO DE 65MM (2,62)	M	1,00000000	1000,00	1,00	1000,00
11812	REFORÇO GALVANIZADO DE 80MM (3)	M	10,80000000	10800,00	10,80	10800,00
12214	AREIA	M³	2,70000000	2700,00	2,70	2700,00

TOTAL MATERIAL	3.647,20
VALOR	3.647,20
VALOR SEM ENCARGOS	3.258,18
VALOR COM ENCARGOS	3.647,20
VALOR DO OBRAS	4.778,88

2.22.1.2.001 - BANDEIRA DE GRANITO CINZA (M²) (170)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COTAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	2452,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,75	3105,00
TOTAL MÃO DE OBRA					5557,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COTAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17649 AREIA GROSSA	SEINFRA	M³	0,05000000	2,70	0,00
17648 BANCADA DE BRANCO CINZA POLIDO 18X25	SEINFRA	M²	10,00000000	20,46	2046,00
16643 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	-	0,00


TOTAL MATERIAL	2092,00
VALOR	2092,00
VALOR SEM ENCARGOS	1842,00
VALOR COM ENCARGOS	2092,00
VALOR DO OBRAS	2092,00

2.22.1.2.002 - PARALELELA DE GRANITO CINZA 20X40CM (M²)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COTAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	10,00	1000,00
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	10,00	1000,00
TOTAL MÃO DE OBRA					2000,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COTAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16101 AREIA GROSSA	SEINFRA	M³	0,05000000	2,70	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N.º 21.05.07/17	DATA: 25/09/2022	B.D.I.: 31,25%
	CBSA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CORTIÇO TIPO I PADRÃO FINE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZAÇÃO NO QUARTO Nº 04 HORIZONTAL EM ITAIPAVA RJ.	FONTE:	VERBAS
	PROPOSTANTE:	AFLUENTES DE LÍQUIDOS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO - 25.254.617/0001-91	SEM-FRA:	0271030001 - ENERGIAS



1065F	CIMENTO PORTLAND	SEMFRA	KG	0,3000000	218,18	218,18
11629	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEMFRA	M²	0,0000100	218,18	218,18
TOTAL MATERIAIS						218,18
VALORES						218,18
VALOR SEM ENCARGOS						121,14
VALOR COM ENCARGOS						240,33
VALOR COM B.D.I.						315,30

2.22.1.4 - CORTIÇO - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10017 - AJUDANTE	SEMFRA	H	1,6430000	117,10	192,42
13600 - CARPINTEIRO	SEMFRA	H	0,0333333	117,10	3,90
TOTAL MÃO DE OBRA					196,32

MATERIAL	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 - BARROTE DE 2"x2"	SEMFRA	M	0,0000000	0,00	0,00
12410 - PREGO 18x27 (2,12x10) (APRÓXIMADAMENTE 155UN/KG)	SEMFRA	KG	0,0000000	0,00	0,00
12417 - TÁBUA EM MADEIRA NATURAL PARA PLANADA DE 32mm	SEMFRA	M	1,6430000	117,10	192,42
TOTAL MATERIAIS					192,42
VALORES					388,74
VALOR SEM ENCARGOS					197,10
VALOR COM ENCARGOS					388,74
VALOR COM B.D.I.					509,37

2.22.1.5 - SUPORTE NÃO FRANCESA TIPO 17 BARRA DE ALUMÍNIO COM TUBO DE ALUMÍNIO TUBO DE ALUMÍNIO 1,50X1,50X3000 (UN)


MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001668 - BUCHA DE NYLON SEM ABAS 510 COM PARAFUSO DE 5,10X 85 (M) EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E RENDA PHILLIPS	SEMFRA	UN	3,0000000	1,00	3,00
00001694 - SUPORTE NÃO FRANCESA EM AÇO ABAS IGUAIS 70 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SEMFRA	UN	1,0000000	1,00	1,00
TOTAL MATERIAIS					4,00

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8627F - MANEJO DO BOMBEDO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMFRA	H	0,0400000	15,00	0,60
8628F - TERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMFRA	H	0,0400000	15,00	0,60
TOTAL MÃO DE OBRA					1,20
VALORES					5,20
VALOR SEM ENCARGOS					3,70
VALOR COM ENCARGOS					5,20
VALOR COM B.D.I.					6,82

2.22.1.6 - CASCO - FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FLUORESCENTE (UN)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 - AJUDANTE	SEMFRA	H	1,6430000	117,10	192,42
TOTAL MÃO DE OBRA					192,42
VALORES					192,42
VALOR SEM ENCARGOS					107,10
VALOR COM ENCARGOS					192,42
VALOR COM B.D.I.					251,16

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/P	DATA: 19/06/2017	R.D.: 31.25%	
	DEPN:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE LOBE DO TIPO L PADRÃO FADE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPORA	PROJE: 0271 COM DEPOSIÇÃO	HSR: 0088	REF: 03/2021
	PROPONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S.A. - CNPJ Nº 05.254.060/0001-87	SEINFRA: 0271 COM DEPOSIÇÃO	047.73%	0,00%



MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18620	FITA ANTIDERRAPANTE LARG. 5cm FOS. CRESCENTE 5m	SEINFRA	0,00000000	07,00	07,00
TOTAL MATERIAL:					07,00
VALOR:					07,00
VALOR SEM ENCARGOS:					07,00
VALOR COM ENCARGOS:					07,00

2.22.1.7. 04646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	0,00000000	12,00	12,00
12511	SERVENTE	SEINFRA	0,00000000	12,00	12,00
TOTAL Mão de Obra:					24,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
16848	BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS	SEINFRA	0,60000000	35,06	21,03
18647	CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	0,60000000	21,51	12,91
18544	COURO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	2,00000000	19,11	38,22
TOTAL MATERIAL:					72,16
VALOR:					407,79
VALOR SEM ENCARGOS:					388,76
VALOR COM ENCARGOS:					407,79
VALOR COM BDI:					528,86

2.22.1.8. 04647 - RESER. FUNÇÃO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO DIAM 2,0M, CAP. 12,0M3, H=9,0M COM TETO E CISTERNA CAP. 4,5M3 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
16741	RESERVATORIO PRE MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP. 12,0M3, H=9,0M COM TETO E CISTERNA CAP. 4,5M3	SEINFRA	1,00000000	22,00	22,00
TOTAL MATERIAL:					22,00

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02734	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 4,5m	SEINFRA	5,00000000	40,00	200,00
TOTAL Mão de Obra:					200,00
VALOR:					212,00
VALOR SEM ENCARGOS:					200,00
VALOR COM ENCARGOS:					212,00

2.22.2.2. 04704 - ESCADA DE MÃO FERREIRA (M) (MÃO DE OBRA) (MÃO DE OBRA)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1007	ALDANTE	SEINFRA	1,00000000	12,00	12,00
1313	FRANCO FERREIRO	SEINFRA	1,00000000	12,00	12,00
12391	PEDREIRO	SEINFRA	0,00000000	12,00	0,00
11878	SOLDADOR	SEINFRA	0,00000000	12,00	0,00
TOTAL Mão de Obra:					24,00

S

RELATÓRIO PRELIMINAR - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/07
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO L/PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIRÓBA - PE.
PROponente:	ALSUQUERÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 15.264.061.0001-67

DATA DE ABERTURA:	24/06/2017	VALOR ESTIMADO:	R\$ 31.858
PREZADO:	PREFEITO	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	15.103/000
SEMPRA:	12711001-003-DESERVEDAD	CNPJ:	15.103/000
ENAP:	202105 CONDESCONER - CNJ	RECEITA FEDERAL:	47.76%
COLIGADA EM:	PROPOSTA Nº 001/17	ICMS:	0,20%



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1079	CHUVEDOR TIPO PARABOLIT 3/8 X 1/2"	SEMPRA	3	34.000.000	102.000
1108	ELETRODOS	SEMPRA	KG	1.200.000	1.200.000
1231	FERRO CHATO 2 1/2" X 1/2" (6,35x6,35)	SEMPRA	KG	2.500.000	2.500.000
1232	FERRO CHATO 2 1/2" X 3/8" (6,35x9,5)	SEMPRA	KG	2.250.000	2.250.000
1310	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEMPRA	M	1.740.000,00	1.740.000
TOTAL MATERIAL:					580.200

VALOR TOTAL:	580.200
VALOR SEM ENCARGOS:	578.224
VALOR COM ENCARGOS:	580.200

2.2. OBRAS - GUARDA CORPO COM COBRIMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1011	OPERADOR FERREIRO	SEMPRA	H	1.000,00	1.000,00
1239	FERREIRO	SEMPRA	H	1.000,00	1.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1621	CORONEL AÇO GALVANIZADO DE 5/8"	SEMPRA	LN	2.400,00	2.400,00
1620	CORUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEMPRA	LN	3.400,00	3.400,00
1622	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEMPRA	LN	1.800,00	1.800,00
1215	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEMPRA	M	3.700,00	3.700,00

VALOR TOTAL:	10.300,00
VALOR SEM ENCARGOS:	10.300,00
VALOR COM ENCARGOS:	10.300,00

2.2.2. OBRAS - COBERTAMENTO AO METAL GALVANO E UNICO EM ESTRELA DE ALUMINUM COBERTO (M2)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1072	COMPRADOR DE AR 250 PCM (ONP)	SEMPRA	H	2.000,00	2.000,00
1071	PROCURA FORTALECIMENTO (M2)	SEMPRA	M	1.000,00	1.000,00

TOTAL EQUIPAMENTOS:	3.000,00
----------------------------	-----------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1127	ARTISTA	SEMPRA	H	8.000,00	8.000,00
1130	OPERADOR DE BOMBA A JATO	SEMPRA	H	2.000,00	2.000,00
1254	SERVENTE	SEMPRA	H	2.000,00	2.000,00

TOTAL OBRAS:	12.000,00
---------------------	------------------


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1010	AREIA MEDIA	SEMPRA	CB	8.200,00	8.200,00
1011	SULO DE JATO 2 1/2" PRATEADO PARA DE AREIA	SEMPRA	M	1.000,00	1.000,00

TOTAL MATERIAL:	10.200,00
------------------------	------------------

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE DIUTOS



DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/TP	DATA:	25/09/2021	ISS:	31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPÓCA-CE.	FONTE:	VERSÃO:	NCM:	IMP:
PROPOZENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.284.061/0001-87	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.999.000	47,76%
		SINAPI:	2021.01 COM DESONERAÇÃO		47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,03%



VALOR SEM ENCARGOS:	18,23
VALOR COM ENCARGOS:	24,58
VALOR COM ISS:	32,67

2.22.25.10025 - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003330 SOLVENTE EPOXI	SINAPI	-	0,02125000	1,00	0,21
00011148 PRIMER EPOXI	SINAPI	GL	0,03820000	101,52	3,87
TOTAL MATERIAL:					4,08

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01410000	30,58	4,42
TOTAL SERVIÇO:					4,42
VALOR COM ENCARGOS:					12,54
VALOR COM ISS:					16,52

2.22.26.10026 - PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE NORSAMENTO APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003330 SOLVENTE EPOXI	SINAPI	-	0,03125000	1,00	0,31
00007884 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	-	0,02500000	1,00	0,25
TOTAL MATERIAL:					0,56

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88312 PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01410000	30,58	4,42
TOTAL SERVIÇO:					4,42
VALOR COM ENCARGOS:					15,28
VALOR COM ISS:					20,24

2.22.27.10027 - PINTURA POLIURETANO EM SUPERFÍCIES LIGADAS A FERRO, EM UNIDADE REVOLVEM (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,08100000	10,00	0,81
12391 PINTOR	SEINFRA	H	0,01000000	10,00	0,10
TOTAL MÃO DE OBRA:					0,91

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12342 LUBRIFICANTE PARA FERRO	SEINFRA	L	0,00100000	10,00	0,01
12425 SOLVENTE PIPESINA POLIURETANO	SEINFRA	L	0,07300000	1,83	1,34
12243 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,01000000	2,00	0,20
TOTAL MATERIAL:					1,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ALBUQUERQUE
CONSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.07MP	DATA: 06/03/2012	SDI: 31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAIPUOCA-CE.	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 202105 COM DESONERAÇÃO
PROPCONENTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 25.264.031/0001-97	DATA: 06/03/2012	SDI: 31,25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
FIS.: 1024
Comissão Permanente de Licitação

VALOR SEM ENCARGOS:	12,93
VALOR COM ENCARGOS:	15,25

2.23.1. 00010248 - LIMPEZA DE OBRA (M2)

SERVIDO	FONTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,09700000	1,00	1,00

TOTAL SERVIÇOS:	1,00
VALOR:	1,00
VALOR SEM ENCARGOS:	1,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,43
VALOR COM IPI:	1,38

2.23.2. 00010248 - PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM (UN)

VALOR:	660,00
VALOR SEM ENCARGOS:	660,00
VALOR COM ENCARGOS:	860,00
VALOR COM IPI:	850,00

8
A
0

GRUPO RAMA FÍSICO-FINACIÁRIO

RESERVAÇÃO: IDIADA DE PREÇOS Nº 21.06.07/PP

DATA: 28/09/2011
 Nº: 1577
 Valor: 31.25%

EMPRESA: 92710004 (DISCOSERVA) 9888 47,76% 95-00031
 EMPRESA: 422105 (SARINZ) 03.620 47,76% 95-00031

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EMPRESA: 422105 (SARINZ) 03.620 47,76% 95-00031
 EMPRESA: 92710004 (DISCOSERVA) 9888 47,76% 95-00031

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	Total parcela	
CONSUMO DE ÁGUA PULVERIZADA	2.124,65	50,00%	1.062,93	50,00%	50,00%	1.062,93	50,00%	50,00%	1.062,93	50,00%	50,00%	1.062,93	50,00%	50,00%	1.062,93	50,00%	50,00%	1.062,93	100,00%	2.125,85
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	24.067,55	30,00%	7.220,27	70,00%	16.037,29	24.067,55	40,00%	9.627,02	24.067,55	40,00%	9.627,02	24.067,55	40,00%	9.627,02	24.067,55	40,00%	9.627,02	24.067,55	100,00%	24.067,55
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	71.404,47	50,00%	35.702,24	50,00%	35.702,24	71.404,47	50,00%	35.702,24	71.404,47	50,00%	35.702,24	71.404,47	50,00%	35.702,24	71.404,47	50,00%	35.702,24	71.404,47	100,00%	71.404,47
INSTALAÇÃO DE GÁS CONDUTIVEZ	8.018,59	50,00%	4.009,29	50,00%	4.009,29	8.018,59	50,00%	4.009,29	8.018,59	50,00%	4.009,29	8.018,59	50,00%	4.009,29	8.018,59	50,00%	4.009,29	8.018,59	100,00%	8.018,59
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	25793,63	50,00%	12.896,81	50,00%	12.896,81	25793,63	50,00%	12.896,81	25793,63	50,00%	12.896,81	25793,63	50,00%	12.896,81	25793,63	50,00%	12.896,81	25793,63	100,00%	25793,63
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE GÁS	243.297,84	50,00%	121.648,92	50,00%	121.648,92	243.297,84	50,00%	121.648,92	243.297,84	50,00%	121.648,92	243.297,84	50,00%	121.648,92	243.297,84	50,00%	121.648,92	243.297,84	100,00%	243.297,84
INSTALAÇÃO DE TUBAGEM DE GÁS	170,95	50,00%	85,47	50,00%	85,47	170,95	50,00%	85,47	170,95	50,00%	85,47	170,95	50,00%	85,47	170,95	50,00%	85,47	170,95	100,00%	170,95
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURAL	63.317,27	50,00%	31.658,64	50,00%	31.658,64	63.317,27	50,00%	31.658,64	63.317,27	50,00%	31.658,64	63.317,27	50,00%	31.658,64	63.317,27	50,00%	31.658,64	63.317,27	100,00%	63.317,27
SISTEMA DE EXAUSTÃO MÉSQUICA	7.219,90	100,00%	7.219,90	100,00%	7.219,90	7.219,90	100,00%	7.219,90	7.219,90	100,00%	7.219,90	7.219,90	100,00%	7.219,90	7.219,90	100,00%	7.219,90	7.219,90	100,00%	7.219,90
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INFLAMAÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA)	11.924,94	60,00%	7.154,96	60,00%	7.154,96	11.924,94	60,00%	7.154,96	11.924,94	60,00%	7.154,96	11.924,94	60,00%	7.154,96	11.924,94	60,00%	7.154,96	11.924,94	100,00%	11.924,94
SERVICIOS COMPLEMENTARES	120.493,42	100,00%	120.493,42	100,00%	120.493,42	120.493,42	100,00%	120.493,42	120.493,42	100,00%	120.493,42	120.493,42	100,00%	120.493,42	120.493,42	100,00%	120.493,42	120.493,42	100,00%	120.493,42
SERVICIOS FINAIS	3.713,75	100,00%	3.713,75	100,00%	3.713,75	3.713,75	100,00%	3.713,75	3.713,75	100,00%	3.713,75	3.713,75	100,00%	3.713,75	3.713,75	100,00%	3.713,75	3.713,75	100,00%	3.713,75
TOTAL	2.124,65	50,00%	1.062,93	50,00%	1.062,93	2.124,65	50,00%	1.062,93	2.124,65	50,00%	1.062,93	2.124,65	50,00%	1.062,93	2.124,65	50,00%	1.062,93	2.124,65	100,00%	2.125,85



REGISTRO: 0517681957
 Victor Hugo de Souza

CPFE: 03.381.601-91

COMPOSIÇÃO DO BDI

INSCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2027	DATA: 01/03/2021	BDI: 31,25%			
EMPRESA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE ORETO TIPO I PADRÃO FNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO LOCALIDADE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE	ORÇAMENTO	100%	0,00%	0,00%	
		GENÉRIAS	02% (COMPLIMENTAÇÃO)	95,86%	47,76%	0,00%
		SIMPLI	2021 (SOMENTE MANUTENÇÃO)	30,05%	47,76%	0,00%
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.661/0001-97	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ALBUQUERQUE
CONSTRUTORA



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO	
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,00
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O DESPESAS FINANCEIRAS	
2 - DESPESAS FINANCEIRAS - DF	0,59
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO	
3.1 - RISCO - R	0,97
3.2 - SEGURO - S	0,26
3.3 - TRIBUTOS - T	0,33
3.4 - ISSQN	5,00
3.5 - PIS	0,65
3.6 - COFINS	3,00
3.7 - CPRB	4,50
4 - SEGURO E GARANTIA - SG	1,00

BDI = 31,25%

$$\frac{(1 + 0,03) \times (1 + 0,0059) \times (1 + 0,0097) \times (1 + 0,0026) \times (1 + 0,0033) \times (1 + 0,05) \times (1 + 0,0065) \times (1 + 0,03) \times (1 + 0,045) \times (1 + 0,01)}{(1 - 0)}$$

A

S

✗

0

ALBUQUERQUE
CONSTRUCOES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 21.08.07/21	DATA:	29/09/2021	BDI:	31,25%
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO PADRÃO UNDE E CONSTRUÇÃO DE MURO E FERRAMENTOS LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE EM ITAPIPOCA-CE.	FONTE:	VEREJO	HORA:	MES:
PROPOSTANTE:	ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ 25.261.654/0001-87	SEINFRA:	0271 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					09/2021
					08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
Fls.: 1028
missão Permanent de Licitação

GRUPO	DESCRIÇÃO	DIÁRIO	MES
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	IBRCA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Curso Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGETS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	19,30	16,30

B	GRUPO B		
B1	Reposicao Semanal Remunerada	17,84	0,00
B2	Ferias 30	0,00	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,74	6,73
B10	Salário Maternidade	0,00	0,00
	TOTAL	44,44	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,10	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,18	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,95	3,75
C4	Deposito Passação Sem Justa Causa	3,00	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGETS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	7,94	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ALBUQUERQUE

PROPOSTANTE: ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME - CNPJ: 25.264.061/0001-97

DATA: 28/09/2021	BDI: 31,25%
FONTE: SENINFRA	HORA: M39
DESCRIÇÃO: 0271 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
SINAPI: 262105 COM DESONERAÇÃO	93,85% 47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL
024	RELEVANTE COM CURVA MINERAL E TERMOACUSTICA E = 30 CM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_072019	M2	1402,03	313,74	439.872,89	20,73	20,73		
04470	FORNACÃO ACABADO EM FIBRA MINERAL C/PERFIL 11 DEMAÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	734,92	154,09	113.240,82	5,34	26,06		
04020	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS PARA VEDAR, INCLUSO VEDAR 150 INCOLOR, FERRAGHITA E FIXADOR, SEM ALZAR. AF_122019	M2	148,14	617,86	91.529,78	4,31	30,37		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS PARA VEDAR, BATERIA E FERRAGHITA, EXCETO BARRAS, COM VEDAR, BATERIA E FERRAGHITA, AF_122019	M2	125,08	702,93	88.139,12	4,15	34,52		
04020	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER	M2	172,72	416,51	74.430,67	3,51	38,03		
04030	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062014	M2	3.805,51	16,43	62.574,51	2,95	40,98		
04020	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062014	M2	394,85	111,72	44.090,36	2,08	43,06		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_122015	M	607,20	67,79	41.165,09	1,94	45,00		
04020	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_122015	M	8.267,90	4,90	40.512,71	1,91	46,90		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_122015	M	184,30	197,52	36.102,94	1,72	48,62		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_122015	M2	495,39	72,06	35.697,36	1,68	50,30		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_122015	M2	347,48	90,83	33.227,80	1,57	51,87		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062014	M2	340,23	93,66	31.866,94	1,50	53,37		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062014	UN	1,00	30.447,57	30.447,57	1,43	54,80		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_112020	M	154,65	132,11	20.163,31	1,33	56,13		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_112020	M2	64,63	419,72	27.126,50	1,28	57,41		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062017	M2	1.533,00	16,01	24.539,39	1,16	58,57		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_092016	M2	20,00	1.152,32	23.046,40	1,09	59,65		
04040	RELA DE CORTADA E ADAPTAÇÃO, CONJUNTO DE BARRAS DE ENRUBER, COM ALZAR, AF_062014	M2	630,46	33,95	22.897,48	1,08	60,73		

ORGANIZACAO CURVA ABC DE SERVIÇOS



COMISSAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 Nº 21.06.07/TP
 Nº 1030
 COMISSAO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 Nº 21.06.07/TP
 Nº 1030

28/09/2021	31,25%
027.1 COM DE SUPRIMENTOS	47,73%
027.105 COM DE SUPRIMENTOS	47,73%
COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

Item	Descrição	Unidade	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem	Valor Total
0001	TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	364,76	364,76	1,06	61,76
0002	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	SINAPI	162,76	162,76	0,50	82,74
0003	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	1.258,90	1.258,90	3,87	64,53
0004	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	20,00	20,00	0,06	64,53
0005	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	772,25	772,25	2,37	65,38
0006	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	763,07	763,07	2,32	66,17
0007	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	59,88	59,88	0,18	67,92
0008	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	238,66	238,66	0,73	68,28
0009	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	16,00	16,00	0,05	68,95
0010	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	102,00	102,00	0,31	69,57
0011	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	12,97	12,97	0,04	70,19
0012	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	382,52	382,52	1,17	70,76
0013	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	228,06	228,06	0,70	71,33
0014	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	53,30	53,30	0,16	71,90
0015	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	1.087,40	1.087,40	3,33	72,47
0016	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	30,00	30,00	0,09	73,03
0017	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	404,07	404,07	1,23	73,57
0018	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	88,00	88,00	0,27	74,09
0019	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	137,41	137,41	0,42	74,51
0020	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	44,00	44,00	0,13	74,93
0021	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	267,88	267,88	0,81	75,35
0022	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	11,618,42	11,618,42	35,75	75,77
0023	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	1,00	1,00	0,00	76,19
0024	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	223,00	223,00	0,68	76,61
0025	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	49,22	49,22	0,15	77,03
0026	INCLUSO OBRAS 4 PAREDES, CORTA E OBRAS - UDI	SINAPI	10,970,06	10,970,06	33,82	77,45



PROCESSAMENTO CURVA ABC DE SERVIÇOS

EDITAL Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 21.06.02/17
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017
 OBJETO: LICITAÇÃO Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 21.06.02/17
 PARA ABASTECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO TERMO MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - RJ
 DATA DE ABERTURA DE ENVELOPES: 14/06/2017 ÀS 14:00 HORAS
 LOCAL DE ABERTURA DE ENVELOPES: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 21.06.02/17
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO CARLOS Nº 100 - CENTRO - ITAPIPOCA - RJ

EMPRESA: **SEMPRA**
 CNPJ: 07.041.603/01
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150.985.447/0001
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem
2283	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	10,00	10,00	100,00	0,25	25,00	75,10
2284	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	210,76	49,47	10.436,34	0,40	76,59	76,59
2285	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	545,50	19,47	10.604,92	0,47	76,52	76,52
2286	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	10,00	98,89	988,90	0,47	76,52	76,52
2287	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	18,00	52,70	948,60	0,46	76,83	76,83
2288	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	51,03	43,37	2.213,72	0,44	79,26	79,26
2289	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	500,06	18,30	9.154,74	0,43	79,69	79,69
2290	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	15,72	576,98	9.070,13	0,43	80,12	80,12
2291	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	12,66	593,29	7.508,50	0,43	80,55	80,55
2292	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	357,44	21,36	7.707,24	0,41	80,96	80,96
2293	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	19,20	40,39	775,60	0,48	81,36	81,36
2294	REVESTIMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM FOLHA DE 15cm	M²	500,06	17,04	8.510,63	0,40	81,76	81,76



TOMADA DE PREÇOS Nº 21/08.07/TP

ORGANIZADO CURVA ABC DE SERVIÇOS

Ata da Comissão Permanente de Licitação nº 00001/2008, de 09/08/2008, para a contratação de serviços de manutenção e reparação de equipamentos de informática, sob o nº de processo nº 21/08.07/TP, cujo teor é o seguinte: A EMPRESA QUE OBRIGAR-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM DEPENDÊNCIA DO PRECATORIO Nº 001/2008, É OBRIGADA A RESERVAR, PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS, OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO SENDO O MUNICÍPIO RESPONSÁVEL POR CUSTEAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DOS MESMOS.

Valor estimado: R\$ 260.500,00
R\$ 260.500,00
R\$ 260.500,00
R\$ 260.500,00

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor
0101	TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	5	200,00	1.000,00	0,38	82,94
0102	VAROZ DE FERRAGEM PARA CONDUZIR O CABO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0103	ARMAZENAMENTO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	5	200,00	1.000,00	0,38	82,94
0202	VAROZ DE FERRAGEM PARA CONDUZIR O CABO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0203	ARMAZENAMENTO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0301	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2016	5	200,00	1.000,00	0,38	82,94
0302	VAROZ DE FERRAGEM PARA CONDUZIR O CABO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0303	ARMAZENAMENTO DE FIBRA OPTICA, TIPO 2X 125,00 3,33X 2,00 1,00	400	1,70	680,00	0,26	82,94
0401	FORN. E INSTALAÇÃO DE BANCAS DE PLACAS PADRÃO DE OBRA	1	27,00	27,00	0,01	8,91

ENDER: R. SERRADOR ALAIR PEREIRA, Nº 83 - CENTRO - FORTALEZA
E-MAIL: CONTABILIDADE@CMAIL.COM



PROCESSO Nº 007/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/001/16

DEPARTAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: CURVA ABC DE SERVIÇOS - CNPJ Nº 06.740.808/0001-07

Valor: 20036,821
 Valor: 3110,00
 Valor: 16926,821
 Composições Proprietas

Item	Descrição	SINAPI	Serviço	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem	Valor Total
001	ABENÇAMANTO E ACABAMENTO AF_11/2016	SINAPI	SERVIÇO	EA	9,00	611,004	5.499,04	0,15	5.499,04
002	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	150,00	3,50	525,00	0,26	5.724,04
003	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	82,50	6,207	5120,76	0,24	89,65
004	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	10,00	471,94	4719,40	0,24	88,89
005	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	364,18	13,69	4984,51	0,23	89,11
006	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	1,00	4130,99	4130,99	0,23	76,52
007	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	2,00	2304,82	4769,64	0,23	89,57
008	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	145,76	3,67	533,13	0,22	89,78
009	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	61,00	11,27	687,62	0,22	91,03
010	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	238,29	19,16	4568,64	0,22	91,23
011	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	60,50	60,71	3670,91	0,21	92,04
012	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	16,77	20,25	341,65	0,19	92,53
013	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	409,54	4095,40	0,19	90,83
014	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	9,00	459,53	4135,77	0,19	93,02
015	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	80,50	80,06	6465,00	0,15	91,21
016	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	214,00	19,01	4098,14	0,19	91,40
017	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	22,00	177,57	3906,54	0,18	91,59
018	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	63,00	63,33	3989,70	0,18	93,72
019	ACABAMENTO DE PAREDE E TETO EM GESSO COM RELEVE EM GESSO E PINTURA EM GESSO	SINAPI	SERVIÇO	1q2	1,00	3832,55	3832,55	0,18	91,95

CPF: 818341603-91
 Soco-Administrador



EDITAL Nº 001/2020
 PROCESSO Nº 001/2020
 TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 21.06.007/P

ANEXO Nº 01 - TITULA ABC DE SERVIÇOS

01/10/2020 20:24:01
 07/10/2020 14:04:04
 07/10/2020 14:04:04
 COMPOSIÇÕES PROPOSTAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
018	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72
020	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COAXIAL 75 OHMS	100	171,85	17.185,00	14,14	2.429,96	0,11	94,72



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DIAGRAMA - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EDITAL Nº 001/2020 - PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 001/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS. LOCAL: RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE. INSCRIÇÃO Nº 001/2020 - VALOR MÁXIMO: R\$ 1.000.000,00. DATA DE ABERTURA DE ENVELOTE: 18/07/2020 ÀS 14H00. LOCAL DE ABERTURA: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE. VALOR MÁXIMO: R\$ 1.000.000,00. DATA DE ABERTURA: 18/07/2020 ÀS 14H00. LOCAL DE ABERTURA: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE.

DIAGRAMA - CURVA ABC DE SERVIÇOS
 Nº 001/2020 - PROCESSO LICITACIONÁRIO Nº 001/2020 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS. LOCAL: RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE. INSCRIÇÃO Nº 001/2020 - VALOR MÁXIMO: R\$ 1.000.000,00. DATA DE ABERTURA DE ENVELOTE: 18/07/2020 ÀS 14H00. LOCAL DE ABERTURA: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE. VALOR MÁXIMO: R\$ 1.000.000,00. DATA DE ABERTURA: 18/07/2020 ÀS 14H00. LOCAL DE ABERTURA: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - RUA DA PAZ, Nº 100, CENTRO, ITAIPÓCA - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CLASS.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AUG.	SET.	OCT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
01824	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,14	8,51	2.401,01	0,11										94,95
01830	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	132,10	17,15	2.265,52	0,11										95,05
01831	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210	10,72	2.250,72	0,11										95,16
01832	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,50	6,10	1.624,35	0,10										95,26
01833	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,00	37,00	1.369,32	0,10										95,36
01834	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,00	45,80	1.969,80	0,10										95,46
01835	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	116,02	2.088,36	0,10										95,56
01836	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	237,02	2.133,18	0,10										95,66
01837	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	92,59	2.983,08	0,10										95,76
01838	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	2.097,55	2.097,55	0,10										95,86
01839	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	346,36	1.731,80	0,10										95,96
01840	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	14,00	146,27	2.047,78	0,10										96,06
01841	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	131,33	1.969,95	0,09										96,15
01842	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M2	0,25	238,36	59,59	0,09										96,24
01843	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	940,81	1.881,62	0,09										96,33
01844	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,03	616,77	1.850,31	0,09										96,42
01845	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	10,90	1.744,00	0,09										96,56
01846	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	297,41	1.784,46	0,08										96,58
01847	ENCANAMENTO DE PLÁSTICO CORRUGADO, PVC, 111,25MM (4 1/2") PARA CIRCUITOS ELÉTRICOS, INSTALADO EM PÓRTO - HOMENDEMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,00	77,04	1.771,92	0,08										96,67



ORÇAMENTO CURVA ABC DE SERVIÇOS

EDITAL Nº 001/2016
 DATA DE ABERTURA: 15/07/2016
 HORARIO: 14h às 18h
 LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001 - RUA DE S. FRANCISCO, 100 - DAPÃO - PE
 ENDEREÇO: RUA DE S. FRANCISCO, 100 - DAPÃO - PE
 CEP: 55000-000
 FONE/FAX: (071) 3361-1000
 E-MAIL: licitacao@dapao.pe.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
 DATA DE ABERTURA: 15/07/2016
 HORARIO: 14h às 18h
 LOCAL: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001 - RUA DE S. FRANCISCO, 100 - DAPÃO - PE
 ENDEREÇO: RUA DE S. FRANCISCO, 100 - DAPÃO - PE
 CEP: 55000-000
 FONE/FAX: (071) 3361-1000
 E-MAIL: licitacao@dapao.pe.gov.br

EDITAL Nº	001/2016	DATA DE ABERTURA	15/07/2016	HORARIO	14h às 18h	LOCAL	SALA DE LICITAÇÃO Nº 001 - RUA DE S. FRANCISCO, 100 - DAPÃO - PE	CEP	55000-000	FONE/FAX	(071) 3361-1000	E-MAIL	licitacao@dapao.pe.gov.br
COMPOSIÇÕES PROPRIAS													

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
00007	CONSERVAÇÃO E REPARO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM ALUMINUM - MONTAGEM DE	32	12,46	398,72	KG	21,30	681,60	KG	1,50	48,00
00020	VENDE PAINEL BOM FONTOADO COM ENCLANQUE COM 1 OUÇA REPARADA, INCLUI O QUANTO DE INSTALAÇÃO PARA FACILITAR A AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	188	6,00	1.128,00	KG	29,10	5.467,80	KG	1,50	285,00
00040	INSTALAÇÃO E REVISÃO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	1,00	100,00	UN	1,00	100,00	UN	1,00	100,00
00082	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	20,00	2.000,00	UN	20,00	2.000,00	UN	20,00	2.000,00
00151	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	40,00	4.000,00	UN	40,00	4.000,00	UN	40,00	4.000,00
00243	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	43,04	4.304,00	UN	43,04	4.304,00	UN	43,04	4.304,00
00249	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	1,00	100,00	UN	1,00	100,00	UN	1,00	100,00
00278	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	79,76	7.976,00	KG	14,74	1.574,46	KG	0,87	87,29
00305	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	49,00	4.900,00	UN	49,00	4.900,00	UN	49,00	4.900,00
00306	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	60,83	6.083,00	UN	60,83	6.083,00	UN	60,83	6.083,00
00309	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	4,00	400,00	UN	4,00	400,00	UN	4,00	400,00
00329	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	49,25	4.925,00	UN	3,18	1.395,20	UN	0,07	67,56
00330	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	5,00	500,00	UN	27,08	1.378,10	UN	0,40	37,33
00331	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	7,00	700,00	UN	10,00	1.361,69	UN	0,00	0,00
00332	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	2,00	200,00	UN	67,31	1.318,38	UN	0,00	0,00
00333	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	60,00	6.000,00	UN	2,70	1.330,87	UN	0,06	57,82
00377	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	60,69	6.069,00	UN	21,01	1.329,72	UN	0,06	57,88
00384	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	4,01	401,00	UN	13,11	1.316,45	UN	0,08	67,95
00477	FORNECIMENTO DE BATERIA DE FORÇA TELEFONE E LIGADA	100	4,00	400,00	UN	32,70	1.294,00	UN	0,40	30,01

ELIUD R. SENADOR ALMEIDA FILHO, Nº 83 - CENTRO - FORTALZA-CE
 FONE: (71) 3361-1000
 E-MAIL: licitacao@dapao.pe.gov.br

CPF: 818.341.003-91
 Sôcio-Administrador
 CPF: 081.116

COMPONENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



Comissão Permanente de Licitação
 File No. 1037

EDITAL DE PREGÇOS Nº 01/2017/PP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. INSCRIÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO. PREÇOS MÁXIMOS E MINIMOS. VALOR ESTIMADO EM R\$ 5.000.000,00. UNIDADE: RUA MOURA LACERDES, 100, JARDIM SANTA TERESA, CEP: 21.100-000, RIO DE JANEIRO - RJ. CNPJ: 06.794.386/0001-67

DATA:	26/09/2021	CFOP:	5911	VALOR:	31.25%
Nº DO CONTRATO:	027/2017/COMPROVACAO	VALOR:	82.85%	VALOR:	47.78%
Nº DO CONTRATO DE PRECATORIO:	002/2018/COMPROVACAO	VALOR:	83.65%	VALOR:	47.70%

Nº DE ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SERVIÇO	091	1,00	1.293,95	0,06	98,05				
0010	MANEIO DE FERROVIA EM TAPAJÓQUARA (RN) PAV. 77X40X229 DA SUPRIGOTTO SP. EQUIVALENTE	GERAL	120	4,00	518,92	0,06	98,13				
0011	META DE 150kg de cimento Portland CP50 1250000	SERVIÇO	120	13,00	79,76	0,05	98,19				
0012	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	7,20	174,42	0,06	98,25				
0013	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 P	SERVIÇO	120	14,64	85,89	0,06	98,31				
0014	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	13,00	86,39	0,06	98,36				
0015	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	3,00	136,00	0,06	98,42				
0016	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	34,00	35,70	0,05	98,48				
0017	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	2,00	204,47	0,06	98,54				
0018	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	15,00	61,00	0,05	98,58				
0019	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SERVIÇO	120	60,00	16,52	0,05	98,63				
0020	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	25,40	44,63	0,05	98,70				
0021	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	63,08	16,05	0,05	98,75				
0022	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	0,30	133,84	0,05	98,80				
0023	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	45,00	21,71	0,05	98,85				
0024	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	74,00	13,18	0,05	98,90				
0025	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	1,00	89,47	0,05	98,92				
0026	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	288,76	860,28	0,04	98,98				
0027	1250000 de cimento CP50 1250000 (TROYAL) PARA USO INTERNO COM 1250000 de areia lavada e 1250000 de ferrada F-25 MM. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SERVIÇO	120	4,00	842,04	0,04	99,02				



ORGANIZADOR: EMPRESA ABC DE SERVIÇOS

EDITAL Nº 001/2020
 TOMADA DE PREÇOS Nº 24.16.077P

24/01/2021
 Nº 001/2021
 Nº 001/2021
 Nº 001/2021

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
0001	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	27,00	2.700,00	10,00	1.000,00	0,00	0,00
0002	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	4,00	400,00	89,12	8.912,00	0,02	99,59
0003	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	18,49	1.849,00	17,46	327,84	0,02	99,60
0004	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	11,00	1.100,00	26,58	316,48	0,01	99,62
0005	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	9,00	900,00	34,79	313,02	0,01	99,63
0006	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	1,00	100,00	309,46	309,05	0,01	99,65
0007	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	19,00	1.900,00	21,83	307,82	0,01	99,66
0008	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	5,00	500,00	303,10	300,60	0,01	99,68
0009	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	1,00	100,00	297,43	297,32	0,01	99,70
0010	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	0,63	63,00	465,27	293,75	0,01	99,72
0011	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	5,00	500,00	70,68	281,92	0,01	99,74
0012	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	5,00	500,00	46,23	277,38	0,01	99,75
0013	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	22,00	2.200,00	11,98	275,54	0,01	99,77
0014	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	1,00	100,00	67,26	268,12	0,01	99,78
0015	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	15,00	1.500,00	16,09	266,31	0,01	99,79
0016	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	1,00	100,00	261,24	261,24	0,01	99,80
0017	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	22,00	2.200,00	12,10	256,31	0,01	99,81
0018	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	2,00	200,00	50,74	253,70	0,01	99,82
0019	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	16,00	1.600,00	16,53	248,48	0,01	99,83
0020	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	20,54	2.054,00	11,41	234,36	0,01	99,84
0021	SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TUBO DE PVC 1/2" DIAM. 100 CM DE COMPRIMENTO EM INSTALAÇÃO AF_10/2020	100	1,00	100,00	213,28	213,28	0,01	99,85



COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 21.05/07/10

ORGANIZADO - CIVIVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: CIVIVA ABC DE SERVIÇOS

DATA: 20/05/2011
 VALOR: R\$ 122.306,00
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA	DIÁRIA
0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2010	UN	1,00	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
0002	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	7,65	90,73	693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,76
0003	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
0004	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	86,18	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,36
0005	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2,00	32,25	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
0006	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	91,29	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
0007	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	160,14	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14
0008	INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,09	158,07	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29
0009	INSTALAÇÃO AF 06/2016	UN	2,09	76,96	159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,22
0010	INSTALAÇÃO AF 16/2020	UN	1,00	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98
0011	INSTALAÇÃO AF 05/2021	UN	2,00	70,40	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
0012	INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	10,00	13,39	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90
0013	INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	2,00	65,52	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
0014	INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	1,00	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,98
0015	INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	1,00	112,30	112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30
0016	INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	2,00	51,26	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52



FOMADA DE CORREÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF_10/2020

PROGRAMA ABC DE SERVIÇOS

Data: 26/06/2021 Hora: 12:56:20
Razão Social: 97 - FOMADA DE CORREÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE
Instalação de Gás - Forneceimento e
Instalação AF_10/2020
COMPOSIÇÕES PROPRIAS

Item	Descrição	Unidade	Valor Unit	Quantidade	Valor Total	Valor Original	Valor Atual	Valor Diferença
0000	INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	6,00	15,34	94,04	0,00	94,04	94,04
0002	BRITA 5 LITROS - FORTISSÓIA - (SAC. 0200) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	5,95	54,54	323,51	0,00	323,51	323,51
0003	INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	6,00	15,34	94,04	0,00	94,04	94,04
0004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	9,00	17,00	153,00	0,00	153,00	153,00
0005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	10,00	5,12	51,20	0,00	51,20	51,20
0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,80	11,25	54,00	0,00	54,00	54,00
0007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	13,70	41,10	0,00	41,10	41,10
0008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	9,00	9,15	82,35	0,00	82,35	82,35
0009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	9,00	15,49	83,60	0,00	83,60	83,60
0010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	12,96	2,80	36,29	0,00	36,29	36,29
0011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	23,45	23,45	0,00	23,45	23,45
0012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	7,39	16,78	0,00	16,78	16,78
0013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	0,70	16,97	11,88	0,00	11,88	11,88
0014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	7,00	9,00	63,00	0,00	63,00	63,00
0015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	9,00	9,00
				Valor total do Encargamento		2.122		

END: R. SENADOR ALMEIDA, Nº. 83 - CENTRO - FORTALEZA - RJ
TEL: (201) 275-1200 FAX: (201) 275-0013
E-MAIL: FEMCONTAB@GMAIL.COM

Frederico Augusto M. de Albuquerque
CPF: 818.341.003-91
Socio-Administrador

Victor Robinson de
REGISTRO: 06-
CPF: 061.116