

**CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIPOCA - CE

At. Comissão permanente de licitação Ref Ref.: Tomada de preços Nº. 21.11.02/-TP.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE."

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 21.11.02/-TP, cujo objeto é a pelo PREÇO GLOBAL R\$ 169.060,97 (Cento e sessenta e nove mil e sessenta reais e noventa e sete centavos), com prazo de execução 60(sessenta) dias. com prazo de vigência do contrato 12(doze) meses



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE	
	Cento e sessenta e nove mil e sessenta reais e noventa e sete centavos	169.060,97

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no contrato de convocação, indicando para esse fim o Sr. Valdecley Rodrigues Teixeira, inscrito no CPF: 801.111.303-87 e RG: 312425096 SSP CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Paragrafo Único da Lei nº8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e Contractual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

A EMPRESA: GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**ENDEREÇO: AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE****CNPJ Nº 40.002.678/0001-28**
GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador
José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D

**GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA****CNPJ:40.002.673/0001-28**AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2727, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE
Fone:(85)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)

LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL S/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI		
1			COBERTURA					3.041,58	3.590,37
1.1	C2449	SEINFRA	TELHA DE POLIESTER REFORÇADO	M²	29,83	R\$ 31,73	37,45	R\$ 946,35	R\$ 1.116,95
1.2	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	57,39	R\$ 36,51	43,10	R\$ 2.095,23	R\$ 2.473,42
2			IMPERMEABILIZAÇÃO					90,24	106,51
2.1	C1779	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA. C/ VÉU DE POLIÉSTER	M²	1,60	R\$ 27,01	51,88	R\$ 43,22	R\$ 51,01
2.2	C2057	SEINFRA	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M²	1,60	R\$ 29,39	34,69	R\$ 47,02	R\$ 55,50
3			REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS					47.672,87	56.269,51
3.1	C3348	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO)	M²	63,76	R\$ 25,78	30,43	R\$ 1.643,73	R\$ 1.940,22
3.2	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M²	14,29	R\$ 113,33	133,78	R\$ 1.619,49	R\$ 1.911,72
3.3	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M²	29,90	R\$ 20,65	24,38	R\$ 617,44	R\$ 728,96
	87256	SEINFRA	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	33,10	R\$ 82,63	97,54	R\$ 2.735,05	R\$ 3.228,57
3.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M²	33,10	R\$ 6,66	7,86	R\$ 220,45	R\$ 260,17
3.6	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	679,86	R\$ 10,43	12,31	R\$ 7.090,94	R\$ 8.369,08
3.7	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	679,86	R\$ 17,13	20,22	R\$ 11.646,00	R\$ 13.746,77
3.8	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	690,13	R\$ 18,54	21,88	R\$ 12.795,01	R\$ 15.100,04
3.9	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M²	257,40	R\$ 13,06	15,43	R\$ 3.361,64	R\$ 3.969,11
3.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	257,40	R\$ 17,13	20,22	R\$ 4.409,26	R\$ 5.204,63
3.11	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	35,21	R\$ 18,54	21,88	R\$ 652,79	R\$ 770,39
3.12	C3971	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	6,68	R\$ 24,32	28,71	R\$ 162,46	R\$ 191,78
3.13	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	38,76	R\$ 18,54	21,88	R\$ 718,61	R\$ 848,07
4			ESQUADRIAS					31.605,78	37.307,60
4.1	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA. INCL.US. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	6,49	R\$ 379,56	448,04	R\$ 2.463,34	R\$ 2.907,78
4.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	122,85	R\$ 18,35	21,66	R\$ 2.254,30	R\$ 2.660,93
	C4513	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	28,36	R\$ 244,51	288,62	R\$ 6.934,30	R\$ 8.185,26
4.4	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M²	1,60	R\$ 507,47	599,02	R\$ 811,95	R\$ 958,43
4.5	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M²	12,43	R\$ 508,68	600,45	R\$ 6.322,89	R\$ 7.463,59
4.6	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	M²	4,00	R\$ 611,54	721,87	R\$ 2.446,16	R\$ 2.887,48
4.7	C1868	SEINFRA	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	.UN	2,00	R\$ 39,91	47,11	R\$ 79,82	R\$ 94,22
4.8	C2670	SEINFRA	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm. COLOCADO	M²	29,24	R\$ 153,33	180,99	R\$ 4.483,37	R\$ 5.292,15
4.9	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	.UN	7,00	R\$ 829,95	979,68	R\$ 5.809,65	R\$ 6.857,76
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					48.230,60	56.931,77
5.1	C2012	SEINFRA	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	.UN	1,00	R\$ 606,18	715,54	R\$ 606,18	R\$ 715,54
5.2	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	.UN	1,00	R\$ 82,83	97,77	R\$ 82,83	R\$ 97,77
5.3	C1665	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	.UN	37,00	R\$ 85,41	100,82	R\$ 3.160,17	R\$ 3.730,34
5.4	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	.UN	8,00	R\$ 98,38	116,13	R\$ 787,04	R\$ 929,04
5.5	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	.UN	18,00	R\$ 57,57	67,96	R\$ 1.036,26	R\$ 1.222,28
5.6	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	.UN	3,00	R\$ 254,61	300,54	R\$ 763,83	R\$ 901,62
5.7	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	68,00	R\$ 208,30	245,88	R\$ 14.164,40	R\$ 16.719,84
5.8	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	.UN	59,00	R\$ 17,20	20,30	R\$ 1.014,80	R\$ 1.197,70
5.9	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	61,00	R\$ 208,30	245,88	R\$ 12.706,30	R\$ 14.998,68
5.10	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	.UN	15,00	R\$ 14,29	16,87	R\$ 214,35	R\$ 253,05
5.11	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	.UN	9,00	R\$ 25,13	29,66	R\$ 226,17	R\$ 266,94
5.12	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	.UN	2,00	R\$ 35,37	41,75	R\$ 70,74	R\$ 83,50
5.13	C1492	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	.UN	2,00	R\$ 19,54	23,07	R\$ 39,08	R\$ 46,14
5.14	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	.UN	9,00	R\$ 17,20	20,30	R\$ 154,80	R\$ 182,70
5.15	C1947	SEINFRA	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	29,00	R\$ 208,30	245,88	R\$ 6.040,70	R\$ 7.180,52

GG CONSTRUÇÕES

Inca Itaipuoca Pavimento linear

**GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA****CNPJ:40.002.678/0001-28**

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9-9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)

LOCAL: NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


5.16	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	.UN	1,00	R\$	298,17	351,96	R\$	298,17	R\$	351,96
5.17	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	.UN	2,00	R\$	298,17	351,96	R\$	596,34	R\$	703,92
5.18	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	.UN	10,00	R\$	18,70	22,07	R\$	187,00	R\$	220,70
5.19	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	.UN	10,00	R\$	25,13	29,66	R\$	251,30	R\$	296,60
5.20	C1081	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	.UN	5,00	R\$	69,94	82,56	R\$	349,70	R\$	412,80
5.21	C4174	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	PT	11,00	R\$	50,63	59,76	R\$	556,93	R\$	657,36
5.22	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	R\$	155,31	183,33	R\$	1.708,41	R\$	2.016,63
5.23	C1951	SEINFRA	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	R\$	214,68	253,41	R\$	1.502,76	R\$	1.773,87
5.24	C1951	SEINFRA	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	.UN	7,00	R\$	214,68	253,41	R\$	1.502,76	R\$	1.773,87
5.25	C2085	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	.UN	1,00	R\$	128,79	152,03	R\$	128,79	R\$	152,03
	C0626	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	.UN	3,00	R\$	26,93	31,79	R\$	80,79	R\$	95,37
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							9.801,28		11.569,48
6.1	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	.UN	5,00	R\$	32,10	37,89	R\$	160,50	R\$	189,45
6.2	C1990	SEINFRA	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	.UN	13,00	R\$	43,45	51,29	R\$	564,85	R\$	666,77
6.3	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	.UN	13,00	R\$	43,67	51,55	R\$	567,71	R\$	670,15
6.4	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	M	18,20	R\$	221,67	261,66	R\$	4.034,39	R\$	4.762,21
6.5	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	.UN	16,00	R\$	51,52	60,81	R\$	824,32	R\$	972,96
6.6	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	.UN	10,00	R\$	105,20	124,18	R\$	1.052,00	R\$	1.241,80
6.7	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	.UN	2,00	R\$	98,76	116,50	R\$	197,52	R\$	233,16
6.8	C4642	SEINFRA	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	.UN	1,00	R\$	608,25	717,99	R\$	608,25	R\$	717,99
6.9	C2690	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D=25mm	.UN	1,00	R\$	60,02	70,85	R\$	60,02	R\$	70,85
6.10	C1706	SEINFRA	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	.UN	1,00	R\$	24,89	29,38	R\$	24,89	R\$	29,38
6.11	C1706	SEINFRA	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	.UN	1,00	R\$	24,89	29,38	R\$	24,89	R\$	29,38
6.12	C3996	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	2,00	R\$	840,97	992,69	R\$	1.681,94	R\$	1.985,38
7			COMUNICAÇÃO VISUAL							2.155,20		2.544,00
7.1	C4551	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M²	1,00	R\$	260,76	307,80	R\$	260,76	R\$	307,80
7.2	C4550	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	M²	6,00	R\$	315,74	372,70	R\$	1.894,44	R\$	2.236,20
8			SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA							628,55		741,73
8.1	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=30cm (PINTADO)	M	1,00	R\$	151,66	179,02	R\$	151,66	R\$	179,02
	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M²	46,39	R\$	10,28	12,13	R\$	476,89	R\$	562,71

TOTAL =	R\$	143.226,10
BDI =		18,04%
TOTAL GERAL =	R\$	169.060,97

cento e sessenta e nove mil e sessenta reais e noventa e sete centavos

GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peivoto Junior
CPF: 242.911.837
CREA-CE: 9204-D



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE
Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FRAÇÃO		TOTAL C/BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO							
		%	%		%	20 DIAS	%	40 DIAS	%	60 DIAS	%	
1	COBERTURA	2,12%		R\$ 3.590,37	100,00%		3.590,37	0,00		0,00		100,00%
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,06%		R\$ 106,51	100,00%		106,51	0,00		0,00		100,00%
3	REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS	33,28%		R\$ 56.269,51	50,00%		28.134,76	40,00%		22.507,80	10,00%	100,00%
4	ESQUADRIAS	22,07%		R\$ 37.307,60	50,00%		18.653,80	50,00%		18.653,80	0,00	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33,68%		R\$ 56.981,77	50,00%		28.465,89	30,00%		17.079,53	20,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,84%		R\$ 11.569,48	60,00%		6.941,69	40,00%		4.627,79	0,00	100,00%
7	COMUNICAÇÃO VISUAL	1,50%		R\$ 2.544,00	100,00%		2.544,00	0,00		0,00		100,00%
8	SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,44%		R\$ 741,73			0,00			0,00		100,00%
TOTAL ACUMULADO C/BDI		100,00%		R\$ 169.060,97	52,31%	R\$ 88.437,01	37,19%	R\$ 62.868,93	10,50%	R\$ 17.755,04		R\$ 169.060,97

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
 LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE
 DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO		
GRUPO A	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	2,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL A		3,56

GRUPO B	Beneficio	
S + G	Seguros/Garantias	0,80
L	Lucro	5,00
TOTAL B		5,80


GRUPO C	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB	0,00
TOTAL DE IMPOSTOS		7,15
BDI =		18,04%

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)]}{(1 - I)} \quad (-1)$$

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP-62.502-492 ITAPIPOCA-CE


Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)

LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%



PROPOSTA COMERCIAL - ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FCTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FCTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP: 62.502-492 ITAIPUOCA/CE

Fone: (88) 9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL: NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C2449 - TELHA DE POLIESTER REFORÇADO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,1700	18,6300	3,1700
I2070 TELHADISTA	H	0,1700	23,1700	3,9400
			Total:	7,1100

MATERIAIS

I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	1,4200	0,5500	0,7800
I1571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	1,4200	1,1000	1,5600
I2053 TELHA DE POLIESTER ONDULADA	M2	1,1500	19,3700	22,2800
			Total:	24,6200
			Total Simples:	31,73
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	31,73

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,8000	23,1700	18,5400
I2543 SERVENTE	H	0,8000	17,1400	13,7100
			Total:	32,2500

MATERIAIS

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,7100	4,2600
			Total:	4,2600
			Total Simples:	36,51
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	36,51

CI779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2200	18,6300	4,1000
I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,2200	23,1700	5,1000
			Total:	9,2000

MATERIAIS

I0146 ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000	3,6800	7,3600
I2099 TINTA PRIMARIA	L	0,6000	7,8300	4,7000
I2251 VEU DE POLIESTER	M2	1,1000	5,2300	5,7500
			Total:	17,8100
			Total Simples:	27,01
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	27,01

C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS - M2

MAO DE OBRA


	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3000	23,1700	6,9500
I2543 SERVENTE	H	0,7000	17,1400	12,0000
			Total:	18,9500

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0365	67,5000	2,4600
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,2400	0,5600	3,4900
I1562 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1,1500	3,9000	4,4900
			Total:	10,4400
			Total Simples:	29,39
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	29,39

GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C3348 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0350	26,1936	0,9200
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0080	87,0684	0,7000
			Total:	1,6200

MAO DE OBRA

I0445 CALCETEIRO	H	0,3000	23,1700	6,9500
I2543 SERVENTE	H	0,6000	17,1400	10,2800
			Total:	17,2300

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,1500	7,6957	1,1500
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	0,1500	38,5409	5,7800
			Total:	6,9300

Total Simples: 25,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 25,73

C2862 - LASTRO DE BRITA - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,5000	17,1400	25,7100
			Total:	25,7100

MATERIAIS

I0280 BRITA	M3	1,1500	76,1900	87,6200
			Total:	87,6200

Total Simples: 113,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 113,33

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1100	23,1700	2,5500
I2543 SERVENTE	H	0,3000	17,1400	5,1400
			Total:	7,6900

MATERIAIS

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	12,4300	12,4300
			Total:	12,4300

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	525,6400	0,5300
			Total:	0,5300

Total Simples: 20,65
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 20,65

87256 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001292 FIO DE CERAMICA ESMALTADA EXTRA, EM MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MAIOR QUE 90x90 CM	M2	1,08000000	58,09	62,7400
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	8,62000000	0,78	6,7200
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14000000	4,58	0,6400
			TOTAL MATERIAL:	70,10

SERVICO

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46000000	22,04	10,1400
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	14,95	2,3900
			TOTAL SERVICO:	12,53

VALOR: 82,63

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D






GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1328	LADRILHISTA	H	0,1500	23,1700	3,4800
I2543	SERVENTE	H	0,1500	17,1400	2,5700
				Total:	6,0500
MATERIAIS					
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	3,5900	0,6100
				Total:	0,6100
				Total Simples:	6,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,66

CI206 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1400	18,6300	2,6100
I2395	PINTOR	H	0,2400	23,1700	5,5600
				Total:	8,1700
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0400
				Total:	2,2600
				Total Simples:	10,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,43

CI615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2300	18,6300	4,2800
I2395	PINTOR	H	0,3300	23,1700	7,6500
				Total:	11,9300
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1400
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4500
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	21,2500	3,6100
				Total:	5,2000
				Total Simples:	17,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,13


CI614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2300	18,6300	4,2800
I2395	PINTOR	H	0,3300	23,1700	7,6500
				Total:	11,9300
MATERIAIS					
I0035	ACUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8600
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1400
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	11,9100	1,4300
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	24,5900	4,1800
				Total:	6,6100
				Total Simples:	18,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,54

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRILICA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1700	18,6300	3,1700
12395	PINTOR	H	0,2700	23,1700	6,2600
				Total:	9,4300
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500	0,2800
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	4,7800	3,3500
				Total:	3,6300
				Total Simples:	13,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,06

C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	24,3200	24,3200
				Total:	24,3200
				Total Simples:	24,32
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,32

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,7500	23,1700	17,3800
12391	PEDREIRO	H	0,2800	23,1700	6,4900
12543	SERVENTE	H	0,1800	17,1400	3,0900
				Total:	26,9600
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	74,7200	0,0700
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5600	0,0800
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	352,4500	352,4500
				Total:	352,6000
				Total Simples:	379,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	379,56

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2600	18,6300	4,8400
12395	PINTOR	H	0,3000	23,1700	6,9500
				Total:	11,7900
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,1900	0,6900
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	24,9900	4,0000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,6800	1,6500
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
				Total:	6,5600
				Total Simples:	18,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,35


C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	1,0000	244,5100	244,5100
				Total:	244,5100
				Total Simples:	244,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	244,51

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPE: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9000	18,6300	16,7700
I1858	SERRALHEIRO	H	1,9000	23,1700	44,0200
				Total:	60,7900

MATERIAIS

I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,0000	60,8000	60,8000
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,0000	385,8800	385,8800
				Total:	446,6800
				Total Simples:	507,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	507,47

CI967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9000	23,1700	20,8500
I2543	SERVENTE	H	1,9000	17,1400	32,5700
				Total:	53,4200

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	67,5000	0,2000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,5600	0,6600
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	454,4000	454,4000
				Total:	455,2600
				Total Simples:	508,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	508,68

CI795 - MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3900	18,6300	7,0800
				Total:	7,0800

MATERIAIS

I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	1,0000	604,3400	604,3400
I1586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	4,0000	0,0300	0,1200
				Total:	604,4600
				Total Simples:	611,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	611,54

CI868 - PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2300	18,6300	4,2800
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2300	23,1700	5,3300
				Total:	9,6100

MATERIAIS

I1574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	4,0000	1,7400	6,9600
I1606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	UN	1,0000	23,3400	23,3400
				Total:	30,3000
				Total Simples:	39,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,91

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO - M2


MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	153,3300	153,3300
				Total:	153,3300
				Total Simples:	153,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	153,33

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Reixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,0000	18,6300	55,8900
I0498	CARPINTEIRO	H	3,0000	23,1700	69,5100
I2391	PEDREIRO	H	0,9000	23,1700	20,8500
I2543	SERVENTE	H	0,9000	17,1400	15,4300
				Total:	161,6800
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7200
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA IFL.	UN	1,0000	164,2800	164,2800
I0441	CAL HIDRATADA	KC	1,7200	1,1000	1,8900
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5600	0,9600
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA IFL.	UN	2,0000	43,5800	87,1600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	279,7000	279,7000
I1724	PREGO	KC	0,2000	15,5400	3,1100
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
				Total:	668,2700
				Total Simples:	829,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	829,95

C2012 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,8000	18,6300	70,7900
I2312	ELETRICISTA	H	3,8000	23,1700	88,0500
				Total:	158,8400
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN	1,0000	27,0000	27,0000
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	1,0000	8,6000	8,6000
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	1,0000	5,4500	5,4500
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	2,0000	23,6900	47,3800
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	3,0000	5,5300	16,5900
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	10,0000	7,1300	71,3000
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	20,0000	3,2100	64,2000
I1718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2"	UN	1,0000	206,8200	206,8200
				Total:	447,3400
				Total Simples:	606,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	606,18

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	18,6300	14,9000
I2312	ELETRICISTA	H	0,8000	23,1700	18,5400
				Total:	33,4400
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	49,3900	49,3900
				Total:	49,3900
				Total Simples:	82,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	82,83

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Perito Junior
CPF:242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8300	18,6300	15,4600
I2312	ELETRICISTA	H	0,8300	23,1700	19,2300
				Total:	34,6900
MATERIAIS					
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	50,7200	50,7200
				Total:	50,7200
				Total Simples:	85,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,41

CI666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8300	18,6300	15,4600
I2312	ELETRICISTA	H	0,8300	23,1700	19,2300
				Total:	34,6900
MATERIAIS					
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	63,6900	63,6900
				Total:	63,6900
				Total Simples:	98,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	98,38

CI669 - LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6000	18,6300	11,1800
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	23,1700	13,9000
				Total:	25,0800
MATERIAIS					
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	1,0000	29,4400	29,4400
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	1,0000	3,0500	3,0500
				Total:	32,4900
				Total Simples:	57,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	57,57


C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	23,1700	8,5700
I2543	SERVENTE	H	0,3700	17,1400	6,3400
				Total:	14,9100
MATERIAIS					
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,0000	239,7000	239,7000
				Total:	239,7000
				Total Simples:	254,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	254,61

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5000	18,6300	46,5800
I2312 ELETRICISTA	H	2,5000	23,1700	57,9300
I2543 SERVENTE	H	1,5000	17,1400	25,7100
			Total:	130,2200
MATERIAIS				
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,9600	23,5200
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X3", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,7600
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X30MM	UN	1,0000	10,2100	10,2100
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,0200
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,5000	0,9500
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,5000
I1105 ESPELHO 4"X3" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
I1181 FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,8200	2,4600
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	22,2900	22,2900
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,7600
			Total:	78,0800
			Total Simples:	208,30
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	208,30

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	18,6300	3,9100
I2312 ELETRICISTA	H	0,2100	23,1700	4,8700
			Total:	8,7800
MATERIAIS				
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,4200	8,4200
			Total:	8,4200
			Total Simples:	17,20
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	17,20

CI494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1600	18,6300	2,9800
I2312 ELETRICISTA	H	0,1600	23,1700	3,7100
			Total:	6,6900
MATERIAIS				
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000
			Total:	7,6000
			Total Simples:	14,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	14,29

CI479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2800	18,6300	5,2200
I2312 ELETRICISTA	H	0,2800	23,1700	6,4900
			Total:	11,7100
MATERIAIS				
I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,4200	13,4200
			Total:	13,4200
			Total Simples:	25,13
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	25,13

GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Penhato Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL: NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 13,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	18,6300	7,4500
I2312	ELETRICISTA	H	0,4000	23,1700	9,2700
				Total:	16,7200
MATERIAIS					
II267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,6500	18,6500
				Total:	18,6500
				Total Simples:	35,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,37

CI492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2200	18,6300	4,1000
I2312	ELETRICISTA	H	0,2200	23,1700	5,1000
				Total:	9,2000
MATERIAIS					
II253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	10,3400	10,3400
				Total:	10,3400
				Total Simples:	19,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,54

C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,4000	18,6300	44,7100
I2312	ELETRICISTA	H	2,4000	23,1700	55,6100
				Total:	100,3200
MATERIAIS					
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	32,3900	32,3900
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,8600	31,8600
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,3400	26,3400
II756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	107,2600	107,2600
				Total:	197,8500
				Total Simples:	298,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	298,17

CI092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2200	18,6300	4,1000
I2312	ELETRICISTA	H	0,2200	23,1700	5,1000
				Total:	9,2000
MATERIAIS					
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
				Total:	9,5000
				Total Simples:	18,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	18,70


CI098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2200	18,6300	4,1000
I2312	ELETRICISTA	H	0,2200	23,1700	5,1000
				Total:	9,2000
MATERIAIS					
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	15,9300	15,9300
				Total:	15,9300
				Total Simples:	25,13
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,13

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA/CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CI081 - DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	18,6300	8,3800
I2312 ELETRICISTA	H	0,4500	23,1700	10,4300
			Total:	18,8100
MATERIAIS				
I0969 DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	1,0000	51,1300	51,1300
			Total:	51,1300
			Total Simples:	69,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	69,94

CI174 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	18,6300	5,4000
I2312 ELETRICISTA	H	0,2900	23,1700	6,7200
			Total:	12,1200
MATERIAIS				
I7982 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN	1,0000	38,5100	38,5100
			Total:	38,5100
			Total Simples:	50,63
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	50,63

CI949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,5000	18,6300	46,5800
I2312 ELETRICISTA	H	2,5000	23,1700	57,9300
I2543 SERVENTE	H	1,5000	17,1400	25,7100
			Total:	130,2200
MATERIAIS				
I0363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	4,0000	1,4200	5,6800
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,7600
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	0,3300	10,2100	3,3700
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,0200
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,5000
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,7600
			Total:	25,0900
			Total Simples:	155,31
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	155,31


CI951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	18,6300	55,8900
I2312 ELETRICISTA	H	3,0000	23,1700	69,5100
I2543 SERVENTE	H	2,5000	17,1400	42,8500
			Total:	168,2500
MATERIAIS				
I0382 CABO TELEFONICO CCI-2	M	4,0000	1,0600	4,2400
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,7600	1,7600
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,2100	10,2100
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,0200	2,0200
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	3,5000	10,5000
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,6100	2,6100
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,8800	1,7600
I2113 TOMADA TELEFONE 4 POLOS "TELEBRAS"	UN	1,0000	13,3300	13,3300
			Total:	46,4300
			Total Simples:	214,68
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	214,68

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Perito Junior
CPF: 242.110.793-87
CRFA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C2085 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7000	18,6300	31,6700
12312	ELETRICISTA	H	1,7000	23,1700	39,3900
				Total:	71,0600
MATERIAIS					
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	UN	1,0000	57,7300	57,7300
				Total:	57,7300
				Total Simples:	128,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	128,79

C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000	18,6300	7,4500
12312	ELETRICISTA	H	0,4000	23,1700	9,2700
				Total:	16,7200
MATERIAIS					
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	10,2100	10,2100
				Total:	10,2100
				Total Simples:	26,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,93

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	23,1700	11,5900
				Total:	11,5900
MATERIAIS					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	20,5100	20,5100
				Total:	20,5100
				Total Simples:	32,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,10

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,5000	23,1700	11,5900
				Total:	11,5900
MATERIAIS					
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	31,8600	31,8600
				Total:	31,8600
				Total Simples:	43,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,45


C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) - UN

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,4000	23,1700	9,2700
				Total:	9,2700
MATERIAIS					
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,0000	34,4000	34,4000
				Total:	34,4000
				Total Simples:	43,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	43,67

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA/CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	0,8000	23,1700	18,5400
I2391	PEDREIRO	H	0,1800	23,1700	4,1700
I2543	SERVENTE	H	0,2800	17,1400	4,8000
				Total:	27,5100
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	74,7200	0,0400
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5600	0,0800
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,0000	194,0400	194,0400
				Total:	194,1600
				Total Simples:	221,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	221,67

C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	18,6300	8,3800
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	22,7200	10,2200
				Total:	18,6000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0800
I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	32,8400	32,8400
				Total:	32,9200
				Total Simples:	51,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	51,52

C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	18,6300	8,3800
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	22,7200	10,2200
				Total:	18,6000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0800
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	86,5200	86,5200
				Total:	86,6000
				Total Simples:	105,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	105,20

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3700	18,6300	6,8900
I2320	ENCANADOR	H	0,3700	22,7200	8,4100
				Total:	15,3000
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2800	0,0800
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	83,3800	83,3800
				Total:	83,4600
				Total Simples:	98,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	98,76

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peres Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA/CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstruocoeseleacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPUOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037 AJUDANTE	H	0,1900	18,6300	3,5400
I1530 MONTADOR	H	0,1900	23,1700	4,4000
			Total:	7,9400
MATERIAIS				
I8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	1,0000	600,3100	600,3100
			Total:	600,3100
			Total Simples:	608,25
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	608,25

C2690 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000	18,6300	7,4500
I2320 ENCANADOR	H	0,4000	22,7200	9,0900
			Total:	16,5400
MATERIAIS				
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2800	0,3400
I2284 VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1")	UN	1,0000	43,1400	43,1400
			Total:	43,4800
			Total Simples:	60,02
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	60,02

CI706 - LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2600	18,6300	4,8400
I2320 ENCANADOR	H	0,2600	22,7200	5,9100
			Total:	10,7500
MATERIAIS				
I1387 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UN	1,0000	14,1400	14,1400
			Total:	14,1400
			Total Simples:	24,89
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	24,89

C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - CJ


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	1,0000	22,7200	22,7200
I2391 PEDREIRO	H	1,0000	23,1700	23,1700
I2543 SERVENTE	H	2,4000	17,1400	41,1400
			Total:	87,0300
MATERIAIS				
I0184 BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	370,4400	488,9800
I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	93,7100	93,7100
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,9200	1,7500
I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	136,6200	136,6200
I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,6700	31,6700
			Total:	752,7300
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	525,6400	1,2100
			Total:	1,2100
			Total Simples:	840,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	840,97

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPICOCA/CE
Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)
LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAIPICOCA/CE
DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C4551 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000	24,3637	2,4400
I0635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000	0,0384	0,0100
I0742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500	54,7947	8,2200
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500	0,0610	0,0000
I8426	LIXADEIRA	H	0,1000	0,1600	0,0200
I8427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250	1,1500	0,1400
				Total:	10,8300
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	18,6300	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2000	23,1700	4,6300
I1530	MONTADOR	H	0,9000	23,1700	20,8500
I2395	PINTOR	H	0,3500	23,1700	8,1100
				Total:	50,3600
MATERIAIS					
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	17,3300	51,9900
I1061	ELETRODOS	KG	0,0030	18,1900	0,0500
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000	1,6900	3,3800
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	1,6300	24,9300	40,6400
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4800	0,9600
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,8300	2,4900
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000	8,2200	16,4400
I8428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300	26,0400	13,8000
I8429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	0,4000	98,6300	39,4500
I8430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,2000	151,8300	30,3700
				Total:	199,5700
				Total Simples:	260,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	260,76

C4550 - PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	H	0,1000	24,3637	2,4400
I0635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	H	0,2000	0,0384	0,0100
I0742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	H	0,1500	54,7947	8,2200
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	0,0500	0,0610	0,0000
I8426	LIXADEIRA	H	0,1000	0,1600	0,0200
I8427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,1250	1,1500	0,1400
				Total:	10,8300
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	18,6300	18,6300
I0498	CARPINTEIRO	H	0,2500	23,1700	5,7900
I1530	MONTADOR	H	1,0000	23,1700	23,1700
I2395	PINTOR	H	0,3750	23,1700	8,6900
				Total:	56,2800
MATERIAIS					
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,0000	17,3300	51,9900
I1061	ELETRODOS	KG	0,0030	18,1900	0,0500
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,0000	1,6900	3,3800
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	0,8600	24,9300	21,4400
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	0,4800	0,9600
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	0,8300	2,4900
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	2,0000	8,2200	16,4400
I8428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	0,5300	26,0400	13,8000
I8429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	1,4000	98,6300	138,0800
				Total:	248,6300
				Total Simples:	315,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	315,74

GG CONSTRUÇÕES

Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D

José Teix:
CPF: 2
CREA: 1





GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA)

LOCAL:NO BAIRRO JULHO ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27 SEM DESONERAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 21.11.02/TP - BDI: 18,04%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	18,6300	14,9000
I2391 PEDREIRO	H	1,4000	23,1700	32,4400
I2543 SERVENTE	H	2,4000	17,1400	41,1400
			Total:	88,4800

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0790	74,7200	5,9000
I0280 BRITA	M3	0,0320	76,1900	2,4400
I0441 CAL HIDRATADA	KG	9,8650	1,1000	10,8500
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,5600	10,3700
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,6800	30,6000
I2098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9600	3,1500	3,0200
			Total:	63,1800

Total Simples: 151,66

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 151,66

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	0,6000	17,1400	10,2800
			Total:	10,2800

Total Simples: 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 10,28

José Teixeira Peixoto Junior
CPF: 242.110.793-87
CREA-CE: 9264-D

GG CONSTRUÇÕES
Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador

