

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO

LOCAL: Itapipoca/CE.

CLIENTE: Itapipoca/CE.

DATA : 20/09/2021

BDI : 20,50%

FORTE	VERSAO	HORA	MES	PREÇO
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNIC.
Fls.: 1929

Comissão Permanente de Licitação

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0382 CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	4,00000000	0,8500	3,4000
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4100	1,4100
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6200	1,6200
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,8000	8,4000
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0900	2,0900
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7000	1,4000
I2113 TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	1,00000000	10,6600	10,6600
TOTAL MATERIAL:					37,1500
VALOR:					205,40

5.24. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,6300	55,8900
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	23,1700	69,5100
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,1400	42,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					168,2500

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0382 CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	4,00000000	0,8500	3,4000
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4100	1,4100
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700	8,1700
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6200	1,6200
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,8000	8,4000
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0900	2,0900
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7000	1,4000
I2113 TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	1,00000000	10,6600	10,6600
TOTAL MATERIAL:					37,1500
VALOR:					205,40

5.25. C2085 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	18,6300	31,6710
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,70000000	23,1700	39,3890
TOTAL MAO DE OBRA:					71,0600

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1764 QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	46,1800	46,1800
TOTAL MATERIAL:					46,1800
VALOR:					117,24


M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama – Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA:	20/09/2021	BDI:	20,50%
FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



5.26. C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	18,6300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					16,7200

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,1700
TOTAL MATERIAL:					8,1700
VALOR:					24,89

6.1. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					11,5850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,4100
TOTAL MATERIAL:					16,4100
VALOR:					28,00

6.2. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					11,5850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,4900
TOTAL MATERIAL:					25,4900
VALOR:					37,08

6.3. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					11,5850

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	27,5200
TOTAL MATERIAL:					27,5200
VALOR:					39,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO

LOCAL: Itapipoca/CE.

CLIENTE: Itapipoca/CE.

DATA : 20/09/2021

BDI : 20,50%

ORÇAMENTO	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 Fls.: 19
 Comissão Permanente de Licitação

6.4. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	17,1400	5,9990
TOTAL MAO DE OBRA:					34,9615

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	59,7800	0,0299
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,4500	0,0675
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	155,2300	155,2300
TOTAL MATERIAL:					155,3274

VALOR: 190,29

6.5. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	18,6300	12,1095
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	22,7200	14,7680
TOTAL MAO DE OBRA:					26,8775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2200	0,0616
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	26,2700	26,2700
TOTAL MATERIAL:					26,3316

VALOR: 53,21

6.6. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	18,6300	12,1095
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	22,7200	14,7680
TOTAL MAO DE OBRA:					26,8775

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2200	0,0616
I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	69,2200	69,2200
TOTAL MATERIAL:					69,2816

VALOR: 96,16

6.7. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com


Página: 26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA:	20/09/2021	BDI:	20,50%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	08/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,06%	71,07%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	100,00%	0,00%



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6750

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,7000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,0616
TOTAL MATERIAL:					66,7616
VALOR:					87,44

6.8. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,25000000	4,6575
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,25000000	5,7925
TOTAL MAO DE OBRA:					10,4500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	480,2500
TOTAL MATERIAL:					480,2500
VALOR:					490,70

6.9. C2690 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	10,0602
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	12,2688
TOTAL MAO DE OBRA:					22,3290

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2640
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	34,5100
TOTAL MATERIAL:					34,7740
VALOR:					57,10

6.10. C1706 - LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	6,5205
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,9520
TOTAL MAO DE OBRA:					14,4725

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,3100
TOTAL MATERIAL:					11,3100
VALOR:					25,78

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%				
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

6.11. C1706 - LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,6300	6,5205
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	22,7200	7,9520
TOTAL MAO DE OBRA:					14,4725	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
Fls.: 1931-V
Comissão Permanente de Licitação

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,3100	11,3100
TOTAL MATERIAL:					11,3100	
VALOR:					25,78	

6.12. C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	22,7200	34,0800
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,1700	32,4380
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90000000	17,1400	49,7060
TOTAL MAO DE OBRA:					116,2240	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	296,3500	391,1820
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	74,9700	74,9700
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,3400	1,4040
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	109,3000	109,3000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	25,3400	25,3400
TOTAL MATERIAL:					602,1960	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	455,7600	1,0488
TOTAL SERVICOS:					1,0488	
VALOR:					719,47	

7.1. C4551 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,10000000	23,6600	2,3660
I0742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	47,9900	7,1985
I0635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	0,0300	0,0060
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	0,0500	0,0025
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,5730	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6300	18,6300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA : 20/09/2021		BDI : 20,50%	
FONTE	VERSÃO	MORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	11,07%
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,70%	71,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

Fls.: 1938

Comissão Permanente de Licitação

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,25000000	23,1700	28,9625
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700	11,5850
TOTAL MAO DE OBRA:						64,9700

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	SEINFRA	H	0,12500000	0,9200	0,1150
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00300000	14,5500	0,0437
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3500	2,7000
18426	LIXADEIRA	SEINFRA	H	0,10000000	0,1300	0,0130
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,3800	0,7600
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6600	1,9800
18430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	SEINFRA	M2	0,20000000	121,4600	24,2920
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	SEINFRA	M2	0,40000000	78,9000	31,5600
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,8600	41,5800
18428	TINTA ANTI-CORROSIVA	SEINFRA	L	0,53000000	20,8300	11,0399
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,63000000	19,9400	32,5022
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	6,5800	13,1600
TOTAL MATERIAL:						159,7458

VALOR: 234,29

7.2. C4550 - PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,10000000	23,6600	2,3660
10742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	47,9900	7,1985
10635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	SEINFRA	H	0,20000000	0,0300	0,0060
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	0,0500	0,0025
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,5730

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,6300	18,6300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,37500000	23,1700	8,6888
TOTAL MAO DE OBRA:						56,2813

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	SEINFRA	H	0,12500000	0,9200	0,1150
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00300000	14,5500	0,0437
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3500	2,7000
18426	LIXADEIRA	SEINFRA	H	0,10000000	0,1300	0,0130
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,3800	0,7600
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,6600	1,9800
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	SEINFRA	M2	1,40000000	78,9000	110,4600

3

A



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,8600	41,5800
I8428	TINTA ANTI-CORROSIVA	SEINFRA	L	0,53000000	20,8300	11,0399
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,86000000	19,9400	17,1484
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	2,00000000	6,5800	13,1600
					TOTAL MATERIAL:	199,0000
					VALOR:	264,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 Fls.: 1932-V
 Comissão Permanente de Licitação

8.1. C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,6300	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07000000	47,96	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,14200000	53,8539	
					TOTAL MAO DE OBRA:	120,4458

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07900000	4,7226	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	1,9504	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86500000	8,6812	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	8,3345	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	24,3000	
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,96000000	2,4192	
					TOTAL MATERIAL:	50,4079
					VALOR:	170,85

8.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	11,9980	
					TOTAL MAO DE OBRA:	11,99
					VALOR:	12,00

(Handwritten signature)
 ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)


(Handwritten signature)
 EUBRÁS RIBEIRO BONDIM
 CPF: 048.151.143-29
 RND: 0619.96592-1
 (ENG. CIVIL)

(Handwritten marks)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA: 20/09/2021	BDI: 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%		08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



12769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	3,2700	1,9620
TOTAL MATERIAL:					1,9620	
VALOR:					1,96	

12770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500	
VALOR:					20,85	

10724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	1,9600	1,9600
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24480000	0,8000	0,9958
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	0,8000	0,0580
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	0,8000	1,2579
TOTAL MATERIAL:					25,1217	
VALOR:					25,12	

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	3,2700	21,5820
TOTAL MATERIAL:					21,5820	
VALOR:					21,58	

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400	
VALOR:					28,44	

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	21,5800	21,5800



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA: 20/09/2021	BDI: 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,8000	12,1218
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	0,8000	1,0640
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	0,8000	12,1218
TOTAL MATERIAL:						75,3276
VALOR:						75,33

PREFEITURA MUNIC. DE ITAPIPOCA
Fis.: 1933-V
Comissão Permanente de Licitação

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:						28,4400
VALOR:						28,44

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,8000	45,3262
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,8000	4,0284
TOTAL MATERIAL:						77,7946
VALOR:						77,79

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,2700	88,2900
TOTAL MATERIAL:						88,2900
VALOR:						88,29

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	88,2900	88,2900
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	0,8000	45,3262
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	0,8000	4,0284
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	0,8000	67,9894
TOTAL MATERIAL:						234,0740
VALOR:						234,07

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
---	--	--	--	--	--	--


4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA : 20/09/2021		BDI : 20.50%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	09/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	122,48%	71,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		8,00%	0,00%



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400
VALOR:					28,44

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,8000
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,8000
TOTAL MATERIAL:					68,8657
VALOR:					68,87

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,2700
TOTAL MATERIAL:					76,0275
VALOR:					76,03

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	76,0300
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	0,8000
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	0,8000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	0,8000
TOTAL MATERIAL:					199,5928
VALOR:					199,59

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	77,7900
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	234,0700
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	68,8700
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	199,5900
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,9323

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	17,1400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	DATA: 20/09/2021	BDI: 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA: 0,4761

VALOR: 6,41

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	9,8297
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,8628
TOTAL MATERIAL:					31,5425
VALOR:					31,54

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	46,1070
TOTAL MATERIAL:					46,1070
VALOR:					46,11

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	46,1100
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	9,8297
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	0,8628
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	10,9218
TOTAL MATERIAL:					88,5743
VALOR:					88,57

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA:	20/09/2021	BDI:	20,50%
FONTE:	SEINFRA	HORA:	112,70%
VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	REF.:	71,07%
SINAPI:	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2021:	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%:	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 Fls.: 1935
 Comissão Permanente de Licitação
 de Licitação

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,8000	1,3828
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,8000	0,0607
TOTAL MATERIAL:						22,2935
VALOR:						22,29

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	0,8000	1,3828
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	0,8000	0,0607
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	0,8000	0,7682
TOTAL MATERIAL:						23,0617
VALOR:						23,06

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	31,5400	0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	88,5700	5,2100
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,2900	0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	23,0600	4,0694
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,2794

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	22,1600	1,3035
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	17,1400	10,0824
TOTAL MAO DE OBRA:						11,3859

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	4,1900	5,1956
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	20,8300	1,0415
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	12,1300	6,5502
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,6400	0,0418
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,8000	0,3480
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	490,4000	0,2452
TOTAL MATERIAL:						13,4223
VALOR:						34,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA: 20/09/2021	BDI: 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	PERÍ:
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					171,4000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	54,0000	65,6640
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,4500	218,7000
TOTAL MATERIAL:					284,3640	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
Fls.: 1935
Comissão Permanente de Licitação

VALOR: 455

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01050000	18,87	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19	

VALOR: 0,19

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,04	2,04
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	18,87	18,87
TOTAL MAO DE OBRA:					18,87	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICIO:					0,19	

VALOR: 23,51

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVEnte DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	10,82	0,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA:	20/09/2021	BDI:	20,50%				
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76%	MES	71,07%	REF.	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%		09/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%		



TOTAL MAO DE OBRA:	de Licitação 0,16
VALOR:	0,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,04	2,04
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,37

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,82	10,82
TOTAL MAO DE OBRA:					10,82

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVIÇO:					0,16
VALOR:					15,35

12790 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

10628 - GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12790 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,22690000	0,8000	2,5815
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,28680000	0,8000	0,2294
TOTAL MATERIAL:					23,6609
VALOR:					23,66

12789 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	3,2700	22,0725

Handwritten marks: a checkmark, the letter 'A', and a circle.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%				
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%



TOTAL MATERIAL:	22,0725
-----------------	---------

VALOR:	22,07
--------	-------

I0742 - GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2789	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	22,0700	22,0700
I2790	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,22690000	0,8000	2,5815
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,28680000	0,8000	0,2294
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,82350000	0,8000	2,2588

TOTAL MATERIAL:	47,9
-----------------	------

VALOR:	47,99
--------	-------

I0635 - MÁQUINA DE SOLDA (CHI) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	0,8000	0,0290
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	0,8000	0,0017

TOTAL MATERIAL:	0,0307
-----------------	--------

VALOR:	0,03
--------	------

I0749 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	0,8000	0,0290
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	0,8000	0,0017
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02260000	0,8000	0,0181

TOTAL MATERIAL:	0,0488
-----------------	--------

VALOR:	0,05
--------	------

[Handwritten Signature]
 M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)


[Handwritten Signature]
 Eduardo Riquie Landim
 CPF: 043.551.619-15
 RNP: 0513.96226-1
 (Eng. Civil)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itapipoca/CE.
CLIENTE:	Itapipoca/CE.

DATA : 20/09/2021		BDI : 20,50%	
CONTE:	VERSÃO:	MORA:	MES:
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	12,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	71,07%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	COBERTURA	3.603,04	100,00 % 3.603,04			100,00 % 3.603,04
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	96,69	100,00 % 96,69			100,00 % 96,69
3	REVESTIMENTOS PISOS PAREDES E TETOS	53.879,17	50,00 % 26.939,59	40,00 % 21.551,67	10,00 % 5.387,91	100,00 % 53.879,17
4	ESQUADRIAS	27.259,70	50,00 % 13.629,85	50,00 % 13.629,85		100,00 % 27.259,70
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	51.929,99	50,00 % 25.965,00	30,00 % 15.579,00	20,00 % 10.385,99	100,00 % 51.929,99
	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.619,89	60,00 % 5.171,93	40,00 % 3.447,96		100,00 % 8.619,89
7	COMUNICAÇÃO VISUAL	1.823,39	100,00 % 1.823,39			100,00 % 1.823,39
8	SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	727,53			100,00 % 727,53	100,00 % 727,53
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.327,58	52,20 % 15.831,18	36,64 % 11.113,25	11,16 % 3.383,15	100,00 % 30.327,58
		178.266,98	93.060,67	65.321,73	19.884,58	178.266,98
			93.060,67	158.382,40	178.266,98	


 ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)


 Eduardo Rique Gardim
 CPF: 043.551.143-25
 RNP: 0613.96598-1
 (Eng. Civil)

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itaipoca/CE.
CLIENTE:	Itaipoca/CE.

DATA : 20/09/2021		BDI : 20,50%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNIC.
 Fil.: 1932
 Comissão Permanente de Licitação

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	17,87000000	14,30000000	3,57000000	35,74000000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	142,66000000	114,13000000	28,53000000	285,32000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	H	9,53000000	7,63000000	1,91000000	19,07000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	4,03000000	3,23000000	0,81000000	8,07000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	2,32000000	1,85000000	0,46000000	4,63000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	13,41000000	10,72000000	2,68000000	26,81000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	13,41000000	10,72000000	2,68000000	26,81000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	13,41000000	10,72000000	2,68000000	26,81000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	13,41000000	10,72000000	2,68000000	26,81000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	9,43000000	7,55000000	1,89000000	18,87000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,97000000	3,18000000	0,79000000	7,94000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	9,43000000	7,55000000	1,89000000	18,87000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,97000000	3,18000000	0,79000000	7,94000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	9,43000000	7,55000000	1,89000000	18,87000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3,97000000	3,18000000	0,79000000	7,94000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	21,56000000	17,74000000	3,82000000	43,12000000
I0037	AJUDANTE	H	0,15000000	0,10000000		0,25000000
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,48000000			0,48000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	21,43000000	14,43000000		35,86000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	335,88000000	201,51000000	134,34000000	671,73000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	11,48000000	7,66000000		19,14000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	419,41000000	339,83000000	80,59000000	839,83000000
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,20000000	1,20000000		2,40000000
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	6,56000000			6,56000000
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0,48000000			0,48000000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,01000000		0,08000000	0,09000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,14000000	0,07000000		0,21000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2,80000000	2,24000000	0,56000000	5,60000000
I0146	ASFALTO MODIFICADO	KG	3,20000000			3,20000000
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,58000000	1,06000000		2,64000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	21,00000000			21,00000000
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	0,80000000	0,80000000		1,60000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	3,50000000	3,50000000		7,00000000
I0221	BLASTER	H	0,28000000	0,23000000	0,06000000	0,57000000
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I0280	BRITA	M3	8,22000000	6,57000000	1,67000000	16,46000000
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	948,00000000	568,80000000	379,20000000	1.896,00000000
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	22,00000000	13,20000000	8,80000000	44,00000000
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	28,00000000	16,80000000	11,20000000	56,00000000

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama – Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mientretenimentos@outlook.com



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO
LOCAL:	Itaipoca/CE.
CLIENTE:	Itaipoca/CE.

DATA:	20/09/2021	BDI:	20,50%
FORTE:	VERSÃO	HORA:	112,76%
SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	REF:	71,07%
SINAPI:	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2021	71,07%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

PREF. MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fis.: 1938

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	91,50000000	54,90000000	36,60000000	183,00000000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	89,32000000	53,59000000	35,73000000	178,64000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,02000000	6,02000000	9,87000000	21,91000000
10445	CALCETEIRO	H	9,56000000	7,65000000	1,91000000	19,12000000
10498	CARPINTEIRO	H	15,18000000	13,43000000		28,61000000
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H				0,00000000
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H				0,00000000
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H				0,00000000
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H				0,00000000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,28000000	0,23000000	0,06000000	0,57000000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,84000000	0,68000000	0,17000000	1,69000000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,06000000	0,05000000	0,01000000	0,12000000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,01000000	21,57000000	19,97000000	75,55000000
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	42,36000000			42,36000000
10860	CÓRDEL DETONANTE	M	5,93000000	4,74000000	1,19000000	11,86000000
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	91,50000000	54,90000000	36,60000000	183,00000000
10969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	2,50000000	1,50000000	1,00000000	5,00000000
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	14,95000000	11,96000000	2,99000000	29,90000000
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	7,90000000	4,74000000	3,16000000	15,80000000
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
11031	DOBADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	10,50000000	10,50000000		21,00000000
11061	ELETRODOS	KG	0,02000000			0,02000000
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	274,50000000	164,70000000	109,80000000	549,00000000
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
11100	ESMALTE SINTETICO	L	9,83000000	9,83000000		19,66000000
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	86,00000000	51,60000000	34,40000000	172,00000000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,50000000	3,50000000		7,00000000
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	10,00000000	6,00000000	4,00000000	20,00000000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	5,43000000	3,61000000		9,04000000
11181	FITA ISOLANTE	M	237,00000000	142,20000000	94,80000000	474,00000000
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	7,99000000	7,99000000		15,98000000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	7,00000000	7,00000000		14,00000000
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	7,50000000	4,50000000	3,00000000	15,00000000
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	79,00000000	47,40000000	31,60000000	158,00000000
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	4,50000000	2,70000000	1,80000000	9,00000000
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,80000000	0,80000000		1,60000000
11328	LADRILHISTA	H	3,31000000	2,65000000	0,66000000	6,62000000
11346	LIXA PARA FERRO	UN	14,00000000			14,00000000
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	437,57000000	354,97000000	82,60000000	875,14000000
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	18,50000000	11,10000000	7,40000000	37,00000000
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	4,00000000	2,40000000	1,60000000	8,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

DESCRIÇÃO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO

LOCAL: Itapipoca/CE.

CLIENTE: Itapipoca/CE.

DATA: 20/09/2021		BDI: 20,50%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REC
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 Fls.: 20/20
 Comissão Permanente de Licitação


CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	9,00000000	5,40000000	3,60000000	18,00000000
11387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	183,00000000	109,80000000	73,20000000	366,00000000
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	9,00000000	5,40000000	3,60000000	18,00000000
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	45,85000000	36,68000000	9,17000000	91,70000000
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	56,23000000	44,99000000	11,25000000	112,47000000
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	90,09000000	72,07000000	18,02000000	180,18000000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	238,67000000	190,84000000	47,59000000	477,10000000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,00000000	2,00000000		4,00000000
11530	MONTADOR	H	21,57000000	10,63000000		32,20000000
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1,84000000			1,84000000
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	42,36000000			42,36000000
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	4,00000000	4,00000000		8,00000000
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	8,00000000	8,00000000		16,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	28,00000000	28,00000000		56,00000000
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	UN	1,00000000	1,00000000		2,00000000
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	10,92000000	7,28000000		18,20000000
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	6,22000000	6,22000000		12,44000000
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	3,50000000	3,50000000		7,00000000
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	7,80000000	5,20000000		13,00000000
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	7,80000000	5,20000000		13,00000000
11718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2"	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
11724	PREGO	KG	0,70000000	0,70000000		1,40000000
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
11858	SERRALHEIRO	H	2,00000000	2,00000000		4,00000000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	21,00000000	21,00000000		42,00000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	344,34000000			344,34000000
12053	TELHA DE POLIESTER ONDULADA	M2	34,30000000			34,30000000
12070	TELHADISTA	H	6,56000000			6,56000000
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			45,00000000	45,00000000
12096	TINTA LATEX	L	79,67000000	63,73000000	15,94000000	159,34000000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	64,94000000	51,96000000	12,99000000	129,89000000
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG			0,96000000	0,96000000
12099	TINTA PRIMARIA	L	0,96000000			0,96000000
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	34,00000000	20,40000000	13,60000000	68,00000000
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	7,00000000	4,20000000	2,80000000	14,00000000
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	9,60000000	6,40000000		16,00000000
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	6,00000000	4,00000000		10,00000000
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,76000000			1,76000000
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	14,62000000	14,62000000		29,24000000
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	UN	0,60000000	0,40000000		1,00000000
12312	ELETRICISTA	H	336,63000000	201,96000000	134,64000000	673,23000000
12320	ENCANADOR	H	13,28000000	8,86000000		22,14000000
12326	ESPOLETA	UN	0,04000000	0,03000000	0,01000000	0,08000000
12329	ESTOPIM	M	0,29000000	0,23000000	0,06000000	0,58000000
12391	PEDREIRO	H	95,69000000	26,65000000	2,61000000	124,95000000
12395	PINTOR	H	514,62000000	414,40000000	97,47000000	1.026,49000000

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mientretenimentos@outlook.com



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES: 74,07%
			REF.: 05/2021



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7	QTD. MÊS 8	QTD. MÊS 9	QTD. MÊS 10	QTD. MÊS 11	QTD. MÊS 12	TOTAL
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	6,79000000												6,79000000
12507	DINAMITE 60%	KG	0,24000000	0,19000000	0,05000000										0,48000000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	0,84000000	0,68000000	0,17000000										1,69000000
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	14,00000000												14,00000000
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	21,00000000												21,00000000
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG													0,00000000
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	14,00000000												14,00000000
12543	SERVENTE	H	367,69000000	200,01000000	136,45000000										704,15000000
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000										0,13000000
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,32000000	0,26000000	0,06000000										0,64000000
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,59000000	1,28000000	0,32000000										3,19000000
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,28000000	0,23000000	0,06000000										0,57000000
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,75000000												1,75000000
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000										0,13000000
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	2,58000000	2,07000000	0,52000000										5,17000000
12701	DEPRECIACÃO	H	24,23000000	14,82000000	3,70000000										42,75000000
12702	JUROS	H	2,07000000	1,26000000	0,31000000										3,64000000
12703	MANUTENÇÃO	H	24,92000000	17,56000000	4,39000000										46,87000000
12706	OLÉO DIESEL	L	17,38000000	8,23000000	2,06000000										27,67000000
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000										0,13000000
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000										0,13000000
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,32000000	0,26000000	0,06000000										0,64000000
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,32000000	0,26000000	0,06000000										0,64000000
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	H	1,59000000	1,28000000	0,32000000										3,19000000
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H	1,59000000	1,28000000	0,32000000										3,19000000
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,28000000	0,23000000	0,06000000										0,57000000
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,28000000	0,23000000	0,06000000										0,57000000
12789	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	H	1,05000000												1,05000000
12790	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	H	1,75000000												1,75000000
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	0,84000000	0,68000000	0,17000000										1,69000000
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,06000000	0,05000000	0,01000000										0,12000000
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000										0,13000000
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000										1,00000000
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,20000000	0,80000000											2,00000000
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	3,25000000	3,25000000											6,50000000
17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN	5,50000000	3,30000000	2,20000000										11,00000000
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000										3,00000000
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	3,34000000	2,67000000	0,67000000										6,68000000

S A Q



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA: 20/09/2021		BDI: 20,50%		
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	14,18000000	14,18000000		28,36000000
18426	LIXADEIRA	H	0,70000000			0,70000000
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,88000000			0,88000000
18428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	3,71000000			3,71000000
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	8,80000000			8,80000000
18430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,20000000			0,20000000
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	0,60000000	0,40000000		1,00000000
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00000000	2,00000000		5,00000000



[Handwritten signature]
ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(TITULAR/ADMINISTRADOR)

[Handwritten signature]
Eduardo Rique Gendim
CPF: 043.551.143-25
RNP: 0623.98598-1
(Eng. Civil)



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%		
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Itaipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	Itaipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					08/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	TOTAL	7,15



BDI = 20,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
 ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 Evaristo Henrique Gondim
 CPF: 035.593.843-03
 RNP: 0810.96592-1
 (Eng. Civil)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 2,50%
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	Itaipoca/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	Itaipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF
			05/2021
			08/2021
			0,00%
			0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
 Fls.: 194/07
 Comissão Permanente
 de Licitação

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 ENDEREÇO: RUA JOÃO GALDINO VASCONCELOS Nº 228 (MSTRADOR)
 BAIRRO CENTRO URUBURETAMA - CEARÁ

Eduardo Rique Gondim
 CPF: 043.551.143-25
 RMP: 0613.96598-1
 (Eng. Civil)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	DATA : 20/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	Itapipoca/CE.	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
CLIENTE:	Itapipoca/CE.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



[Handwritten Signature]
M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(TITULAR/ADMINISTRADOR)

[Handwritten Signature]
Eduardo Ribeiro
CPF: 061.111.111-11
RNP: 061.111.111-11
(Eng. Civil)

S

A

Q

