

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAPIPOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAPIPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	2,93844648	17,3300	50,9233
18428	TINTA ANTI-CORROSIVA	SEINFRA	L	0,51912554	26,0400	13,5180
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,59655592	24,9300	39,8021
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,95896432	8,2200	16,1027
TOTAL MATERIAL:						195,7716
VALOR:						269,86

7.2. 04550 - PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10628	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,09795401	24,3637	2,3865
10742	GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,14693102	54,7947	8,0
10635	MÁQUINA DE SOLDA (CHI)	SEINFRA	H	0,19590803	0,0384	0,0075
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,04897701	0,0610	0,0030
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,4480	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97954013	18,6300	18,2488
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24488503	23,1700	5,6740
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97954013	23,1700	22,6959
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36732755	23,1700	8,5110
TOTAL MAO DE OBRA:					55,1297	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	SEINFRA	H	0,12244252	1,1500	0,1408
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,00293862	18,1900	0,0535
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,00000000	1,6900	3,3800
18426	LIXADEIRA	SEINFRA	H	0,09795401	0,1600	0,0157
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4800	0,96
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8300	2,4900
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	SEINFRA	M2	1,37135618	98,6300	135,2569
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	2,93862039	17,3300	50,9263
18428	TINTA ANTI-CORROSIVA	SEINFRA	L	0,51915627	26,0400	13,5188
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,84240451	24,9300	21,0011
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	M	1,95908026	8,2200	16,1036
TOTAL MATERIAL:					243,8467	
VALOR:					309,42	

8.1. 00361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,97598433	18,6300	18,1826
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,02028756	23,1700	46,8101
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,06654276	17,1400	52,5605
TOTAL MAO DE OBRA:					117,5532	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I2770 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

I2769 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	4,0900	2,4540
TOTAL MATERIAL:					2,4540
VALOR:					2,45

I0724 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,57240000	1,0000	1,5724
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
JUROS	SEINFRA	H	0,07250000	1,0000	0,0725
MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	2,4540	2,4540
DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,24480000	1,0000	1,2448
TOTAL MATERIAL:					26,1937
VALOR:					26,19

I2762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400
VALOR:					28,44

I2761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,60000000	4,0900	26,9940
TOTAL MATERIAL:					26,9940
VALOR:					26,99

I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	1,0000	15,1522
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	26,9940	26,9940
JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	1,0000	1,3300

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	1,0000	15,1522
TOTAL MATERIAL:						87,0684
VALOR:						87,07

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400	
VALOR:					28,44	

12755 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	1,0000	5,0355
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	1,0000	56,6578
TOTAL MATERIAL:					90,1333	
VALOR:					90,13	

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
TOTAL MAO DE OBRA:					28,4400	
VALOR:					28,44	

12842 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	1,0000	4,9512
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
TOTAL MATERIAL:					78,9721	
VALOR:					78,97	

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	4,0900	110,4300
TOTAL MATERIAL:					110,4300	
VALOR:					110,43	

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	1,0000	84,9867

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE	DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	1,0000	5,0355
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	110,4300	110,4300
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	1,0000	56,6578
TOTAL MATERIAL:						285,5500
VALOR:						285,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fis.: 1783-V

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	4,0900	95,0925
TOTAL MATERIAL:						95,09
VALOR:						95,09


10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	1,0000	68,3714
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	95,0925	95,0925
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	1,0000	4,9512
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	28,4400	28,4400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	1,0000	45,5809
TOTAL MATERIAL:						242,4360
VALOR:						242,44

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	90,1332	0,0000
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	78,9722	0,0548
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	285,5499	3,9660
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	242,4361	3,1988
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,2196

MAO DE OBRA						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	17,1400	0,4761
TOTAL MAO DE OBRA:						0,4761
VALOR:						7,70

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:						20,8500
VALOR:						20,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAPIPOCA/CE	DATA:	16/09/2021	BDI: 20,50%		
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAPIPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	05/2021	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	12,36%	04/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,0000	1,0785
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	1,0000	12,2871
TOTAL MATERIAL:						34,2156
VALOR:						34,22

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:						20,8500
VALOR:						20,85

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,0000	0,0759
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	1,0000	1,7285
TOTAL MATERIAL:						22,6544
VALOR:						22,65

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	4,0900	57,6690
TOTAL MATERIAL:						57,6690
VALOR:						57,67

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	1,0000	13,6523
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	57,6690	57,6690
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	1,0000	1,0785
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	1,0000	12,2871
TOTAL MATERIAL:						105,5389
VALOR:						105,54

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	1,0000	0,9603



OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE	DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

12702	JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	1,0000	0,0759
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	1,0000	1,7285
TOTAL MATERIAL:						23,6147
VALOR:						23,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
Fis.: 1784 v
Comissão Permanente de Licitação

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	34,2156	0,0000
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,6544	0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	105,5369	6,1
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	23,6147	4,1673
TOTAL EQUIPAMENTO:					10,3754	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	22,1600	1,3035
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	17,1400	10,0824
TOTAL MAO DE OBRA:					11,3859	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	5,2400	6,4976
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	5,8000	0,0522
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	7,2500	0,4350
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	26,0400	1,3020
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	613,0000	0,3065
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	15,1600	8,1864
TOTAL MATERIAL:					16,7797	
VALOR:					3	

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					171,4000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5600	272,1600
TOTAL MATERIAL:					354,2400	
VALOR:					525,64	

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01050000	17,74	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,18	


10

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	REPLANILHAMENTO ÚBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ÚBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA

DATA : 16/09/2021 BDI : 20,50%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



VALOR: 0,18

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
TOTAL MAO DE OBRA:						17,74

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL SERVICOS:						0,18
VALOR:						23,49

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	10,63	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,46
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,63	10,63
TOTAL MAO DE OBRA:						10,63
SERVICOS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPÓCA/CE	DATA :	16/09/2021	BDI :	20,50%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPÓCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPÓCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



TOTAL SERVIÇO:	0,16
VALOR:	16,25

I2790 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8500
VALOR:					20,85

I0628 - GRUPO GERADOR 36 KVA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2790 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,28680000	1,0000	0,2868
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,22690000	1,0000	3,2269
TOTAL MATERIAL:					24,3637
VALOR:					24,36

I2789 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,75000000	4,0900	27,6075
TOTAL MATERIAL:					27,6075
VALOR:					27,61

I0742 - GRUPO GERADOR 36 KVA (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	2,82350000	1,0000	2,8235
I2789 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	27,6075	27,6075
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,28680000	1,0000	0,2868
I2790 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	20,8500	20,8500
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,22690000	1,0000	3,2269
TOTAL MATERIAL:					54,7947
VALOR:					54,79

I0635 - MÁQUINA DE SOLDA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	1,0000	0,0021
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	1,0000	0,0362
TOTAL MATERIAL:					0,0383
VALOR:					0,04

I0749 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

--	--	--	--	--	--





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAPIPOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAPIPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,02260000	1,0000	0,0226
I2702	JUROS	H	0,00210000	1,0000	0,0021
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,03620000	1,0000	0,0362
TOTAL MATERIAL:					0,0609
VALOR:					0,06


 CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

DIEGO DE SOUSA MARINHO
 Engenheiro Civil
 CREA- CE 49532 D
 PROCURADOR






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPICOACE				
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPICOACE				
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPICOACE				
		DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SINAPI	202103 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ÍDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1669	LUMINÁRIA PAREDE TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	SERVICO	UN	18,00	64,61	1.162,98	0,74	91,69	C
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	111,21	1.112,10	0,71	92,40	C
C2449	TELHA DE POLIESTER REFORÇADO	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	33,13	988,27	0,63	93,03	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	SERVICO	UN	16,00	58,60	937,60	0,60	93,63	C
C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	107,48	859,84	0,55	94,18	C
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	521,90	835,04	0,53	94,71	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	254,66	763,98	0,49	95,20	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	29,90	22,83	682,62	0,44	95,63	C
C2012	POSTE PIEDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	643,21	643,21	0,41	96,04	C
C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	598,54	598,54	0,38	96,42	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	45,07	585,91	0,37	96,80	C
C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	52,90	581,90	0,37	97,17	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	42,58	553,54	0,35	97,52	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	46,39	11,76	545,55	0,35	97,87	C
C1081	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	74,74	373,70	0,24	98,11	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	33,10	8,50	281,35	0,18	98,29	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	27,90	279,00	0,18	98,46	C
C4551	PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA COM REAPROVEITAMENTO DE CHAPA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	1,00	269,86	269,86	0,17	98,64	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	28,31	254,79	0,16	98,80	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	16,05	240,75	0,15	98,95	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	21,60	216,00	0,14	99,09	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	102,05	204,10	0,13	99,22	C
C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	179,96	179,96	0,11	99,33	C
C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	6,68	23,83	159,18	0,10	99,44	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA

DATA: 16/09/2021

BDI: 20,50%

VERSAO: 027 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: SINAPI


COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	31,46	157,30	0,10	99,54
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	126,21	126,21	0,08	99,62
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	89,37	89,37	0,06	99,67
C1868	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	41,98	83,96	0,05	99,73
C1498	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	39,98	79,96	0,05	99,78
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	26,39	79,17	0,05	99,83
C2690	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	64,49	64,49	0,04	99,87
C1706	LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,03	28,04	56,08	0,04	99,91
C2052	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1,80	35,02	56,03	0,04	99,94
C1773	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	SERVICO	M2	1,80	29,74	47,58	0,03	99,97
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	22,01	44,02	0,03	100,00

Subtotal até 100,00% 156,836

Outros 32,15

Valor total do Orçamento 188,988


CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
DIEGO DE SOUSA MARINHO
 Engenheiro Civil
 CREA- CE 49532 D
 PROCURADOR



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPICOÇA	DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPICOÇA	SINAPI:	2021/08 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76% 71,07%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPICOÇA			MES:	05/2021
					04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	966,93	23,17	22.403,84	14,28	14,28	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	798,56	18,63	14.877,19	9,49	23,77	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	619,72	23,17	14.358,99	9,16	32,93	A
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	618,58	18,63	11.524,14	7,35	40,27	A
12343	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	656,80	17,14	11.257,61	7,18	47,45	A
1237	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	27,79	244,51	6.795,62	4,33	51,78	B
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,18	454,40	5.535,20	3,53	55,31	B
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,65	153,33	4.393,60	2,80	58,12	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	158,00	22,29	3.521,82	2,25	60,36	B
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	MATERIAL	M	17,84	194,04	3.460,93	2,21	62,57	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	1.698,61	1,96	3.329,28	2,12	64,69	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	156,15	21,25	3.318,10	2,12	66,81	B
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	124,34	24,59	3.057,58	1,95	68,76	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	121,82	23,17	2.822,49	1,80	70,56	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	604,34	2.417,36	1,54	72,10	B
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,49	352,45	2.287,40	1,46	73,55	B
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	279,70	1.957,90	1,25	74,80	B
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	37,00	50,72	1.876,64	1,20	76,00	B
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	178,56	10,21	1.823,05	1,16	77,16	B
11075	ELETROBUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	498,19	3,50	1.743,67	1,11	78,27	B
10001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	27,26	54,83	1.494,72	0,95	79,23	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	121,45	11,93	1.449,51	0,92	80,15	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	467,51	29,33	1.365,12	0,87	81,02	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	110,22	12,08	1.331,47	0,85	81,87	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	16,14	76,19	1.229,39	0,78	82,65	C

Comissão de Preços
 Prefeitura Municipal de Itaipoca
 Fls.: 1288
 11/09/2021

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA

DATA: 16/09/2021

BDI: 20,50%

VERBA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 7,50% 05/2021
 SINAPI 2021/03 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 7,50% 04/2021
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1788
 São Permanente de Licitação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	69,56	17,19	1.195,66	0,76	83,41
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	164,28	1.149,96	0,73	84,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.925,07	0,55	1.058,79	0,68	84,82
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,09m	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,55	370,44	950,01	0,61	85,43
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	86,52	865,20	0,55	85,98
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,62	98,63	850,18	0,54	86,52
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	KG	176,55	4,78	843,92	0,54	87,06
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	239,70	719,10	0,46	87,52
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	30,00	23,17	695,01	0,44	87,96
12633	TELHA DE POLIESTER ONDULADA	SEINFRA	MATERIAL	M2	34,30	19,37	664,48	0,42	88,39
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	28,42	23,17	612,11	0,39	88,78
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	43,58	610,12	0,39	89,17
11275	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,56	385,88	603,47	0,38	89,55
10641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	600,31	600,31	0,38	89,93
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	31,05	18,63	578,49	0,37	90,30
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	68,00	8,42	572,56	0,37	90,67
11374	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	MATERIAL	UN	18,00	29,44	529,92	0,34	91,00
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	16,00	32,84	525,44	0,34	91,34
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	24,67	518,07	0,33	91,67
11364	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	63,69	509,52	0,32	91,99
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	19,26	24,99	481,31	0,31	92,30
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	20,89	22,72	474,60	0,30	92,60
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	172,00	2,61	448,92	0,29	92,89
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,00	34,40	447,20	0,29	93,18
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	18,74	23,17	434,28	0,28	93,45
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	107,26	429,04	0,27	93,73

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPOCA/CE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPOCA/CE

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPOCA

DATA: 16/09/2021 BDI: 20,50%

VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 06/2021

SEINFRA 2021/03 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 04/2021

SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

IDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
7982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,00	38,51	423,61	0,27	94,00	C
1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,00	31,86	414,18	0,26	94,26	C
0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	183,00	2,02	369,66	0,24	94,50	C
0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.= (0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	MATERIAL	M	29,30	12,43	364,16	0,23	94,73	C
0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	20,57	17,33	356,48	0,23	94,96	C
1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	424,85	0,82	348,38	0,22	95,18	C
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	17,97	18,63	334,85	0,21	95,39	C
11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	366,00	0,88	322,08	0,21	95,60	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	183,00	1,76	322,08	0,21	95,80	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	46,00	322,00	0,21	96,01	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	136,62	273,24	0,17	96,18	C
104760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	14,54	17,74	257,92	0,16	96,35	C
10969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	51,13	255,65	0,16	96,51	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	344,34	0,71	244,48	0,16	96,66	C
11718	POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	206,82	206,82	0,13	96,80	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,65	12,68	198,43	0,13	96,92	C
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	93,71	187,42	0,12	97,04	C
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRÁS'	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	13,33	186,62	0,12	97,16	C
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	83,38	166,76	0,11	97,27	C
12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	6,65	24,93	165,81	0,11	97,37	C
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	15,93	159,30	0,10	97,48	C
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,55	24,30	159,18	0,10	97,58	C
12070	TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,56	23,87	152,06	0,10	97,67	C
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,49	23,87	150,38	0,10	97,77	C
30001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	217,58	0,67	145,78	0,09	97,86	C

PREFEITURA DE ITAIPOCA
Comissão Licitação
Fls. 1289
2387

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPICOA/CE

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JÚLIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

LOCAL: BAIRRO JÚLIO, CIDADE DE ITAIPICOA/CE

CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPICOA

DATA: 16/09/2021

BDI: 20,50%

FONTE: VERBA

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/03 SEM DESONERAÇÃO

DATA: 20/05/2021

FONTE: 10,70% 71,07% 19,23%
113,70% 71,07% 0,27%

UNIC. DE ITAIPICOA/CE
17894
Licitação Permanente de Licitação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
10991	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,16	9,50	134,54	0,09	97,95
10493	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	32,39	129,56	0,08	98,03
10494	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	31,86	127,44	0,08	98,11
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,56	18,63	122,26	0,08	98,19
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	13,42	120,78	0,08	98,27
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,00	7,60	114,00	0,07	98,34
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	M	13,71	8,22	112,72	0,07	98,41
12756	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	27,10	4,09	110,85	0,07	98,48
10495	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	26,34	105,36	0,07	98,55
10637	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	20,51	102,55	0,07	98,62
10207	BATENTE ALUMINIO L. 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,60	60,80	97,28	0,06	98,68
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	9,50	95,00	0,06	98,74
10428	TINTA ANTI-CORROSIVA	SEINFRA	MATERIAL	L	3,63	26,04	94,63	0,06	98,80
11638	SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,91	23,17	90,59	0,06	98,86
12368	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,06	15,16	76,72	0,05	98,90
11083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,62	7,13	68,58	0,04	98,95
00006111	SERVEANTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	6,15	10,63	65,37	0,04	98,99
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,12	20,85	65,13	0,04	99,03
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,67	63,34	0,04	99,07
11174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	MATERIAL	M	19,24	3,21	61,75	0,04	99,11
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	43,09	1,42	61,19	0,04	99,15
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	11,62	5,24	60,89	0,04	99,19
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	MATERIAL	M	54,69	1,06	57,97	0,04	99,23
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,00	1,38	57,96	0,04	99,26
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	57,73	57,73	0,04	99,30
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	MATERIAL	UN	18,00	3,05	54,90	0,04	99,33




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.		
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE		
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA		

DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
SINAPI	202103 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ÍDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
3037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	20,45	2,55	52,14	0,03	99,37	C
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	49,39	49,39	0,03	99,40	C
10806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	23,69	47,38	0,03	99,43	C
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	23,34	46,68	0,03	99,46	C
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,36	1,10	46,59	0,03	99,49	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	45,92	1,00	45,92	0,03	99,52	C
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,35	18,63	43,70	0,03	99,55	C
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	43,14	43,14	0,03	99,57	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	41,89	1,00	41,89	0,03	99,60	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	72,92	0,56	40,84	0,03	99,63	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	18,65	37,30	0,02	99,65	C
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,71	20,85	35,74	0,02	99,67	C
12523	OPERADOR DE PERFORATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,65	20,85	34,48	0,02	99,70	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	45,00	0,68	30,60	0,02	99,71	C
18430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,20	151,83	29,74	0,02	99,73	C
11387	LUVÁ AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	14,14	28,28	0,02	99,75	C
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	27,00	27,00	0,02	99,77	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	1,69	23,66	0,02	99,78	C
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,36	0,55	23,30	0,01	99,80	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	20,70	1,10	22,77	0,01	99,81	C
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	10,34	20,68	0,01	99,83	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,29	15,64	20,01	0,01	99,84	C
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,48	3,55	19,69	0,01	99,85	C
0037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	20,45	0,88	17,99	0,01	99,86	C
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPULSIVO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,62	28,37	17,57	0,01	99,87	C
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	0,83	17,43	0,01	99,89	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCO/CE
DATA: 16/09/2021 **BDI:** 20,50%
VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO
DATA: 05/2020
SEINFRA: 202103 SEM DESONERAÇÃO
PERCENTUAL: 12,78% 71,00%
SINAPI: COMPOSIÇÕES PROPOSTAS - Comissão Permanente de Licitação

DESCRIÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LOCAL: BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCO/CE
CLIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCO



CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI- EPP
 FONE: (86) 9.8171-7458 Email: conceitoengenharia.licitacao@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ACUMUL.
10949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	5,53	16,59	0,01
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	56,00	0,27	15,12	0,01
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	1,74	13,92	0,01
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	3,53	3,93	13,89	0,01
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,39	0,95	13,67	0,01
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,20	67,50	13,63	0,01
10221	BLASTER	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,55	22,16	12,22	0,01
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,47	26,04	12,20	0,01
10146	ASFALTO MODIFICADO	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,14	3,68	11,54	0,01
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,55	20,85	11,49	0,01
01037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	20,45	0,55	11,25	0,01
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,47	23,17	10,90	0,01
12251	VEU DE POLIESTER	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,72	5,23	9,02	0,01
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,47	18,63	8,76	0,01
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	8,60	8,60	0,01
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	14,39	0,58	8,34	0,01
12099	TINTA PRIMARIA	SEINFRA	MATERIAL	L	0,94	7,83	7,37	0,00
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,80	3,90	7,03	0,00
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,09	74,72	6,74	0,00
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	0,48	6,72	0,00
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6,06	1,01	6,12	0,00
10332	CABECOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	5,45	5,45	0,00
12329	ESTOPIM	SEINFRA	MATERIAL	M	0,56	7,25	4,08	0,00
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,13	28,44	3,70	0,00
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,13	28,44	3,70	0,00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPOCA/CE	DATA :	16/09/2021	BDI :	20,50%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	FONTE	VEREÃO	HORA	MES
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPOCA	SINAPI	2021003 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	3,57	1,00	3,57	0,00	100,04	C
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,94	3,15	2,95	0,00	100,04	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	MATERIAL	JG	0,00	613,00	2,87	0,00	100,05	C
3043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	6,06	0,41	2,48	0,00	100,05	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	8,45	0,28	2,37	0,00	100,05	C
3037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	20,45	0,06	1,23	0,00	100,05	C
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	SEINFRA	MATERIAL	H	0,86	1,15	0,99	0,00	100,05	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,08	5,80	0,49	0,00	100,05	C
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	16,00	0,03	0,48	0,00	100,05	C
11061	ELETRODOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,02	18,19	0,37	0,00	100,05	C
18426	LIXADEIRA	SEINFRA	MATERIAL	H	0,69	0,16	0,11	0,00	100,05	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	-0,03	18,63	-0,57	-0,00	100,05	C

Subtotal até 100,05% 156.917,21

Outros 32.071,09

Valor total do Orçamento **188.988,30**

CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELLEPP
DIEGO DE SOUSA MARINHO
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 49532 D
 PROCURADOR





OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 20	DIA 40	DIA 60	Total parcela
1	COBERTURA	3.721,76	100,00 % 3.721,76			100,00 % 3.721,76
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	103,61	100,00 % 103,61			100,00 % 103,61
3	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	55.372,33	50,00 % 27.686,18	40,00 % 22.148,93	10,00 % 5.537,22	100,00 % 55.372,33
4	ESQUADRIAS	32.209,96	50,00 % 16.104,99	50,00 % 16.104,97		100,00 % 32.209,96
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	52.515,38	50,00 % 26.257,76	30,00 % 15.754,62	20,00 % 10.503,00	100,00 % 52.515,38
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.061,83	60,00 % 6.037,08	40,00 % 4.024,75		100,00 % 10.061,83
7	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.126,38	100,00 % 2.126,38			100,00 % 2.126,38
8	SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	725,51			100,00 % 725,51	100,00 % 725,51
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	32.151,54	52,31 % 16.818,17	37,01 % 11.897,85	10,69 % 3.435,52	100,00 % 32.151,54
		188.988,30	98.855,93	69.931,12	20.201,25	188.988,30
			98.855,93	163.787,05	188.988,30	


 CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

DIEGO DE SOUSA MARINHO
 Engenheiro Civil
 CREA- CE 49532 D
 PROCURADOR





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	





OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%						
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%	REF:	05/2021
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SINAPI:	2021/03 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%			04/2021	
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 20	QTD. DIA 40	QTD. DIA 60	TOTAL
00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	13.63000000	10.90000000	2.73000000	27.26000000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	108.79000000	87.03000000	21.76000000	217.58000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	H	7.27000000	5.82000000	1.45000000	14.54000000
00006111	SERVEnte DE OBRAS	H	3.07000000	2.46000000	0.61000000	6.14000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	1.77000000	1.41000000	0.35000000	3.53000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	10.22000000	8.18000000	2.04000000	20.44000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	10.22000000	8.18000000	2.04000000	20.44000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	10.22000000	8.18000000	2.04000000	20.44000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	10.22000000	8.18000000	2.04000000	20.44000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7.19000000	5.76000000	1.44000000	14.39000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.03000000	2.42000000	0.61000000	6.06000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7.19000000	5.76000000	1.44000000	14.39000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.03000000	2.42000000	0.61000000	6.06000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7.19000000	5.76000000	1.44000000	14.39000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3.03000000	2.42000000	0.61000000	6.06000000
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	34.78000000	28.30000000	6.48000000	69.56000000
10037	AJUDANTE	H				-0.03000000
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0.47000000			0.47000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	18.96000000	12.10000000		31.06000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	309.29000000	185.59000000	123.72000000	618.60000000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	10.78000000	7.18000000		17.96000000
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	398.80000000	323.25000000	76.54000000	798.59000000
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1.17000000	1.17000000		2.34000000
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	6.56000000			6.56000000
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	0.47000000			0.47000000
10108	AREIA GROSSA	M3	0.01000000		0.08000000	0.09000000
10109	AREIA MEDIA	M3	0.13000000	0.06000000		0.19000000
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	2.74000000	2.19000000	0.55000000	5.48000000
10146	ASFALTO MODIFICADO	KG	3.14000000			3.14000000
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1.54000000	1.03000000		2.57000000
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	2.00000000	1.20000000	0.80000000	4.00000000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	2.00000000	1.20000000	0.80000000	4.00000000
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	2.00000000	1.20000000	0.80000000	4.00000000
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	20.57000000			20.57000000
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	0.80000000	0.80000000		1.60000000
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	3.50000000	3.50000000		7.00000000
10221	BLASTER	H	0.28000000	0.22000000	0.06000000	0.56000000
10270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN	0.50000000	0.30000000	0.20000000	1.00000000
10271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN	0.50000000	0.30000000	0.20000000	1.00000000
10280	BRITA	M3	8.05000000	6.44000000	1.64000000	16.13000000
10332	CABECOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN	0.50000000	0.30000000	0.20000000	1.00000000
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	849.31000000	509.58000000	339.72000000	1.698.61000000
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	21.55000000	12.93000000	8.62000000	43.10000000
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	27.34000000	16.40000000	10.94000000	54.68000000
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	91.50000000	54.90000000	36.60000000	183.00000000
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	89.28000000	53.57000000	35.71000000	178.56000000
10441	CAL HIDRATADA	KG	5.54000000	5.54000000	9.63000000	20.71000000
10445	CALCETEIRO	H	9.37000000	7.50000000	1.87000000	18.74000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA

DATA : 16/09/2021		BDI : 20,50%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	77,07%	05/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fis.: 1293

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 20	QTD. DIA 40	QTD. DIA 60	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	14,06000000	12,35000000		26,41000000
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H				0,00000000
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H				0,00000000
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H				0,00000000
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H				0,00000000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,28000000	0,22000000	0,06000000	0,56000000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,83000000	0,66000000	0,17000000	1,66000000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,06000000	0,05000000	0,01000000	0,12000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	32,80000000	20,63000000	19,50000000	72,93000000
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	42,36000000			42,36000000
I0860	CORDEL DETONANTE	M	5,81000000	4,65000000	1,16000000	11,62000000
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	91,50000000	54,90000000	36,60000000	183,00000000
I0969	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UN	2,50000000	1,50000000	1,00000000	5,00000000
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	14,65000000	11,72000000	2,93000000	29,30000000
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	7,08000000	4,25000000	2,83000000	14,16000000
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	5,00000000	3,00000000	2,00000000	10,00000000
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	10,50000000	10,50000000		21,00000000
I1061	ELETRODOS	KG	0,02000000			0,02000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	249,08000000	149,45000000	99,64000000	498,17000000
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M	4,81000000	2,89000000	1,92000000	9,62000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	9,63000000	9,63000000		19,26000000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	86,00000000	51,60000000	34,40000000	172,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,50000000	3,50000000		7,00000000
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	9,62000000	5,77000000	3,85000000	19,24000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	5,07000000	3,38000000		8,45000000
I1181	FITA ISOLANTE	M	212,42000000	127,45000000	84,98000000	424,85000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	7,82000000	7,82000000		15,64000000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	7,00000000	7,00000000		14,00000000
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	7,50000000	4,50000000	3,00000000	15,00000000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	79,00000000	47,40000000	31,60000000	158,00000000
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	4,50000000	2,70000000	1,80000000	9,00000000
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	0,60000000	0,40000000	2,00000000
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,78000000	0,78000000		1,56000000
I1328	LADRILHISTA	H	3,25000000	2,60000000	0,65000000	6,50000000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	14,00000000			14,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	962,53000000	774,85000000	187,69000000	1.925,07000000
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	18,50000000	11,10000000	7,40000000	37,00000000
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	4,00000000	2,40000000	1,60000000	8,00000000
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	9,00000000	5,40000000	3,60000000	18,00000000
I1387	LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	183,00000000	109,80000000	73,20000000	366,00000000
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN	9,00000000	5,40000000	3,60000000	18,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	60,73000000	48,58000000	12,15000000	121,46000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	55,11000000	44,09000000	11,03000000	110,23000000
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	88,28000000	70,62000000	17,66000000	176,56000000



OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA:	16/09/2021	BDI:	20,50%						
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%	REF:	05/2021
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SINAPI:	2021/03 SEM DESONERAÇÃO				112,76%		71,07%		04/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 20	QTD. DIA 40	QTD. DIA 60	TOTAL
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	233,87000000	187,01000000	46,63000000	467,51000000
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,00000000	2,00000000		4,00000000
11530	MONTADOR	H	20,32000000	9,66000000		29,98000000
11582	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	M2	1,80000000			1,80000000
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	42,36000000			42,36000000
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	4,00000000	4,00000000		8,00000000
11586	PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 2.8X16MM	UN	8,00000000	8,00000000		16,00000000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	28,00000000	28,00000000		56,00000000
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	UN	1,00000000	1,00000000		2,00000000
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	10,70000000	7,13000000		17,83000000
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	6,09000000	6,09000000		12,18000000
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	3,50000000	3,50000000		7,00000000
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	7,80000000	5,20000000		13,00000000
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	7,80000000	5,20000000		13,00000000
11718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2'	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
11724	PREGO	KG	0,64000000	0,64000000		1,28000000
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	2,00000000	1,20000000	0,80000000	4,00000000
11764	QUADRO EM CHAPA 'TELEBRAS' 400X400X120MM	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
11858	SERRALHEIRO	H	1,95000000	1,95000000		3,90000000
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	21,00000000	21,00000000		42,00000000
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	344,34000000			344,34000000
12053	TELHA DE POLIESTER ONDULADA	M2	34,30000000			34,30000000
12070	TELHADISTA	H	6,56000000			6,56000000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			45,00000000	45,00000000
12096	TINTA LATEX	L	78,07000000	62,46000000	15,62000000	156,15000000
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	62,16000000	49,73000000	12,43000000	124,32000000
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG			0,94000000	0,94000000
12099	TINTA PRIMARIA	L	0,94000000			0,94000000
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	34,00000000	20,40000000	13,60000000	68,00000000
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	7,00000000	4,20000000	2,80000000	14,00000000
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	9,60000000	6,40000000		16,00000000
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	6,00000000	4,00000000		10,00000000
12251	VEU DE POLIESTER	M2	1,72000000			1,72000000
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	14,33000000	14,33000000		28,66000000
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
12284	VÁLVULA RETENÇÃO, PE C/CRIVO - 25MM (1')	UN	0,60000000	0,40000000		1,00000000
12312	ELETRICISTA	H	309,85000000	185,93000000	123,95000000	619,73000000
12320	ENCANADOR	H	12,53000000	8,35000000		20,88000000
12326	ESPOLETA	UN	0,04000000	0,03000000	0,01000000	0,08000000
12329	ESTOPIM	M	0,28000000	0,22000000	0,06000000	0,56000000
12391	PEDREIRO	H	94,02000000	25,27000000	2,55000000	121,84000000
12395	PINTOR	H	484,81000000	390,51000000	91,61000000	966,93000000
12500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	6,65000000			6,65000000
12507	DINAMITE 60%	KG	0,23000000	0,19000000	0,05000000	0,47000000
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	0,83000000	0,66000000	0,17000000	1,66000000
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	14,00000000			14,00000000
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	21,00000000			21,00000000
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG				0,00000000
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	13,71000000			13,71000000
12543	SERVENTE	H	344,34000000	185,46000000	127,02000000	656,82000000
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,31000000	0,25000000	0,06000000	0,62000000
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,56000000	1,25000000	0,31000000	3,12000000

**CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS**

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAÍPOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO HORA: 112,76% MES: 71,07% REF: 05/2021	71,07% 71,07% 0,00% 0,00%
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAÍPOCA/CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA Fis.: 1194	
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAÍPOCA	Comissão Permanente de Licitação	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 20	QTD. DIA 40	QTD. DIA 60	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,28000000	0,22000000	0,06000000	0,56000000
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,71000000			1,71000000
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
12568	DINAMITE GRANULADA	KG	2,53000000	2,02000000	0,51000000	5,06000000
12701	DEPRECIAÇÃO	H	23,74000000	14,52000000	3,63000000	41,89000000
12702	JUROS	H	2,03000000	1,23000000	0,31000000	3,57000000
12703	MANUTENÇÃO	H	24,42000000	17,20000000	4,30000000	45,92000000
12706	OLEO DIESEL	L	17,02000000	8,06000000	2,02000000	27,10000000
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,31000000	0,25000000	0,06000000	0,62000000
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	0,31000000	0,25000000	0,06000000	0,62000000
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	H	1,56000000	1,25000000	0,31000000	3,12000000
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H	1,56000000	1,25000000	0,31000000	3,12000000
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,28000000	0,22000000	0,06000000	0,56000000
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,28000000	0,22000000	0,06000000	0,56000000
12789	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	H	1,03000000			1,03000000
12790	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 36 KVA	H	1,71000000			1,71000000
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	0,83000000	0,66000000	0,17000000	1,66000000
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,06000000	0,05000000	0,01000000	0,12000000
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,07000000	0,05000000	0,01000000	0,13000000
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,50000000	0,30000000	0,20000000	1,00000000
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,20000000	0,80000000		2,00000000
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	3,25000000	3,25000000		6,50000000
17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	UN	5,50000000	3,30000000	2,20000000	11,00000000
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,50000000	0,90000000	0,60000000	3,00000000
18289	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	3,27000000	2,62000000	0,65000000	6,54000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	13,90000000	13,90000000		27,80000000
18426	LIXADEIRA	H	0,69000000			0,69000000
18427	COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA	H	0,85000000			0,85000000
18428	TINTA ANTI-CORROSIVA	L	3,63000000			3,63000000
18429	PELÍCULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS	M2	8,62000000			8,62000000
18430	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	M2	0,20000000			0,20000000
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	0,60000000	0,40000000		1,00000000
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00000000	2,00000000		5,00000000



OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



Diego
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

DIEGO DE SOUSA MARINHO
Engenheiro Civil
CREA- CE 49532 D
PROCURADOR



COMPOSIÇÃO DO BDI


OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,96
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56
I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	TOTAL	7,15



BDI = 20,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

DIEGO DE SOUSA MARINHO
Engenheiro Civil
CREA- CE 49532 D
PROCURADOR

OBRA:	REPLANILHAMENTO UBS VIDA NOVA VIDA BELA - ITAIPUOCA/CE	DATA : 16/09/2021	BDI : 20,50%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 21.11.02 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS VIDA NOVA VIDA BELA) NO BAIRRO JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO JULHO, CIDADE DE ITAIPUOCA/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAIPUOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



Diego de Sousa Marinho

CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

DIEGO DE SOUSA MARINHO
Engenheiro Civil
CREA- CE 49532 D
PROCURADOR



1
0

4

A

20

