

Fortaleza/Ce, 20 de Setembro de 2021

À
Prefeitura Municipal de Itapipoca
Comissão de Licitação

Prezados(as) Senhores(as),
Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta para execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.07/TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE**, pelo preço global de **R\$ 876.634,92 (Oitocentos e setenta e seis mil e seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. **LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2005007070111 SSPDS-CE, inscrito no CPF sob o nº 615.031.123-65 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos ainda que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, ligantes betuminosos, custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da presente licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Luana Aparecida de Oliveira Rodrigues

Transloc Serviços
Luana Aparecida de O. Rodrigues
CPF 615.031.123-65
Sócia Administradora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA									
		DATA: 20/09/2021		BDI: 23,38%					
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%	
		SINAPI		2021/03 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				04/2021	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	%	1,00	26.928,11	6.296,79	33.223,90	33.223,90
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,92	35,75	188,67	1.843,97
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.206,70	0,48	0,11	0,59	711,95
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	6.219,00	0,74	0,17	0,91	83.652,38
3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	2.510,38	7,70	1,80	9,50	5.659,29
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	24.153,10	1,82	0,43	2,25	23.848,61
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.132,97	38,03	8,89	46,92	429.698,71
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	4.586,00	33,36	7,80	41,16	240.838,95
DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.348,60	39,31	9,19	48,50	113.907,10
PASSEIO PÚBLICO									
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	577,89	117,41	27,45	144,86	206.855,44

206.855,44
CNPJ: 41.429.820/0001-80
3729
Munic. de Itapipoca

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.647,89	52,46	12,27	64,73	106.667,92
6.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1.355,76	4,93	1,15	6,08	8.243,02
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	6,15	605,23	141,50	746,73	4.592,39
6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,74	381,06	89,09	470,15	3.638,96
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	10,00	73,42	17,17	90,59	905,90
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	7,85	665,70	155,64	821,34	6.447,52
						VALOR BDI TOTAL:			166.186,38
						VALOR ORÇAMENTO:			710.448,54
						VALOR TOTAL:			876.634,92

Oitocentos e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta e Quatro reais e Noventa e Dois centavos



TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - email: transloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceará / Cep: 60.115-191

Paulo Roberto Alves Cavalcante
 Resp. Técnico
 CREA - CE 48532 D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCAL: RUA ANTONIO CASTRO LEITE, BAIRRO ÁREA NOBRE, ITAPIPOCA - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA									
		DATA: 20/09/2021		BDI: 23,38%					
		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		SEINFRA		027 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%	
		SINAPI		2021/03 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		71,07%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	%	0,43	26.954,04	6.301,95	33.255,99	14.300,03
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,98	35,77	188,75	1.132,50
2.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	510,00	0,48	0,11	0,59	300,90
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	2.550,00	0,74	0,17	0,91	2.320,50
3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	1.347,95	7,71	1,80	9,51	12.819,00
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.082,70	1,83	0,43	2,26	29.566,90
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.091,00	38,05	8,90	46,95	98.172,45
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.997,80	33,38	7,80	41,18	82.269,40
DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	998,90	39,32	9,19	48,51	48.456,64
PASSEIO PÚBLICO									
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	246,81	117,48	27,47	144,95	35.775,11
									14.300,03
									1.433,40
									44.706,40
									180.441,86
									48.456,64
									87.758,04
									35.775,11



TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: transloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldoceta, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	709,91	52,48	12,27	64,75	45.966,67
6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	559,38	4,93	1,15	6,08	3.401,03
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,11	605,39	141,54	746,93	1.576,02
6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,21	381,12	89,11	470,23	1.039,21
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	00013621	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	73,43	17,17	90,60	181,20
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,85	665,86	155,68	821,54	2.341,39
						VALOR BDI TOTAL:			71.945,87
						VALOR ORÇAMENTO:			307.873,08
						VALOR TOTAL:			379.818,95

Trezentos e Setenta e Nove Mil Seiscentos e Dezoito reais e Noventa e Cinco centavos



TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: transloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCAL: RUA SDO, BAIRRO ÁREA NOBRE, ITAIPUOCA - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA									
		DATA: 20/09/2021		BDI: 23,38%					
		FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO		HORA: 112,76%		DATA REF.: 05/2021	
		SINAPI		202103 SEM DESONERAÇÃO		112,76%		04/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	%	0,31	26.954,04	6.301,85	33.255,89	10.309,33
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	152,98	35,77	188,75	0,00
2.2	99084	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	389,00	0,48	0,11	0,59	229,51
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.945,00	0,74	0,17	0,91	1.769,95
3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	650,90	7,71	1,80	9,51	6.190,06
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6.411,00	1,83	0,43	2,26	14.488,86
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.594,90	38,05	8,90	46,95	74.880,56
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	1.468,20	33,38	7,80	41,18	60.460,48
DRENAGEM SUPERFICIAL									
5.1	94288	EXECUÇÃO DE SARJETADA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	734,10	39,32	9,19	48,51	35.611,19
PASSEIO PÚBLICO									
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	178,53	117,48	27,47	144,95	25.877,92
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	517,05	52,48	12,27	64,75	33.478,99



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	517,05	4,93	1,15	6,08	3.143,86
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,93	605,39	141,54	746,93	1.441,57
6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,21	381,12	89,11	470,23	1.039,21
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	73,43	17,17	90,60	181,20
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA RELETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,85	665,86	155,68	821,54	2.177,08
						VALOR BDI TOTAL:			51.408,34
						VALOR ORÇAMENTO:			219.871,23
						VALOR TOTAL:			271.279,57

Duzentos e Setenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Nove reais e Cinquenta e Sete centavos



TRANSLLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: translloc_service@outlook.com


Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceará / Cep: 60.115-191



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	20/09/2021	BDI:	23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JULIO ARAUJO DE FARIAS, BAIRRO ÁREA NOBRE, ITAPIPOCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	SINAPI	202103 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1								1.330,24
1.1	CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	%	0,04	26.854,04	6.301,85	1.330,24
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2								32,80
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	152,98	35,77	0,00
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	55,60	0,48	0,11	32,80
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
3								2.842,91
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	333,60	0,74	0,17	303,58
3.2	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	82,58	7,71	1,80	785,34
3.3	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	776,10	1,83	0,43	1.753,99
PAVIMENTAÇÃO								
4								17.892,36
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	283,56	38,05	8,90	13.313,14
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	M	111,20	33,38	7,80	4.579,22
DRENAGEM SUPERFICIAL								
5								5.394,31
5.1	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	111,20	39,32	9,19	5.394,31
PASSEIO PÚBLICO								
6								9.699,26
6.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	27,20	117,48	27,47	3.942,64
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	72,84	52,48	12,27	4.716,39



TRANSLLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 CNPJ: 41.429.820/0001-80
 TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: translloc.service@outlook.com
 Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	31,14	4,93	1,15	6,08	189,33
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	0,56	605,39	141,54	746,93	419,28
6.5	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,92	381,12	89,11	470,23	432,61
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	73,43	17,17	90,60	181,20
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,60	665,86	155,68	821,54	492,92
						VALOR BDI TOTAL:			7.175,98
						VALOR ORÇAMENTO:			30.890,01
						VALOR TOTAL:			37.865,99

Trinta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Nove centavos



TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: transloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.1 CP0001 ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 0,04 % 26.954,04 6.301,85 33.255,89 1.330,24								
SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 0,00 152,98 35,77 188,75 0,00 2.2 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 61,10 0,48 0,11 0,59 36,05 728,73								
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.1 100577 REGULAZIÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 244,40 0,74 0,17 0,91 222,40 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 3.2 C0928 CORTE E A TERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO 41,74 7,71 1,80 9,51 396,95 3.3 93591 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 48,40 1,83 0,43 2,26 109,38 LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 18.973,66								
PAVIMENTAÇÃO 4.1 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 189,41 38,05 8,90 46,95 8.892,80 ADQUIRIDO) 4.2 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 244,80 33,38 7,80 41,18 10.080,86 EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 5.837,62								
DRENAGEM SUPERFICIAL 5.1 94289 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 122,40 39,32 9,19 48,51 5.937,62 TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016								
PASSEIO PÚBLICO 6.1 C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 30,60 117,46 27,47 144,95 4.435,47 ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 6.2 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 80,64 52,48 12,27 64,75 5.221,44 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015								

PREF. MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fls.: 3337

TRANSLLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME
 CNPJ: 41.429.820/0001-80
 TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: translloc_service@outlook.com
 Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldéota, Fortaleza - Ceará / Cep: 60.115-191

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	34,27	4,93	1,15	6,08	208,36
6.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M3	0,56	605,39	141,54	746,93	418,28
6.5	94966	CONCRETO FOK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,56	381,12	89,11	470,23	265,33
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	73,43	17,17	90,60	181,20
7.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,85	665,86	155,68	821,54	686,31
						VALOR BDI TOTAL:			7.281,69
						VALOR ORÇAMENTO:			31.151,10
						VALOR TOTAL:			38.432,89

Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Dois reais e Sessenta e Nove centavos



TRANSLLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: translloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TRANSLOC TRANSLOC SERVIÇOS - CNPJ: 41.429.820/0001-80	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			
	LOCAL:	RUA JÚLIA BRAGA DE CASTRO, BAIRRO ÁREA NOBRE, ITAÍPOCA - CE			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA			

DATA:	20/09/2021	BDI:	23,38%
VERSÃO		HORA	
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%

DATA REF:	05/2021
DATA REF:	04/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
CP0001	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	PRÓPRIA	%	0,17	26.954,04	6.301,85	33.255,89
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00	152,98	35,77	188,75
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	SINAPI	M	191,00	0,48	0,11	0,59
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	SINAPI	M2	1.146,00	0,74	0,17	0,91
C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	387,21	7,71	1,80	9,51
93691	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	3.834,90	1,83	0,43	2,26
PAVIMENTAÇÃO							
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	974,10	38,05	8,90	46,95
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	SINAPI	M	764,00	33,38	7,80	41,18
DRENAGEM SUPERFICIAL							
94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	SINAPI	M	382,00	39,32	9,19	48,51
PASSEIO PÚBLICO							
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	94,75	117,48	27,47	144,95
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015	SINAPI	M2	267,45	52,48	12,27	64,75
C0588	CAIAXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	213,92	4,93	1,15	6,08
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	SINAPI	M3	0,99	605,39	141,54	746,93
SUBTOTAL							
					18.530,82		18.530,82
					33.956,71		33.956,71
					13.734,01		13.734,01
					64,75		64,75
					1,15		1,15
					141,54		141,54

3339
 PÁGINA 17 DE 17
 3339
 1.30063
 73926
 74693
 3339
 1.30063
 73926
 74693

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			DATA:	20/09/2021	BDI:	23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA JÚLIA BRAGA DE CASTRO, BAIRRO ÁREA NOBRE, ITAIPUOCA - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA			SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
94990	ARMADO. AF_07/2016						
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,84	381,12	89,11	865,22
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	2,00	73,43	17,17	181,20
C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,90	665,86	155,68	739,39
					VALOR BDI TOTAL:		28.381,32
					VALOR ORÇAMENTO:		121.380,61
					VALOR TOTAL:		149.761,93

Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Sessenta e Um reais e Noventa e Três centavos



0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 20/09/2021		BDI : 23,38%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

Comissão Permanente de Licitação

1.1. CP0001 - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (%)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00000000	5.115,34	20.461,36
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,40000000	16.166,87	6.466,75
TOTAL SERVICOS:					26.928,11	
VALOR:					26.928,11	
VALOR BDI (23.38%):					6.295,79	
VALOR COM BDI:					33.223,90	

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	16,9500	33,9000
TOTAL MAO DE OBRA:					33,9000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1900	35,8938
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7100	24,7100
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4700	56,1150
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3700	2,3055
TOTAL MATERIAL:					119,0243	
VALOR:					152,92	
VALOR BDI (23.38%):					35,75	
VALOR COM BDI:					188,67	

2.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	9,61	0,48
TOTAL SERVICOS:					0,48	
VALOR:					0,48	
VALOR BDI (23.38%):					0,11	
VALOR COM BDI:					0,59	

3.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	38,80	0,07
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	206,99	0,20
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	57,68	0,17
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	163,04	0,01



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA: 20/09/2021	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA: 112,78% MÊS: 71,07%
			REF: 05/2021 04/2021

Comissão Permanente
 de Licitação
 Fls.: 3242
 de 3242

96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	58,29	0,11
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	144,00	0,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	16,12	0,04
TOTAL SERVIÇO:						0,74
VALOR:						0,74
VALOR BDI (23.38%):						0,17
VALOR COM BDI:						0,91

3.2. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	239,7700
TOTAL EQUIPAMENTO:					7,1931
VALOR:					7,70
VALOR BDI (23.38%):					1,80
VALOR COM BDI:					9,50

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03000000	16,9500
TOTAL MAO DE OBRA:					0,5085
VALOR:					7,70
VALOR BDI (23.38%):					1,80
VALOR COM BDI:					9,50

3.3. 93591 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,00320000	49,48
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,00750000	223,94
TOTAL SERVIÇO:					1,82
VALOR:					1,82
VALOR BDI (23.38%):					0,43
VALOR COM BDI:					2,25

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	25,9000
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	86,1100
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,1561
VALOR:					6,8760
VALOR BDI (23.38%):					10,1700
VALOR COM BDI:					17,0460


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	22,9200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,9500
TOTAL MAO DE OBRA:					17,0460

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA: 20/09/2021	BDI: 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2000	9,0300
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3200	9,7980
TOTAL MATERIAL:						18,8280
VALOR:						38,03
VALOR BDI (23.38%):						8,89
VALOR COM BDI:						46,92

4.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	79,10	0,55
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	17,32	17,40
TOTAL MATERIAL:					17,95	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	498,05	0,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	20,50	8,07
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	16,12	6,35
TOTAL SERVICIO:					15,41	

VALOR:	33,36
VALOR BDI (23.38%):	7,80
VALOR COM BDI:	41,16

5.1. 94289 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	79,10	1,18
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICIO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,05600000	320,56	17,95
004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	2,97	0,59
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,25	1,51
TOTAL MATERIAL:					21,23	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	20,50	10,12
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49400000	16,12	7,96
TOTAL SERVICIO:					18,08	

VALOR:	39,31
VALOR BDI (23.38%):	9,19
VALOR COM BDI:	48,50

6.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	22,9200	36,6720
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	16,9500	21,1875

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 20/09/2021		BDI : 23,38%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
			COMISSÃO PERMANENTE		0,00%



TOTAL MAO DE OBRA de Locação	57,8595
------------------------------	---------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,7400	1,2147
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0900	2,9757
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5500	1,5400
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	48,9300	53,8230
TOTAL MATERIAL:					59,5534

VALOR:	117,41
VALOR BDI (23.38%):	27,45
VALOR COM BDI:	144,86

6.2. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 12/2015 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	79,10	4,49
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04870000	30,37	31,84
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	63,77	0,41
TOTAL MATERIAL:					36,74

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	20,40	8,10
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	0,82	0,12
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	20,15	0,97
91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	0,53	0,10
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	8,81	0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	16,12	6,40
TOTAL SERVICOS:					15,72

VALOR:	52,46
VALOR BDI (23.38%):	12,27
VALOR COM BDI:	64,73

6.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	22,9200	4,5840
TOTAL MAO DE OBRA:					4,5840

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1400	0,3420
TOTAL MATERIAL:					0,3420



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA

DATA : 20/09/2021		BDI : 23,38%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

Comissão Permanente de Licitação

de Licitação 4,93

VALOR:	4,93
VALOR BDI (23,38%):	1,15
VALOR COM BDI:	6,08

6.4. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,97	5,94
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,24	15,60
TOTAL MATERIAL:					21,54	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	20,30	45,79
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	353,61	428,92
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	20,50	40,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	16,12	68,33
TOTAL SERVICOS:					583,69	

VALOR:	605,23
VALOR BDI (23,38%):	141,50
VALOR COM BDI:	746,73

6.5. 94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,70800000	79,10	56,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	388,88000000	0,57	221,66
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58900000	67,52	39,76
TOTAL MATERIAL:					317,42	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,70000000	0,30	0,21
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75000000	1,41	1,05
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45000000	17,46	25,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	16,12	37,07
TOTAL SERVICOS:					63,64	

VALOR:	381,06
VALOR BDI (23,38%):	89,09
VALOR COM BDI:	470,15

7.1. 00013521 - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (UN)

VALOR:	73,42
VALOR BDI (23,38%):	17,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA

DATA : 20/09/2021		BDI : 23,38%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MED.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,75%	71,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

REF. 069/2021
 04/2021
 PREC. MUNICIPAL DE ITAPIOCA
 Comissão Permanente de Licitação
 Fls.: 3746
 VALOR COM BDI: 90,59

7.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	46,2300	41,6070
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	129,2900	12,9290
TOTAL EQUIPAMENTO:						54,5360

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	22,9200	2,2920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	16,9500	16,9500
TOTAL MAO DE OBRA:						19,2420

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4700	0,9400
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8200	2,4600
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	522,7500	522,7500
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	17,1400	51,4200
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	8,1300	8,1300
TOTAL MATERIAL:						585,7000

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	345,9100	6,2264
TOTAL SERVICO:						6,2264

VALOR:	665,70
VALOR BDI (23.38%):	155,64
VALOR COM BDI:	821,34

Pedro Paulo Alves Cavalcante
 Pedro Paulo Alves Cavalcante
 Resp. Técnico
 CREA - CE 48632

S

O

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.223,90	8.305,98	8.305,98	8.305,98	8.305,96	33.223,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.843,97	460,99	460,99	460,99	461,00	1.843,97
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	83.852,38	20.963,10	20.963,10	20.963,10	20.963,08	83.852,38
4	PAVIMENTAÇÃO	429.598,71	107.399,68	107.399,68	107.399,68	107.399,67	429.598,71
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	113.907,10	28.476,78	28.476,78	28.476,78	28.476,76	113.907,10
6	PASSEIO PÚBLICO	206.855,44	51.713,86	51.713,86	51.713,86	51.713,86	206.855,44
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	7.353,42	1.838,36	1.838,36	1.838,36	1.838,34	7.353,42
		876.634,92	219.158,75	219.158,75	219.158,75	219.158,67	876.634,92

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA:	20/09/2021	BDI:	23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	VERÃO	07 SEM DESONERAÇÃO	HORA	112,76%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE	SINAPI	202103 SEM DESONERAÇÃO	MES	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%
					0,00%



TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME

CNPJ: 41.429.820/0001-80

TELEFONE: (85) 2180.7803 - E-mail: transloc_service@outlook.com

Rua Monsenhor Bruno, 1153, Sala 1727, Aldeota, Fortaleza - Ceara / Cep: 60.115-191

TRANSLOC		COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE:	VERSÃO:	DATA:	20/09/2021	BDI:	23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	SEMIFRA:	187 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE	SINAPI:	202103 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	0,00%	MES:	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	6,97
	TOTAL	7,71

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,85

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	TOTAL	6,65

BDI = 23,38%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	DATA : 20/09/2021	BDI : 23,38%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
			REF.
		112,76%	05/2021
		112,76%	71,07%
		0,00%	04/2021
		0,00%	0,00%

P. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 FIS.: 3719
 Comissão Permanente de Licitação

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS % de Licitação
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

4

5/8