



CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 16 de setembro de 2021.



À
Comissão Permanente de Licitação
Itapipoca-CE.

REF.: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 21.23.07 /CP

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos V. Sas, nossa proposta para a execução dos serviços do objeto do Edital de **CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 21.23.07 /CP**, pelo preço global de R\$ **5.443.514,66** (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Hercília de Souza Oliveira Araujo, Carteira de Identidade nº 2017130984-1 expedida em 07/07/2017 e CPF nº 346.580.093-15, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

EMPRESA: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA INÊS BRASIL, 540 – BOA VISTA, FORTALEZA/CE.
CNPJ: 72.432.727/0001-59.

Atenciosamente,


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
licitacao@constram.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: ITAIPUOCA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT S/ BDI	PREÇO UNIT C/ BDI	VALOR TOTAL
1		INSTALAÇÕES DA OBRA					322.315,74
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00%	243.766,96	316.336,38	316.336,38
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	149,90	194,53	2.334,36
1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	405,00	3,47	4,50	1.822,50
1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	405,00	3,47	4,50	1.822,50
2		PINTURA DE LIGAÇÃO					265.475,94
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	79.500,00	0,21	0,27	21.465,00
2.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	63,60	3.241,74	3.728,00	237.100,80
2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) 135 KM	T	63,60	94,48	108,65	6.910,14
3		PAVIMENTAÇÃO CBUQ					4.743.627,98
3.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	3.975,00	171,20	222,17	883.125,75
3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	560,48	4.218,00	4.850,70	2.718.720,34
3.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) 236 KM	T	560,48	144,62	166,31	93.213,43
3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) 100 KM	T	9.341,25	76,86	99,74	931.686,28
3.5	C3311-A	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) ÁREA 30 KM	T	3.362,85	10,26	13,31	44.759,53
3.6	C3311-F	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) FILLER 30 KM	T	186,83	10,26	13,31	2.486,71
3.7	C3311-B	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) BRITA 30 KM	T	5.231,10	10,26	13,31	69.625,94
4		LIMPEZA DA OBRA					112.095,00
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	79.500,00	1,09	1,41	112.095,00
TOTAL C/BDI							5.443.514,66

Herclia de Souza Oliveira Araujo
Herclia de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

[Handwritten Signature]

Jose Ilo Alves Pintas Neto
José Ilo Alves Pintas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5





CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
 CNPJ: 72.432.727/0001-55
 Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce
 licitacao@constram.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
 LOCAL: ITAIPICOACA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08
1	INSTALAÇÕES DA OBRA	322.315,74	5,92%	64.463,15 20,00%	38.677,89 12,00%	38.677,89 12,00%	38.677,89 12,00%	38.677,89 12,00%	38.677,89 12,00%	38.677,89 12,00%	25.785,26 8,00%
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	265.475,94	4,88%	53.095,19 20,00%	53.095,19 20,00%	53.095,19 20,00%	53.095,19 20,00%	26.547,59 10,00%	-	26.547,59 10,00%	-
3	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	4.743.627,98	87,14%	-	948.725,60 20,00%	1.423.088,39 30,00%	948.725,60 20,00%	948.725,60 20,00%	237.181,40 5,00%	237.181,40 5,00%	-
4	LIMPEZA DA OBRA	112.095,00	2,06%	-	-	-	-	-	-	-	112.095,00 100,00%
TOTAL PARCIAL				117.558,34	1.040.498,87	1.514.861,47	1.040.498,87	1.013.951,08	275.859,29	302.406,88	137.880,26
% PARCIAL				2,18%	19,11%	27,83%	19,11%	18,63%	5,07%	5,56%	2,53%
TOTAL ACUMULADO				117.558,34	1.158.057,01	2.672.919,48	3.713.417,15	4.727.368,23	5.003.227,52	5.305.634,40	5.443.514,66
% ACUMULADO				2,18%	21,27%	49,10%	68,22%	86,84%	91,91%	97,47%	100,00%

Mercia de Souza Oliveira Araujo
 Mercia de Souza Oliveira Araujo
 Sôcia Administradora
 CPF: 346.580.093-15

Jose Alo Alves Pintas Neto
 José Alo Alves Pintas Neto
 Engenheiro Civil
 RNP 0616664563-5



[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
 LOCAL: ITAIPICOCA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total			
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) ENGENHEIRO JÚNIOR TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS) VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS) T O T A L MAO DE OBRA	HxMÉS HxMÉS HxMÉS HxMÉS R\$	1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 30.470,8700 Total L.S.	4.715,0700 14.514,4590 5.347,6850 2.946,8350 Mat/Serv.	4.715,07 14.514,45 5.347,68 5.893,67 Equipam.	243.766,96		
	Mão de Obra 30.470,87						BDI	Total Geral 243.766,96
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MAO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM ESMALTE SINTETICO PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	H R\$ M2 L M KG R\$	2,0000 31,1000 1,0200 1,0000 4,5000 0,1500 118,8030 Total L.S.	15,5500 Mat/Serv. 35,13 24,67 12,45 15,34 118,80 Mat/Serv.	31,10 35,83 24,67 56,01 2,30 Equipam.	149,90	M2	Total Geral 149,90
	Mão de Obra 31,10						BDI	Total Geral 149,90
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS EQUIPAMENTO CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) T O T A L EQUIPAMENTO	H R\$	0,0125 3,4677 Total L.S.	277,41 Mat/Serv. 3,4677	3,4677 Equipam.	3,47	KM	Total Geral 3,47
	Mão de Obra						BDI	Total Geral 3,47
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS EQUIPAMENTO CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) T O T A L EQUIPAMENTO	H R\$	0,0125 3,4677 Total L.S.	277,41 Mat/Serv. 3,4677	3,4677 Equipam.	3,47	KM	Total Geral 3,47
	Mão de Obra						BDI	Total Geral 3,47
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA EQUIPAMENTO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI) TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI) TRATOR DE PNEUS (CHI) VASSOURA MECÂNICA (CHI) CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP) TRATOR DE PNEUS (CHP) VASSOURA MECÂNICA (CHP) T O T A L EQUIPAMENTO	H R\$ H H H H H H H H R\$	0,0027 0,04 0,0000 0,0000 0,0003 0,0003 0,0005 0,0011 0,0002 0,0002 0,1724 Total L.S.	15,5500 Mat/Serv. 74,91 13,10 27,00 4,99 212,50 20,62 96,17 7,39 Mat/Serv. 0,1724	0,0425 Equipam.	0,21	M2	Total Geral 0,21
	Mão de Obra 0,04						BDI	Total Geral 0,21
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C MATERIAL/SERVIÇO EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	T R\$	1,0000 3.241,7400 Total L.S.	3.241,74 Mat/Serv. 3.241,74	3.241,74 Equipam.	3.241,74	T	Total Geral 3.241,74
	Mão de Obra						BDI	Total Geral 3.241,74
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) 135 KM MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DO TRANSPORTE TRANSPORTE T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	UN TxKM R\$	58,0500 41,4000 94,48 Total L.S.	0,95 0,95 Mat/Serv. 94,48	55,15 39,33 Equipam.	94,48	T	Total Geral 94,48
	Mão de Obra						BDI	Total Geral 94,48
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) MAO DE OBRA SERVENTE T O T A L MÃO DE OBRA MATERIAL/SERVIÇO FILLER (PO CALCÁREO) AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	H R\$ H KG M3	0,5217 8,11 44,0000 0,3080 Total L.S.	15,5500 Mat/Serv. 0,18 3,93 Mat/Serv.	8,1130 7,8170 1,2099 Equipam.	171,20	M3	Total Geral 171,20





OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: ITAIPÓCA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total				
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	7,47	2,2995				
	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	86,93	68,3308				
	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	62,04	65,1441				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	144,8013						
	EQUIPAMENTO								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0409	48,05	1,9638				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	61,35	0,8802				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	41,24	0,6455				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	95,31	1,3261				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0026	157,42	0,4107				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	177,22	5,1624				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	82,84	2,3050				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	189,13	5,5917				
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	18,2854						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	8,11			144,80	18,29	-	171,20		
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 MATERIAL/SERVIÇO	T	1,0000	4.218,00	4.218,00				
	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	R\$	4.218,0000						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4.218,0000						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				4.218,00		-	4.218,00		
10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) 236 KM	236,00 km				144,62	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	106,2000	0,95	100,89				
	TRANSPORTE	TxKM	46,0300	0,95	43,73				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	144,62						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				144,62		-	144,62		
C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) 100 KM	100,00 KM				76,86	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	78,0000	0,95	74,10				
	TRANSPORTE	TxKM	2,9100	0,95	2,76				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	76,86						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				76,86		-	76,86		
C3311-A	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) AREIA 10 KM	30,00 KM				10,26	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TRANSPORTE	TxKM	10,8000	0,95	10,26				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,26						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				10,26		-	10,26		
C3311-F	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) FILLER 10 KM	30,00 KM				10,26	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TRANSPORTE	TxKM	10,8000	0,95	10,26				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,26						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				10,26		-	10,26		
C3311-B	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) BRITA 10 KM	30,00 KM				10,26	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TRANSPORTE	TxKM	10,8000	0,95	10,26				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,26						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				10,26		-	10,26		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: ITAÍPOCA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total	
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					1,09 M2
	MAO DE OBRA	H	0,0700	15,5500	1,0885	
	SERVENTE	R\$	1,09			
	T O T A L MÃO DE OBRA		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI Total Geral
	Mão de Obra					1,09
	1,09					




Herculina de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5




CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.

licitacao@constram.com.br




OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: ITAIPOCA/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇO)

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
TOTAL		6,96%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
TOTAL		5,32%
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		13,15%
BDI		29,77%


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce
licitacao@constram.com.br




OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: ITAÍPOCA/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAL)


COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,30%
L	LUCRO	1,08%
TOTAL		1,38%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		1,91%
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		10,15%
BDI		15,00%


Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: ITAIPOCA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
TOTAL		16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%
TOTAL DE A+B+C+D		83,85%	47,76%

Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5