

**CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIPOCA - CE

At. Comissão permanente de licitação Ref Ref.: Tomada de preços Nº. 21.23.06/-TP.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE."

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 21.23.06/-TP, cujo objeto é a pelo PREÇO GLOBAL R\$ 227.272,73 (duzentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), com prazo de execução 90 (NOVENTA) dias. com prazo de vigência do contrato 12(doze) meses

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO NO BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE	227.272,73
		227.272,73


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no contrato de convocação, indicando para esse fim o Sr. Valdecley Rodrigues Teixeira, inscrito no CPF: 801.111.303-87 e RG: 312425096 SSP CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Paragrafo Único da Lei nº8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e Contractual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

A EMPRESA: GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**ENDEREÇO: AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPPOCA-CE****CNPJ Nº 40.002.678/0001-28**

Atenciosamente:


Valdecley Rodrigues Teixeira
Socio Administrador
CPF: 801.111.303-87


JOSÉ TEIXEIRA PEIXOTO
JUNIOR CREA - DF nº 9264-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26.20%

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL	
						S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						14.719,46		18.958,99
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	13,50	R\$ 151,47	R\$ 195,12	R\$ 2.044,85	R\$ 2.634,12		
1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	5,10	R\$ 52,88	R\$ 68,12	R\$ 269,48	R\$ 347,14		
1.3	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M²	8,00	R\$ 10,95	R\$ 14,11	R\$ 87,58	R\$ 112,85		
1.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M²	23,25	R\$ 14,10	R\$ 18,16	R\$ 327,83	R\$ 422,22		
1.5	C2716	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M²	192,60	R\$ 15,55	R\$ 20,03	R\$ 2.994,85	R\$ 3.857,68		
1.6	C1045	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M²	192,60	R\$ 10,58	R\$ 13,63	R\$ 2.037,66	R\$ 2.625,07		
1.7	C4914	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M²	23,25	R\$ 12,40	R\$ 15,97	R\$ 288,30	R\$ 371,30		
1.8	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	913,12	R\$ 6,22	R\$ 8,01	R\$ 5.679,61	R\$ 7.314,09		
1.9	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	.UN	5,00	R\$ 17,55	R\$ 22,61	R\$ 87,75	R\$ 113,05		
1.10	C1060	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M²	21,30	R\$ 25,94	R\$ 33,42	R\$ 552,52	R\$ 711,85		
1.11	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M²	7,92	R\$ 44,07	R\$ 56,77	R\$ 349,03	R\$ 449,62		
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						17.472,77		22.508,71
2.1	ADM	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	M³	100,00	R\$ 174,73	R\$ 225,09	R\$ 17.472,77	R\$ 22.508,71		
3			PAREDES E PAINÉIS						1.243,95		1.602,49
3.1	C4495	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M³	13,10	R\$ 94,96	R\$ 122,33	R\$ 1.243,95	R\$ 1.602,49		
4			ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO						16.723,20		21.542,85
4.1	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	.UN	6,00	R\$ 886,98	R\$ 1.142,61	R\$ 5.321,88	R\$ 6.855,66		
4.2	C0363	SEINFRA	BANDEIROLA EM MADEIRA	M²	4,50	R\$ 158,71	R\$ 204,45	R\$ 714,20	R\$ 920,03		
4.3	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M²	17,00	R\$ 258,56	R\$ 333,08	R\$ 4.395,52	R\$ 5.662,36		
4.4	CP001	CPU	ACESSÓRIOS PARA JANELA VENEZIANA	CJ	24,00	R\$ 262,15	R\$ 337,70	R\$ 6.291,60	R\$ 8.104,80		
5			COBERTA						29.188,87		37.600,52
5.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	192,60	R\$ 44,21	R\$ 56,95	R\$ 8.514,85	R\$ 10.968,57		
5.2	C2460	SEINFRA	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	15,00	R\$ 119,60	R\$ 154,07	R\$ 1.793,99	R\$ 2.311,03		
5.3	C4460	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M²	58,90	R\$ 88,30	R\$ 113,75	R\$ 5.191,95	R\$ 6.688,39		
5.4	C4790	SEINFRA	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO. FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	192,60	R\$ 71,07	R\$ 91,55	R\$ 13.688,08	R\$ 17.632,53		
6			REVESTIMENTOS						661,84		852,54
6.1	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M³	23,37	R\$ 22,14	R\$ 28,52	R\$ 517,41	R\$ 666,51		
6.2	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M²	23,37	R\$ 6,18	R\$ 7,96	R\$ 144,43	R\$ 186,03		
7			PISOS						27.895,46		35.936,30
7.1	C1586	SEINFRA	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M²	192,60	R\$ 114,46	R\$ 147,45	R\$ 22.044,42	R\$ 28.398,13		
7.2	C2241	SEINFRA	RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm	M	192,60	R\$ 30,38	R\$ 39,14	R\$ 5.851,04	R\$ 7.538,17		
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						8.133,31		10.477,11
8.1	C2611	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	9,55	R\$ 13,82	R\$ 17,80	R\$ 131,98	R\$ 169,99		
8.2	C1547	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm)	.UN	8,00	R\$ 11,20	R\$ 14,43	R\$ 89,60	R\$ 115,44		
8.3	C2605	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	M	26,90	R\$ 30,48	R\$ 39,26	R\$ 819,91	R\$ 1.056,09		
8.4	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	.UN	7,00	R\$ 14,85	R\$ 19,13	R\$ 103,95	R\$ 133,91		
8.5	C1541	SEINFRA	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	.UN	18,00	R\$ 23,82	R\$ 30,68	R\$ 428,76	R\$ 552,24		
8.6	C1760	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2")	.UN	19,00	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 137,18	R\$ 176,70		
8.7	C1697	SEINFRA	LUVA DUPLA OU DE CORRER PVC P/ESGOTO 40mm	.UN	2,00	R\$ 7,22	R\$ 9,30	R\$ 14,44	R\$ 18,60		
8.8	C3585	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	.UN	3,00	R\$ 40,16	R\$ 51,73	R\$ 120,48	R\$ 155,19		
8.9	C2358	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")- JUNTAS SOLD.	.UN	2,00	R\$ 14,71	R\$ 18,95	R\$ 29,42	R\$ 37,90		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

8.10	C0492	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	.UN	3,00	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 34,59	R\$ 44,55	Comissão Permanente de Licitação
8.11	C0592	SEINFRA	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	.UN	1,00	R\$ 444,31	R\$ 572,36	R\$ 444,31	R\$ 572,36	
8.12	C3590	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	6,90	R\$ 24,21	R\$ 31,19	R\$ 167,05	R\$ 215,21	
8.13	C1549	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	.UN	7,00	R\$ 28,25	R\$ 36,39	R\$ 197,75	R\$ 254,73	
8.14	C4390	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	.UN	3,00	R\$ 26,07	R\$ 33,58	R\$ 78,21	R\$ 100,74	
8.15	C1582	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	.UN	6,00	R\$ 35,28	R\$ 45,45	R\$ 211,68	R\$ 272,70	
8.16	C0489	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm)	.UN	7,00	R\$ 11,70	R\$ 15,07	R\$ 81,90	R\$ 105,49	
8.17	C1574	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	.UN	2,00	R\$ 41,21	R\$ 53,09	R\$ 82,42	R\$ 106,18	
8.18	C1754	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	.UN	3,00	R\$ 21,11	R\$ 27,19	R\$ 63,33	R\$ 81,57	
8.19	C2356	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.	.UN	1,00	R\$ 36,98	R\$ 47,64	R\$ 36,98	R\$ 47,64	
8.20	C2146	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	.UN	2,00	R\$ 26,02	R\$ 33,52	R\$ 52,04	R\$ 67,04	
8.21	C2608	SEINFRA	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm)	M	9,00	R\$ 77,26	R\$ 99,53	R\$ 695,34	R\$ 895,77	
8.22	C1579	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	.UN	2,00	R\$ 27,72	R\$ 35,71	R\$ 55,44	R\$ 71,42	
8.23	C1762	SEINFRA	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3")	.UN	2,00	R\$ 14,30	R\$ 18,42	R\$ 28,60	R\$ 36,84	
8.24	C1554	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	.UN	1,00	R\$ 21,78	R\$ 28,06	R\$ 21,78	R\$ 28,06	
8.25	C1585	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")	.UN	1,00	R\$ 32,55	R\$ 41,93	R\$ 32,55	R\$ 41,93	
8.26	C2152	SEINFRA	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	.UN	1,00	R\$ 35,70	R\$ 45,99	R\$ 35,70	R\$ 45,99	
8.27	C1903	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	.UN	1,00	R\$ 737,94	R\$ 950,61	R\$ 737,94	R\$ 950,61	
8.28	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	.UN	2,00	R\$ 741,43	R\$ 955,11	R\$ 1.482,86	R\$ 1.910,22	
8.29	C3996	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	2,00	R\$ 858,56	R\$ 1.106,00	R\$ 1.717,12	R\$ 2.212,00	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					22.666,22	29.200,84	
9.1	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	.UN	1,00	R\$ 310,47	R\$ 399,95	R\$ 310,47	R\$ 399,95	
9.2	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	.UN	4,00	R\$ 20,76	R\$ 26,74	R\$ 83,04	R\$ 106,96	
9.3	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	.UN	11,00	R\$ 20,76	R\$ 26,74	R\$ 228,36	R\$ 294,14	
9.4	C1114	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	.UN	1,00	R\$ 97,38	R\$ 125,44	R\$ 97,38	R\$ 125,44	
9.5	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	.UN	2,00	R\$ 137,47	R\$ 177,09	R\$ 274,94	R\$ 354,18	
9.6	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V	.UN	4,00	R\$ 119,10	R\$ 153,42	R\$ 476,40	R\$ 613,68	
9.7	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	229,35	R\$ 15,11	R\$ 19,46	R\$ 3.465,48	R\$ 4.463,15	
9.8	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	29,26	R\$ 22,90	R\$ 29,50	R\$ 670,05	R\$ 863,17	
9.9	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	8,58	R\$ 26,78	R\$ 34,50	R\$ 229,77	R\$ 296,01	
9.10	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	4,07	R\$ 27,57	R\$ 35,52	R\$ 112,21	R\$ 144,57	
9.11	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	M	731,72	R\$ 6,13	R\$ 7,90	R\$ 4.485,44	R\$ 5.780,59	
9.12	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	245,74	R\$ 7,44	R\$ 9,58	R\$ 1.828,31	R\$ 2.354,19	
9.13	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	535,37	R\$ 8,21	R\$ 10,58	R\$ 4.395,39	R\$ 5.664,21	
9.14	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	.UN	10,00	R\$ 15,48	R\$ 19,94	R\$ 154,80	R\$ 199,40	
9.15	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	.UN	1,00	R\$ 27,31	R\$ 35,18	R\$ 27,31	R\$ 35,18	
9.17	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	.UN	34,00	R\$ 23,81	R\$ 30,67	R\$ 809,54	R\$ 1.042,78	
9.18	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	.UN	10,00	R\$ 19,31	R\$ 24,88	R\$ 193,10	R\$ 248,80	
9.19	CP002	CPU	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18"W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) LUMINÁRIA TIPO PLASFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	.UN	20,00	R\$ 151,05	R\$ 194,58	R\$ 3.021,00	R\$ 3.891,60	
9.20	97592	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	.UN	2,00	R\$ 46,50	R\$ 72,20	R\$ 46,50	R\$ 72,20	

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

9.20	CP003	SEINFRA	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	.UN	5,00	R\$	81,76	R\$	105,32	R\$	408,80	R\$	526,60
9.20	CP004	SEINFRA	ARANDELA 2 FACHOS COM LÂMPADA DE ATÉ 20 W	.UN	6,00	R\$	135,07	R\$	174,00	R\$	810,42	R\$	1.044,00
9.20	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	.UN	28,00	R\$	9,10	R\$	11,72	R\$	254,80	R\$	328,16
9.21	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE	.UN	1,00	R\$	257,01	R\$	331,08	R\$	257,01	R\$	331,08
10			PINTURA								37.490,08		48.301,55
10.1	C1616	SEINFRA	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M²	913,12	R\$	23,17	R\$	29,85	R\$	21.156,99	R\$	27.256,63
10.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	913,12	R\$	11,85	R\$	15,27	R\$	10.820,47	R\$	13.943,34
10.3	C1613	SEINFRA	LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M²	192,60	R\$	22,27	R\$	28,69	R\$	4.289,20	R\$	5.525,69
10.4	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	23,25	R\$	37,76	R\$	48,64	R\$	877,92	R\$	1.130,88
10.5	C3551	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	23,25	R\$	14,86	R\$	19,14	R\$	345,50	R\$	445,01
11			SERVIÇOS FINAIS								225,34		290,83
11.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	192,60	R\$	1,17	R\$	1,51	R\$	225,34	R\$	290,83

TOTAL =	R\$	176.420,50
DBI=	28,22%	
TOTAL GERAL =	R\$	227.272,73



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE
Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FRACÇÃO		TOTAL C/BDI	PERÍODO DE EXECUÇÃO										
		%			%	1	%	2	%	3	% ac				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,36%	R\$	18.958,99	50,00%	9.479,50	50,00%	9.479,50			0,00	100,00%			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,92%	R\$	22.509,71	50,00%	11.254,36	25,00%	5.627,18	25,00%	5.627,18	5.627,18	100,00%			
3	PAREDES E PAINÉIS	0,71%	R\$	1.602,49		0,00	50,00%	801,25	50,00%	801,25	801,25	100,00%			
4	ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO	9,50%	R\$	21.542,85		0,00	50,00%	10.771,43	50,00%	10.771,43	10.771,43	100,00%			
5	COBERTA	16,58%	R\$	37.600,52		0,00	30,00%	11.280,16	70,00%	26.320,36	26.320,36	100,00%			
6	REVESTIMENTOS	0,38%	R\$	852,54		0,00	20,00%	170,51	80,00%	682,03	682,03	100,00%			
7	PISOS	15,84%	R\$	35.936,30		0,00	50,00%	17.968,15	50,00%	17.968,15	17.968,15	100,00%			
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4,62%	R\$	10.477,11		0,00	20,00%	2.095,42	80,00%	8.381,69	8.381,69	100,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,87%	R\$	29.200,84		0,00	30,00%	8.760,25	70,00%	20.440,59	20.440,59	100,00%			
10	PINTURA	21,10%	R\$	47.854,12		0,00		0,00	100,00%	47.854,12	47.854,12	100,00%			
11	SERVIÇOS FINAIS	0,13%	R\$	290,83		0,00		0,00	100,00%	290,83	290,83	100,00%			
TOTAL ACUMULADO C/BDI		100,00%	R\$	226.825,30	9,14%	R\$	20.733,85	29,52%	R\$	66.953,83	61,34%	R\$	139.137,62	R\$	226.825,30

Valdeci Rodrigues Teixeira

00000



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE
 Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO
 LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NOMUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE
 DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO		
GRUPO A	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL A		4,56

GRUPO B	Benefício	
S + G	Seguros/Garantias	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL B		6,96

GRUPO C	Impostos	
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL DE IMPOSTOS		13,15
BDI =		28,82%

$$BDI = \frac{[(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + I)]}{(1 - I)} (-1)$$

Valdecley Rodrigues Teixeira
 Valdecley Rodrigues Teixeira

Alcides

0

**GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA****CNPJ:40.002.678/0001-28**

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03

C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

Valdeley Rodrigues Teixeira

A 11/11/11



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPÓCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
				Total:	31,1000
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7500
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3300
				Total:	120,3700
				Total Simples:	151,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	151,47
C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	H	3,0000	15,5500	46,6500
				Total:	52,8810
				Total Simples:	52,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	52,88
C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0037	AJUDANTE	H	0,4000	16,7700	6,7080
				Total:	6,7080
MATERIAIS					
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	21,2100	4,2420
				Total:	4,2420
				Total Simples:	10,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,95
C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0800	20,7700	1,6616
I2543	SERVENTE	H	0,8000	15,5500	12,4400
				Total:	14,1016
				Total Simples:	14,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,10
C2716 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	1,0000	15,5500	15,5500
				Total:	15,5500
				Total Simples:	15,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,55
C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0600	20,7700	1,2462
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total:	10,5762
				Total Simples:	10,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	10,58
C4914 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,5000	15,5500	7,7750
				Total:	7,7750
MATERIAIS					
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	0,1000	46,2200	4,6220
				Total:	4,6220
				Total Simples:	12,40
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	12,40

Valdeci R. Rodrigues Teixeira

11/11/20



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP: 62.502-492 ITAIPUOCA-CE
 Fone: (88) 9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) - M2					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,5500	6,2200
				Total:	6,2200
				Total Simples:	6,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,22
CI061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2320	ENCANADOR	H	0,2000	20,3200	4,0640
I2391	PEDREIRO	H	0,2000	20,7700	4,1540
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
				Total:	17,5480
				Total Simples:	17,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	17,55
CI050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - M2					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I1530	MONTADOR	H	0,5000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	H	1,0000	15,5500	15,5500
				Total:	25,9350
				Total Simples:	25,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	25,94
CI071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CAZULEJOS - M2					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,2500	20,7700	5,1925
I2543	SERVENTE	H	2,5000	15,5500	38,8750
				Total:	44,0675
				Total Simples:	44,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,07
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - M2					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	1	4,573,63	4,573,63
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,1	12,506,07	1,250,61
				Total:	5,824,24
				Total Simples:	5,824,24
TOTAL SIMPLES					
TOTAL PARA					
PREÇO S/ BDI					
			FRAÇÃO DE 100%		174,73
49757			BDI:	28,82%	50,36
			TOTAL GERAL		225,09
C4495 - DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2					
MATERIAIS					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I8320	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO	M2	1,0000	94,9600	94,9600
				Total:	94,9600
				Total Simples:	94,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	94,96
CI989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m - UN					
MAO DE OBRA					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	16,7700	62,8875
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	20,7700	77,8875
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	H	1,4000	15,5500	21,7700
				Total:	191,6230
MATERIAIS					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	67,5000	0,7155
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA	UN	1,0000	164,2800	164,2800
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,5600	0,9632
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,6700	74,0100
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	43,5800	87,1600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2700	2,1600
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,0000	306,7900	306,7900
I1724	PREGO	KG	0,2000	15,5400	3,1080

[Handwritten signature/initials]



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
				Total:	695,3587
				Total Simples:	886,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	886,98
C0363 - BANDEIROLA EM MADEIRA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2000	16,7700	20,1240
10498	CARPINTEIRO	H	1,2000	20,7700	24,9240
				Total:	45,0480
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5500	0,5500
11495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0450	2,479,0000	111,5550
11724	PREGO	KG	0,1000	15,5400	1,5540
				Total:	113,6590
				Total Simples:	158,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	158,71
C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5500	16,7700	42,7635
10498	CARPINTEIRO	H	2,5500	20,7700	52,9635
				Total:	95,7270
MATERIAIS					
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	162,8300	162,8300
				Total:	162,8300
				Total Simples:	258,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	258,56
CP01 - ACESSÓRIOS PARA JANELA VENEZIANA - CJ					
MATERIAIS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,7000	5,6000
11724	PREGO	KG	0,4000	15,5400	6,2160
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	46,0000	46,0000
11031	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,0000	24,6700	148,0200
				Total:	205,8360
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	16,7700	25,1550
10498	CARPINTEIRO	H	1,5000	20,7700	31,1550
				Total:	56,3100
				Total Simples:	262,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	262,15
C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,1000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	H	1,1000	15,5500	17,1050
				Total:	39,9520
MATERIAIS					
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,7100	4,2600
				Total:	4,2600
				Total Simples:	44,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,21
C2460 - TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9000	16,7700	15,0930
10498	CARPINTEIRO	H	0,9000	20,7700	18,6930
				Total:	33,7860
MATERIAIS					
11161	FERRACEM PARA TELHADOS	KG	0,2500	10,9000	2,7250
11581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	UN	3,0000	5,8700	17,6100
11724	PREGO	KG	0,2500	15,5400	3,8850
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	2,3000	26,7800	61,5940
				Total:	85,3140
				Total Simples:	119,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO

Handwritten signature or mark



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTACÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	119,60
C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2						
MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0000	16,7700	16,7700	
I0498	CARPINTEIRO	H	1,0000	20,7700	20,7700	
				Total:	37,5400	
MATERIAIS						
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,7300	20,0550	
I1724	PREGO	KG	0,1200	15,5400	1,8648	
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000	1,3500	4,7350	
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	18,1300	24,1129	
				Total:	50,7577	
					Total Simples:	88,30
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	88,30
C4790 - FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÃ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M2						
MATERIAIS						
I9105	FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO	M2	1,0000	71,0700	71,0700	
				Total:	71,0700	
					Total Simples:	71,07
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	71,07
C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/PAREDE - M2						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850	
I2543	SERVENTE	H	0,6800	15,5500	10,5740	
				Total:	20,9590	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,5000	0,4118	
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,6900	0,7659	
				Total:	1,1777	
					Total Simples:	22,14
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	22,14
C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2						
MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	20,7700	2,0770	
I2543	SERVENTE	H	0,1500	15,5500	2,3325	
				Total:	4,4095	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	67,5000	0,4118	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5600	1,3608	
				Total:	1,7726	
					Total Simples:	6,18
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,18
CI586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO - M2						
MAO DE OBRA						
I1328	LADRILHISTA	H	1,6000	20,7700	33,2320	
I2543	SERVENTE	H	1,2500	15,5500	19,4375	
				Total:	52,6695	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	67,5000	1,2285	
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	1,1000	3,0030	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5600	1,5680	
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	1,1000	50,9000	55,9900	
				Total:	61,7895	
					Total Simples:	114,46
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	114,46
C2241 - RODAPÉ DE MÁRMORE H= 10cm - M						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0300	15,5500	0,4665	
				Total:	0,4665	
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0030	67,5000	0,2025	



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,4600	1,1000	0,5060
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9100	0,5600	0,5096
I1828	RODAPÉ DE MÁRMORE - 10CM	M	1,0000	28,7000	28,7000
				Total:	29,9181
				Total Simples:	30,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	30,38
C2611 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500	16,7700	2,5155
I2320	ENCANADOR	H	0,1500	20,3200	3,0480
				Total:	5,5635
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000	0,2800	0,1120
I2223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M	1,0100	8,0600	8,1406
				Total:	8,2526
				Total Simples:	13,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	13,82
C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2200	16,7700	3,6894
I2320	ENCANADOR	H	0,2200	20,3200	4,4704
				Total:	8,1598
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7800	0,2800	0,2184
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	UN	1,0000	2,8200	2,8200
				Total:	3,0384
				Total Simples:	11,20
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,20
C2605 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm) - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2400	16,7700	4,0248
I2320	ENCANADOR	H	0,2400	20,3200	4,8768
				Total:	8,9016
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,6500	0,2800	0,1820
I2217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4"	M	1,0100	21,1800	21,3918
				Total:	21,5738
				Total Simples:	30,48
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	30,48
C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2320	ENCANADOR	H	0,3000	20,3200	6,0960
				Total:	11,1270
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280	45,1600	1,2645
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430	39,2200	1,6865
I8240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000	0,7700	0,7700
				Total:	3,7209
				Total Simples:	14,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,85
C1541 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3400	16,7700	5,7018
I2320	ENCANADOR	H	0,3400	20,3200	6,9088
				Total:	12,6106
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2600	0,2800	0,3528
I1292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	10,8600	10,8600
				Total:	11,2128
				Total Simples:	23,82
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Valor Geral:	23,82
C1760 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 40mm (1 1/2") - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	16,7700	2,3478	
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	20,3200	2,8448	
					Total:	5,1926
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	45,1600	0,4516	
I1458	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM	UN	1,0000	0,9900	0,9900	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	39,2200	0,5883	
					Total:	2,0299
					Total Simples:	7,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	7,22
C1697 - LUVA DUPLA OU DE CORRER PVC P/ESGOTO 40mm - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	16,7700	2,3478	
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	20,3200	2,8448	
					Total:	5,1926
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	45,1600	0,4516	
I1458	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 40MM	UN	1,0000	0,9900	0,9900	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	39,2200	0,5883	
					Total:	2,0299
					Total Simples:	7,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	7,22
C3585 - MUTIRÃO MISTO - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	20,3200	10,1600	
					Total:	10,1600
MATERIAIS						
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	30,0000	30,0000	
					Total:	30,0000
					Total Simples:	40,16
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	40,16
C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2900	16,7700	4,8633	
I2320	ENCANADOR	H	0,2900	20,3200	5,8928	
					Total:	10,7561
MATERIAIS						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	45,1600	0,6774	
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	39,2200	0,8825	
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,3900	2,3900	
					Total:	3,9499
					Total Simples:	14,71
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	14,71
C0492 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	16,7700	2,3478	
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	20,3200	2,8448	
					Total:	5,1926
MATERIAIS						
I0306	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	6,0100	6,0100	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1800	0,2800	0,3304	
					Total:	6,3404
					Total Simples:	11,53
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,53
C0592 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm - UN						
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,4000	120,3245	288,7788	
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,0800	12,7262	26,4705	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600	395,5363	23,7322	
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,2400	66,1920	15,8861	

[Handwritten signature and initials]



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,5600	22,2463	56,9504
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,5120	41,2975	21,0982
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0960	118,7185	11,3970
				Total:	444,3132
				Total Simples:	444,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	444,31
C3590 - MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4") - M					
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,5200	20,3200	10,5664
				Total:	10,5664
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	45,1600	1,1290
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	39,2200	1,5688
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,8400	10,9484
				Total:	13,6462
				Total Simples:	24,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	24,21
C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500	16,7700	7,5465
I2320	ENCANADOR	H	0,4500	20,3200	9,1440
				Total:	16,6905
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	45,1600	2,2580
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,1600	6,1600
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	39,2200	3,1376
				Total:	11,5556
				Total Simples:	28,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	28,25
C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4200	16,7700	7,0434
I2320	ENCANADOR	H	0,4200	20,3200	8,5344
				Total:	15,5778
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0420	45,1600	1,8967
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	39,2200	2,4709
I8242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,0000	6,1200	6,1200
				Total:	10,4876
				Total Simples:	26,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,07
C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	16,7700	7,7142
I2320	ENCANADOR	H	0,4600	20,3200	9,3472
				Total:	17,0614
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	45,1600	2,5967
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	12,0500	12,0500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	39,2200	3,5690
				Total:	18,2157
				Total Simples:	35,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,28
C0489 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1 1/4" (50X40mm) - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1400	16,7700	2,3478
I2320	ENCANADOR	H	0,1400	20,3200	2,8448
				Total:	5,1926
MATERIAIS					
I0303	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"X1 1/4"	UN	1,0000	6,1100	6,1100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,4200	0,2800	0,3976
				Total:	6,5076
				Total Simples:	11,70



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,70
C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-CANÉIS - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	16,7700	7,7142
I2320	ENCANADOR	H	0,4600	20,3200	9,3472
				Total:	17,0614
MATERIAIS					
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	2,9900	5,9800
I1326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	16,2700	16,2700
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	41,3300	1,9012
				Total:	24,1512
				Total Simples:	41,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	41,21
C1754 - LUVAS SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-CANÉIS - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300	16,7700	3,8571
I2320	ENCANADOR	H	0,2300	20,3200	4,6736
				Total:	8,5307
MATERIAIS					
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	2,9900	5,9800
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	41,3300	1,9012
I1457	LUVAS SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	UN	1,0000	4,7000	4,7000
				Total:	12,5812
				Total Simples:	21,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,11
C2356 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	16,7700	7,7142
I2320	ENCANADOR	H	0,4600	20,3200	9,3472
				Total:	17,0614
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0750	45,1600	3,3870
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1200	39,2200	4,7064
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000	11,8300	11,8300
				Total:	19,9234
				Total Simples:	36,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,98
C2146 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4600	16,7700	7,7142
I2320	ENCANADOR	H	0,4600	20,3200	9,3472
				Total:	17,0614
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0325	45,1600	1,4677
I1790	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 100X50MM	UN	1,0000	5,4900	5,4900
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0510	39,2200	2,0002
				Total:	8,9579
				Total Simples:	26,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,02
C2608 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75mm) - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4900	16,7700	8,2173
I2320	ENCANADOR	H	0,4900	20,3200	9,9568
				Total:	18,1741
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2800	0,3360
I2220	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 1/2"	M	1,0100	58,1700	58,7517
				Total:	59,0877
				Total Simples:	77,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	77,26
C1579 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3700	16,7700	6,2049
I2320	ENCANADOR	H	0,3700	20,3200	7,5184
				Total:	13,7233
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0415	45,1600	1,8741
I1318	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2"	UN	1,0000	9,6500	9,6500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630	39,2200	2,4709
				Total:	13,9950
				Total Simples:	27,72
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,72
C1762 - LUYA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800	16,7700	3,0186
I2320	ENCANADOR	H	0,1800	20,3200	3,6576
				Total:	6,6762
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	45,1600	1,5354
I1460	LUYA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	UN	1,0000	4,0500	4,0500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	39,2200	2,0394
				Total:	7,6249
				Total Simples:	14,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,30
C1554 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	16,7700	6,0372
I2320	ENCANADOR	H	0,3600	20,3200	7,3152
				Total:	13,3524
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	45,1600	1,5354
I1285	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000	4,8500	4,8500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	39,2200	2,0394
				Total:	8,4249
				Total Simples:	21,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	21,78
C1585 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3700	16,7700	6,2049
I2320	ENCANADOR	H	0,3700	20,3200	7,5184
				Total:	13,7233
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340	45,1600	1,5354
I1325	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3")	UN	1,0000	15,2500	15,2500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520	39,2200	2,0394
				Total:	18,8249
				Total Simples:	32,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	32,55
C2152 - REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600	16,7700	6,0372
I2320	ENCANADOR	H	0,3600	20,3200	7,3152
				Total:	13,3524
MATERIAIS					
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000	1,8400	1,8400
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UN	1,0000	2,3400	2,3400
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0250	41,3300	1,0333
I1792	REDUÇÃO PVC PBA 3 X 2	UN	1,0000	17,1300	17,1300
				Total:	22,3433
				Total Simples:	35,70
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,70
C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)m C/ I CUBA E ACESSÓRIOS - UN					
MAO DE OBRA					
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,5000	16,7700	58,6950
I2320	ENCANADOR	H	3,5000	20,3200	71,1200
I2391	PEDREIRO	H	2,2000	20,7700	45,6940
I2543	SERVENTE	H	2,2000	15,5500	34,2100

[Handwritten signature and initials]

AN



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(85)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Total:	209.7190
MATERIAIS						
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0190	74,7200	1,4197	
I0169	AÇO CA-60	KC	0,6000	8,2800	4,9680	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,5600	5,5048	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,2300	0,3164	
I1605	PEDRISCO	M3	0,0260	73,9000	1,9214	
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN	1,0000	219,4100	219,4100	
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	164,1100	164,1100	
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	86,5200	86,5200	
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	44,0500	44,0500	
					Total:	528,2203
					Total Simples:	737,94
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	737,94
C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	16,7700	33,5400	
I2320	ENCANADOR	H	2,0000	20,3200	40,6400	
					Total:	74,1800
MATERIAIS						
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	395,9500	395,9500	
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	209,4800	209,4800	
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	17,7100	17,7100	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2800	0,1568	
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,5000	15,0000	
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	28,9500	28,9500	
					Total:	667,2468
					Total Simples:	741,43
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	741,43
C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - CJ						
MAO DE OBRA						
I2320	ENCANADOR	H	1,5000	20,3200	30,4800	
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,7700	29,0780	
I2543	SERVENTE	H	2,9000	15,5500	45,0950	
					Total:	104,6530
MATERIAIS						
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	370,4400	488,9808	
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	93,7100	93,7100	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,9200	1,7520	
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	UN	1,0000	136,6200	136,6200	
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,6700	31,6700	
					Total:	752,7328
SERVIÇOS						
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	509,7400	1,1724	
					Total:	1,1724
					Total Simples:	858,56
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	858,56
C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,7700	50,3100	
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,7700	62,3100	
					Total:	112,6200
MATERIAIS						
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	32,3900	32,3900	
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,8600	31,8600	
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	26,3400	26,3400	
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	107,2600	107,2600	
					Total:	197,8500
					Total Simples:	310,47
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	310,47
C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310	
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310	
					Total:	11,2620



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAIS					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
				Total:	9,5000
				Total Simples:	20,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,76
CI093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - UN					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	11,2620
MATERIAIS					
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,5000	9,5000
				Total:	9,5000
				Total Simples:	20,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,76
CI114 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A - UN					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	16,7700	16,7700
I2312	ELETRICISTA	H	1,0000	20,7700	20,7700
				Total:	37,5400
MATERIAIS					
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	UN	1,0000	59,8400	59,8400
				Total:	59,8400
				Total Simples:	97,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	97,38
C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - UN					
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	0,6000	16,7700	10,0620
I2312	ELETRICISTA	H	0,6000	20,7700	12,4620
				Total:	22,5240
MATERIAIS					
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	114,9500	114,9500
				Total:	114,9500
				Total Simples:	137,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	137,47
C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - UN					
MATERIAIS					
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	119,1000	119,1000
				Total:	119,1000
				Total Simples:	119,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	119,10
CI196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") - M					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	11,2620
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	3,5000	3,8500
				Total:	3,8500
				Total Simples:	15,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	15,11
CI197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - M					
MAO DE OBRA					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4500	16,7700	7,5465
I2312	ELETRICISTA	H	0,4500	20,7700	9,3465
				Total:	16,8930
MATERIAIS					
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	5,4600	6,0060
				Total:	6,0060
				Total Simples:	22,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	22,90
CI198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16,7700	8,3850	
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850	
					Total:	18,7700
MATERIAIS						
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	7,2800	8,0080	
					Total:	8,0080
					Total Simples:	26,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	26,78
CI199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16,7700	8,3850	
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,7700	10,3850	
					Total:	18,7700
MATERIAIS						
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000	8,0000	8,8000	
					Total:	8,8000
					Total Simples:	27,57
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	27,57
C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1100	16,7700	1,8447	
I2312	ELETRICISTA	H	0,1100	20,7700	2,2847	
					Total:	4,1294
MATERIAIS						
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,9600	1,9992	
					Total:	1,9992
					Total Simples:	6,13
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	6,13
C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	16,7700	2,0124	
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	20,7700	2,4924	
					Total:	4,5048
MATERIAIS						
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,8800	2,9376	
					Total:	2,9376
					Total Simples:	7,44
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	7,44
C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - M						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300	16,7700	2,1801	
I2312	ELETRICISTA	H	0,1300	20,7700	2,7001	
					Total:	4,8802
MATERIAIS						
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,2600	3,3252	
					Total:	3,3252
					Total Simples:	8,21
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	8,21
CI494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	16,7700	3,5217	
I2312	ELETRICISTA	H	0,2100	20,7700	4,3617	
					Total:	7,8834
MATERIAIS						
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,6000	7,6000	
					Total:	7,6000
					Total Simples:	15,48
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00

**GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA****CNPJ:40.002.678/0001-28**

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE

Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
				Valor Geral:	15,48
CI479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700	16,7700	6,2049
I2312	ELETRICISTA	H	0,3700	20,7700	7,6849
				Total:	13,8898
MATERIAIS					
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	13,4200	13,4200
				Total:	13,4200
				Total Simples:	27,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	27,31
C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,7700	4,8633
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900	20,7700	6,0233
				Total:	10,8866
MATERIAIS					
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,1400	3,1400
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,0200	1,0200
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,3800	8,7600
				Total:	12,9200
				Total Simples:	23,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,81
C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	16,7700	4,8633
I2312	ELETRICISTA	H	0,2900	20,7700	6,0233
				Total:	10,8866
MATERIAIS					
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	8,4200	8,4200
				Total:	8,4200
				Total Simples:	19,31
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	19,31
CP002 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18*W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8500	16,7700	14,2545
I2312	ELETRICISTA	H	0,8500	20,7700	17,6545
				Total:	31,9090
MATERIAIS					
PM001	LUMINARIA ALETADA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2	UN	1,0000	75,1400	75,1400
PM002	LÂMPADA DE LED TUBULAR DE 18W 6500K	UN	2,0000	22,0000	44,0000
				Total:	119,1400
				Total Simples:	151,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	151,05
97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)					
MATERIAL					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= *17* CM	UN	1,0000	22,7500	22,7500
				TOTAL MATERIAL:	22,75
SERVICO					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231	14,8200	3,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355	18,7600	10,05
				TOTAL SERVICIO:	13,35
				Total Simples:	36,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,10
CP003 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	16,7700	5,8695



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAIPUOCA-CE

Fone:(85)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeselocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
I2312	ELETRICISTA	H	0,3500	20,7700	7,2695
				Total:	13,1390
MATERIAIS					
PM003	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,0000	68,6230	68,6230
				Total:	68,6230
				Total Simples:	81,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	81,76
CP004 - ARANDELA 2 FACHOS COM LÂMPADA DE ATÉ 20 W - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	16,7700	5,8695
I2312	ELETRICISTA	H	0,3500	20,7700	7,2695
				Total:	13,1390
MATERIAIS					
PM004	ARANDELA 2 FACHOS COM LÂMPADA DE ATÉ 20 W	UN	1,0000	121,9330	121,9330
				Total:	121,9330
				Total Simples:	135,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	135,07
C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	16,7700	2,5155
I2312	ELETRICISTA	H	0,1500	20,7700	3,1155
				Total:	5,6310
MATERIAIS					
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	3,4700	3,4700
				Total:	3,4700
				Total Simples:	9,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	9,10
C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPER WELD 5/8" X 2.40M - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	16,7700	58,6950
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	20,7700	31,1550
				Total:	89,8500
MATERIAIS					
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	25,1800	75,5400
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	51,6300	51,6300
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,5900	2,5900
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPER WELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	37,4000	37,4000
				Total:	167,1600
				Total Simples:	257,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	257,01
C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	16,7700	5,7018
I2395	PINTOR	H	0,4400	20,7700	9,1388
				Total:	14,8406
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	17,1900	0,8595
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	11,9100	1,4292
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2400	24,5900	5,9016
				Total:	8,3278
				Total Simples:	23,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	23,17
C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	16,7700	3,3540
I2395	PINTOR	H	0,3000	20,7700	6,2310
				Total:	9,5850
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,9200	2,0440
				Total:	2,2640
				Total Simples:	11,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO



GG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ:40.002.678/0001-28

AV. ANASTÁCIO BRAGA, Nº 2737, BAIRRO CACIMBAS, CEP:62.502-492 ITAPIPOCA-CE
Fone:(88)9.9852-1170 e-mail: ggconstrucoeslocacoes@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO

LOCAL: BAIRRO ESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE

DATA BASE: SEINFRA 27.1 DESONERADO/SINAPE DESONERADO - TOMADA DE PREÇOS 21.23.06/TP - BDI-26,20%

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	11,85
C1613 - LATEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO - M2						
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4000	16,7700	6,7080	
I2395	PINTOR	H	0,5000	20,7700	10,3850	
					Total:	17,0930
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0360	17,1900	0,6188	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0720	12,0800	0,8698	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1500	24,5900	3,6885	
					Total:	5,1771
					Total Simples:	22,27
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	22,27
C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2						
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,7700	13,4160	
I2395	PINTOR	H	0,8000	20,7700	16,6160	
					Total:	30,0320
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	17,1900	0,5157	
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	24,9900	3,9984	
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,6900	0,5070	
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	22,5800	2,7096	
					Total:	7,7307
					Total Simples:	37,76
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	37,76
C3551 - MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2						
MAO DE OBRA						
I2395	PINTOR	H	0,4000	20,7700	8,3080	
					Total:	8,3080
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,1900	0,6876	
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	24,9900	3,9984	
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	12,6800	1,6484	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200	
					Total:	6,5544
					Total Simples:	14,86
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	14,86
C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663	
					Total:	1,1663
					Total Simples:	1,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	1,17

Valdeley Rodrigues Teixeira

mla