

CARTA PROPOSTA



À
Prefeitura Municipal de Itapipoca, Ceará
Comissão Permanente de Licitação
Itapipoca/CE

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE**, pelo preço global **PARA O LOTE 01** no valor total de **R\$ 1.724.474,64 (Um Milhão Setecentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e Sessenta e Quatro centavos)**, com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses. O prazo de execução é de até 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. **KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE, portador(a) da carteira de identidade nº. 2007019004158 e CPF nº 030.723.383-96**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, **DECLARAMOS** que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 31.025.807/0001-02

END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

CPF: 030.723.383-96

TELEFONE: (85) 99763.9550

Aquiraz (CE), 12 de julho de 2021.

VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 31.025.807/0001-02


Karen Danyella Alves Cavalcante

Sócia - Proprietária

Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo

Eng. Civil

CREA-CE: 55599



VK SERVIÇOS
CNPJ 31.025.807/0001-02
Rua Francisco Câmara, 229, loja 12, Altos
Bairro Centro, Aquiraz, 61.700-000
vkconstrucoesbv@hotmail.com
(85) 99763.9550

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO D' PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCOA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCOA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPÓCOA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%


BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
	CP.ADM.1407	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	588,88	176,37	765,25	76.525,00
INSTALAÇÕES DA OBRA									
	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	611,84	183,25	795,09	1.788,95
	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	978,96	293,20	1.272,16	2.862,36
	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	2,25	839,11	251,31	1.090,42	2.453,45
SERVIÇOS PRELIMINARES									
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	21,00	147,66	44,22	191,88	4.029,48
	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	37,50	2,28	0,68	2,96	111,00
	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	37,50	3,57	1,07	4,64	174,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA									
RUA S.D.O. 14									
.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.387,50	35,73	10,70	46,43	64.421,63
.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	185,00	54,32	16,27	70,59	13.059,15
.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
									1.521.001,85
									111.238,96

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 P.J: 31.025.907/0001-02
 D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, QUIRÁZ, 61.700-000.
 AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 F: 030.723.383-96
 EFONE: (85) 99763.9550



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO D' PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPÓCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.572,50	2,07	0,62	2,69	4.230,03
.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	370,00	39,12	11,72	50,84	18.810,80
RUA S.D.O. 15									
.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	180,00	35,73	10,70	46,43	8.357,40
.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	30,00	54,32	16,27	70,59	2.117,70
.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	210,00	2,07	0,62	2,69	564,90
.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	60,00	39,12	11,72	50,84	3.050,40
RUA S.D.O. 16									
.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	35,73	10,70	46,43	95.181,50
.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	54,32	16,27	70,59	28.941,90
.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
									183.146,95

Página: 2



PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 P.J: 31.025.807/0001-02
 D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 AIL: VKCONS.TRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 F: 030.723.383-96
 E.FONE: (85) 99763.9550

(Handwritten signature)

17

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPICOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,07	0,62	2,69	6.617,40
.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	39,12	11,72	50,84	41.688,80
RUA S.D.O. 17									183.146,95
.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.050,00	35,73	10,70	46,43	95.181,50
.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	410,00	54,32	16,27	70,59	28.941,90
.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.460,00	2,07	0,62	2,69	6.617,40
.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	820,00	39,12	11,72	50,84	41.688,80
RUA S.D.O. 18									81.791,99
.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	845,00	35,73	10,70	46,43	39.233,35
.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	169,00	54,32	16,27	70,59	11.929,71
.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02

D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

W.EFONE: (85) 99763.9550



Página: 3

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPICOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.014,00	2,07	0,62	2,69	2.727,66
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	338,00	39,12	11,72	50,84	17.183,92
RUA S.D.O. 19									
1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	186,30	35,73	10,70	46,43	8.649,91
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	62,10	54,32	16,27	70,59	4.383,64
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	248,40	2,07	0,62	2,69	668,20
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	124,20	39,12	11,72	50,84	6.314,33
RUA S.D.O. 20									103.948,79
1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.004,00	35,73	10,70	46,43	46.615,72
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	251,00	54,32	16,27	70,59	17.718,09
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02


D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

EFONE: (85) 99763.9550



Página: 4

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.255,00	2,07	0,62	2,69	3.375,95
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	502,00	39,12	11,72	50,84	25.521,68
RUA S.D.O. 22									
1.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	606,00	35,73	10,70	46,43	28.136,58
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	202,00	54,32	16,27	70,59	14.259,18
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	808,00	2,07	0,62	2,69	2.173,52
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	404,00	39,12	11,72	50,84	20.539,36
RUA LINO NEGÃO TRECHO 1									130.664,23
1.1	C2886	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.532,28	35,73	10,70	46,43	71.143,76
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,38	54,32	16,27	70,59	18.027,27
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02

D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

LEFONE: (85) 99763.9550



Página: 5

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUN. DE ITAIPICOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPICOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.787,66	2,07	0,62	2,69	4.808,81
1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,76	39,12	11,72	50,84	25.967,04
0	RUA LINO NEGÃO TRECHO 2								
0.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.290,00	35,73	10,70	46,43	59.894,70
0.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	215,00	54,32	16,27	70,59	15.176,85
0.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
0.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
0.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
0.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.505,00	2,07	0,62	2,69	4.048,45
0.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	430,00	39,12	11,72	50,84	21.861,20
1	RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES								
1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.524,00	35,73	10,70	46,43	70.759,32
1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	254,00	54,32	16,27	70,59	17.929,86
1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02

D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.


AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

W.EFONE: (86) 99763.9550

Página: 6



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPÓCOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.778,00	2,07	0,62	2,69	4.782,82
1.7	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	508,00	39,12	11,72	50,84	25.826,72
2	RUA IDELZUIE CACAU DE OLIVEIRA								
2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.657,50	35,73	10,70	46,43	76.957,73
2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,00	54,32	16,27	70,59	18.000,45
2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.912,50	2,07	0,62	2,69	5.144,63
2.7	C0367	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	510,00	39,12	11,72	50,84	25.928,40
3	RUA CORONEL BENTO ALVES								
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	822,25	35,73	10,70	46,43	38.177,07
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	126,50	54,32	16,27	70,59	8.929,64
3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
									73.238,72

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

P.J: 31.025.807/0001-02


D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

AII: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

LEFONE: (85) 99763.9550



Página: 7

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPICOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	948,75	2,07	0,62	2,69	2.562,14
3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	253,00	39,12	11,72	50,84	12.862,52
4	RUA GINO ALVES								
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	889,00	35,73	10,70	46,43	41.276,27
4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	127,00	54,32	16,27	70,59	8.964,93
4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	1,20	0,36	1,56	385,05
4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	246,83	4,06	1,22	5,28	1.303,26
4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	246,83	28,15	8,43	36,58	9.029,04
4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.016,00	2,07	0,62	2,69	2.733,04
4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	254,00	39,12	11,72	50,84	12.913,36
5	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO								
5.1	C2833	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.725,00	17,40	5,21	22,61	39.002,25
5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	287,50	54,32	16,27	70,59	20.294,63
5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	1,20	0,36	1,56	96,27
TOTAL									67.389,96

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02

D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.

AIL: VKCONSTRUOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96

W: 030.723.383-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA

Fls.: 11/110
Comissão Permanente de Licitação

Página: 8

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/ICP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA-CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	61,71	4,06	1,22	5,28	325,83
5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	61,71	28,15	8,43	36,58	2.257,35
5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.012,50	2,07	0,62	2,69	5.413,63
DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)									115.528,55
SERVIÇOS PRELIMINARES									1.656,48
.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	336,00	3,79	1,14	4,93	1.656,48
MOVIMENTO DE TERRA									10.740,17
.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	156,00	40,18	12,03	52,21	8.144,76
.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	46,80	21,97	6,58	28,55	1.336,14
.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	24,00	26,06	7,80	33,86	812,64
.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	109,20	3,15	0,94	4,09	446,63
DRENAGEM									103.131,90
.1	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	42,00	307,82	92,19	400,01	16.800,42
.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CI/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,36	431,13	129,12	560,25	1.882,44
.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A-P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	103,04	64,55	19,33	83,88	8.643,00
.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A10,0mm	SEINFRA	KG	2.233,53	13,78	4,13	17,91	40.002,52

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

PJ: 31.025.807/0001-02

D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AGUIRAZ, 61.700-000.

ALL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM

PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE

F: 030.723.383-96


W: (85) 99763.9550

Página: 9



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
 DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUN
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP
 DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE
 TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA
 ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%
 BDI: 29,95%

YMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM
 DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,340,12	12,04	3,61	15,65	20.972,83
1.6	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	35,88	318,08	95,26	413,34	14.830,64
VALOR ORÇAMENTO: 1.327.006,46 VALOR BDI TOTAL: 397.468,18 VALOR TOTAL: 1.724.474,64									

Um Milhão Setecentos e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro reais e Sessenta e Quatro centavos


Pedro Jonatas
 Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
 Eng. Civil
 CREA-CE: 55599

Karen Danyella Alves Cavalcante
 Karen Danyella Alves Cavalcante
 Sócia - Proprietária
 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 P.J: 31.025.807/0001-02
 D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIPAZ, 61.700-000.
 AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 F: 030.723.383-96
 .EFONE: (85) 99763.9550

Fls.: 114/16





OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS FAZENDINHA) - ITAÍPOCA

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.525,00	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,11 % 8.501,93	11,12 % 8.509,56
	INSTALAÇÕES DA OBRA	7.104,76	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,11 % 789,34	11,12 % 790,04
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.314,48	90,00 % 3.883,03								10,00 % 431,45
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.521.001,85	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,11 % 168.983,31	11,12 % 169.135,37
	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES	115.528,55	50,00 % 57.764,28	50,00 % 57.764,27							
	Σ	1.724.474,64	239.921,89	236.038,85	178.274,58	178.274,58	178.274,58	178.274,58	178.274,58	178.274,58	178.866,42
			239.921,89	475.960,74	654.235,32	832.509,90	1.010.784,48	1.189.059,06	1.367.333,64	1.545.608,22	1.724.474,64

TEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	76.525,00	100,00 % 76.525,00
	INSTALAÇÕES DA OBRA	7.104,76	100,00 % 7.104,76
	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.314,48	100,00 % 4.314,48
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - BAIRRO FAZENDINHA	1.521.001,85	100,00 % 1.521.001,85
	DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES	115.528,55	100,00 % 115.528,55
	Σ	1.724.474,64	1.724.474,64

Karen Danyella Alves Cavalcante
 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 Karen Danyella Alves Cavalcante
 Sócia - Proprietária

Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
 Eng. Civil
 CREA-CE: 55599

PRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 P.J: 31.025.807/0001-02
 D: RUA FRANCISCO CÂMARA, 228, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 AIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 PRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 F: 030.723.383-96
 TELEFONE: (85) 99763.9550



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CP.ADM.14 07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO				
-----------------	---	--	--	--	--

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18614	TELEFONE MÓVEL	SEINFRA	UNxMÊ	0,02250000	230,00	5,18
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS):						5,18

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18600	ALMOXARIFE	SEINFRA	MÊS	0,02193750	3.566,72	78,24
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,02193750	5.868,92	128,75
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00658125	14.514,46	95,52
18588	TECNICO SEGURANÇA TRABALHO	SEINFRA	MÊS	0,02193750	4.523,09	99,23
18592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,02193750	5.347,69	117,31
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,02193750	2.946,84	64,65
TOTAL MAO DE OBRA:						583,70

VALOR SEM ENCARGOS:	331,11
VALOR ENCARGOS (47.76%):	257,77
VALOR COM ENCARGOS:	588,88
VALOR BDI (29.95%):	176,37
VALOR COM BDI:	765,25

19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M
-------	--

VALOR SEM ENCARGOS:	611,84
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	611,84
VALOR BDI (29.95%):	183,25
VALOR COM BDI:	795,09

19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M
-------	---

VALOR SEM ENCARGOS:	978,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	978,96
VALOR BDI (29.95%):	293,20
VALOR COM BDI:	1.272,16

19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
-------	--

VALOR SEM ENCARGOS:	839,11
VALOR ENCARGOS:	0,00

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025/807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS. BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96
 TELEFONE: (85) 32700-0550

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	839,11
VALOR BDI (29.95%):	251,31
VALOR COM BDI:	1.090,42

C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA				
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.95000000	15,55	30,32
TOTAL MAO DE OBRA:						30,32

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	34,70	35,39
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1.00000000	24,37	24,37
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	12,29	55,31
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0.15000000	15,15	2,27
TOTAL MATERIAL:						117,34

VALOR SEM ENCARGOS:	128,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,61
VALOR COM ENCARGOS:	147,66
VALOR BDI (29.95%):	44,22
VALOR COM BDI:	191,88

C4990		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0.01850000	123,39	2,28
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,28

VALOR SEM ENCARGOS:	2,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,23
VALOR COM ENCARGOS:	2,28
VALOR BDI (29.95%):	0,68
VALOR COM BDI:	2,96

C4993		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0.01250000	285,44	3,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,57

VALOR SEM ENCARGOS:	3,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,16
VALOR COM ENCARGOS:	3,57
VALOR BDI (29.95%):	1,07

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS. BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96

[Handwritten signatures and marks]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	4,64
----------------	------

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EQUIPAMENTO						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,49	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,00	0,82
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,99
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29250000	20,77	6,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58500000	15,55	9,10
TOTAL MAO DE OBRA:						15,18
MATERIAL						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,36	8,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,41	9,66
TOTAL MATERIAL:						18,56
VALOR SEM ENCARGOS:						25,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,24
VALOR COM ENCARGOS:						35,73
VALOR BDI (29.95%):						10,70
VALOR COM BDI:						46,43

C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
EQUIPAMENTO						
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,49	1,17
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,00	0,82
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,99
MAO DE OBRA						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29250000	20,77	6,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58500000	15,55	9,10
TOTAL MAO DE OBRA:						15,18
MATERIAL						
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,36	8,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,41	9,66
TOTAL MATERIAL:						18,56
SERVICO						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	432,38	18,59
TOTAL SERVICIO:						18,59

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96

Página: 3

5

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	39,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,46
VALOR COM ENCARGOS:	54,32
VALOR BDI (29.95%):	16,27
VALOR COM BDI:	70,59

C2840		INDENIZAÇÃO DE JAZIDA				
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL MATERIAL:						1,20

VALOR SEM ENCARGOS:	1,20
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,20
VALOR BDI (29.95%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,56

C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	85,12	0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	276,14	2,06
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	233,96	1,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,83

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01466165	15,55	0,23
TOTAL MAO DE OBRA:						0,23

VALOR SEM ENCARGOS:	3,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,37
VALOR COM ENCARGOS:	4,06
VALOR BDI (29.95%):	1,22
VALOR COM BDI:	5,28

C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM				
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	126,70	28,15
TOTAL EQUIPAMENTO:						28,15

VALOR SEM ENCARGOS:	25,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,81
VALOR COM ENCARGOS:	28,15

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96
 TEL FONE: (85) 96763.9550

Página: 4

S

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



VK SERVIÇOS



Fls.: 11452

Comissão Permanente

de Licitação

VALOR BDI (29.95%):	8,43
VALOR COM BDI:	36,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,59	0,05
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	155,86	0,62
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,78	0,13
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	175,48	0,06
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,64	0,09
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	167,09	0,15
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,99	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	213,47	0,55
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	26,71	0,01
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,12	0,21
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,88

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01250000	15,55	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	1,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,32
VALOR COM ENCARGOS:	2,07
VALOR BDI (29.95%):	0,62
VALOR COM BDI:	2,69

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)					
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29250000	20,77	6,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	15,55	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						12,14

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	70,90	0,21
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	361,36	0,25
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,39	1,10
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	24,46	24,46
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	4,06	0,16
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	40,18	0,80

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96

Página: 5

§

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPIPOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAPIPOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL SERVIÇO:	26,98
VALOR SEM ENCARGOS:	19,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,63
VALOR COM ENCARGOS:	39,12
VALOR BDI (29.95%):	11,72
VALOR COM BDI:	50,84

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24375000	15,55	3,79	
TOTAL MAO DE OBRA:							3,79
VALOR SEM ENCARGOS:							1,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):							2,45
VALOR COM ENCARGOS:							3,79
VALOR BDI (29.95%):							1,14
VALOR COM BDI:							4,93

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,58375000	15,55	40,18	
TOTAL MAO DE OBRA:							40,18
VALOR SEM ENCARGOS:							14,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):							26,00
VALOR COM ENCARGOS:							40,18
VALOR BDI (29.95%):							12,03
VALOR COM BDI:							52,21

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA		EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	131,78	4,61	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	41,21	1,44	
TOTAL EQUIPAMENTO:							6,05
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02375000	15,55	15,92	
TOTAL MAO DE OBRA:							15,92
VALOR SEM ENCARGOS:							10,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):							11,13

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.025.807/0001-02
END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
EMAIL: VKCONSTRUOESBV@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
CPF: 030.723.383-96
TEL: 55 (85) 34700 0550

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS:	21,97
VALOR BDI (29.95%):	6,58
VALOR COM BDI:	28,55

C2938		RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA				
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	87,76	8,78
10769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	0,30000000	22,22	6,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,45	

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68250000	15,55	10,61
TOTAL MAO DE OBRA:					10,61	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,33
VALOR COM ENCARGOS:	26,06
VALOR BDI (29.95%):	7,80
VALOR COM BDI:	33,86

C0710		CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE				
EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	126,70	1,24
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	163,82	1,61
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,85	

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01911000	15,55	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:					0,30	

VALOR SEM ENCARGOS:	2,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,46
VALOR COM ENCARGOS:	3,15
VALOR BDI (29.95%):	0,94
VALOR COM BDI:	4,09

C0850		CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa				
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	301,78	307,82
TOTAL MATERIAL:					307,82	
VALOR SEM ENCARGOS:					307,82	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	307,82
VALOR BDI (29.95%):	92,19
VALOR COM BDI:	400,01

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,87500000	20,77	101,25
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,82500000	15,55	106,13
TOTAL MAO DE OBRA:						207,38

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	64,41	74,07
TOTAL MATERIAL:						74,07

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	498,93	149,68
TOTAL SERVIÇO:						149,68

VALOR SEM ENCARGOS:	272,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	159,01
VALOR COM ENCARGOS:	431,13
VALOR BDI (29.95%):	129,12
VALOR COM BDI:	560,25

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA						
1041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26750000	16,77	21,26
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26750000	20,77	26,33
TOTAL MAO DE OBRA:						47,59

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,17	2,87
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,46	2,02
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,62	2,31
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,76	9,76
TOTAL MATERIAL:						16,96

VALOR SEM ENCARGOS:	35,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,97
VALOR COM ENCARGOS:	64,55
VALOR BDI (29.95%):	19,33

EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS. BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP

DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE

TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%

BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	83,88
----------------	-------

C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm				
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07800000	16,77	1,31
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07800000	20,77	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:						2,93

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,80	0,20
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,26	10,65
TOTAL MATERIAL:						10,85

VALOR SEM ENCARGOS:	12,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,78
VALOR COM ENCARGOS:	13,78
VALOR BDI (29.95%):	4,13
VALOR COM BDI:	17,91

C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm				
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825000	16,77	1,14
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06825000	20,77	1,42
TOTAL MAO DE OBRA:						2,56

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,80	0,20
1169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,07	9,28
TOTAL MATERIAL:						9,48

VALOR SEM ENCARGOS:	10,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,56
VALOR COM ENCARGOS:	12,04
VALOR BDI (29.95%):	3,61
VALOR COM BDI:	15,65

C0851		CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa				
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10829	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	311,84	318,08
TOTAL MATERIAL:						318,08
VALOR SEM ENCARGOS:						318,08


EMPRESA: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 END: RUA FRANCISCO CÂMARA, 229, LOJA 12, ALTOS, BAIRRO CENTRO, AQUIRAZ, 61.700-000.
 EMAIL: VKCONSTRUCOESBV@HOTMAIL.COM
 REPRESENTANTE PARA CONTATO: KAREN DANYELLA ALVES CAVALCANTE
 CPF: 030.723.383-96
 TELEFONE: (85) 36700-0000


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPIPOCA-CE, LOTE 01
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP
DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAPIPOCA/CE
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA
ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%
BDI: 29,95%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	318,08
VALOR BDI (29,95%):	95,26
VALOR COM BDI:	413,34


Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
Eng. Civil
CREA-CE: 55599


VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.025.807/0001-02
Karen Danyella Aives Cavalcante
Sócia - Proprietária

5



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.06/CP
 DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE
 TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA
 ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%
 BDI: 29,95%



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,06

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,37

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Karen Danyella Alves Cavalcante
 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 Karen Danyella Alves Cavalcante
 Sócia - Proprietária

Pedro Jonatas
 Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
 Eng. Civil
 CREA-CE: 55599

Karen Danyella Alves Cavalcante
 Karen Danyella Alves Cavalcante
 CNPJ: 31.025.807/0001-02
 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

2



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE, LOTE 01
 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.06/CP
 DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAIPUOCA/CE
 TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA
 ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%
 BDI: 29,95%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA
TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITAPIPOCA-CE, LOTE 01
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.23.08/CP
DATA/HORA: 14/07/2021 ÀS 10:00:00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS FAZENDINHA) - ITAPIPOCA/CE
TABELA: SEINFRA 27.1 DESONERADA
ENCARGOS SOCIAIS: Horista 83,85 % Mensalista 47,76%
BDI: 29,95%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Pedro Jonatas Baltazar de Azevedo
Eng. Civil
CREA-CE: 55599


VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 31.025.807/0001-02
Karen Danyella Alves Cavalcante
Sócia - Proprietária