




CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 09 de julho de 2021.

A  
Comissão Permanente de Licitação  
Itapipoca – Ceará.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP



CARTÓRIO LOURENÇO  
Rua Tab. Luiz Lourenço da Souza, 748 - Centro  
CEP: 02.297-000 - Catunda - CE  
CNPJ: 9.6.048.611010001-40  
VALIDO SOMENTE COM BELO DE AUTENTICAÇÃO  
Reconheço a(s) firma(s) Francisco Weskley Timbó Magalhães e Angela Christina de Sousa Ferreira  
( ) Autenticada R ( ) Semelhança  
Catunda - Ce. 09/07/2021  
Em Testemunho da verdade.  
Angela Christina de Sousa Ferreira  
SUBSTITUTA

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de pavimentação em pedra tosca e drenagem de águas pluviais de diversas ruas do município de Itapipoca - Ceará.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP, pelo preço global para os lotes, 01, 02, 03 e 04, no valor total de R\$ 6.893.548,75 (seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.



Prazo de execução dos serviços: 270 (duzentos e setenta) dias, conforme cronograma.

Concordamos da prorrogação e revalidação da proposta, antes do vencimento da mesma, por igual e sucessivo período.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

*Francisco Weskley Timbó Magalhães*

Francisco Weskley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário



*Angela Christina de Sousa Ferreira*  
Angela Christina de Sousa Ferreira  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ORÇAMENTO RESUMO



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL (R\$)
01	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ	R\$ 1.679.942,00
02	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ	R\$ 1.624.778,78
03	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ	R\$ 1.871.936,75
04	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZETRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ	R\$ 1.716.891,22
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)		R\$ 6.893.548,75

seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Megalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Megalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

*Helga Jéssica R.P. Vasconcelos*  
 Helga Jéssica R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0514442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA


BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 74.546,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	573,65	745,46	R\$ 74.546,00
2.0		INSTALAÇÕES DA OBRA					R\$ 6.922,61
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	596,15	774,70	R\$ 1.743,08
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	953,86	1.239,54	R\$ 2.788,97
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	817,60	1.062,47	R\$ 2.390,56
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.204,13
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	143,90	187,00	R\$ 3.927,00
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,22	2,88	R\$ 108,00
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,47	4,51	R\$ 169,13
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 1.481.719,45
		BAIRRO FAZENDINHA					
4.1		RUA S.D.O. 14					R\$ 108.378,97
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.387,50	34,82	45,25	R\$ 62.784,38
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,00	52,87	68,70	R\$ 12.709,50
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.572,50	2,03	2,64	R\$ 4.151,40
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	370,00	38,09	49,50	R\$ 18.315,00
4.2		RUA S.D.O. 15					R\$ 24.149,09
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,00	34,82	45,25	R\$ 8.145,00
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	52,87	68,70	R\$ 2.061,00
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	210,00	2,03	2,64	R\$ 554,40
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	60,00	38,09	49,50	R\$ 2.970,00
4.3		RUA S.D.O. 16					R\$ 178.432,59
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	34,82	45,25	R\$ 92.762,50



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.05/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	52,87	68,70	R\$ 28.167,00
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,03	2,64	R\$ 6.494,40
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	820,00	38,09	49,50	R\$ 40.590,00
4.4	RUA S.D.O. 17						R\$ 178.432,59
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.050,00	34,82	45,25	R\$ 92.752,50
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	410,00	52,87	68,70	R\$ 28.167,00
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.460,00	2,03	2,64	R\$ 6.494,40
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	820,00	38,09	49,50	R\$ 40.590,00
4.5	RUA S.D.O. 18						R\$ 79.673,20
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	845,00	34,82	45,25	R\$ 38.236,25
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	169,00	52,87	68,70	R\$ 11.610,30
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.014,00	2,03	2,64	R\$ 2.676,96
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	338,00	38,09	49,50	R\$ 16.731,00
4.6	RUA S.D.O. 19						R\$ 29.918,72
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	186,30	34,82	45,25	R\$ 8.430,08
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	62,10	52,87	68,70	R\$ 4.266,27
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,40	2,03	2,64	R\$ 655,78
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	124,20	38,09	49,50	R\$ 6.147,90
4.7	RUA S.D.O. 20						R\$ 101.255,59
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.004,00	34,82	45,25	R\$ 45.431,00
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,00	52,87	68,70	R\$ 17.243,70
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
- CNPJ: 24.269.824/0001-20

Haqqa Jotta R P Vasconcelos  
CREA 56264  
CNPJ 0614442905



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

MUNIC. DE ITAIPÓCA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

PREL. Fis.: 6576  
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.255,00	2,03	2,64	R\$ 3.313,20
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	502,00	38,09	49,50	R\$ 24.849,00
4.8		RUA S.D.O. 22					R\$ 73.848,71
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	606,00	34,82	45,25	R\$ 27.421,50
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	202,00	52,87	68,70	R\$ 13.877,40
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	808,00	2,03	2,64	R\$ 2.133,12
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	404,00	38,09	49,50	R\$ 19.998,00
4.9		RUA LINO NEGÃO TRECHO 1					R\$ 127.301,01
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.532,28	34,82	45,25	R\$ 69.335,67
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,38	52,87	68,70	R\$ 17.544,61
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.787,66	2,03	2,64	R\$ 4.719,42
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	510,76	38,09	49,50	R\$ 25.282,62
4.10		RUA LINO NEGÃO TRECHO 2					R\$ 108.819,89
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.290,00	34,82	45,25	R\$ 58.372,50
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	215,00	52,87	68,70	R\$ 14.770,50
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.505,00	2,03	2,64	R\$ 3.973,20
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	430,00	38,09	49,50	R\$ 21.285,00
4.11		RUA CAPITÃO ANTÔNIO MANOEL ALVES					R\$ 126.669,41
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.524,00	34,82	45,25	R\$ 68.961,00
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	254,00	52,87	68,70	R\$ 17.449,80
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Junior P Vasconcelos  
CREA 56039-1



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01

PREFEITO  
Fls.: 6517  
Comissão Permanente  
de Licitação  
de ITAIPÓCA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.1.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.778,00	2,03	2,64	R\$ 4.693,92
4.1.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	508,00	38,09	49,50	R\$ 25.146,00
4.1.2	<b>RUA IDELZUITE CACAU DE OLIVEIRA</b>						R\$ 133.233,07
4.1.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.657,50	34,82	45,25	R\$ 75.001,88
4.1.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,00	52,87	68,70	R\$ 17.518,50
4.1.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.912,50	2,03	2,64	R\$ 5.049,00
4.1.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	510,00	38,09	49,50	R\$ 25.245,00
4.1.3	<b>RUA CORONEL BENTO ALVES</b>						R\$ 71.344,25
4.1.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,25	34,82	45,25	R\$ 37.206,81
4.1.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	126,50	52,87	68,70	R\$ 8.690,55
4.1.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	948,75	2,03	2,64	R\$ 2.504,70
4.1.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	253,00	38,09	49,50	R\$ 12.523,50
4.1.4	<b>RUA GINO ALVES</b>						R\$ 74.626,08
4.1.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	889,00	34,82	45,25	R\$ 40.227,25
4.1.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	127,00	52,87	68,70	R\$ 8.724,90
4.1.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.016,00	2,03	2,64	R\$ 2.682,24
4.1.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	254,00	38,09	49,50	R\$ 12.573,00
4.1.5	<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>						R\$ 65.636,28
4.1.5.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	16,94	22,01	R\$ 37.967,25
4.1.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	52,87	68,70	R\$ 19.751,25
4.1.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,17	1,52	R\$ 93,80
4.1.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	3,94	5,12	R\$ 315,96
4.1.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,37	35,57	R\$ 2.195,02
4.1.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,03	2,64	R\$ 5.313,00

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Marga Joffe P. Vasconcelos  
CREA 56361  
RNP 0614442005  
CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.0		DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)					R\$ 112.549,81
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.612,80
5.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	336,00	3,69	4,80	R\$ 1.612,80
5.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 10.463,04
5.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	156,00	39,15	50,88	R\$ 7.937,28
5.2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	46,80	21,38	27,78	R\$ 1.300,10
5.2.3	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	24,00	25,36	32,96	R\$ 791,04
5.2.4	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	109,20	3,06	3,98	R\$ 434,62
5.3		DRENAGEM					R\$ 100.473,97
5.3.1	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	42,00	299,92	389,75	R\$ 16.369,50
5.3.2	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,36	419,52	545,17	R\$ 1.831,77
5.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	103,04	62,88	81,71	R\$ 8.419,40
5.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2.233,53	13,42	17,44	R\$ 38.952,76
5.3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1.340,12	11,74	15,26	R\$ 20.450,23
5.3.6	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	35,88	309,92	402,74	R\$ 14.450,31
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>							<b>R\$ 1.679.942,00</b>

R\$ 1.679.942,00 um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-54  
 Proprietário


*Magda Jotta R.P. Vasconcelos*  
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-26  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20







# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

RRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE.  
 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ  
 SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAIPPOCA - CEARÁ

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	3.783,72									R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	R\$ 1.481.719,45
DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)	50,00%	56.274,91	50,00%	56.274,91							R\$ 112.549,81
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>13,91%</b>	<b>298.728,82</b>	<b>13,99%</b>	<b>229.945,10</b>	<b>10,84%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>10,84%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>10,84%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>R\$ 1.679.942,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>13,91%</b>	<b>298.728,82</b>	<b>27,60%</b>	<b>469.679,91</b>	<b>37,94%</b>	<b>637.344,11</b>	<b>48,28%</b>	<b>811.014,50</b>	<b>58,61%</b>	<b>984.684,49</b>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,12%	8.289,52	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,12%	769,79	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES							10,90%	420,41	R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	11,11%	164.619,03	11,12%	164.767,20	R\$ 1.481.719,45
DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)									R\$ 112.549,81
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>10,94%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>10,84%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>10,84%</b>	<b>173.670,19</b>	<b>10,97%</b>	<b>174.246,93</b>	<b>R\$ 1.679.942,00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>68,95%</b>	<b>1.158.354,69</b>	<b>79,29%</b>	<b>1.392.024,88</b>	<b>89,63%</b>	<b>1.505.695,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.679.942,00</b>	

PREFEITURA MUNIC. DE ITAIPPOCA  
 Fis.: 6519  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Helys Jotta P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com

Itaí - CE, 09 de Julho de 2021.





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,65
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

Magda Joita R. P. Vasconcelos

CREA 56364

RNP 0614442605

CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

*Márga Jotta R.P. Vasconcelos*  
Márga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneio Timbó, 664 - Sala 03


CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**



**RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 01**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>13,15</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

*Hagga Jaita R. P. Vasconcelos*  
Hagga Jaita R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário


*Hayde Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Hayde Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	3.388,3840 R\$	847,10
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.575,4740 R\$	1.393,87
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0750	13.788,7370 R\$	1.034,16
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.296,9355 R\$	1.074,23
18592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.080,3055 R\$	1.270,08
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,2500	218,5000 R\$	54,63
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	2.799,4980 R\$	699,87
Total:					R\$ 6.373,94
Total Simples:					R\$ 6.373,94
Total para 09 Meses:					R\$ 57.365,46
Fração de 100%:					R\$ 573,65
Valor BDI (29,95%):					R\$ 171,81
Valor Geral:					R\$ 745,46

### 2.0 INSTALAÇÕES DA OBRA

19469 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1,0000	596,1535 R\$	596,15
Total:				R\$ 596,15
Total Simples:				R\$ 596,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 178,55
Valor Geral:				R\$ 774,70

19477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19477 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	953,8570 R\$	953,86
Total:				R\$ 953,86
Total Simples:				R\$ 953,86
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 285,88
Valor Geral:				R\$ 1.239,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Handja Jolita R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 064.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

MUNIC. DE ITAIPÓCA  
 P. PREZ.  
 Fis.: 6585  
 Comissão Permanente  
 de Licitação

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAIPÓCA - CEARÁ

19478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	817,5985 R\$	817,60
Total:				R\$ 817,60
Total Simples:				R\$ 817,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 244,87
Valor Geral:				R\$ 1.062,47

### 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9000	15,5500 R\$	29,55
Total:				R\$ 29,55
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	33,8105 R\$	34,49
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	23,7405 R\$	23,74
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,9795 R\$	53,91
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	14,7630 R\$	2,21
Total:				R\$ 114,35
Total Simples:				R\$ 143,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 43,10
Valor Geral:				R\$ 187,00

C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	119,9719 R\$	2,22
Total:				R\$ 2,22
Total Simples:				R\$ 2,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 0,66
Valor Geral:				R\$ 2,88

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Joffa R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Fis.: 6586

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAIPUOCA - CEARÁ

### C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	277,4131 R\$	3,47
Total:				R\$ 3,47
Total Simples:				R\$ 3,47
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 1,04
Valor Geral:				R\$ 4,51

### 4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - MZ

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09
Total Simples:				R\$ 34,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 10,43
Valor Geral:				R\$ 45,25

#### C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - MZ

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	419,8050 R\$	18,05
Total:				R\$ 18,05
Total Simples:				R\$ 52,87
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 15,83
Valor Geral:				R\$ 68,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ Nº 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 884 - Sala 03  
 CEP 82270-000 - Hidrolândia - Ce

Handy Jotta W. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20


IX7





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

#### MATERIAIS

12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0000	1,1685 R\$	1,17
Total:			R\$ 1,17
Total Simples:			R\$ 1,17
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 0,35
Valor Geral:			R\$ 1,52

### C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)  
 10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)  
 10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)  
 10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0001	82,6436 R\$	0,01
H	0,0000	72,0406 R\$	-
H	0,0074	268,2894 R\$	2,00
H	0,0075	227,3313 R\$	1,71
Total:			R\$ 3,72

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0143	15,5500 R\$	0,22
Total:			R\$ 0,22
Total Simples:			R\$ 3,94
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 1,18
Valor Geral:			R\$ 5,12

### C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2222	123,1792 R\$	27,37
Total:			R\$ 27,37
Total Simples:			R\$ 27,37
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 8,20
Valor Geral:			R\$ 35,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Rua Manoel Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	46,2486 R\$	0,05
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	59,0457 R\$	0,13
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	53,0874 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,5725 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	72,7459 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,9835 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	153,9000 R\$	0,62
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	170,5747 R\$	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	162,4318 R\$	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,8758 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	207,4341 R\$	0,53
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	92,5674 R\$	0,20
			<b>Total:</b> R\$	<b>1,84</b>

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0122	15,5500 R\$	0,19
			<b>Total:</b> R\$	<b>0,19</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>2,03</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (29,95%):</b> R\$	<b>0,61</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>2,64</b>

### 367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,3800	15,5500 R\$	5,91
			<b>Total:</b> R\$	<b>11,83</b>

#### SERVIÇOS

C0588 CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,2741 R\$	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	39,1471 R\$	0,78
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,6766 R\$	0,21
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,9347 R\$	0,16
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	23,7885 R\$	23,79
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	350,6433 R\$	0,25
			<b>Total:</b> R\$	<b>26,26</b>

**Total Simples:** R\$ **38,09**

**Encargos Sociais:** **INCLUSO**

**Valor BDI (29,95%):** R\$ **11,41**

**Valor Geral:** R\$ **49,50**


**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carmelo Timbó 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hayya Jolita R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 300 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,3795	20,7700 R\$	7,88
12543	SERVENTE	H	0,2850	15,5500 R\$	4,43
				Total:	R\$ 12,31
<b>MATERIAIS</b>					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	57,8360 R\$	4,63
				Total:	R\$ 4,63
				Total Simples:	R\$ 16,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 5,07
				Valor Geral:	R\$ 22,01

### 5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)

#### C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,2375	15,5500 R\$	3,69
				Total:	R\$ 3,69
				Total Simples:	R\$ 3,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 1,11
				Valor Geral:	R\$ 4,80

#### C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

AO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,5175	15,5500 R\$	39,15
				Total:	R\$ 39,15
				Total Simples:	R\$ 39,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 11,73
				Valor Geral:	R\$ 50,88

#### C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	127,7750 R\$	4,47
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	40,0566 R\$	1,40
				Total:	R\$ 5,87
<b>MAO DE OBRA</b>					
12543	SERVENTE	H	0,9975	15,5500 R\$	15,51
				Total:	R\$ 15,51
				Total Simples:	R\$ 21,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 6,40
				Valor Geral:	R\$ 27,78


**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Claudio Carneiro Timbó 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jolha R. P. Vasconcelos:  
 CREA 56364  
 RNP 0614442606  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2938 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	0,1000	85,3100 R\$	8,53
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	0,3000	21,6321 R\$	6,49
			Total:	R\$ 15,02

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,6650	15,5500 R\$	10,34
			Total:	R\$ 10,34
			Total Simples:	R\$ 25,36
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 7,60
			Valor Geral:	R\$ 32,96

### C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	123,9750 R\$	1,21
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	159,2200 R\$	1,56
			Total:	R\$ 2,77

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0186	15,5500 R\$	0,29
			Total:	R\$ 0,29
			Total Simples:	R\$ 3,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 0,92
			Valor Geral:	R\$ 3,98

### C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa - M3

#### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	M3	1,0200	294,0440 R\$	299,92
			Total:	R\$ 299,92
			Total Simples:	R\$ 299,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 89,83
			Valor Geral:	R\$ 389,75

### C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	4,7500	20,7700 R\$	98,66
12543 SERVENTE	H	6,6500	15,5500 R\$	103,41
			Total:	R\$ 202,07

#### MATERIAIS

11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1500	62,7570 R\$	72,17
			Total:	R\$ 72,17

#### SERVIÇOS

00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,3000	484,2530 R\$	145,28
			Total:	R\$ 145,28
			Total Simples:	R\$ 419,52
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 125,65
			Valor Geral:	R\$ 545,17

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Cameli Timbó 864 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20


Magda Joffe P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C0216 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2

#### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,2350	16,7700 R\$	20,71
10498	CARPINEIRO	H	1,2350	20,7700 R\$	25,65
				Total:	R\$ 46,36

#### MATERIAIS

10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000	6,9825 R\$	2,79
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500	13,1100 R\$	1,97
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000	4,5030 R\$	2,25
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000	9,5095 R\$	9,51
				Total:	R\$ 16,52
				Total Simples:	R\$ 62,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 18,83
				Valor Geral:	R\$ 81,71

### C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

#### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0760	16,7700 R\$	1,27
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0760	20,7700 R\$	1,58
				Total:	R\$ 2,85

#### MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,5475 R\$	0,19
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	9,0250 R\$	10,38
				Total:	R\$ 10,57
				Total Simples:	R\$ 13,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 4,02
				Valor Geral:	R\$ 17,44

### C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

#### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	16,7700 R\$	1,12
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	20,7700 R\$	1,38
				Total:	R\$ 2,50

#### MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,5475 R\$	0,19
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	7,8708 R\$	9,05
				Total:	R\$ 9,24
				Total Simples:	R\$ 11,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 3,52
				Valor Geral:	R\$ 15,26

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Hanna Jolita P. Vasconcelos

CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 01



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: FAZENDINHA) - ITAÍPOCA - CEARÁ

00851 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa - M3

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0200	303,8480 R\$	309,92
Total:			R\$ 309,92
Total Simples:			R\$ 309,92
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,85%):			R\$ 92,82
Valor Geral:			R\$ 402,74

10829 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Hayya Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Hayya Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 390 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 74.546,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	573,65	745,46	R\$ 74.546,00
2.0		INSTALAÇÕES DA OBRA					R\$ 6.922,61
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	596,15	774,70	R\$ 1.743,08
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	953,86	1.239,54	R\$ 2.788,97
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	817,60	1.062,47	R\$ 2.390,56
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.204,13
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	143,90	187,00	R\$ 3.927,00
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,22	2,88	R\$ 108,00
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,47	4,51	R\$ 169,13
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 1.470.145,34
		BAIRRO ESTAÇÃO					
4.1		RUA S.D.O. 01					R\$ 64.510,97
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	660,00	34,82	45,25	R\$ 29.865,00
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	132,00	52,87	68,70	R\$ 9.068,40
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	792,00	2,03	2,64	R\$ 2.090,88
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	264,00	38,09	49,50	R\$ 13.068,00
4.2		RUA S.D.O. 02					R\$ 38.827,01
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	213,50	34,82	45,25	R\$ 9.660,88
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	106,75	52,87	68,70	R\$ 7.333,73
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	320,25	2,03	2,64	R\$ 845,46
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	213,50	38,09	49,50	R\$ 10.568,25
4.3		RUA S.D.O. 03					R\$ 36.113,59
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	284,00	34,82	45,25	R\$ 12.851,00
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	71,00	52,87	68,70	R\$ 4.877,70
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	355,00	2,03	2,64	R\$ 937,20
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	142,00	38,09	49,50	R\$ 7.029,00
4.4		RUA S.D.O. 04					R\$ 75.985,09
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	800,00	34,82	45,25	R\$ 36.200,00
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	160,00	52,87	68,70	R\$ 10.992,00
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	960,00	2,03	2,64	R\$ 2.534,40
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	320,00	38,09	49,50	R\$ 15.840,00
4.5		RUA S.D.O. 05					R\$ 30.908,19
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	250,00	34,82	45,25	R\$ 11.312,50
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	50,00	52,87	68,70	R\$ 3.435,00
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	300,00	2,03	2,64	R\$ 792,00
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	100,00	38,09	49,50	R\$ 4.950,00
4.6		RUA S.D.O. 06					R\$ 90.962,26
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,50	34,82	45,25	R\$ 34.819,88
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,50	52,87	68,70	R\$ 17.621,55
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.026,00	2,03	2,64	R\$ 2.708,64
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	513,00	38,09	49,50	R\$ 25.393,50
4.7		RUA S.D.O. 23					R\$ 30.069,86
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,20	34,82	45,25	R\$ 9.828,30
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	54,30	52,87	68,70	R\$ 3.730,41
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	271,50	2,03	2,64	R\$ 716,76
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	108,60	38,09	49,50	R\$ 5.375,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hayga Jaita R. Vasconcelos  
CREA 6364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04



MUNIC. DE ITAIPOCA  
 PREC. Fis.: 65958  
 Comissão Permanente de Licitação

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.8		RUA S.D.O. 24					R\$ 37.479,21
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	124,00	34,82	45,25	R\$ 5.611,00
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	124,00	52,87	68,70	R\$ 8.518,80
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	248,00	2,03	2,64	R\$ 654,72
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	248,00	38,09	49,50	R\$ 12.276,00
4.9		RUA S.D.O. 25					R\$ 47.517,79
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	170,00	34,82	45,25	R\$ 7.692,50
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	170,00	52,87	68,70	R\$ 11.679,00
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	340,00	2,03	2,64	R\$ 897,60
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	340,00	38,09	49,50	R\$ 16.830,00
4.10		RUA S.D.O. 26					R\$ 45.496,71
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	428,00	34,82	45,25	R\$ 19.367,00
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	85,60	52,87	68,70	R\$ 5.880,72
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	513,60	2,03	2,64	R\$ 1.355,90
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	171,20	38,09	49,50	R\$ 8.474,40
4.11		RUA S.D.O. 27					R\$ 96.064,80
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.045,00	34,82	45,25	R\$ 47.286,25
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	209,00	52,87	68,70	R\$ 14.358,30
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.254,00	2,03	2,64	R\$ 3.310,56
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	418,00	38,09	49,50	R\$ 20.691,00
4.12		RUA S.D.O. 28					R\$ 97.294,17
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.060,00	34,82	45,25	R\$ 47.965,00
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	212,00	52,87	68,70	R\$ 14.564,40
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PREFE  
Comissão Permanente  
de Licitação  
Fil.: 6596/2010

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPUOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.272,00	2,03	2,64	R\$ 3.358,08
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	424,00	38,09	49,50	R\$ 20.988,00
4.13		RUA S.D.O. 29					R\$ 98.523,54
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.075,00	34,82	45,25	R\$ 48.643,75
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	215,00	52,87	68,70	R\$ 14.770,50
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.290,00	2,03	2,64	R\$ 3.405,60
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	430,00	38,09	49,50	R\$ 21.285,00
4.14		RUA S.D.O. 30					R\$ 16.965,59
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	34,82	45,25	R\$ 1.357,50
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30,00	52,87	68,70	R\$ 2.061,00
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	60,00	2,03	2,64	R\$ 158,40
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	60,00	38,09	49,50	R\$ 2.970,00
4.15		RUA S.D.O. 31					R\$ 18.907,84
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	38,90	34,82	45,25	R\$ 1.760,23
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	38,90	52,87	68,70	R\$ 2.672,43
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	77,80	2,03	2,64	R\$ 205,39
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	77,80	38,09	49,50	R\$ 3.851,10
4.16		TRAVESSA TEREZA VICENTE					R\$ 70.043,14
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	727,50	34,82	45,25	R\$ 32.919,38
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	145,50	52,87	68,70	R\$ 9.995,85
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	873,00	2,03	2,64	R\$ 2.304,72
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	291,00	38,09	49,50	R\$ 14.404,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jônia P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 064.800.563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA


BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.17		<b>TRAVESSA JOSÉ ROMERÓ</b>					R\$ 166.397,59
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.724,00	34,82	45,25	R\$ 78.011,00
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	431,00	52,87	68,70	R\$ 29.609,70
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.155,00	2,03	2,64	R\$ 5.689,20
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	862,00	38,09	49,50	R\$ 42.669,00
4.18		<b>RUA JOÃO CORDEIRO</b>					R\$ 74.223,00
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	778,50	34,82	45,25	R\$ 35.227,13
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	155,70	52,87	68,70	R\$ 10.696,59
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	934,20	2,03	2,64	R\$ 2.466,29
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	311,40	38,09	49,50	R\$ 15.414,30
4.19		<b>BAIRRO CRUZEIRO</b>					R\$ 49.983,95
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	378,00	34,82	45,25	R\$ 17.104,50
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	126,00	52,87	68,70	R\$ 8.656,20
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	504,00	2,03	2,64	R\$ 1.330,56
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	252,00	38,09	49,50	R\$ 12.474,00
4.20		<b>AVENIDA JOSÉ NERI RODRIGUES</b>					R\$ 88.819,27
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.027,80	34,82	45,25	R\$ 46.507,95
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	171,30	52,87	68,70	R\$ 11.768,31
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.199,10	2,03	2,64	R\$ 3.165,62
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	342,60	38,09	49,50	R\$ 16.958,70
4.21		<b>RUA FIRMINO MARTINS</b>					R\$ 129.415,49
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.560,00	34,82	45,25	R\$ 70.590,00
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	260,00	52,87	68,70	R\$ 17.862,00



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.28.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPICA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.820,00	2,03	2,64	R\$ 4.804,80
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	520,00	38,09	49,50	R\$ 25.740,00
4.22		<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>					R\$ 65.636,28
4.22.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	16,94	22,01	R\$ 37.967,25
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	52,87	68,70	R\$ 19.751,25
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,17	1,52	R\$ 93,80
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	3,94	5,12	R\$ 315,96
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,37	35,57	R\$ 2.195,02
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,03	2,64	R\$ 5.313,00
5.0		<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BAIRRO ESTAÇÃO (DETALHE EM PROJETO)</b>					R\$ 68.960,70
5.1		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					R\$ 15.747,18
5.1.1	C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	M3	640,80	2,61	3,39	R\$ 2.172,31
5.1.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	342,54	21,38	27,78	R\$ 9.515,76
5.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	298,26	3,06	3,98	R\$ 1.187,07
5.1.4	I0108	AREIA GROSSA	M3	31,14	70,97	92,23	R\$ 2.872,04
5.2		<b>DRENAGEM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M</b>					R\$ 6.645,46
5.2.1	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,60	428,05	556,25	R\$ 2.002,50
5.2.2	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,45	375,76	488,30	R\$ 219,74
5.2.3	I0197	BARROTE DE 2"x2"	M	10,00	5,13	6,67	R\$ 66,70
5.2.4	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	18,00	127,14	165,22	R\$ 2.973,96
5.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	42,02	13,42	17,44	R\$ 732,83
5.2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	25,21	11,74	15,26	R\$ 384,70
5.2.7	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	0,68	299,92	389,75	R\$ 265,03
5.3		<b>DRENAGEM TUBO DE CONCRETO 80 CM</b>					R\$ 46.568,06
5.3.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	154,00	232,70	302,39	R\$ 46.568,06
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>							<b>R\$ 1.624.778,78</b>

R\$ 1.624.778,78 um milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Hagga Jona R. P. Vasconcelos  
CREA 5626-4  
RNP 06144426-06  
CPF 054 830 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

IRRÉNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE.

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CEARA

: SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: ESTACÇÃO, CRUZEIRO) - ITAPIPOCA - CEARÁ

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	90 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	3.783,72									4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	1.470.145,34
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BARRIO ESTACÇÃO (DETALHE EM PROJETO)					50,00%	34.480,35					68.960,70
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>10,84%</b>	<b>176.168,09</b>	<b>10,61%</b>	<b>172.584,91</b>	<b>12,79%</b>	<b>206.864,66</b>	<b>12,79%</b>	<b>206.864,66</b>	<b>10,61%</b>	<b>172.984,91</b>	<b>1.624.778,78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>10,84%</b>	<b>176.168,09</b>	<b>21,45%</b>	<b>348.552,94</b>	<b>34,18%</b>	<b>555.417,00</b>	<b>46,92%</b>	<b>762.281,66</b>	<b>57,53%</b>	<b>984.665,97</b>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,12%	8.289,52	74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,12%	769,79	6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES							10,00%	420,41	4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	11,11%	163.333,15	11,12%	163.480,16	1.470.145,34
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM BOCA DE LOBO 1,50M x 1,50M x 1,50M EM RUA JOÃO CORDEIRO NO BARRIO ESTACÇÃO (DETALHE EM PROJETO)									68.960,70
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>10,61%</b>	<b>172.384,91</b>	<b>10,61%</b>	<b>172.384,91</b>	<b>10,61%</b>	<b>172.384,91</b>	<b>10,65%</b>	<b>172.989,88</b>	<b>1.624.778,78</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>68,14%</b>	<b>1.107.050,28</b>	<b>78,75%</b>	<b>1.279.434,59</b>	<b>89,35%</b>	<b>1.451.818,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.624.778,78</b>	

ândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03


CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltoimbo@hotmail.com







# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,65
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Wagner Jothas R.P. Vasconcelos*  
Wagner Jothas R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
CNPJ 0514442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Mayra Jolita R.P. Vasconcelos*  
Mayra Jolita R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		13,15

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

Janna R.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPPOCA - CEARÁ



TABELA 027.1

TABELA 027

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Rayssa Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Rayssa Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054.890.563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	3.388,3840 R\$	847,10
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.575,4740 R\$	1.393,87
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0750	13.788,7370 R\$	1.034,16
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.296,9355 R\$	1.074,23
18592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.080,3055 R\$	1.270,08
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,2500	218,5000 R\$	54,63
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	2.799,4980 R\$	699,87
Total:					R\$ 6.373,94
Total Simples:					R\$ 6.373,94
Total para 09 Meses:					R\$ 57.365,46
Fração de 100%:					R\$ 573,65
Valor BDI (29,95%):					R\$ 171,81
Valor Geral:					R\$ 745,46

### 2.0 INSTALAÇÕES DA OBRA

19469 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1,0000	596,1535 R\$	596,15
Total:				R\$ 596,15
Total Simples:				R\$ 596,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 178,55
Valor Geral:				R\$ 774,70

19477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19477 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	953,8570 R\$	953,86
Total:				R\$ 953,86
Total Simples:				R\$ 953,86
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 285,68
Valor Geral:				R\$ 1.239,54

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

**Magda Jolita R. P. Vasconcelos**  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

19478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	817,5985 R\$	817,60
Total:				R\$ 817,60
Total Simples:				R\$ 817,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 244,87
Valor Geral:				R\$ 1.062,47

### 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9000	15,5500 R\$	29,55
Total:				R\$ 29,55
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	33,8105 R\$	34,49
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	23,7405 R\$	23,74
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	11,9795 R\$	53,91
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	14,7630 R\$	2,21
Total:				R\$ 114,35
Total Simples:				R\$ 143,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 43,10
Valor Geral:				R\$ 187,00


C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	119,9719 R\$	2,22
Total:				R\$ 2,22
Total Simples:				R\$ 2,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 0,66
Valor Geral:				R\$ 2,88

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jônã R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	277,4131 R\$	3,47
Total:				R\$ 3,47
Total Simples:				R\$ 3,47
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 1,04
Valor Geral:				R\$ 4,51

### 4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09
Total Simples:				R\$ 34,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 10,43
Valor Geral:				R\$ 45,25

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	419,8050 R\$	18,05
Total:				R\$ 18,05
Total Simples:				R\$ 52,87
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 15,83
Valor Geral:				R\$ 68,70

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hanna Jana R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

#### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1685 R\$	1,17
			Total: R\$	1,17
			Total Simples: R\$	1,17
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,35
			Valor Geral: R\$	1,52

### C9211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	82,6436 R\$	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	72,0406 R\$	-
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	268,2894 R\$	2,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	227,3313 R\$	1,71
			Total: R\$	3,72

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0143	15,5500 R\$	0,22
			Total: R\$	0,22
			Total Simples: R\$	3,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	1,18
			Valor Geral: R\$	5,12

### C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	123,1792 R\$	27,37
			Total: R\$	27,37
			Total Simples: R\$	27,37
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	8,20
			Valor Geral: R\$	35,57

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagya Jatta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	46,2486 R\$	0,05
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	59,0457 R\$	0,13
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	53,0874 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,5725 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	72,7459 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,9835 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	153,9000 R\$	0,62
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	170,5747 R\$	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	162,4318 R\$	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,8758 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	207,4341 R\$	0,53
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	92,5674 R\$	0,20
			Total: R\$	1,84

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0122	15,5500 R\$	0,19
			Total: R\$	0,19
			Total Simples: R\$	2,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,61
			Valor Geral: R\$	2,64

### 1367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,3800	15,5500 R\$	5,91
			Total: R\$	11,83

#### SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,2741 R\$	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	39,1471 R\$	0,78
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,6766 R\$	0,21
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,9347 R\$	0,16
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	23,7885 R\$	23,79
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	350,6433 R\$	0,25
			Total: R\$	26,26

Total Simples: R\$ 98,09  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI (29,95%): R\$ 11,41  
 Valor Geral: R\$ 49,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Mayra Joia R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAIPÓCA - CEARÁ

### C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2

#### MAO DE OBRA

10445	CALCETEIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3795	20,7700 R\$	7,88
H	0,2850	15,5500 R\$	4,43
Total:			R\$ 12,31

#### MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA
-------	----------------

M3	0,0800	57,8360 R\$	4,63
Total:			R\$ 4,63
Total Simples:			R\$ 16,94
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 5,07
Valor Geral:			R\$ 22,01

### 5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)

#### C1268 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)
-------	---

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0115	227,3313 R\$	2,61
Total:			R\$ 2,61
Total Simples:			R\$ 2,61
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 0,78
Valor Geral:			R\$ 3,39

#### C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0350	127,7750 R\$	4,47
H	0,0350	40,0566 R\$	1,40
Total:			R\$ 5,87

#### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

H	0,9975	15,5500 R\$	15,51
Total:			R\$ 15,51
Total Simples:			R\$ 21,38
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 6,40
Valor Geral:			R\$ 27,78

#### C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0098	123,9750 R\$	1,21
H	0,0098	159,2200 R\$	1,56
Total:			R\$ 2,77

#### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

H	0,0186	15,5500 R\$	0,29
Total:			R\$ 0,29
Total Simples:			R\$ 3,06
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 0,92
Valor Geral:			R\$ 3,98

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
**Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03**  
**CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce**


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hayga Jônia P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### 10108 - AREIA GROSSA - M3

#### MATERIAIS

10108 AREIA GROSSA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	1,0000	70,9650 R\$	70,97
Total:			R\$ 70,97
Total Simples:			R\$ 70,97
Encargos Sociais:			<i>INCLUSO</i>
Valor BDI (29,95%):			R\$ 21,26
Valor Geral:			R\$ 92,23

### C0058 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS - M3

#### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO  
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	4,7500	20,7700 R\$	98,66
H	6,6500	15,5500 R\$	103,41
Total:			R\$ 202,07

#### MATERIAIS

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	1,1500	62,7570 R\$	72,17
Total:			R\$ 72,17

#### SERVIÇOS

C0205 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8

M3	0,3000	512,7150 R\$	153,81
Total:			R\$ 153,81
Total Simples:			R\$ 428,05
Encargos Sociais:			<i>INCLUSO</i>
Valor BDI (29,95%):			R\$ 128,20
Valor Geral:			R\$ 556,25

### 840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)

H	0,7140	21,1952 R\$	15,13
Total:			R\$ 15,13

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	5,7000	15,5500 R\$	88,64
Total:			R\$ 88,64

#### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA  
10805 CIMENTO PORTLAND  
11605 PEDRISCO

M3	0,8872	64,1250 R\$	56,89
KG	294,0000	0,5320 R\$	156,41
M3	0,8360	70,2050 R\$	58,69
Total:			R\$ 271,99
Total Simples:			R\$ 375,76
Encargos Sociais:			<i>INCLUSO</i>
Valor BDI (29,95%):			R\$ 112,54
Valor Geral:			R\$ 488,30

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Jônia R. P. Vasconcelos  
 CREA 56384  
 RNP 0614442505  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### I0197 - BARROTE DE 2"x2" - M

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0197 BARROTE DE 2"x2"	M	1,0000	5,1300 R\$	5,13
Total:				R\$ 5,13
Total Simples:				R\$ 5,13
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 1,54
Valor Geral:				R\$ 6,67

### I1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4250	16,7700 R\$	23,90
I0498 CARPINTEIRO	H	1,4250	20,7700 R\$	29,60
Total:				R\$ 53,50
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700	6,9825 R\$	1,19
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000	11,9795 R\$	35,94
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,2000	13,1100 R\$	2,62
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	4,5030 R\$	6,89
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400	9,5076 R\$	27,00
Total:				R\$ 73,64
Total Simples:				R\$ 127,14
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 38,08
Valor Geral:				R\$ 165,22

### CO216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0760	16,7700 R\$	1,27
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0760	20,7700 R\$	1,58
Total:				R\$ 2,85
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,5475 R\$	0,19
I0163 AÇO CA-50	KG	1,1500	9,0250 R\$	10,38
Total:				R\$ 10,57
Total Simples:				R\$ 13,42
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 4,02
Valor Geral:				R\$ 17,44

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 564 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jéssica P. Vasconcelas

CREA 56364


RNP 0614442605

CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 02



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: ESTAÇÃO, CRUZEIRO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	16,7700 R\$	1,12
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0665	20,7700 R\$	1,38
			Total:	R\$ 2,50

### MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,5475 R\$	0,19
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	7,8708 R\$	9,05
			Total:	R\$ 9,24
			Total Simples:	R\$ 11,74
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 3,52
			Valor Geral:	R\$ 15,26

C0850 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa - M3

### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	M3	1,0200	294,0440 R\$	299,92
			Total:	R\$ 299,92
			Total Simples:	R\$ 299,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 89,83
			Valor Geral:	R\$ 389,75

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	90,5615 R\$	4,89
			Total:	R\$ 4,89

### MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO	H	0,9500	20,7700 R\$	19,73
12543 SERVENTE	H	1,0260	15,5500 R\$	15,95
			Total:	R\$ 35,68

### MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0097	64,1250 R\$	0,62
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,5320 R\$	2,07
12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	M	1,0200	185,7250 R\$	189,44
			Total:	R\$ 192,13
			Total Simples:	R\$ 232,70
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 69,69
			Valor Geral:	R\$ 302,39

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62278-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PREF. MUNICIPAL DE ITAIPPOCA  
 Fil.: **6613**  
 Comissão Permanente de Licitação

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPPOCA - CEARÁ


FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 74.546,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	573,65	745,46	R\$ 74.546,00
2.0		INSTALAÇÕES DA OBRA					R\$ 6.922,61
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	596,15	774,70	R\$ 1.743,08
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	953,86	1.239,54	R\$ 2.788,97
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	817,60	1.062,47	R\$ 2.390,56
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.204,13
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	143,90	187,00	R\$ 3.927,00
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,22	2,88	R\$ 108,00
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,47	4,51	R\$ 169,13
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 1.786.264,01
		BAIRRO MARANHÃO					
4.1		TRAVESSA MAIOR ANTÔNIO RODRIGUES 01					R\$ 99.666,29
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.170,00	34,82	45,25	R\$ 52.942,50
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	195,00	52,87	68,70	R\$ 13.396,50
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.365,00	2,03	2,64	R\$ 3.603,60
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	390,00	38,09	49,50	R\$ 19.305,00
4.2		TRAVESSA MAIOR ANTÔNIO RODRIGUES 02					R\$ 98.167,23
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.084,80	34,82	45,25	R\$ 49.087,20
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	180,80	52,87	68,70	R\$ 12.420,96
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.265,60	2,03	2,64	R\$ 3.341,18
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	361,60	38,09	49,50	R\$ 17.899,20
4.3		TRAVESSA MAIOR ANTÔNIO RODRIGUES 03					R\$ 51.792,96
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	542,40	34,82	45,25	R\$ 24.543,60
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,40	52,87	68,70	R\$ 6.210,48
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	632,80	2,03	2,64	R\$ 1.670,59
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	180,80	38,09	49,50	R\$ 8.949,60
4.4	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 04						R\$ 42.685,13
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	423,00	34,82	45,25	R\$ 19.140,75
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	70,50	52,87	68,70	R\$ 4.843,35
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	493,50	2,03	2,64	R\$ 1.302,84
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	141,00	38,09	49,50	R\$ 6.979,50
4.5	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 05						R\$ 189.142,73
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.343,00	34,82	45,25	R\$ 106.020,75
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	390,50	52,87	68,70	R\$ 26.827,35
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.733,50	2,03	2,64	R\$ 7.216,44
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	781,00	38,09	49,50	R\$ 38.659,50
4.6	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 06						R\$ 43.051,27
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	427,80	34,82	45,25	R\$ 19.357,95
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	71,30	52,87	68,70	R\$ 4.898,31
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	499,10	2,03	2,64	R\$ 1.317,62
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	142,60	38,09	49,50	R\$ 7.058,70
4.7	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 07						R\$ 42.318,99
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	418,20	34,82	45,25	R\$ 18.923,55
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	69,70	52,87	68,70	R\$ 4.788,39
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	487,90	2,03	2,64	R\$ 1.288,06
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	139,40	38,09	49,50	R\$ 6.900,30
4.8	TRAVESSA MAJOR ANTÔNIO RODRIGUES 08						R\$ 45.179,60
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	332,10	34,82	45,25	R\$ 15.027,58
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	110,70	52,87	68,70	R\$ 7.505,09



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 03

PREFEITO  
 Fls.: 6615  
 de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	442,80	2,03	2,64	R\$ 1.168,99
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	221,40	38,09	49,50	R\$ 10.959,30
4.9	TRAVESSA MARANHÃO						R\$ 103.195,15
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.132,00	34,82	45,25	R\$ 51.223,00
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	226,40	52,87	68,70	R\$ 15.553,68
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.358,40	2,03	2,64	R\$ 3.586,18
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	452,80	38,09	49,50	R\$ 22.413,60
4.10	RUA 25 DE DEZEMBRO						R\$ 202.644,29
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.520,00	34,82	45,25	R\$ 114.030,00
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	52,87	68,70	R\$ 28.854,00
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.940,00	2,03	2,64	R\$ 7.761,60
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	840,00	38,09	49,50	R\$ 41.580,00
4.11	RUA 25 DE DEZEMBRO 2						R\$ 114.312,05
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.362,00	34,82	45,25	R\$ 61.630,50
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	227,00	52,87	68,70	R\$ 15.594,90
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.589,00	2,03	2,64	R\$ 4.194,96
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	454,00	38,09	49,50	R\$ 22.473,00
4.12	TRAVESSA RAIMUNDO VIANA						R\$ 73.859,76
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	701,20	34,82	45,25	R\$ 31.729,30
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	175,30	52,87	68,70	R\$ 12.043,11
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	876,50	2,03	2,64	R\$ 2.313,96
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	350,60	38,09	49,50	R\$ 17.354,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hayga Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.13		RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 1					R\$ 66.232,09
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	681,00	34,82	45,25	R\$ 30.815,25
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	136,20	52,87	68,70	R\$ 9.356,94
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	817,20	2,03	2,64	R\$ 2.157,41
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	272,40	38,09	49,50	R\$ 13.483,80
4.14		RUA SEBASTIÃO CORDEIRO 2					R\$ 137.906,75
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.218,00	34,82	45,25	R\$ 55.114,50
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	406,00	52,87	68,70	R\$ 27.892,20
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.624,00	2,03	2,64	R\$ 4.287,36
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	812,00	38,09	49,50	R\$ 40.194,00
4.15		TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 01					R\$ 38.679,59
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	270,00	34,82	45,25	R\$ 12.217,50
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	90,00	52,87	68,70	R\$ 6.183,00
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	360,00	2,03	2,64	R\$ 950,40
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	180,00	38,09	49,50	R\$ 8.910,00
4.16		TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 02					R\$ 35.539,49
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	34,82	45,25	R\$ 10.860,00
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	80,00	52,87	68,70	R\$ 5.496,00
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	320,00	2,03	2,64	R\$ 844,80
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	160,00	38,09	49,50	R\$ 7.920,00
4.17		TRAVESSA SEBASTIÃO CORDEIRO 03					R\$ 59.718,26
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	471,00	34,82	45,25	R\$ 21.312,75
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,00	52,87	68,70	R\$ 10.785,90
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Maquã Jotta P. Vasconcelos



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPÓCA - CEARÁ

FONTE: SEINFRA

BDI: 29,95%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	628,00	2,03	2,64	R\$ 1.657,92
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	314,00	38,09	49,50	R\$ 15.543,00
4.18		<b>RUA OSVALDO PRIMO CAXILE / RECUPERAÇÃO</b>					R\$ 51.836,61
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	395,70	34,82	45,25	R\$ 17.905,43
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	131,90	52,87	68,70	R\$ 9.061,53
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	527,60	2,03	2,64	R\$ 1.392,86
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	263,80	38,09	49,50	R\$ 13.058,10
4.19		<b>RUA ANTÔNIO ANASTÁCIO BARRO</b>					R\$ 166.029,89
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.040,00	34,82	45,25	R\$ 92.310,00
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	340,00	52,87	68,70	R\$ 23.358,00
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.380,00	2,03	2,64	R\$ 6.283,20
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	680,00	38,09	49,50	R\$ 33.660,00
4.20		<b>RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO</b>					R\$ 65.636,28
4.20.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	16,94	22,01	R\$ 37.967,25
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	52,87	68,70	R\$ 19.751,25
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,17	1,52	R\$ 93,80
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	3,94	5,12	R\$ 315,96
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,37	35,57	R\$ 2.195,02
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,03	2,64	R\$ 5.313,00
4.21		<b>CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL / REMOÇÃO DE ROCHA NAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS</b>					R\$ 63.669,60
4.21.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	292,00	3,06	3,98	R\$ 1.162,16
4.21.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	292,00	27,37	35,57	R\$ 10.386,44
4.21.3	C1263	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M	M3	100,00	320,20	416,10	R\$ 41.610,00
4.21.4	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	100,00	37,64	48,91	R\$ 4.891,00
4.21.5	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	200,00	21,62	28,10	R\$ 5.620,00
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>							<b>R\$ 1.871.936,75</b>

R\$ 1.871.936,75 um milhão, oitocentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Hayza Jotta P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 03

ARRÉSCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE.

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ

SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPUOCA - CEARÁ

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	3.783,72									R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	R\$ 1.786.264,01
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>11,29%</b>	<b>211.288,81</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>R\$ 1.871.936,75</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>11,29%</b>	<b>211.288,81</b>	<b>22,37%</b>	<b>418.789,91</b>	<b>33,46%</b>	<b>626.289,00</b>	<b>44,54%</b>	<b>893.804,09</b>	<b>55,63%</b>	<b>1.041.309,19</b>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,12%	8.289,52	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,12%	769,79	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES							10,00%	420,41	R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	11,11%	198.453,93	11,12%	198.692,56	R\$ 1.786.264,01
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,09%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,08%</b>	<b>207.505,09</b>	<b>11,12%</b>	<b>208.112,28</b>	<b>R\$ 1.871.936,75</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>66,71%</b>	<b>1.248.814,28</b>	<b>77,80%</b>	<b>1.456.919,38</b>	<b>88,88%</b>	<b>1.663.824,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.871.936,75</b>	

Itaipuoca - CE, 09 de Julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



Maquieira J. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054.890.563-04



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

### COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,65
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,64
1	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Wagner Joffre R.P. Vasconcelos  
CREA 66284  
RNP 0614122005  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

**COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 03**



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

*Angela Jotta R.P. Vasconcelos*  
 Angela Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 55364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - E-mail: Planaitotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>13,15</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hugo Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0914442605  
CPF 054 850 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAIPUOCA - CEARÁ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Magda Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Magda Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04


**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

Handwritten mark resembling the number 0.



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	3.388,3840	R\$ 847,10
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.575,4740	R\$ 1.393,87
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0750	13.788,7370	R\$ 1.034,16
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.296,9355	R\$ 1.074,23
18592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.080,3055	R\$ 1.270,08
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,2500	218,5000	R\$ 54,63
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	2.799,4980	R\$ 699,87
Total:					R\$ 6.373,94
Total Simples:					R\$ 6.373,94
Total para 09 Meses:					R\$ 57.365,46
Fração de 100%:					R\$ 573,65
Valor BDI (29,95%):					R\$ 171,81
Valor Geral:					R\$ 745,46

### 2.0 INSTALAÇÕES DA OBRA

19469 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19469 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	1,0000	596,1535	R\$ 596,15
Total:				R\$ 596,15
Total Simples:				R\$ 596,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 178,55
Valor Geral:				R\$ 774,70

19477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19477 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	953,8570	R\$ 953,86
Total:				R\$ 953,86
Total Simples:				R\$ 953,86
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 285,68
Valor Geral:				R\$ 1.239,54

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


Handa Jéila W.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0514442606  
 CPF 054 890 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

19478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	R\$ 817,5985	R\$ 817,60
Total:				R\$ 817,60
Total Simples:				R\$ 817,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 244,87
Valor Geral:				R\$ 1.062,47

### 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9000	R\$ 15,5500	R\$ 29,55
Total:				R\$ 29,55
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 33,8105	R\$ 34,49
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R\$ 23,7405	R\$ 23,74
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	R\$ 11,9795	R\$ 53,91
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	R\$ 14,7630	R\$ 2,21
Total:				R\$ 114,35
Total Simples:				R\$ 143,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 43,10
Valor Geral:				R\$ 187,00

C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (HORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	R\$ 119,9719	R\$ 2,22
Total:				R\$ 2,22
Total Simples:				R\$ 2,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 0,66
Valor Geral:				R\$ 2,88

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Marga Jotta P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	277,4131 R\$	3,47
Total:				R\$ 3,47
Total Simples:				R\$ 3,47
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 1,04
Valor Geral:				R\$ 4,51

### 4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

#### C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09
Total Simples:				R\$ 34,82
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 10,48
Valor Geral:				R\$ 45,25

#### C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:				R\$ 1,95

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:				R\$ 14,78

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:				R\$ 18,09

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0430	419,8050 R\$	18,05
Total:				R\$ 18,05
Total Simples:				R\$ 52,87
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 15,83
Valor Geral:				R\$ 68,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 41  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Handy Jotta R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1685 R\$	1,17
			Total: R\$	1,17
			Total Simples: R\$	1,17
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,35
			Valor Geral: R\$	1,52

### C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	82,6436 R\$	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	72,0406 R\$	-
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	268,2894 R\$	2,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	227,3313 R\$	1,71
			Total: R\$	3,72
MAO DE OBRA				
12543 SERVENTE	H	0,0143	15,5500 R\$	0,22
			Total: R\$	0,22
			Total Simples: R\$	3,94
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	1,18
			Valor Geral: R\$	5,12

### C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	123,1792 R\$	27,37
			Total: R\$	27,37
			Total Simples: R\$	27,37
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	8,20
			Valor Geral: R\$	35,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

Hagga Jânia R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0514442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C3239 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	46,2486 R\$	0,05
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	59,0457 R\$	0,13
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	53,0874 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,5725 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	72,7459 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,9835 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	153,9000 R\$	0,62
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	170,5747 R\$	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	162,4318 R\$	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,8758 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	207,4341 R\$	0,53
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	92,5674 R\$	0,20
			<b>Total:</b> R\$	<b>1,84</b>

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0122	15,5500 R\$	0,19
			<b>Total:</b> R\$	<b>0,19</b>
			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>2,03</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (29,95%):</b> R\$	<b>0,61</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>2,64</b>

### 1067 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,3800	15,5500 R\$	5,91
			<b>Total:</b> R\$	<b>11,83</b>

#### SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,2741 R\$	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	39,1471 R\$	0,78
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,6766 R\$	0,21
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,9347 R\$	0,16
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	23,7885 R\$	23,79
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	350,6493 R\$	0,25
			<b>Total:</b> R\$	<b>26,26</b>

			<b>Total Simples:</b> R\$	<b>38,09</b>
			<b>Encargos Sociais:</b>	<b>INCLUSO</b>
			<b>Valor BDI (29,95%):</b> R\$	<b>11,41</b>
			<b>Valor Geral:</b> R\$	<b>49,50</b>

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Claudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Jônia R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REIJUNTAMENTO - M2

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,3795	20,7700 R\$	7,88
12543 SERVENTE	H	0,2850	15,5500 R\$	4,43
			Total: R\$	12,31

#### MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA	M3	0,0800	57,8360 R\$	4,63
			Total: R\$	4,63
			Total Simples: R\$	16,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	5,07
			Valor Geral: R\$	22,01

### C0710 - CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098	123,9750 R\$	1,21
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098	159,2200 R\$	1,56
			Total: R\$	2,77

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0186	15,5500 R\$	0,29
			Total: R\$	0,29
			Total Simples: R\$	3,06
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,92
			Valor Geral: R\$	3,98

### C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	123,1792 R\$	27,37
			Total: R\$	27,37
			Total Simples: R\$	27,37
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	8,20
			Valor Geral: R\$	35,57

### C1263 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM ROCHA C/EXPLOS.PERF.MAN. ATÉ 2M - M3

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10500 CAVOUQUEIRO	H	5,1300	15,5500 R\$	79,77
12543 SERVENTE	H	12,8250	15,5500 R\$	199,43
			Total: R\$	279,20

#### MATERIAIS

10966 DINAMITE 40%	KG	0,2000	19,0475 R\$	3,81
12326 ESPOLETA	UN	3,0000	5,5100 R\$	16,53
12329 ESTOPIM	M	3,0000	6,8875 R\$	20,66
			Total: R\$	41,00
			Total Simples: R\$	320,20
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	95,90
			Valor Geral: R\$	416,10

Handwritten signature: *Handwritten Signature*  
 HANNA DOLLA R.P. VASCONCELOS  
 CREA 56364  
 RNP 0514442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 864 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Handwritten mark: *Handwritten mark*



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 03



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRRO: MARANHÃO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	H	0,1111	338,7922 R\$	37,64
19402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	H	0,0000	131,2419 R\$	-
			Total:	R\$ 37,64
			Total Simples:	R\$ 37,64
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 11,27
			Valor Geral:	R\$ 48,91

### C0706 - CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2500	42,1717 R\$	10,54
			Total:	R\$ 10,54

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,7125	15,5500 R\$	11,08
			Total:	R\$ 11,08
			Total Simples:	R\$ 21,62
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 6,48
			Valor Geral:	R\$ 28,10

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Luiz Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Luiz Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 74.546,00
1.1	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	573,65	745,46	R\$ 74.546,00
2.0		INSTALAÇÕES DA OBRA					R\$ 6.922,61
2.1	19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,25	596,15	774,70	R\$ 1.743,08
2.2	19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	953,86	1.239,54	R\$ 2.788,97
2.3	19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,25	817,60	1.062,47	R\$ 2.390,56
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 4.204,13
3.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	21,00	143,90	187,00	R\$ 3.927,00
3.2	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	37,50	2,22	2,88	R\$ 108,00
3.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	37,50	3,47	4,51	R\$ 169,13
4.0		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA					R\$ 1.527.040,28
		BAIRRO CRUZEIRO					
4.1		RUA S.D.O. 07					R\$ 90.962,26
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,50	34,82	45,25	R\$ 34.819,88
4.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	256,50	52,87	68,70	R\$ 17.621,55
4.1.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.1.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.1.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.1.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.026,00	2,03	2,64	R\$ 2.708,64
4.1.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	513,00	38,09	49,50	R\$ 25.393,50
4.2		RUA S.D.O. 08					R\$ 59.868,99
4.2.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	472,44	34,82	45,25	R\$ 21.377,91
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	157,48	52,87	68,70	R\$ 10.818,88
4.2.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.2.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.2.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	629,92	2,03	2,64	R\$ 1.662,99
4.2.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	314,96	38,09	49,50	R\$ 15.590,52
4.3		RUA S.D.O. 09					R\$ 95.515,40
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	813,00	34,82	45,25	R\$ 36.788,25
4.3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	271,00	52,87	68,70	R\$ 18.617,70
4.3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.3.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.3.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.084,00	2,03	2,64	R\$ 2.861,76
4.3.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	542,00	38,09	49,50	R\$ 26.829,00
4.4		<b>RUA S.D.O. 10</b>					R\$ 84.462,25
4.4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	707,40	34,82	45,25	R\$ 32.009,85
4.4.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	235,80	52,87	68,70	R\$ 16.199,46
4.4.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.4.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.4.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.4.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	943,20	2,03	2,64	R\$ 2.490,05
4.4.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	471,60	38,09	49,50	R\$ 23.344,20
4.5		<b>RUA S.D.O. 11</b>					R\$ 58.776,23
4.5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	462,00	34,82	45,25	R\$ 20.905,50
4.5.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	154,00	52,87	68,70	R\$ 10.579,80
4.5.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.5.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.5.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.5.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	616,00	2,03	2,64	R\$ 1.626,24
4.5.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	308,00	38,09	49,50	R\$ 15.246,00
4.6		<b>RUA S.D.O. 12</b>					R\$ 85.088,01
4.6.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	185,40	34,82	45,25	R\$ 8.389,35
4.6.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	92,70	52,87	68,70	R\$ 6.368,49
4.6.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.6.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.6.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.6.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	278,10	2,03	2,64	R\$ 734,18
4.6.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	185,40	38,09	49,50	R\$ 9.177,30
4.7		<b>RUA S.D.O. 13</b>					R\$ 94.793,18
4.7.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	806,10	34,82	45,25	R\$ 36.476,03
4.7.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	268,70	52,87	68,70	R\$ 18.459,69
4.7.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.7.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.7.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.7.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.074,80	2,03	2,64	R\$ 2.837,47





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.7.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	537,40	38,09	49,50	R\$ 26.601,30
BAIRRO COQUEIRO							
4.8	RUA S.D.O. 21						R\$ 33.769,30
4.8.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	107,00	34,82	45,25	R\$ 4.841,75
4.8.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	107,00	52,87	68,70	R\$ 7.350,90
4.8.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.8.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.8.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.8.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	214,00	2,03	2,64	R\$ 564,96
4.8.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	214,00	38,09	49,50	R\$ 10.593,00
BAIRRO CRUZEIRO							
4.9	RUA S.D.O. 32						R\$ 48.099,89
4.9.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	360,00	34,82	45,25	R\$ 16.290,00
4.9.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	120,00	52,87	68,70	R\$ 8.244,00
4.9.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.9.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.9.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.9.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	480,00	2,03	2,64	R\$ 1.267,20
4.9.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	240,00	38,09	49,50	R\$ 11.880,00
4.10	RUA S.D.O. 33						R\$ 78.558,86
4.10.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	651,00	34,82	45,25	R\$ 29.457,75
4.10.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,00	52,87	68,70	R\$ 14.907,90
4.10.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.10.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.10.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.10.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	868,00	2,03	2,64	R\$ 2.291,52
4.10.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	434,00	38,09	49,50	R\$ 21.483,00
BAIRRO CRUZEIRO							
4.11	RUA MANOEL DE MELO MONTENEGRO						R\$ 43.930,63
4.11.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	370,40	34,82	45,25	R\$ 16.760,60
4.11.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	92,60	52,87	68,70	R\$ 6.361,62
4.11.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.11.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.11.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.11.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	463,00	2,03	2,64	R\$ 1.222,32

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó 684 - Sala 07

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Jotta W. P. Vasconcelos  
CREA 56364



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.29.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - CEARÁ.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPOCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.11.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	185,20	38,09	49,50	R\$ 9.167,40
4.12		RUA S.D.O. 34					R\$ 25.008,96
4.12.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	125,75	34,82	45,25	R\$ 5.690,19
4.12.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	50,30	52,87	68,70	R\$ 3.455,61
4.12.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.12.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.12.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.12.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	176,05	2,03	2,64	R\$ 464,77
4.12.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	100,60	38,09	49,50	R\$ 4.979,70
4.13		TRAVESSA RAIMUNDO SIMPLICIO					R\$ 25.299,02
4.13.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	128,25	34,82	45,25	R\$ 5.803,31
4.13.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	51,30	52,87	68,70	R\$ 3.524,31
4.13.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.13.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.13.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.13.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	179,55	2,03	2,64	R\$ 474,01
4.13.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	102,60	38,09	49,50	R\$ 5.078,70
4.14		BAIRRO MOURÃO RUA JOAQUIM RODRIGUES TEIXEIRA					R\$ 33.039,10
4.14.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	276,00	34,82	45,25	R\$ 12.489,00
4.14.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	55,20	52,87	68,70	R\$ 3.792,24
4.14.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.14.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.14.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.14.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	331,20	2,03	2,64	R\$ 874,37
4.14.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	110,40	38,09	49,50	R\$ 5.464,80
4.15		TRAVESSA MARIA FARIAS					R\$ 105.598,39
4.15.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.052,00	34,82	45,25	R\$ 47.603,00
4.15.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	263,00	52,87	68,70	R\$ 18.068,10
4.15.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.15.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.15.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.15.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.315,00	2,03	2,64	R\$ 3.471,60
4.15.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	526,00	38,09	49,50	R\$ 26.037,00
		BAIRRO ALTO ALEGRE					



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.16		RUA S.D.O. 35					R\$ 82.951,52
4.16.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	885,00	34,82	45,25	R\$ 40.046,25
4.16.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	177,00	52,87	68,70	R\$ 12.159,90
4.16.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.16.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.16.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.16.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.062,00	2,03	2,64	R\$ 2.803,68
4.16.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	354,00	38,09	49,50	R\$ 17.523,00
4.17		RUA IVO PAIXÃO					R\$ 75.985,09
4.17.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	800,00	34,82	45,25	R\$ 36.200,00
4.17.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	160,00	52,87	68,70	R\$ 10.992,00
4.17.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.17.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.17.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.17.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	960,00	2,03	2,64	R\$ 2.534,40
4.17.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	320,00	38,09	49,50	R\$ 15.840,00
4.18		RUA S.D.O. 36					R\$ 43.898,54
4.18.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	408,50	34,82	45,25	R\$ 18.484,63
4.18.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	81,70	52,87	68,70	R\$ 5.612,79
4.18.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.18.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.18.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.18.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	490,20	2,03	2,64	R\$ 1.294,13
4.18.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	163,40	38,09	49,50	R\$ 8.088,30
		BAIRRO SÃO FRANCISCO					
4.19		RUA S.D.O. RUA URBANO TEIXEIRA DE MENEZES					R\$ 57.954,33
4.19.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	580,00	34,82	45,25	R\$ 26.245,00
4.19.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	116,00	52,87	68,70	R\$ 7.969,20
4.19.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.19.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.19.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.19.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	696,00	2,03	2,64	R\$ 1.837,44
4.19.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	232,00	38,09	49,50	R\$ 11.484,00
4.20		RUA S.D.O. 37					R\$ 22.884,89
4.20.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	119,10	34,82	45,25	R\$ 5.389,28



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPÓCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.20.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	39,70	52,87	68,70	R\$ 2.727,39
4.20.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.20.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.20.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.20.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	158,80	2,03	2,64	R\$ 419,23
4.20.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	79,40	38,09	49,50	R\$ 3.930,30
4.21	RUA TIÃO PRIMO						R\$ 66.312,47
4.21.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	534,00	34,82	45,25	R\$ 24.163,50
4.21.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	178,00	52,87	68,70	R\$ 12.228,60
4.21.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.21.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.21.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.21.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	712,00	2,03	2,64	R\$ 1.879,68
4.21.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	356,00	38,09	49,50	R\$ 17.622,00
4.22	BAIRRO ALTO ALEGRE						R\$ 198.546,69
4.22	RUA S.D.O. 38						R\$ 198.546,69
4.22.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.400,00	34,82	45,25	R\$ 108.600,00
4.22.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	400,00	52,87	68,70	R\$ 27.480,00
4.22.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	246,83	1,17	1,52	R\$ 375,18
4.22.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	246,83	3,94	5,12	R\$ 1.263,77
4.22.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	246,83	27,37	35,57	R\$ 8.779,74
4.22.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.800,00	2,03	2,64	R\$ 7.392,00
4.22.7	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	800,00	38,09	49,50	R\$ 39.600,00
4.22.8	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	25,00	158,71	206,24	R\$ 5.156,00
4.23	RUA FRANCISCO DOMINGOS BRAGA FILHO						R\$ 65.636,28
4.23.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.725,00	16,94	22,01	R\$ 37.967,25
4.23.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	287,50	52,87	68,70	R\$ 19.751,25
4.23.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	61,71	1,17	1,52	R\$ 93,80
4.23.4	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	61,71	3,94	5,12	R\$ 315,96
4.23.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	61,71	27,37	35,57	R\$ 2.195,02
4.23.6	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.012,50	2,03	2,64	R\$ 5.313,00
5.0	BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)						R\$ 104.178,20
	2 BUEIRO SIMPLES DE 100CM						
5.1	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO						R\$ 2.699,52
5.1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	48,00	43,28	56,24	R\$ 2.699,52



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ FONTE: SEINFRA BDI: 29,95%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 15.069,67
5.2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	48,00	25,54	33,19	R\$ 1.593,12
5.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	120,00	85,00	110,46	R\$ 13.255,20
5.2.3	I0108	AREIA GROSSA	M3	2,40	70,97	92,23	R\$ 221,35
5.3		OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 17.572,96
5.3.1	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	UN	12,00	502,04	652,40	R\$ 7.828,80
5.3.2	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	UN	4,00	1.874,60	2.436,04	R\$ 9.744,16
		2 BUEIRO TRIPLO DE 100CM					
5.4		ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO					R\$ 5.399,04
5.4.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	96,00	43,28	56,24	R\$ 5.399,04
5.5		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					R\$ 21.063,57
5.5.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	105,60	25,54	33,19	R\$ 3.504,86
5.5.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	120,00	85,00	110,46	R\$ 13.255,20
5.5.3	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,00	375,76	488,30	R\$ 3.418,10
5.5.4	I0108	AREIA GROSSA	M3	9,60	70,97	92,23	R\$ 885,41
		OBRAS DE DRENAGEM					
5.6		OBRAS D'ARTE CORRENTE					R\$ 42.373,44
5.6.1	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	UN	12,00	1.380,36	1.793,78	R\$ 21.525,36
5.6.2	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00	4.010,79	5.212,02	R\$ 20.848,08
<b>TOTAL GERAL COM BDI (R\$)</b>							<b>R\$ 1.716.891,22</b>

R\$ 1.716.891,22 um milhão, setecentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos


Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*João R.P. Vasconcelos*  
 João R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 04

IRRENCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA-CE.

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ

SEDE DO MUNICÍPIO (BARRIOS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPPOCA - CEARÁ

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	3.783,72									R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	R\$ 1.527.040,28
BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)					50,00%	52.089,10	50,00%	52.089,10			R\$ 104.178,20
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>10,63%</b>	<b>182.489,05</b>	<b>10,41%</b>	<b>178.705,34</b>	<b>19,44%</b>	<b>230.794,44</b>	<b>13,44%</b>	<b>230.794,44</b>	<b>10,41%</b>	<b>178.705,34</b>	<b>R\$ 1.716.891,22</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>10,63%</b>	<b>182.489,05</b>	<b>21,04%</b>	<b>361.194,39</b>	<b>94,48%</b>	<b>591.989,89</b>	<b>47,92%</b>	<b>822.783,27</b>	<b>59,33%</b>	<b>1.001.488,61</b>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		TOTAL (R\$)
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,11%	8.282,06	11,12%	8.289,52	R\$ 74.546,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,11%	769,10	11,12%	769,79	R\$ 6.922,61
SERVIÇOS PRELIMINARES							10,00%	420,41	R\$ 4.204,13
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	11,11%	169.654,18	11,12%	169.806,88	R\$ 1.527.040,28
BUEIROS SIMPLES E TRIPLO EM RUA SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO ALTO ALEGRE (DETALHE EM PROJETO)									R\$ 104.178,20
<b>TOTAL COM BDI (R\$)</b>	<b>10,41%</b>	<b>178.705,34</b>	<b>10,41%</b>	<b>178.705,34</b>	<b>10,41%</b>	<b>178.705,34</b>	<b>10,44%</b>	<b>179.286,60</b>	<b>R\$ 1.716.891,22</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>68,74%</b>	<b>1.180.193,94</b>	<b>79,15%</b>	<b>1.358.899,28</b>	<b>89,56%</b>	<b>1.537.604,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.716.891,22</b>	

ândia - CE, 09 de Julho de 2021.

**CLÁUDIO CARMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av: Cláudio Carmo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP: 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av.: Cláudio Carmo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
 CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com

Ilma Jânia R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,65
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Hagga Jotta R.P. Vasconcelos*  
Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DO BDI - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,43
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,74
I	<b>Impostos</b>	<b>13,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,95%</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Hagga Joffe R. P. Vasconcelos*  
Hagga Joffe R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE.

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		13,15

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
CPF: 948.731.943-34  
Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av. Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03  
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


Hagga Jotta R.P. Vasconcelos  
Hagga Jotta R. P. Vasconcelos  
CREA 56364  
RNP 0614442605  
CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 24.269.824/0001-20  
Av.: Cláudio Carmelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE  
CEP-62270-000 - E-mail: Planaltotimbo@hotmail.com



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>	<b>16,82</b>	<b>6,43</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>83,85</b>	<b>47,76</b>	<b>112,76</b>	<b>71,07</b>

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*  
 Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE


*Luiza Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Luiza Jotta R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF: 854.890.563-04

*Luiza Jotta R. P. Vasconcelos*  
 Luiza Jotta R. P. Vasconcelos



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### 1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CP001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO - %

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	3.388,3840	R\$ 847,10
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.575,4740	R\$ 1.393,87
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,0750	13.788,7370	R\$ 1.034,16
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	4.296,9355	R\$ 1.074,23
18592	TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	5.080,3055	R\$ 1.270,08
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,2500	218,5000	R\$ 54,63
18617	VIGIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,2500	2.799,4980	R\$ 699,87
Total:					R\$ 6.373,94
Total Simples:					R\$ 6.373,94
Total para 09 Meses:					R\$ 57.365,46
Fração de 100%:					R\$ 573,65
Valor BDI (29,95%):					R\$ 171,81
Valor Geral:					R\$ 745,46

### 2.0 INSTALAÇÕES DA OBRA

19469 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M - MÊS

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÊS	1,0000	596,1535	R\$ 596,15
Total:			R\$ 596,15
Total Simples:			R\$ 596,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 178,55
Valor Geral:			R\$ 774,70

19477 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÊS	1,0000	953,8570	R\$ 953,86
Total:			R\$ 953,86
Total Simples:			R\$ 953,86
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 285,68
Valor Geral:			R\$ 1.239,54

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ca

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hanna Jotta W.P. Vasconcelos  
CREA 56364  
CNP 0614442605  
CPF 064 390 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

19478 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - MÊS

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	R\$ 817,5985	R\$ 817,60
Total:				R\$ 817,60
Total Simples:				R\$ 817,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 244,87
Valor Geral:				R\$ 1.062,47

### 3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	1,9000	R\$ 15,5500	R\$ 29,55
Total:				R\$ 29,55
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 33,8105	R\$ 34,49
11100 ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R\$ 23,7405	R\$ 23,74
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	R\$ 11,9795	R\$ 53,91
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	R\$ 14,7630	R\$ 2,21
Total:				R\$ 114,35
Total Simples:				R\$ 143,90
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 43,10
Valor Geral:				R\$ 187,00

C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	R\$ 119,9719	R\$ 2,22
Total:				R\$ 2,22
Total Simples:				R\$ 2,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (29,95%):				R\$ 0,66
Valor Geral:				R\$ 2,88

**PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**  
**CNPJ: 24.269.824/0001-20**  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Setor 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


Hayya Joffa P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0125	277,4131 R\$	3,47
Total:			R\$ 3,47
Total Simples:			R\$ 3,47
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 1,04
Valor Geral:			R\$ 4,51

### 4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:			R\$ 1,95

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO  
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:			R\$ 14,78

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA  
 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:			R\$ 18,09
Total Simples:			R\$ 34,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 10,43
Valor Geral:			R\$ 45,25

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)  
 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0500	22,8795 R\$	1,14
H	0,0100	80,7500 R\$	0,81
Total:			R\$ 1,95

MAO DE OBRA

10445 CALCETEIRO  
 12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
H	0,5700	15,5500 R\$	8,86
Total:			R\$ 14,78

MATERIAIS

10111 AREIA VERMELHA  
 11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,1500	57,8360 R\$	8,68
M3	0,1500	62,7570 R\$	9,41
Total:			R\$ 18,09

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0430	419,8050 R\$	18,05
Total:			R\$ 18,05
Total Simples:			R\$ 52,87
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 15,83
Valor Geral:			R\$ 68,70

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Rua Carnel. Timbó, 864 - Setor 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce


PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hagga Joffa R. P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 053 200 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

#### MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,1685 R\$	1,17
			Total: R\$	1,17
			Total Simples: R\$	1,17
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,35
			Valor Geral: R\$	1,52

### C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	82,6436 R\$	0,01
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	72,0406 R\$	-
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	268,2894 R\$	2,00
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	227,3313 R\$	1,71
			Total: R\$	3,72

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0143	15,5500 R\$	0,22
			Total: R\$	0,22
			Total Simples: R\$	3,94
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	1,18
			Valor Geral: R\$	5,12

### C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - M3

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	123,1792 R\$	27,37
			Total: R\$	27,37
			Total Simples: R\$	27,37
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (29,95%): R\$	8,20
			Valor Geral: R\$	35,57

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó S/N - Itaipoca - CE  
 CEP 62270-000 - Itaipoca - CE


Hanna Jônia R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPOCA - CEARÁ

### C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

#### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	46,2486 R\$	0,05
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	59,0457 R\$	0,13
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	53,0874 R\$	0,09
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,5725 R\$	-
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	72,7459 R\$	-
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,9835 R\$	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	153,9000 R\$	0,62
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	170,5747 R\$	0,06
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	162,4318 R\$	0,14
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	3,8758 R\$	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	207,4341 R\$	0,53
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	92,5674 R\$	0,20
			Total: R\$	1,84

#### MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0122	15,5500 R\$	0,19
			Total: R\$	0,19
			Total Simples: R\$	2,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%): R\$	0,61
			Valor Geral: R\$	2,64

### C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) - M

#### MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
12543 SERVENTE	H	0,3800	15,5500 R\$	5,91
			Total: R\$	11,83

#### SERVIÇOS

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,2741 R\$	1,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	39,1471 R\$	0,78
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	68,6766 R\$	0,21
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,9347 R\$	0,16
C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	23,7885 R\$	23,79
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	350,6433 R\$	0,25
			Total: R\$	26,26

Total Simples: R\$ 38,09  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI (29,95%): R\$ 11,41  
 Valor Geral: R\$ 49,50

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Carneiro Timbó, 624 - Sara 07

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


CNPJ: 24.269.824/0001-20

Hanna Jotta R. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445 CALCETEIRO	H	0,3795	20,7700	R\$ 7,88
12543 SERVENTE	H	0,2850	15,5500	R\$ 4,43
			Total:	R\$ 12,31
<b>MATERIAIS</b>				
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,0800	57,8360	R\$ 4,63
			Total:	R\$ 4,63
			Total Simples:	R\$ 16,94
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 5,07
			Valor Geral:	R\$ 22,01

### C3066 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U - M

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	2,0070	13,8854	R\$ 27,87
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,3600	4,2741	R\$ 5,81
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,7000	110,5744	R\$ 77,40
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2840	39,1471	R\$ 11,12
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,1090	334,9557	R\$ 36,51
			Total:	R\$ 158,71
			Total Simples:	R\$ 158,71
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 47,53
			Valor Geral:	R\$ 206,24

### S.0 DRENAGEM SUPERFICIAL POR CANALETA EM RUAS PERPENDICULARES A AVENIDA NANOSA FERNANDES NO BAIRRO FAZENDINHA (DETALHE EM PROJETO)

#### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	2,7835	15,5500	R\$ 43,28
			Total:	R\$ 43,28
			Total Simples:	R\$ 43,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (29,95%):	R\$ 12,96
			Valor Geral:	R\$ 56,24

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó 864 - 2ª Et.  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Handwritten signature: *Handwritten signature*  
 Handwritten name: *Handwritten name*  
 HANJA JOFFA R.P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04





# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPPOCA - CEARÁ

### C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	128,0981	R\$ 4,48
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	40,0566	R\$ 1,40
				Total:	R\$ 5,88

#### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,9975	15,5500	R\$ 15,51
				Total:	R\$ 15,51

#### SERVIÇOS

C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	1,1000	3,7715	R\$ 4,15
				Total:	R\$ 4,15
				Total Simples:	R\$ 25,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 7,65
				Valor Geral:	R\$ 33,19

### C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	127,7750	R\$ 4,47
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	40,0566	R\$ 1,40
				Total:	R\$ 5,87

#### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	0,9975	15,5500	R\$ 15,51
				Total:	R\$ 15,51

#### MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	57,8360	R\$ 63,62
				Total:	R\$ 63,62
				Total Simples:	R\$ 85,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 25,46
				Valor Geral:	R\$ 110,46

### 10108 - AREIA GROSSA - M3

#### MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	1,0000	70,9650	R\$ 70,97
				Total:	R\$ 70,97
				Total Simples:	R\$ 70,97
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 21,26
				Valor Geral:	R\$ 92,23

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - São José  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Hagga Jotta P. Vasconcelos  
 CREA 56384  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAÍPOCA - CEARÁ

### C0920 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm - M

#### MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1188	20,7700 R\$	2,47
12543	SERVENTE	H	0,4750	15,5500 R\$	7,39
				Total:	R\$ 9,86

#### MATERIAIS

12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,0000	217,6165 R\$	217,62
				Total:	R\$ 217,62

#### SERVIÇOS

C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,5700	347,7786 R\$	198,23
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200	55,6225 R\$	62,30
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0400	350,6433 R\$	14,03
				Total:	R\$ 274,56
				Total Simples:	R\$ 502,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 150,36
				Valor Geral:	R\$ 652,40

### C0423 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm - UN

#### SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,3974	347,7786 R\$	1.181,54
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	12,4600	55,6225 R\$	693,06
				Total:	R\$ 1.874,60
				Total Simples:	R\$ 1.874,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (29,95%):	R\$ 561,44
				Valor Geral:	R\$ 2.436,04

### C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

#### EQUIPAMENTOS (HORARIO)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,1952 R\$	15,13
				Total:	R\$ 15,13

#### MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	5,7000	15,5500 R\$	88,64
				Total:	R\$ 88,64

#### MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,8872	64,1250 R\$	56,89
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,5320 R\$	156,41
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	70,2050 R\$	58,69
				Total:	R\$ 271,99

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Carneiro Timbó, 201 - 1º.º - Itaipoca - CE  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

Total Simples: R\$ 375,76  
 Encargos Sociais: INCLUSO  
 Valor BDI (29,95%): R\$ 112,54  
 Valor Geral: R\$ 488,30

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20

Magda Jéssica P. Vasconcelos  
 CREA 56364  
 RNP 0614442605  
 CPF 054 890 563-04



# PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LOTE 04



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº - 21.23.06/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAIPICOCA - CEARÁ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO (BAIRROS: COQUEIRO, CRUZEIRO, CACIMBAS, MOURÃO, ALTO ALEGRE, SÃO FRANCISCO) - ITAIPICOCA - CEARÁ

C0918 - CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm - M

### MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2850	20,7700 R\$	5,92
H	1,4250	15,5500 R\$	22,16
Total:			R\$ 28,08

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

### MATERIAIS

M	3,0000	217,6165 R\$	652,85
Total:			R\$ 652,85

12183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)

### SERVIÇOS

M3	1,7110	347,7786 R\$	595,05
M2	1,1200	55,6225 R\$	62,30
M3	0,1200	350,6433 R\$	42,08
Total:			R\$ 699,43
Total Simples:			R\$ 1.380,36
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 413,42
Valor Geral:			R\$ 1.793,78

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

C0440 - BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm - UN

### SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	7,6077	347,7786 R\$	2.645,81
M2	24,5400	55,6225 R\$	1.364,98
Total:			R\$ 4.010,79
Total Simples:			R\$ 4.010,79
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (29,95%):			R\$ 1.201,23
Valor Geral:			R\$ 5.212,02

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Hidrolândia - CE, 09 de julho de 2021.

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20  
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03  
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

*Francisco Wesley Timbó Magalhães*

Francisco Wesley Timbó Magalhães  
 CPF: 948.731.943-34  
 Proprietário

*Wagner Jotta R.P. Vasconcelos*  
*Wagner Jotta R.P. Vasconcelos*  
 CREA 56364  
 RNP 0514442605  
 CPF 054 590 563-04

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ: 24.269.824/0001-20