



# PROPOSTA DE PREÇOS

DINAMIC  
SERVIÇOS

À  
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itapipoca.  
Processo: TOMADA DE PREÇOS N° 21.23.02/TP  
Data e Hora de Abertura. 29-06-2021 | 10:00:00

### CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: DINAMIC SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 11.129.714/0001-10  
Endereço: RUA FRANCISCA HOLANDA, N.º 625, SALA 04 – DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE  
CEP: 60.135-215  
Fone: (85) 2181-2122  
Email: DINAMICSERVICOS@OUTLOOK.COM  
Banco: BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 2917-3; C/C 714000-2

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE.

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto de TOMADA DE PREÇOS N° 21.23.02/TP, pelo preço global de **R\$ 742.232,78 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Oito centavos)**, com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses e prazo de execução dos serviços de 120 (cento e vinte) dias.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAPIPOCA-CE.	SERVIÇO	R\$ 742.232,78 (Setecentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Oito centavos)

Acompanha obrigatoriamente esta proposta comercial, como parte integrante da mesma, os seguintes anexos: PLANILHA DE ORÇAMENTO, PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRECTAS, E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

Informamos que o prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei n° 8.666/93 e alterações. E que a proposta é passiva de renovação automática da validade por igual período, tendo transcendido prazo de validade informado.

A garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos, após o recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Código Civil Brasileiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª Paulo Roberto Soares Coutinho Junior, portadora da Carteira de Identidade n° 2001002147563 e do CPF n° 980.561.153-15, como representante legal desta empresa.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Informamos que o endereço eletrônico [dinamicservicos@outlook.com](mailto:dinamicservicos@outlook.com) é o meio oficial, onde serão encaminhados todos os atos atinentes ao desenvolvimento do presente processo, inclusive quanto à convocação, contratação, informações de impugnações, recursos, notificações, penalidades, rescisões, reajuste de preços e demais atos que se fizerem necessários, ressalvados os atos que exigem publicação oficial.

Fortaleza-CE, 22 de junho de 2021.

**DINAMIC**

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior

Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF nº 980.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins

Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0

*[Handwritten mark]*

2  
9






# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA:	29/06/2021	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	BDI:	28,82%	SEINFRA	2020/12 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	01/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	L.S. Hora:	83,85%	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
		L.S. Mês:	47,76%				

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	13,50	143,76	41,43	185,19
	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1.472,84	7,38	2,13	14.006,71
	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	750,65	11,71	3,37	11.319,80
	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	263,40	41,82	12,05	14.189,36
	C2941	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO	SEINFRA	M2	43,32	14,76	4,25	823,51
	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	SEINFRA	M	443,70	8,37	2,41	4.783,09
	CP009	RETIRADA DE BANCOS DE MADEIRA ENTRE 3.0 A 5.0 METROS	PRÓPRIA	UN	8,00	14,76	4,25	152,08
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,26	50,18	14,46	1.244,97
	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,88	8,37	2,41	31,05
0	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	12,66	13,39	3,86	218,39
1	C4633	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	SEINFRA	M2	8,32	116,04	33,44	1.243,67
2	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	57,72	10,03	2,89	745,74
3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	633,80	3,24	0,93	2.642,95
4	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	633,80	27,35	7,88	22.328,77
5	C4364	LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS	SEINFRA	M	5,06	16,32	4,70	106,36
6	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,56	217,46	62,67	437,00
7	C4995	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	4,00	865,73	249,50	4.460,92
8	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	5.015,91	1.445,59	6.461,50
9	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	30,00	267,40	77,06	10.333,80
10	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	150,00	2,17	0,63	429,00
						<b>TOTAL</b>		<b>142.136,11</b>



Handwritten signature and date: 29/06/2021





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REGULIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA :	29/06/2021	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	BDI :	28,82%	SEINFRA	SINAPI		2020/12 COM DESONERAÇÃO		01/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	L.S. Hora:	83,85%				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
		L.S. Mês:	47,76%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	150,00	2,17	0,63	2,80	420,00
2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm CIABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	386,10	86,99	25,07	112,06	43.266,37
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
	CP014	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	367,31	105,86	473,17	47.317,00
<b>REGULARIZAÇÃO DE SOLO</b>									
	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	128,24	88,65	25,55	114,20	14.645,01
	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	128,24	27,35	7,88	35,23	4.517,90
	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	128,24	3,06	0,88	3,94	505,27
<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>									
<b>FUNDAÇÕES</b>									
1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	205,43	13,41	3,86	17,27	3.547,78
2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	10,78	34,80	10,03	44,83	483,27
3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	26,40	62,82	18,10	80,92	2.136,29
4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	123,26	8,02	2,31	10,33	1.273,28
5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	3,30	299,60	86,34	385,94	1.273,60
6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	10,78	39,11	11,27	50,38	543,10
<b>ESTRUTURA</b>									
1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/UPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	24,64	127,03	36,61	163,64	4.032,09
2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	234,93	13,41	3,86	17,27	4.057,24
3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	140,96	8,02	2,31	10,33	1.456,12
4	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	3,77	299,60	86,34	385,94	1.454,99
									<b>11.000,44</b>
									<b>43.046,08</b>
									<b>9.257,32</b>
									<b>3.547,78</b>
									<b>483,27</b>
									<b>2.136,29</b>
									<b>1.273,28</b>
									<b>1.273,60</b>
									<b>543,10</b>
									<b>11.000,44</b>
									<b>4.032,09</b>
									<b>4.057,24</b>
									<b>1.456,12</b>
									<b>1.454,99</b>

Prefeitura Municipal de Itaipuoca - CE

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

**DATA:** 29/06/2021  
**BDI:** 28,82%  
**L.S. Hora:** 83,85%  
**L.S. Mês:** 47,76%

**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**DATA REF:** 05/2021  
 01/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO</b>									
1.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=20 cm	SEINFRA	M2	82,62	98,67	28,44	127,11	10.501,83
1.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	63,55	20,92	6,03	26,95	1.712,67
1.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,55	5,61	1,62	7,23	459,47
1.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	63,55	19,73	5,69	25,42	1.615,44
1.5	CP012	REALOCAÇÃO DE MONUMENTO DE PEDRA	PRÓPRIA	UN	1,00	729,66	210,29	939,95	939,95
<b>CHAPIM</b>									
1.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	6,36	56,53	16,29	72,82	463,14
1.1.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,85	5,61	1,62	7,23	71,22
1.3	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	9,85	20,92	6,03	26,95	265,46
1.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	9,85	19,73	5,69	25,42	250,39
1.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,62	104,54	30,13	134,67	1.968,88
1.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	20,34	19,73	5,69	25,42	517,04
<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>									
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									
5.1.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,77	88,65	25,55	114,20	430,53
5.1.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	3,77	27,35	7,88	35,23	132,82
5.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,77	3,06	0,88	3,94	14,85
<b>FUNDAÇÕES</b>									
5.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	28,01	13,41	3,86	17,27	483,73
5.2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	1,47	34,80	10,03	44,83	65,90
									<b>1.456,53</b>

RECEBIMOS  
 18/07/2021  
 Missa de Resgate  
 do Licitação  
 1906  
 P. DE ITAIPUOCA





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA :	29/06/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	FONTE:	SEINFRA SINAPI
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 2020/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		DATA REF:	05/2021 01/2021
		BDI :	28,82%
		L.S. Hora:	83,85%
		L.S. Mês:	47,76%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	6,00	62,82	18,10	80,92	485,52
2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	16,81	8,02	2,31	10,33	173,65
2.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,45	299,60	86,34	385,94	173,67
2.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,47	39,11	11,27	50,38	74,06
3	<b>ESTRUTURA</b>								
3.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	3,36	127,03	36,61	163,64	549,83
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	9,09	13,41	3,86	17,27	156,98
3.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,45	8,02	2,31	10,33	56,30
3.4	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,15	299,60	86,34	385,94	57,89
4	<b>ALVENARIA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>								
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	7,10	98,67	28,44	127,11	902,48
4.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	4,44	20,92	6,03	26,95	119,66
4.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,44	5,61	1,62	7,23	32,10
4.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	4,44	19,73	5,69	25,42	112,86
	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
	<b>CONSTRUÇÃO DE BANCADA DE ALVENARIA</b>								
1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	44,03	93,38	26,91	120,29	5.296,37
2	C4064	GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	11,55	387,40	111,65	499,05	5.764,03
	<b>CHURRASQUEIRA</b>								
1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	62,15	93,38	26,91	120,29	7.476,02
	<b>FECHAMENTO DE ESQUADRIAS</b>								
									1.515,65
									70.127,04
									11.060,40
									821,00
									549,83
									156,98
									56,30
									57,89
									1.167,10
									902,48
									119,66
									32,10
									112,86
									70.127,04
									11.060,40
									5.296,37
									5.764,03
									7.476,02
									120,29
									499,05
									93,38
									26,91
									111,65
									120,29
									1.515,65

Comissão Permanente de Licitação



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



**OBRA:** REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

**DATA:** 29/06/2021  
**BDI:** 28,82%  
**L.S. Hora:** 83,85%  
**L.S. Mês:** 47,76%

**FONTE:** SEINFRA  
 SINAPI

**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 2020/12 COM DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

**DATA REF:** 05/2021  
 01/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.1	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	12,60	93,38	26,91	1.515,65
4		<b>REVESTIMENTO DO QUIOSQUE</b>						<b>50.074,97</b>
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	263,40	5,61	1,62	1.904,38
4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	263,40	34,86	10,05	11.829,29
4.3	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	263,40	107,10	30,87	36.341,30
		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>12.309,44</b>
1	100668	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	4,32	590,85	170,28	3.288,08
2	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	781,36	225,19	4.026,20
3	CP010	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS DE MADEIRA	PRÓPRIA	UN	4,00	969,41	279,38	4.995,16
		<b>COBERTURA</b>						<b>17.023,16</b>
1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	19,24	41,93	12,08	1.039,15
2	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	7,90	126,78	36,54	1.290,23
3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,72	143,82	41,45	10.693,78
		<b>REVESTIMENTO</b>						<b>85,57</b>
1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,23	288,80	83,23	85,57
		<b>PISOS</b>						<b>155.704,51</b>
1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	621,38	21,09	6,08	16.882,89
2	C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	184,46	33,52	9,68	7.964,98
3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.157,00	37,92	10,93	46.861,24
4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	424,95	44,04	12,69	24.107,41

1829  
 Com. do P. Permanente de Licitação  
 56,79  
 24.107,41





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	<b>DATA :</b> 29/08/2021	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	<b>BDI :</b> 28,82%	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	<b>L.S. Hora:</b> 83,85%	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021
		<b>L.S. Mês:</b> 47,76%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
			SEINFRA	M2	302,00	48,34	13,93	62,27	18.805,54
		PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	58,05	91,77	26,45	118,22	6.862,67
		PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	73,81	106,71	30,75	137,46	10.145,92
		PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	111,68	100,20	28,88	129,08	14.415,65
		CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm. (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2					87.234,09
<b>ELÉTRICA</b>									
1.	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	163,72	47,18	210,90	210,90
2.	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00	21,19	6,11	27,30	27,30
3.	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	80,94	23,33	104,27	104,27
4.	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	19,70	5,68	25,38	25,38
5.	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	19,70	5,68	25,38	50,76
6.	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	1,00	254,35	73,30	327,65	327,65
7.	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	49,50	21,73	6,26	27,99	1.385,51
8.	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	359,70	14,33	4,13	18,46	6.640,06
9.	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	501,60	8,16	2,35	10,51	5.271,82
10.	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	405,90	6,86	1,98	8,84	3.588,16
11.	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	445,50	5,73	1,65	7,38	3.287,79
12.	CP001	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W - UN	PRÓPRIA	UN	3,00	112,44	32,41	144,85	434,55
13.	CP002	BALIZADOR, CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, COM LÂMPADA DE LED DE 10W - UN	PRÓPRIA	UN	25,00	85,26	24,57	109,83	2.745,75
14.	CP003	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO - UN	PRÓPRIA	UN	15,00	159,41	45,94	205,35	3.080,25
15.	CP004	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, LÂMPADA DE LED DE 150W - UN	PRÓPRIA	UN	10,00	3.558,94	1.025,69	4.584,63	45.846,30

Prefeitura Municipal de Itaipuoca  
 Registro: 6





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSE PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUICA-CE	DATA : 29/06/2021	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUICA	BDI : 28,82%	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUICA	L.S. Hora: 83,85%	SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021
		L.S. Mês: 47,76%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
.16	CP005	REALOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - UN	PRÓPRIA	UN	2,00	374,93	108,05	482,98	965,96
.17	CP006	INSTALAÇÃO DE CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE - UN	PRÓPRIA	UN	10,00	44,22	12,74	56,96	569,60
.18	CP007	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM; LASTRO DE CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO E FUNDO DE BRITA - UN	PRÓPRIA	UN	40,00	227,96	65,70	293,66	11.746,40
.19	CP008	INTERLIGAÇÃO LUMINÁRIAS DE PISO - UN	PRÓPRIA	UN	42,00	17,11	4,93	22,04	925,68
<b>PINTURAS</b>									<b>19.675,40</b>
.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA(COR VERMELHA)	SEINFRA	M2	222,24	13,58	3,91	17,49	3.886,98
.2	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA(COR ROSA)	SEINFRA	M2	305,74	13,58	3,91	17,49	5.347,39
.3	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA(COR AZUL)	SEINFRA	M2	289,83	13,58	3,91	17,49	5.069,13
.4	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA(COR AMARELA)	SEINFRA	M2	213,78	13,58	3,91	17,49	3.739,01
.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS E JANELAS)	SEINFRA	M2	42,96	19,67	5,67	25,34	1.088,61
.6	C2898	PINTURA HIDRACOR(PILARES)	SEINFRA	M2	45,97	9,19	2,65	11,84	544,28
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>									<b>72.159,93</b>
<b>GRELHAS</b>									<b>853,23</b>
1.1	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	2,86	229,98	66,28	296,26	853,23
<b>LIXEIRAS</b>									<b>1.768,70</b>
2.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	5,00	274,60	79,14	353,74	1.768,70
<b>BANCOS</b>									<b>45.352,40</b>
3.1	CP013	BANCOS	PRÓPRIA	UN	20,00	1.760,30	507,32	2.267,62	45.352,40
<b>GUARDA-CORPO</b>									<b>22.667,54</b>
4.1	CP011	GRADES METÁLICAS, GUARDA-CORPO E FUNDAÇÃO	PRÓPRIA	UN	50,28	256,60	73,95	330,55	16.920,05
4.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	50,42	13,41	3,86	17,27	870,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUICA  
Assessoria Permanente de Licitação  
R\$ 330,55  
R\$ 16.920,05  
R\$ 870,75  
R\$ 22.667,54

15/06/2021  
Página: 7





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA :	29/06/2021	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.	05/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	BDI :	28,82%	SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		01/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	L.S. Hora:	83,85%						
		L.S. Mês:	47,76%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	1,62	34,80	10,03	44,83	72,62
4.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,80	62,82	18,10	80,92	873,94
4.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	30,25	8,02	2,31	10,33	312,48
4.6	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	0,81	299,60	86,34	385,94	312,61
4.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	15,21	39,11	11,27	50,38	766,28
4.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	50,28	35,84	10,33	46,17	2.321,43
4.9	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	50,28	7,99	2,30	10,29	517,38
<b>5</b>		<b>DEGRAUS DO CORRETO</b>							<b>1.518,06</b>
5.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,15	50,18	14,46	64,64	203,62
5.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	7,04	98,67	28,44	127,11	894,85
5.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,04	5,61	1,62	7,23	50,90
5.4	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,04	20,92	6,03	26,95	189,73
5.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	7,04	19,73	5,69	25,42	178,96
		<b>PARADA DE ÔNIBUS</b>							<b>17.869,62</b>
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>80,10</b>
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,59	39,11	11,27	50,38	80,10
<b>2</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>							<b>13.665,50</b>
2.1	C0840	CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,75	342,78	98,79	441,57	331,18
2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	6,00	62,82	18,10	80,92	485,52
2.3	C2555	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=100mm (4")	SEINFRA	M	23,90	196,20	56,54	252,74	252,74
2.4	C2554	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,50	49,89	14,38	64,27	1.199,00



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

DATA: 29/06/2021  
 BDI: 28,82%  
 L.S. Hora: 83,85%  
 L.S. Mês: 47,76%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 05/2021  
 SINAPI 2020/12 COM DESONERAÇÃO 01/2021  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEMBDI	BDI	COM BDI		
2.5	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBRCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	47,40	30,96	8,92	39,88	1.890,31	
2.6	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	3,00	964,91	278,09	1.243,00	3.729,00	
3	<b>COBERTURA</b>									
3.1	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	47,40	57,99	16,71	74,70	3.540,78	
4	<b>PINTURA</b>									
4.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,33	35,84	10,33	46,17	476,94	
4.2	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	10,33	7,99	2,30	10,29	106,30	
<b>FAIXA ELEVADA</b>										
1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	30,80	39,11	11,27	50,38	1.551,70	
2	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	11,90	127,03	36,61	163,64	1.947,32	
3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	70,00	34,80	10,03	44,83	3.138,10	
4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	21,00	385,15	111,00	496,15	10.419,15	
5	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	9,00	309,60	89,23	398,83	3.589,47	
6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	560,26	13,41	3,86	17,27	9.675,52	
7	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	336,15	8,02	2,31	10,33	3.472,43	
8	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	25,00	13,58	3,91	17,49	437,25	
9	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,65	554,59	159,83	714,42	1.893,21	
10	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	5,00	229,98	66,28	296,26	1.481,30	
<b>LIMPEZA</b>										
1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.986,85	1,11	0,32	1,43	4.271,20	

1.481,30  
 1.481,30  
 4.271,20  
 Comissão Permanente de Licitação  
 de Itaipuoca  
 1832



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA  
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA

DATA : 29/06/2021  
 BDI : 28,82%  
 L.S. Hora: 83,85%  
 L.S. Mês: 47,76%

FONTE: SEINFRA  
 SINAPI

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO  
 2020/12 COM DESONERAÇÃO  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DATA REF: 05/2021  
 01/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PRECIO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
						VALOR TOTAL SEM BDI:		576.186,07
						VALOR TOTAL DO BDI:		166.046,71
						VALOR TOTAL COM BDI:		742.232,78


Setecentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Oito centavos

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
 Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
 Proprietário Administrador  
 CPF: 980.861.153 -10

*Modelado Hélio Magalhães Martins*  
 Engenheiro Civil  
 RNP nº 230471974-0





RESUMO DO ORÇAMENTO														
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA : 29/06/2021 L.S. Hora: 83,85% BDI : 28,82% L.S. Mês: 47,76%											
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2020/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	DATA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	DATA												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021												
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	PERMANENTE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142.136,11	19,15
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.317,00	6,37
3	REGULARIZAÇÃO DE SOLO	19.668,18	2,65
4	MURO DE CONTENÇÃO	43.046,08	5,80
4.1	FUNDAÇÕES	9.257,32	1,25
4.2	ESTRUTURA	11.000,44	1,48
4.3	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	15.229,36	2,05
4.4	CHAPIM	3.536,13	0,48
5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	4.022,83	0,54
4.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	578,20	0,08
4.5.2	FUNDAÇÕES	1.456,53	0,20
4.5.3	ESTRUTURA	821,00	0,11
4.5.4	ALVENARIA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	1.167,10	0,16
5	PAREDES E PAINEIS	70.127,04	9,45
5.1	CONSTRUÇÃO DE BANCADA DE ALVENARIA	11.060,40	1,49
5.2	CHURRASQUEIRA	7.476,02	1,01
5.3	FECHAMENTO DE ESQUADRIAS	1.515,65	0,20
5.4	REVESTIMENTO DO QUIOSQUE	50.074,97	6,75
6	ESQUADRIAS	12.309,44	1,66
7	COBERTURA	13.023,16	1,75
	REVESTIMENTO	85,57	0,01
9	PISOS	155.704,51	20,98
10	ELÉTRICA	87.234,09	11,75
11	PINTURAS	19.675,40	2,65
12	OUTROS SERVIÇOS	72.159,93	9,72
12.1	GRELHAS	853,23	0,11
12.2	LIXEIRAS	1.768,70	0,24
12.3	BANCOS	45.352,40	6,11
12.4	GUARDA-CORPO	22.667,54	3,05
12.5	DEGRAUS DO CORRETO	1.518,06	0,20
13	PARADA DE ÔNIBUS	17.869,62	2,41
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,10	0,01
13.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.665,50	1,84



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ FONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA : 29/06/2021 BDI : 28,82%	L.S. Hora: 83,85% L.S. Mês: 47,76%												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>05/2021</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2020/12 COM DESONERAÇÃO</td><td>01/2021</td></tr><tr><td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr></tbody></table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021													
SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	FIS. 1839 Comissão Permanente de Licitação													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL de	de
13.3	COBERTURA	3.540,78	0,48
13.4	PINTURA	583,24	0,08
14	FAIXA ELEVADA	37.605,45	5,07
15	LIMPEZA	4.271,20	0,58

VALOR TOTAL SEM BDI: 576.186,07 100,00

VALOR TOTAL DO BDI: 166.046,71

VALOR TOTAL COM BDI: 742.232,78

Setecentos e Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Oito centavos

DINAMIC SERVIÇOS EIRELI - ME  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Paulo Roberto Soares Coutinho Junior  
Proprietário Administrador  
CPF: 980.561.153-15

Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Modoaldo Hélio Magalhães Martins  
Engenheiro Civil  
RNP nº 230471974-0



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA : 29/06/2021	L.S. Hora: 83,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO
		SINAPI	2020/12 COM DESONERACAO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

UNIC. DE  
05/2021  
01/2021  
Fil.: 1036  
Comissão Permanente  
de Licitação

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,89800000	15,55	29,51
TOTAL MAO DE OBRA:						29,51

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,77	34,45
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,72	23,72
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,97	53,87
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,75	2,21
TOTAL MATERIAL:						114,25
VALOR:						143,76

### 1.2. C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47450000	15,55	7,38
TOTAL MAO DE OBRA:						7,38
VALOR:						7,38

### 1.3. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06643000	20,77	1,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,66430000	15,55	10,33
TOTAL MAO DE OBRA:						11,71
VALOR:						11,71

### 1.4. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23725000	20,77	4,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,37250000	15,55	36,89
TOTAL MAO DE OBRA:						41,82
VALOR:						41,82

### 1.5. C2941 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,55	14,76
TOTAL MAO DE OBRA:						14,76
VALOR:						14,76

### 1.6. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04745000	20,77	0,99
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47450000	15,55	7,38





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 29/06/2021	L.S. Hora: 83,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MAO DE OBRA: 8,37

VALOR: 8,37

### 1.7. CP009 - RETIRADA DE BANCOS DE MADEIRA ENTRE 3,0 A 5,0 METROS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					14,76
VALOR:					14,76

### 1.8. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,28470000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,84700000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					50,18
VALOR:					50,18

### 1.9. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04745000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47450000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					8,37
VALOR:					8,37

### 1.10. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07592000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75920000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					13,39
VALOR:					13,39

### 1.11. C4633 - REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,80665000	20,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,94900000	20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,55
TOTAL MAO DE OBRA:					51,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	70,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,46
I8633	DISCO DIAMANTADO PARA MÁQUINA DE CORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	62,78
TOTAL MATERIAL:					64,82
VALOR:					116,04



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPUOCA-CE	DATA : 29/06/2021	L.S. Hora: 63,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	BDI : 28,82%	L.S. Mes: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	FORMA DE PAGAMENTO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
		SINAPI: 2020/12 COM DESONERAÇÃO	01/2021
		COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	

Fls.: 1030  
Comissão Permanente de Licitação

### 1.12. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05694000	20,77	1,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56940000	15,55	8,85
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,03
VALOR:						10,03

### 1.13. C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	123,08	1,28
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	159,10	1,65
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,93
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01973920	15,55	0,31
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,31
VALOR:						3,24

### 1.14. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	123,08	27,35
TOTAL EQUIPAMENTO:						27,35
VALOR:						27,35

### 1.15. C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,04745000	27,34	1,30
17989	MESTRE DE LINHA	SEINFRA	H	0,00949000	27,42	0,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,94900000	15,55	14,76
TOTAL MÃO DE OBRA:						16,32
VALOR:						16,32

### 1.16. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,23370000	20,77	25,62
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,33700000	15,55	191,84
TOTAL MÃO DE OBRA:						217,46
VALOR:						217,46

### 1.17. C4995 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19476	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	865,73	865,73





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAIPÓCA-CE	DATA : 29/06/2021	L.S. Hora: 83,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

TOTAL MATERIAL	865,73
VALOR:	865,73

### 1.18. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	30,36800000	20,77	630,74
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	7,59200000	20,77	157,69
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	37,96000000	15,55	590,28
TOTAL MAO DE OBRA:					1.378,71

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	140,93	140,93
I0197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00000000	5,12	76,80
I0400 CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,19	21,19
I0414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	33,69	33,69
I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,47	28,47
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	43,00000000	22,60	971,80
I0796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,89	4,89
I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,02	9,02
I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	UN	6,00000000	13,63	81,78
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,32	9,96
I1092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,17	5,17
I2331 FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00000000	39,52	79,04
I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	64,00000000	1,29	82,56
I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00000000	9,64	28,92
I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	91,97	91,97
I2373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00000000	2,89	8,67
I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFASICO	SEINFRA	UN	1,00000000	50,18	50,18
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,00000000	16,45	427,70
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	15,90	31,80
I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	34,99	34,99
I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	21,86	21,86
I2416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,58	15,58
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,28000000	1,28	20,84
I2429 TABUA DE VIROLA DE 12" x 1"	SEINFRA	M2	2,70000000	27,26	73,60
I2433 TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00000000	4,37	13,11
I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	10,50000000	18,64	195,72
I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00000000	14,32	28,64
I2447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	13,38	13,38
I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	10,29	30,87
I2458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	3,71	11,13
I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	6,31	18,93
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	6,00000000	2,84	17,04
TOTAL MATERIAL:					2.680,23

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PONTES FILHO (PRAÇA DO HOTEL), SITUADA NA CIDADE DE ITAÍPOCA-CE	DATA : 29/06/2021	L.S. Hora: 83,85%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	BDI : 28,82%	L.S. Mês: 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,32400000	332,78	
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	21,16000000	40,13	
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	556,97
					<b>VALOR:</b>	5.015,91

### 1.19. C2936 - REFEITÓRIOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,38483700	49,53	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48664720	10,11	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43333090	37,84	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	97,48

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	1,02560000	5,25	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,86290000	42,10	
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,03420000	0,31	
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR )	SEINFRA	UN	0,27350000	3,73	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,10260000	0,34	
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	0,03420000	1,35	
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	3,21000000	4,14	
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	0,06840000	0,66	
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	0,10260000	0,30	
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,70940000	28,12	
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10260000	1,63	
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	0,86500000	1,11	
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,20510000	5,59	
I2433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	0,13680000	0,60	
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	0,68380000	12,75	
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,10260000	1,47	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	109,45

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01480000	4,93	
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,38390000	55,54	
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	60,47
					<b>VALOR:</b>	267,40

### 1.20. C4990 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,01850000	2,17	
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	2,17
					<b>VALOR:</b>	2,17

### 1.21. C4991 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)