

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE.
 FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO SEM B.D.I	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COMM B.D.I	CUSTO (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	%	100,00	348,75	421,05	421,05	42.105,00
SUBTOTAL >>>							42.105,00
INSTALAÇÕES DA OBRA							
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	5,00	618,35	746,53	746,53	3.732,65
19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	5,00	989,37	1.194,47	1.194,47	5.972,35
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM	MÊS	5,00	848,04	1.023,84	1.023,84	5.119,20
SUBTOTAL >>>							14.824,20
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	10,00	152,41	184,00	184,00	1.840,00
C4990	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	150,00	2,35	2,84	2,84	426,00
C4993	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	150,00	3,63	4,38	4,38	657,00
SUBTOTAL >>>							2.923,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							
C2840	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	4.421,10	1,21	1,46	1,46	6.454,81
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.421,10	4,14	5,00	5,00	22.105,50
C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	11.845,00	2,16	2,61	2,61	30.915,45
C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.476,00	37,90	45,76	45,76	433.621,76
C2895	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.369,00	57,26	69,13	69,13	163.768,97
C3065	DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DERT	M	50,00	172,54	208,31	208,31	10.415,50
C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	25,00	232,98	281,28	281,28	7.032,00
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.738,00	24,80	29,94	29,94	141.855,72
SUBTOTAL >>>							816.169,71
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL							
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 10KM	M3	4.421,10	29,01	35,02	35,02	154.826,92
SUBTOTAL >>>							154.826,92
BUEIROS							
ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO							
C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	564,35	49,49	59,75	59,75	33.719,91
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							
C0329	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	564,35	28,41	34,30	34,30	19.357,21
OBRAS DE DRENAGEM							
C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM	M	5,00	1.019,24	1.230,53	1.230,53	6.152,65
C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM	UN	2,00	3.304,75	3.989,82	3.989,82	7.979,64
OBRAS DE DRENAGEM							
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	30,00	544,56	657,45	657,45	19.723,50
C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	12,00	2.105,52	2.541,99	2.541,99	30.503,88
SUBTOTAL >>>							117.436,79
TOTAL DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL >>>>							1.148.285,62

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.148.285,62 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Itaipoca, 20 junho 2022.

Moretto Construções e Serviços EIRELI
 Luiz Rogério Moreto de Souza
 Sócio Administrador
 CPF: 304.599.728-71

Jose Edilson Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 26203CE
 CPF 552.516.768-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE.
FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO SEM B.D.I	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COMM B.D.I	CUSTO (R\$)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO	%	100,00	348,75	421,05	421,05	42.105,00
SUBTOTAL >>>							42.105,00
INSTALAÇÕES DA OBRA							
19469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	5,00	618,35	746,53	746,53	3.732,65
19477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	5,00	989,37	1.194,47	1.194,47	5.972,35
19478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM	MÊS	5,00	848,04	1.023,84	1.023,84	5.119,20
SUBTOTAL >>>							14.824,20
SERVIÇOS PRELIMINARES							
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	10,00	152,41	184,00	184,00	1.840,00
C4990	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	150,00	2,35	2,84	2,84	426,00
C4993	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	150,00	3,63	4,38	4,38	657,00
SUBTOTAL >>>							2.923,00
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S.D.O 01							
C2840	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	2.960,00	1,21	1,46	1,46	4.321,60
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.960,00	4,14	5,00	5,00	14.800,00
C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	8.000,00	2,16	2,61	2,61	20.880,00
C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.400,00	37,90	45,76	45,76	292.864,00
C2895	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.600,00	57,26	69,13	69,13	110.608,00
C3065	DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DERT	M	50,00	172,54	208,31	208,31	10.415,50
C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	25,00	232,98	281,28	281,28	7.032,00
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.200,00	24,80	29,94	29,94	95.808,00
SUBTOTAL >>>							556.729,10
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S.D.O 02							
C2840	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	1.461,10	1,21	1,46	1,46	2.133,21
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.461,10	4,14	5,00	5,00	7.305,50
C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	3.845,00	2,16	2,61	2,61	10.035,45
36	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.076,00	37,90	45,76	45,76	140.757,76
C2895	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	769,00	57,26	69,13	69,13	53.160,97
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.538,00	24,80	29,94	29,94	46.047,72
SUBTOTAL >>>							259.440,61
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL							
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM	M3	4.421,10	29,01	35,02	35,02	154.826,92
SUBTOTAL >>>							154.826,92
BUEIROS							
1 BUEIRO DUPLO DE 100 CM							
ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO							
C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	114,35	49,49	59,75	59,75	6.832,41
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							
C0329	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	114,35	28,41	34,30	34,30	3.922,21
OBRAS DE DRENAGEM							
C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM	M	5,00	1.019,24	1.230,53	1.230,53	6.152,65
C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM	UN	2,00	3.304,75	3.989,82	3.989,82	7.979,64
6 BUEIRO SIMPLES DE 100 CM							
ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO							
C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	450,00	49,49	59,75	59,75	26.887,50
ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO							
C0329	ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	450,00	28,41	34,30	34,30	15.435,00
OBRAS DE DRENAGEM							



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.
FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76%(HORA) E 71,07%(MÊS) / BDI: 20,73%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO SEM B.D.I.	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO COMM B.D.I.	CUSTO (R\$)
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	30,00	544,56	657,45	657,45	19.723,50
C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	12,00	2.105,52	2.541,99	2.541,99	30.503,88
SUBTOTAL >>>							117.436,79

TOTAL DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL >>>>>

1.148.285,62

Itaipoca, 20 junho 2022


Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71


Jose Edyson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
CP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO		%	13/06/2022		
1	0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,1182443	14.514,46	1.716,25
1	0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGO INCLUSO)	HXMES	0,7882952	5.868,92	4.626,44
1	0118592	TOPOGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,1182443	5.347,69	632,33
		Sub-Total de Mão de Obra				6.975,02
		Custo Direto Total				6.975,02
		TOTAL PARA 5 MESES				34.875,10
		FRAÇÃO DE 100%				348,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				348,75
		Preço Unitário Adotado				348,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M		MÊS	13/06/2022		
2	0219469	LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL	MES	1,0000000	618,35	618,35
		Sub-Total de Material				618,35
		Custo Direto Total				618,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				618,35
		Preço Unitário Adotado				618,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I9477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 M		MÊS	13/06/2022		
2	0219477	LOCACAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITA	MES	1,0000000	989,37	989,37
		Sub-Total de Material				989,37
		Custo Direto Total				989,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				989,37
		Preço Unitário Adotado				989,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
I9478	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓR		MÊS	13/06/2022		
2	0219478	LOCACAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01	MES	1,0000000	848,04	848,04
		Sub-Total de Material				848,04
		Custo Direto Total				848,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				848,04
		Preço Unitário Adotado				848,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9661068	17,18	33,78
		Sub-Total de Mão de Obra				33,78
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	35,07	35,77
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,62	24,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
	2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000000	55,94
	2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	2,30
			Sub-Total de Material			118,63
			Custo Direto Total			152,41
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			152,41
			Preço Unitário Adotado			152,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4990	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE		KM	30/03/2021		
	3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185000	2,35
			Sub-Total de Equipamento			2,35
			Custo Direto Total			2,35
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			2,35
			Preço Unitário Adotado			2,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4993	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS		KM	30/03/2021		
	3	0310716	CAVALO MECANICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125000	3,63
			Sub-Total de Equipamento			3,63
			Custo Direto Total			3,63
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			3,63
			Preço Unitário Adotado			3,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4940	INDENIZACAO DE JAZIDA		M3	30/03/2021		
	2	0212354	INDENIZACAO DE JAZIDA	M3	1,0000000	1,21
			Sub-Total de Material			1,21
			Custo Direto Total			1,21
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			1,21
			Preço Unitário Adotado			1,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0152732	0,26
			Sub-Total de Mão de Obra			0,26
	3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	0,01
	3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	-
	3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	2,08
	3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	1,79
			Sub-Total de Equipamento			3,88
			Custo Direto Total			4,14
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			4,14
			Preço Unitário Adotado			4,14

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3233	REGULARIZACAO DO SUB-LEITO		M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0113317	17,18	0,19
		Sub-Total de Mão de Obra				0,19
3	0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0011000	50,79	0,06
3	0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	64,34	0,14
3	0310610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	58,16	0,10
3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	2,67	-
3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	78,89	-
3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	29,03	0,01
3	0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0040000	159,98	0,64
3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004000	180,02	0,07
3	0310723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009000	171,57	0,15
3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	4,02	0,01
3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	218,60	0,57
3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	98,09	0,22
		Sub-Total de Equipamento				1,97
		Custo Direto Total				2,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,16
		Preço Unitário Adotado				2,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2896	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	30/03/2021		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,2956107	23,17	6,85
1	0112543	SERVENTE	H	0,5901375	17,18	10,14
		Sub-Total de Mão de Obra				16,99
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	59,99	9,00
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	65,09	9,76
		Sub-Total de Material				18,76
3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	25,81	1,29
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	85,79	0,86
		Sub-Total de Equipamento				2,15
		Custo Direto Total				37,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,90
		Preço Unitário Adotado				37,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2895	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2	30/03/2021		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,2956107	23,17	6,85
1	0112543	SERVENTE	H	0,5887580	17,18	10,11
		Sub-Total de Mão de Obra				16,96
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	59,99	9,00
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	65,09	9,76
		Sub-Total de Material				18,76
3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	25,81	1,29
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	85,79	0,86
		Sub-Total de Equipamento				2,15
		Serviços Auxiliares				
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0430000	450,92	19,39
		Total de Serviços Auxiliares				19,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				57,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,26
		Preço Unitário Adotado				57,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3065		DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DERT	M	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C0214 ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	1,8500000	14,70	27,19
	A	C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	1,1000000	4,91	5,40
	A	C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X	M2	0,8500000	120,36	102,31
	A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,2200000	44,86	9,87
	A	C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0770000	360,66	27,77
		Total de Serviços Auxiliares				172,54
		Custo Direto Total				172,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				172,54
		Preço Unitário Adotado				172,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3110		SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0295611	23,17	0,68
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0522246	17,18	0,90
		Sub-Total de Mão de Obra				1,58
		Serviços Auxiliares				
	A	C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X	M2	1,0800000	120,36	129,99
	A	C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,3710000	44,86	16,64
	A	C3227 PEDRA DE MAO/POLIEDRICA	M3	0,2310000	37,99	8,78
	A	C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,2200000	345,43	75,99
		Total de Serviços Auxiliares				231,40
		Custo Direto Total				232,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				232,98
		Preço Unitário Adotado				232,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0365		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,1478054	23,17	3,42
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2442730	17,18	4,20
		Sub-Total de Mão de Obra				7,62
	2	0212544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000000	3,39	3,39
		Sub-Total de Material				3,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,91	1,23
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,0150000	44,86	0,67
A	C3211	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370000	4,14	0,15
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	345,43	11,74
		Total de Serviços Auxiliares				13,79
		Custo Direto Total				24,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,80
		Preço Unitário Adotado				24,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2530		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	130,58	29,01
		Sub-Total de Equipamento				29,01
		Custo Direto Total				29,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,01
		Preço Unitário Adotado				29,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1258		ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8804307	17,18	49,49
		Sub-Total de Mão de Obra				49,49
		Custo Direto Total				49,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				49,49
		Preço Unitário Adotado				49,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0329		ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0331594	17,18	17,75
		Sub-Total de Mão de Obra				17,75
	3 0310706	CAMINHAO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0350000	135,69	4,75
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0350000	43,63	1,53
		Sub-Total de Equipamento				6,28
		Serviços Auxiliares				
A	C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRACAO	M3	1,1000000	3,98	4,38
		Total de Serviços Auxiliares				4,38
		Custo Direto Total				28,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,41
		Preço Unitário Adotado				28,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0887		CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100CM	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2463423	23,17	5,71
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9812305	17,18	16,86

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
			Sub-Total de Mão de Obra			22,57
	2	0212183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR	M	2,0000000	451,44
			Sub-Total de Material			451,44
			Serviços Auxiliares			
	A	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410000	444,62
	A	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200000	70,27
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800000	30,34
			Total de Serviços Auxiliares			545,23
			Custo Direto Total			1.019,24
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			1.019,24
			Preço Unitário Adotado			1.019,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0407		BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020000	2.144,02
	A	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	18,5006500	1.160,73
		Total de Serviços Auxiliares				3.304,75
		Custo Direto Total				3.304,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.304,75
		Preço Unitário Adotado				3.304,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
120		CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1231711	2,85
	1	0112543	SERVENTE	H	0,4909390	8,43
		Sub-Total de Mão de Obra				11,28
	2	0212183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR	M	1,0000000	225,72
		Sub-Total de Material				225,72
		Serviços Auxiliares				
	A	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,5700000	222,12
	A	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	1,1200000	70,27
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0400000	15,17
		Total de Serviços Auxiliares				307,56
		Custo Direto Total				544,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				544,56
		Preço Unitário Adotado				544,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0423		BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100CM	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	3,3970000	389,68	1.323,74
	A	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	12,4607000	62,74	781,78
			Total de Serviços Auxiliares				2.105,52
			Custo Direto Total				2.105,52
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				2.105,52
			Preço Unitário Adotado				2.105,52

Itapipoca, 20 junho 2022


Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogerio Moreto de Souza
 Sócio Administrador
 CPF: 304.599.728-71


Jose Edylson Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 26203CE
 CPF 552.516.768-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,8536900	17,18	169,29
		Sub-Total de Mão de Obra				169,29
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,51	80,88
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75
		Sub-Total de Material				281,63
		Custo Direto Total				450,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				450,92
		Preço Unitário Adotado				450,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0214	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0MM		KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0780412	18,63	1,45
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0780412	23,17	1,81
		Sub-Total de Mão de Obra				3,26
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,90	0,20
	2 0210157	ACO CA-25	KG	1,2000000	9,37	11,24
		Sub-Total de Material				11,44
		Custo Direto Total				14,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,70
		Preço Unitário Adotado				14,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588	CAIACA EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL		M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1970738	23,17	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				4,57
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,13	0,34
		Sub-Total de Material				0,34
		Custo Direto Total				4,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,91
		Preço Unitário Adotado				4,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL 3 X		M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3302482	18,63	24,78
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,3302482	23,17	30,82
		Sub-Total de Mão de Obra				55,60
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	29,89	12,85
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000000	7,24	0,72
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	2,0000000	12,43	24,86
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2500000	13,60	3,40
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	4,67	7,15
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,6000000	9,86	15,78
		Sub-Total de Material				64,76
		Custo Direto Total				120,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,36

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				120,36
--	--	------------------------	--	--	--	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,6112279	17,18	44,86
		Sub-Total de Mão de Obra				44,86
		Custo Direto Total				44,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,86
		Preço Unitário Adotado				44,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3269		CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,9122140	17,18	101,57
		Sub-Total de Mão de Obra				101,57
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,55	155,10
		Sub-Total de Material				155,10
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	22,56	-
	3	0310680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	28,10	28,10
		Sub-Total de Equipamento				28,10
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8971000	7,58	6,80
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	82,64	69,09
		Total de Serviços Auxiliares				75,89
		Custo Direto Total				360,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				360,66
		Preço Unitário Adotado				360,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0273933	17,18	0,47
		Sub-Total de Mão de Obra				0,47
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	88,81	-
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	77,82	0,05
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	281,37	3,91
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	238,89	3,15
		Sub-Total de Equipamento				7,11
		Custo Direto Total				7,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,58
		Preço Unitário Adotado				7,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2052524	17,18	3,53
		Sub-Total de Mão de Obra				3,53
	2	0212528 PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	26.194,06	10,48
		Sub-Total de Material				10,48
	3	0310594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	58,78	0,93

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO-NESSÉ MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
3	0310618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	184,23	-
3	0310626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	27,22	-
3	0310708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	168,24	4,34
3	0310732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	375,70	15,67
3	0310740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	141,41	5,90
	Sub-Total de Equipamento				26,84
	Serviços Auxiliares				
A	C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	37,99	41,79
	Total de Serviços Auxiliares				41,79
	Custo Direto Total				82,64
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				82,64
	Preço Unitário Adotado				82,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	30/03/2021		
1	0110221	BLASTER	H	0,0579397	22,16	1,28
1	0112543	SERVENTE	H	0,5795940	17,18	9,96
	Sub-Total de Mão de Obra					11,24
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,16	6,40
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,72	0,05
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,14	0,43
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,66	1,28
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	604,03	0,30
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,94	8,07
	Sub-Total de Material					16,53
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	33,71	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	22,32	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	103,99	6,11
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	23,27	4,11
	Sub-Total de Equipamento					10,22
	Custo Direto Total					37,99
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					37,99
	Preço Unitário Adotado					37,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3227	PEDRA DE MAO/POLIEDRICA		M3	30/03/2021		
1	0110221	BLASTER	H	0,0579397	22,16	1,28
1	0112543	SERVENTE	H	0,5795940	17,18	9,96
	Sub-Total de Mão de Obra					11,24
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	5,16	6,40
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,72	0,05
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	7,14	0,43
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,66	1,28
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	604,03	0,30
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,94	8,07
	Sub-Total de Material					16,53
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	33,71	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	22,32	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	103,99	6,11
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765000	23,27	4,11
	Sub-Total de Equipamento					10,22
	Custo Direto Total					37,99
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					37,99

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				37,99
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	5,9122140	17,18	101,57
		Sub-Total de Mão de Obra				101,57
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,55	139,70
		Sub-Total de Material				139,70
	3	0310566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	22,56	-
	3	0310680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	28,10	28,10
		Sub-Total de Equipamento				28,10
		Serviços Auxiliares				
	A	C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,9197000	7,58	6,97
	A	C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	82,64	69,09
		Total de Serviços Auxiliares				76,06
		Custo Direto Total				345,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				345,43
		Preço Unitário Adotado				345,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0152732	17,18	0,26
		Sub-Total de Mão de Obra				0,26
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	88,81	0,01
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	77,82	-
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	281,37	2,08
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	238,89	1,79
		Sub-Total de Equipamento				3,88
		Custo Direto Total				4,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,14
		Preço Unitário Adotado				4,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3129		AREIA DE CAMPO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0147805	17,18	0,25
		Sub-Total de Mão de Obra				0,25
	3	0310596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0009000	88,81	0,08
	3	0310666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	77,82	-
	3	0310710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0066000	281,37	1,86
	3	0310779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	238,89	1,79
		Sub-Total de Equipamento				3,73
		Custo Direto Total				3,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,98
		Preço Unitário Adotado				3,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0057		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP.)	M3	30/03/2021		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 % (HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112391	PEDREIRO	H	4,9268450	23,17	114,15
	1	0112543	SERVENTE	H	6,8717171	17,18	118,06
			Sub-Total de Mão de Obra				232,21
			Serviços Auxiliares				
	A	C3227	PEDRA DE MAO/POLIEDRICA	M3	1,1500000	37,99	43,69
	A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,3000000	379,26	113,78
			Total de Serviços Auxiliares				157,47
			Custo Direto Total				389,68
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				389,68
			Preço Unitário Adotado				389,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3324		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	30/03/2021			
	1	0112543	SERVENTE	H	9,8536900	17,18	169,29
		Sub-Total de Mão de Obra				169,29	
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75
		Sub-Total de Material				200,75	
		Serviços Auxiliares					
	A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2160000	7,58	9,22
		Total de Serviços Auxiliares				9,22	
		Custo Direto Total				379,26	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				379,26	
		Preço Unitário Adotado				379,26	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C1402		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM P/GALERIA E BUEIROS CAPIM	M2	30/03/2021			
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1824428	18,63	22,03
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1824428	23,17	27,40
		Sub-Total de Mão de Obra				49,43	
	2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	23,46	4,69
	2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,4300000	12,43	5,34
	2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2000000	13,60	2,72
	2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,1200000	4,67	0,56
		Sub-Total de Material				13,31	
		Custo Direto Total				62,74	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				62,74	
		Preço Unitário Adotado				62,74	

Itapipoca, 20 junho 2022

Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogerio Moretto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71

Jose Edilson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE
 EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAIPOCA/CE.
 FONTE: SEMINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76%(HORA) E 71,07% (Mês) / BDI: 20,73%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS	% (OBRA)	TOTAL COM BDI	%	30 DIAS	% AC	60 DIAS	% AC	90 DIAS	% AC	120 DIAS	% AC	150 DIAS
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,67%	42.105,00	20,00%	8.421,00	40,00%	8.421,00	20,00%	8.421,00	20,00%	8.421,00	20,00%	8.421,00
INSTALAÇÕES DA OBRA	1,29%	14.824,20	20,00%	2.964,84	40,00%	2.964,84	20,00%	2.964,84	20,00%	2.964,84	20,00%	2.964,84
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,25%	2.923,00	100,00%	2.923,00	100,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	100,00%	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	84,57%	970.996,63	10,00%	97.099,66	23,00%	223.329,22	22,00%	213.619,26	22,00%	213.619,26	23,00%	223.329,22
TOTAL POR PARCELA	10,22%	117.436,79	100,00%	117.436,79	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	-	0,00%	-
TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.148.285,62	19,93%	228.845,29	20,44%	234.715,06	19,59%	225.005,10	19,59%	225.005,10	19,59%	234.715,06
			19,93%	228.845,29	40,37%	463.560,36	59,96%	688.565,46	79,56%	913.570,56	100,00%	1.148.285,62

Itaipoca, 20 Junho 2022

Moretto Construções e Serviços EIRELI
 Luiz Rogério Moretto de Souza
 Sócio Administrador
 CPF: 304.599.728-71

Jose Edvysyn Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 26203CE
 CPF 552.516.768-91

Moretto Máquinas e Construções Ltda.
 Rua Professor Maria Rocha 29, Sala 05, Bairro Joaquin Távora - Fortaleza - CE, CEP: 60.120-200
 Tel.: 85 3252-8787 e-mail: morettomac@morettomac.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.14/TP

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ

MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

COMPOSIÇÃO DE B.D.I

BDI PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Aplicado também a construção, pavimentação de vias, ruas e locais para estacionamentos de veículos, construção de praças e calçadas, elevados, passarelas e ciclovias etc

BDI para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


ITEM	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	INFORMAR PERCENTUAL DE CADA ITEM COMPONENTE DO BDI	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%	OK
Seguros (S) e Garantias(G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%	OK
Riscos (R)	0,50%	0,68%	0,97%	0,50%	OK
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,20%	1,02%	OK
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,89%	6,64%	OK
IMPOSTOS (I)	PIS(0,85%)			0,65%	OK
	COFINS (3,00%)			3,00%	OK
	ISS (aliquota x base de cálculo)			3,00%	conferir base de cálculo e aliquota informada
	TOTAL IMPOSTOS			6,65%	conferir adequação do PIS, COFINS e ISS


INTERVALO BDI ADMISSÍVEL		
MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
19,60%	20,97%	24,23%

FÓRMULA INDICADA PELO TCU;	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI CALCULADO SEM CPRB	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
20,73%	OK

INFORMAR ABAIXO O PERCENTUAL DE CPRB	BDI CALCULADO COM CPRB
4,50%	26,85%

Itapipoca, 20 junho 2022


Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71


Jose Edilson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEN DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE.

FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76 %(HORA) E 71,07% (MÊS) / BDI: 20,73%

IMPOSTOS E TAXAS			
IMPOSTOS (I)	PIS(0,85%)		0,65%
	COFINS (3,00%)		3,00%
	ISS	(aliquota x base de cálculo)	3,00%
	TOTAL IMPOSTOS		6,65%

Itapipoca, 20 junho 2022


Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71


Jose Edyson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE

EMPRESA: MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.14/TP


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL EM VIAS DA LOCALIDADE DE SEVERINO NO DISTRITO DE IPÚ MAGAZÃO NESSE MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.


FONTE: SEINFRA CE 027 - SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS 112,76%(HORA) E 71,07%(MÊS) / BDI: 20,73%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S / INCIDÊNCIAS EM A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Itaipoca, 20 junho 2022


Moretto Construções e Serviços EIRELI
Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71


Jose Edilson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

5