

Boa Viagem 26 de janeiro de 2023

À
Comissão Permanente de Licitação
Itaipoca-CE.



REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 009.12/2022-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPOCA/CE PRODESA

Prezados(as) senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., A nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 009.12/2022-TP**, pelo preço global de R\$ 1.324.296,94 (Um milhão trezentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), com o prazo de execução de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o (a) Sr. (a) Marcos Antônio Feitosa de Sousa, portador (a) da carteira de identidade n º 2006019032641 e CPF n º 041.335.663-94, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação, de acordo com o art. 110 e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e alterações

Finalizando, declaro que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme as exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,

MARCO ANTÔNIO FEITOSA DE SOUSA

Razão Social: MA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 41.356.135/0001-71

Proprietário: Marcos Antônio Feitosa de Sousa

Sócio - Administrador

CPF Nº.: 041.335.663-94


Elton Jonathan Sousa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA Nº 345174 CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
1.1	CP001	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	1.066,69	1.400,14	100,00	106.669,00	140.014,00
Sub total								106.669,00	140.014,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	148,14	194,45	12,00	1.777,68	2.333,40
2.2	C1622	SEINFRA	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	2.725,11	3.576,98	1,00	2.725,11	3.576,98
2.3	C2850	SEINFRA	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	1.279,13	1.678,99	1,00	1.279,13	1.678,99
2.4	C2316	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO	M2	89,64	117,66	61,60	5.521,82	7.247,86
2.5	C4997	SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	841,70	1.104,82	6,00	5.050,20	6.628,92
2.6	C2942	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	7,61	9,99	717,90	5.463,22	7.171,82
2.7	C2204	SEINFRA	RETIRADA DE ARVORES	UN	364,99	479,09	3,00	1.094,97	1.437,27
2.8	C4913	SEINFRA	REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO)	M2	6,08	7,98	15,26	92,78	121,77
2.9	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	21,37	28,05	90,66	1.937,40	2.543,01
2.10	C2532	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM	M3	42,27	55,48	90,66	3.832,20	5.029,82
2.11	C1630	SEINFRA	LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	5,96	7,82	760,60	4.533,18	5.947,89
Sub total								33.307,69	43.717,73
3.0 REGULARIZAÇÃO DO SOLO									
3.1	C1256	SEINFRA	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	44,56	58,49	160,85	7.167,48	9.408,12
3.2	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO	M3	91,34	119,89	54,26	4.956,11	6.505,23
3.3	C1609	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO	M3	516,46	677,91	36,73	18.969,58	24.899,63
3.4	C2921	SEINFRA	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	25,85	33,93	217,55	5.623,67	7.381,47
Sub total								36.716,84	48.194,45
4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
4.1	C1399	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	93,81	123,14	660,31	61.943,68	81.310,57
4.2	C4420	SEINFRA	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	106,42	139,69	250,46	26.653,95	34.986,76
4.3	C3731	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 50MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	679,87	892,40	21,70	14.753,18	19.365,08
4.4	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	13,82	18,14	573,63	7.927,57	10.405,65
Sub total								111.278,38	146.068,06
5.0 PAREDES E PAINÉIS									
5.1	C0068	SEINFRA	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm	M2	72,45	95,10	856,62	62.062,12	81.464,56
5.2	C0074	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	102,76	134,88	197,53	20.298,18	26.642,85
5.3	CP002	CPU	TIJOLINHO PLAQUETA VERMELHO 10,2CMX3,4CMX22,2CM.	M2	129,38	169,82	53,98	6.983,93	9.166,88


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
5.4	C3615	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=22 cm	M2	378,43	496,73	141,38	53.502,43	70.227,69
Sub total								142.846,66	187.501,98
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO									
6.1	C1234	SEINFRA	EMULSAO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS EM RESINA ACRILICA	M2	31,04	40,74	113,50	3.523,04	4.623,99
6.2	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30,72	40,32	15,65	480,77	631,01
Sub total								4.003,81	5.255,00
REVESTIMENTOS									
	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	6,05	7,94	150,00	907,50	1.191,00
7.2	C2121	SEINFRA	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	21,63	28,39	90,03	1.947,35	2.555,95
7.3	C1220	SEINFRA	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	31,31	41,10	150,00	4.696,50	6.165,00
7.4	C4434	SEINFRA	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	111,16	145,91	8,27	919,29	1.206,68
7.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,69	10,09	8,27	63,60	83,44
7.6	C4436	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	133,87	175,72	90,30	12.088,46	15.867,52
7.7	C2237	SEINFRA	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	M	20,23	26,55	5,00	101,15	132,75
Sub total								20.723,85	27.202,34
8.0 PINTURAS									
8.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	36,91	48,45	276,34	10.199,71	13.388,67
8.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,28	26,62	2,50	50,70	66,55
8.3	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	20,34	26,70	172,78	3.514,35	4.613,23
	CP003	CPU	PINTURA ARTÍSTICA	CJ	2.477,61	3.252,11	1,00	2.477,61	3.252,11
	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	11,60	15,23	148,48	1.722,37	2.261,35
8.6	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	18,96	24,89	333,21	6.317,66	8.293,60
8.7	C2476	SEINFRA	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	M2	100,05	131,33	15,65	1.565,78	2.055,31
Sub total								25.848,18	33.930,82
9.0 COBERTA									
9.1	CP004	CPU	COBERTA RESTRÁTIL LONA C/ESTRUTURA 3,25X2,40	UN	5.906,14	7.752,40	7,00	41.342,98	54.266,80
9.2	CP005	CPU	COBERTA RESTRÁTIL LONA C/ESTRUTURA 2,60X2,45	UN	4.404,58	5.781,45	1,00	4.404,58	5.781,45
9.3	CP006	CPU	COBERTA RESTRÁTIL LONA C/ESTRUTURA 2,60X6,0	UN	6.709,08	8.806,34	1,00	6.709,08	8.806,34
Sub total								52.456,64	68.854,59
10.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
10.1	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	317,75	417,08	268,015	85.161,77	111.783,70






CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
10.2	C4524	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	379,00	497,48	5,97	2.262,63	2.969,96
10.3	C4523	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	346,44	454,74	5,04	1.746,06	2.291,89
10.4	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	124,78	163,79	5,00	623,90	818,95
10.5	CP007	CPU	JANELA FIXA C/VENTILAÇÃO EM ALUMINIO NA COR PRETA C/VIDRO TEMPERADO	UN	386,03	506,70	2,00	772,06	1.013,40
10.6	CP008	CPU	BICICLETÁRIO	UN	490,77	644,18	1,00	490,77	644,18
Sub total								91.057,19	119.522,08
11.0 PAVIMENTAÇÃO									
	C4918	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X10)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	66,87	87,77	359,43	24.035,08	31.547,17
11.2	C3132	SEINFRA	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	118,77	155,90	179,72	21.345,34	28.018,35
11.3	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	112,30	147,40	130,56	14.661,89	19.244,54
11.4	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	83,97	110,22	17,92	1.504,74	1.975,14
11.5	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	7,69	10,09	17,92	137,80	180,81
11.6	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	77,10	101,20	9,42	726,28	953,30
11.7	C3449	SEINFRA	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	21,80	28,61	5,00	109,00	143,05
11.8	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	39,19	51,44	6,49	254,34	333,85
11.9	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	513,46	673,97	1,64	842,07	1.105,31
11.10	C1917	SEINFRA	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	98,15	128,83	735,18	72.157,92	94.713,24
11.11	C4624	SEINFRA	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	110,43	144,95	136,25	15.046,09	19.749,44
Sub total								150.820,55	197.964,20
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA									
12.1	C4926	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	47,48	62,32	24,00	1.139,52	1.495,68
12.2	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	209,58	275,09	21,00	4.401,18	5.776,89
12.3	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	188,96	248,03	2,00	377,92	496,06
12.4	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,99	55,12	7,00	293,93	385,84
12.5	C2597	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS	M	18,30	24,02	15,00	274,50	360,30
12.6	C1552	SEINFRA	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	13,47	17,68	10,00	134,70	176,80
12.7	C2618	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	M	16,96	22,26	8,00	135,68	178,08
12.8	C2616	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	7,33	9,62	34,00	249,22	327,08
12.9	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	55,47	72,81	20,00	1.109,40	1.456,20
12.10	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1.002,82	1.316,30	2,00	2.005,64	2.632,60
12.11	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	68,03	89,30	2,00	136,06	178,60
12.12	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	30,22	39,67	2,00	60,44	79,34
12.13	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	35,28	46,31	2,00	70,56	92,62
12.14	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	440,58	578,31	0,80	352,46	462,65

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
12.15	C3004	SEINFRA	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSORIOS - PADRAO POPULAR	UN	260,08	341,38	2,00	520,16	682,76
12.16	C1898	SEINFRA	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	220,61	289,57	3,00	661,83	868,71
12.17	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE ACO INOX E ACESSORIOS	CJ	876,74	1.150,81	18,00	15.781,32	20.714,58
12.18	C0357	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	470,47	617,54	20,29	9.545,84	12.529,89
12.19	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA	UN	108,28	142,13	18,00	1.949,04	2.558,34
Sub total								39.199,40	51.453,02
13.0 INSTALAÇÃO DE GÁS									
13.01	C2575	SEINFRA	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 22mm (3/4") CLASSE E	M	75,15	98,64	140,00	10.521,00	13.809,60
	C4006	SEINFRA	REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	M	19,32	25,36	140,00	2.704,80	3.550,40
Sub total								13.225,80	17.360,00
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
14.1	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8.550,42	11.223,28	1,00	8.550,42	11.223,28
14.2	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4.418,68	5.799,96	1,00	4.418,68	5.799,96
14.3	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	496,36	651,52	1,00	496,36	651,52
14.4	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC. DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,07	122,16	18,00	1.675,26	2.198,88
14.5	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	96,55	126,73	1,00	96,55	126,73
14.6	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	79,62	104,51	2,00	159,24	209,02
14.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,60	17,85	39,00	530,40	696,15
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,56	16,49	36,00	452,16	593,64
14.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,05	15,82	25,00	301,25	395,50
14.10	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	39,76	52,19	3,00	119,28	156,57
14.11	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	22,39	29,39	59,29	1.327,50	1.742,53
14.12	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	14,77	19,39	1.801,69	26.610,96	34.934,77
14.13	C0524	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	10,81	14,19	16,00	172,96	227,04
14.14	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	7,08	9,29	2.847,24	20.158,46	26.450,86
14.15	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2	M	5,90	7,74	2.649,90	15.634,41	20.510,23
14.16	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,14	19,87	22,00	333,08	437,14
14.17	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	23,28	30,56	79,00	1.839,12	2.414,24
14.18	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	18,89	24,80	3,00	56,67	74,40
14.19	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	7,21	9,46	104,00	749,84	983,84
14.20	CP009	CPU	PAINEL PLAFON LED QUADRO (40X40) EMBUTIR - 42W - 4000K - 3700 LM	UN	126,90	166,57	40,00	5.076,00	6.662,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPUOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
14.21	13157	SINAPI	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22.5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G - LIGHT OU SIMILAR	UN	50,61	66,43	4,00	202,44	265,72
14.22	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" x 4"	UN	8,89	11,67	44,00	391,16	513,48
14.23	CP010	CPU	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/02 LUMINÁRIAS DE LED	UN	1.777,36	2.332,96	16,00	28.437,76	37.327,36
14.24	CP011	CPU	ARANDELA 1 FACHO / FOCO EFEITO PAREDE EXTERNA - COM LÂMPADA INCLUSA	UN	286,01	375,42	35,00	10.010,35	13.139,70
14.25	CP012	CPU	ARANDELA COLONIAL COM GLOBO E LÂMPADA DE LED DE 25W 300K	UN	312,13	409,70	20,00	6.242,60	8.194,00
14.26	CP013	CPU	EMBUTIDO DE SOLO, 10W. 3000K. PRETO,IP67	UN	193,99	254,63	7,00	1.357,93	1.782,41
14.27	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	251,35	329,92	3,00	754,05	989,76
14.28	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	820,41	1.076,87	9,00	7.383,69	9.691,83
14.29	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	439,12	576,39	17,00	7.465,04	9.798,63
Sub total								151.003,62	198.191,99
15.0 PAISAGISMO									
15.1	CP014	CPU	JARDINEIRA HAVANA 40X15CM C/SUPOORTE	UN	86,74	113,85	60,00	5.204,40	6.831,00
15.2	CP015	CPU	ÁRVORES	UN	42,21	55,40	3,00	126,63	166,20
15.3	CP016	CPU	JIBOIA (EPIPREMNUM PINNATUM)	UN	37,34	49,01	9,00	336,06	441,09
15.4	CP017	CPU	PEPERÔMIA-FILODENDRO (PEPEROMIA SCANDENS)	UN	45,63	59,89	12,00	547,56	718,68
15.5	CP018	CPU	SUCULENTA DEDO DA MOÇA (SEDUN MORGANIANUM)	UN	46,84	61,48	9,00	421,56	553,32
15.6	CP019	CPU	OPUNTIA MICRODASYS	UN	21,28	27,93	1,00	21,28	27,93
15.7	CP020	CPU	MANDACURU (CEREUS JAMACARU)	UN	159,59	209,48	2,00	319,18	418,96
15.8	CP021	CPU	CACTO SAN PEDRO (WACHUMA)	UN	99,80	131,00	1,00	99,80	131,00
15.9	CP022	CPU	ECHINOPSIS TUBIFLORA	UN	29,67	38,94	2,00	59,34	77,88
15.10	CP023	CPU	SAMAMBAIA AMERICANA/SAMAMBAIA PAULISTA	UN	56,46	74,11	15,00	846,90	1.111,65
15.11	CP024	CPU	BARBA DE MOISÉS (SOLEILORIA SOLEIROLII)	UN	17,24	22,63	1,00	17,24	22,63
Sub total								7.999,95	10.500,34
16.0 SERVIÇOS DIVERSOS									
16.1	CP025	CPU	LETREIROS EM ACM COM BRASÃO	CJ	8.493,94	11.149,15	1,00	8.493,94	11.149,15
16.2	CP026	CPU	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	CJ	50,31	66,04	1,00	50,31	66,04
Sub total								8.544,25	11.215,19
17.0 LIMPEZA GERAL									
17.1	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	7,77	10,20	717,88	5.577,93	7.322,37
17.2	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	10,64	13,97	717,88	7.638,24	10.028,78
Sub total								13.216,17	17.351,15
CUSTO TOTAL SEM BDI								1.008.917,98	
BDI=								31,26%	
CUSTO TOTAL COM BDI								1.324.296,94	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.324.296,94 (UM MILHÃO TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

BOA VIAGEM - CE, 26 DE JANEIRO DE 2023

Razão Social: MA FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ: 41.356.135/0001-71
Proprietário: Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio - Administrador
CPF Nº.: 041.335.663-94

Eitor José de Sousa Nogueira
Engenheiro Civil
CREA Nº 345174 CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA/CE.
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAIPICOCA/CE PRODESA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-1P.
 FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

ITEM	DESCRIÇÃO	% (PESO)	Total s/BDI	TOTAL COM BDI	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		
					%	% ac	%	% ac	%	% ac	%	% ac	%	% ac	%	% ac	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11%	106.669,00	140.014,00	20,00%	28.002,80	20,00%	28.002,80	20,00%	28.002,80	70,00%	28.002,80	20,00%	28.002,80	10,00%	14.001,40	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3%	33.307,69	43.717,73	50,00%	21.858,87	0,00%	21.858,87	0,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
3	REGULARIZAÇÃO DO SOLO	4%	36.716,84	48.194,45	50,00%	24.097,23	0,00%	24.097,23	0,00%	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	11%	111.278,38	146.068,06	40,00%	58.427,22	30,00%	43.820,42	0,00%	43.820,42	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
5	PAREDES E PAINÉIS	14%	142.846,66	187.501,98	0,00%	9.375,10	30,00%	56.250,59	30,00%	56.250,59	65,00%	56.250,59	30,00%	56.250,59	5,00%	9.375,10	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	4.003,81	5.255,00	5,00%	262,75	45,00%	2.364,75	50,00%	2.364,75	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
7	REVESTIMENTOS	2%	20.723,85	27.202,34	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	13.601,17	90,00%	10.880,94	5,00%	1.360,12	100,00%	1.360,12	
8	PINTURAS	3%	25.848,18	33.930,82	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	6.786,16	50,00%	10.179,25	40,00%	13.572,33	100,00%	13.572,33	
9	COBERTA	5%	52.456,64	68.854,59	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	20.656,38	70,00%	27.541,84	30,00%	20.656,38	0,00%	-	
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	9%	91.057,19	119.822,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	59.761,04	40,00%	47.808,83	100,00%	47.808,83	
11	PAVIMENTAÇÃO	15%	150.820,55	197.964,20	0,00%	39.592,84	40,00%	79.185,68	60,00%	79.185,68	80,00%	39.592,84	40,00%	39.592,84	0,00%	-	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	4%	39.199,40	51.453,02	5,00%	2.572,65	20,00%	10.290,60	50,00%	12.863,26	80,00%	15.435,91	20,00%	10.290,60	0,00%	-	
13	INSTALAÇÃO DE GÁS	1%	13.225,80	17.360,00	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	6.944,00	100,00%	8.680,00	0,00%	-	0,00%	-	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15%	151.003,62	198.191,99	0,00%	79.276,80	30,00%	59.457,60	70,00%	59.457,60	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
15	PAISAGISMO	1%	7.999,95	10.500,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	30,00%	3.150,10	40,00%	4.200,14	100,00%	4.200,14	
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1%	8.544,25	11.215,19	0,00%	1.121,52	20,00%	2.243,04	30,00%	2.243,04	60,00%	3.364,56	10,00%	1.121,52	30,00%	3.364,56	
17	LIMPEZA GERAL	1%	13.216,17	17.351,15	5,00%	867,55	10,00%	1.735,12	25,00%	1.735,12	35,00%	1.735,12	30,00%	5.205,35	35,00%	6.072,90	
TOTAL POR PARCELA				1.008.917,98	1.324.296,94	8,10%	107.218,12	20,82%	275.776,84	25,21%	333.910,96	24,67%	326.660,07	17,22%	228.061,49	3,98%	52.669,47
TOTAL ACUMULADO							107.218,12	382.994,95	716.905,91	1.043.565,98	1.271.627,47	1.271.627,47				1.324.296,94	

BOA VIAGEM - CE, 26 DE JANEIRO DE 2023

Razão Social: MIA FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ: 41.556.135/0001-71

Proprietário: Marcos Antônio Feitosa de Sousa

Sócio-Administrador

CPF Nº.: 041.335.663-94

Elton José de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 345174 CE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	04/01/2023		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,9000000	14.514,46	13.063,01
	1 0118591	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	1,0000000	4.715,08	4.715,08
		Sub-Total de Mão de Obra				17.778,09
		Custo Direto Total				17.778,09
		TOTAL 6 MÊS				106.668,54
		FRAÇÃO 100%				1.066,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.066,69
		Preço Unitário Adotado				1.066,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEnte	H	1,9300830	15,76	30,42
		Sub-Total de Mão de Obra				30,42
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	34,81	35,51
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,44	24,44
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,33	55,49
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,20	2,28
		Sub-Total de Material				117,72
		Custo Direto Total				148,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				148,14
		Preço Unitário Adotado				148,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,9120000	16,77	65,60
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	7,8240000	20,77	162,50
	1 0112320	ENCANADOR	H	7,8240000	20,32	158,98
	1 0112391	PEDREIRO	H	7,8240000	20,77	162,50
	1 0112543	SERVEnte	H	7,8351492	15,76	123,48
		Sub-Total de Mão de Obra				673,06
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0189000	66,02	1,25
	2 0210177	BACIA TURCA DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO	UN	1,0000000	543,44	543,44
	2 0210409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,0000000	291,36	291,36
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,0000000	12,33	308,25
	2 0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	1,0000000	15,20	15,20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,0000000	9,79	78,32
2	02I2082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	30,0000000	0,57	17,10
2	02I2161	TUBO CERAMICO DE 100MM	M	5,0000000	11,74	58,70
2	02I2167	TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	M	30,0000000	22,16	664,80
2	02I2943	HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,0000000	73,63	73,63
		Sub-Total de Material				2.052,05
		Custo Direto Total				2.725,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.725,11
		Preço Unitario Adotado				2.725,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3		INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	30/03/2021		
2	02I0125	ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	48,60	48,60
2	02I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000000	5,56	333,60
2	02I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,0000000	5,38	21,52
2	02I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000000	3,00	6,00
2	02I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000000	5,34	32,04
2	02I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000000	1,19	2,38
2	02I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	36,58	36,58
2	02I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000000	39,62	39,62
2	02I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	492,38	492,38
2	02I2413	QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	266,41	266,41
		Sub-Total de Material				1.279,13
		Custo Direto Total				1.279,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.279,13
		Preço Unitario Adotado				1.279,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.4		TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E P	M2	30/03/2021		
1	01I0498	CARPINTEIRO	H	0,7779990	20,77	16,16
1	01I2543	SERVENTE	H	0,7779012	15,76	12,26
		Sub-Total de Mão de Obra				28,42
2	02I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,1000000	14,77	16,25
2	02I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	0,5000000	7,69	3,85
2	02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,1500000	12,33	38,84
2	02I1724	PREGO	KG	0,1500000	15,20	2,28
		Sub-Total de Material				61,22
		Custo Direto Total				89,64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				89,64
		Preço Unitário Adotado				89,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.5		LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO)	MÊS	30/03/2021		
	2 0219478	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01)	MES	1,0000000	841,70	841,70
		Sub-Total de Material				841,70
		Custo Direto Total				841,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				841,70
		Preço Unitário Adotado				841,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.6		RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4827408	15,76	7,61
		Sub-Total de Mão de Obra				7,61
		Custo Direto Total				7,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,61
		Preço Unitário Adotado				7,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.7		RETIRADA DE ARVORES	UN	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	23,1590400	15,76	364,99
		Sub-Total de Mão de Obra				364,99
		Custo Direto Total				364,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				364,99
		Preço Unitário Adotado				364,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.8		REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAMENTO)	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3859188	15,76	6,08
		Sub-Total de Mão de Obra				6,08
		Custo Direto Total				6,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				6,08
		Preço Unitário Adotado				6,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.9		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6948690	15,76	10,95
		Sub-Total de Mão de Obra				10,95
	3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	43,41	10,42
		Sub-Total de Equipamento				10,42
		Custo Direto Total				21,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,37
		Preço Unitário Adotado				21,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.10		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 20KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333000	126,81	42,27
		Sub-Total de Equipamento				42,27
		Custo Direto Total				42,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,27
		Preço Unitário Adotado				42,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.11		LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO	M2	30/03/2021		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,1271400	20,77	2,64
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1261620	15,76	1,99
		Sub-Total de Mão de Obra				4,63
	2 0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	20,25	0,41
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	12,33	0,49
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	15,20	0,18
	2 0212429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	28,09	0,25
		Sub-Total de Material				1,33
		Custo Direto Total				5,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,96
		Preço Unitário Adotado				5,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8273980	15,76	44,56
		Sub-Total de Mão de Obra				44,56
		Custo Direto Total				44,56
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENT		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,56
		Preço Unitário Adotado				44,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6401060	15,76	25,85
		Sub-Total de Mão de Obra				25,85
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	59,54	65,49
		Sub-Total de Material				65,49
		Custo Direto Total				91,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,34
		Preço Unitário Adotado				91,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9560000	20,77	40,63
	1 0112543	SERVENTE	H	15,4394904	15,76	243,33
		Sub-Total de Mão de Obra				283,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	66,02	46,08
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	74,51	65,42
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,55	121,00
		Sub-Total de Material				232,50
		Custo Direto Total				516,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				516,46
		Preço Unitário Adotado				516,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4	REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6401060	15,76	25,85
		Sub-Total de Mão de Obra				25,85
		Custo Direto Total				25,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,85

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				25,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3203000	16,77	22,14
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,3203000	20,77	27,42
		Sub-Total de Mão de Obra				49,56
	2 0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	28,92	7,52
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	12,33	14,80
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2500000	13,50	3,38
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300000	4,64	7,10
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	9,79	11,45
		Sub-Total de Material				44,25
		Custo Direto Total				93,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				93,81
		Preço Unitário Adotado				93,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.2		LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,01 m	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,3423000	20,77	7,11
	1 0112543	SERVENTE	H	0,3369210	15,76	5,31
		Sub-Total de Mão de Obra				12,42
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	8,10	5,99
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	12,33	16,03
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	13,50	0,41
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,64	4,50
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	9,79	6,36
	2 0218267	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	1,0000000	42,38	42,38
		Sub-Total de Material				75,67
		Serviços Auxiliares				
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	387,52	11,63
	A C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	223,23	6,70
		Total de Serviços Auxiliares				18,33
		Custo Direto Total				106,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				106,42
		Preço Unitário Adotado				106,42

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3		CONCRETO P/VIBR., FCK 50MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7892710	15,76	91,24
		Sub-Total de Mão de Obra				91,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,4127000	66,02	27,25
	2 0210280	BRITA	M3	0,7314000	74,51	54,50
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	462,0000000	0,55	254,10
	2 0216801	ADITIVO PLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDADOR D	KG	1,6170000	6,69	10,82
	2 0216802	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DENSIFICADOR E RETARDA	KG	6,9300000	11,08	76,78
	2 0216803	SILICA ATIVA	KG	55,0000000	2,72	149,60
		Sub-Total de Material				573,05
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,82	15,58
		Sub-Total de Equipamento				15,58
		Custo Direto Total				679,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				679,87
		Preço Unitário Adotado				679,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.4		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0782400	16,77	1,31
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0782400	20,77	1,63
		Sub-Total de Mão de Obra				2,94
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,83	0,20
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	9,29	10,68
		Sub-Total de Material				10,88
		Custo Direto Total				13,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,82
		Preço Unitário Adotado				13,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1		ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,7773144	20,77	16,14
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8846010	15,76	13,94
		Sub-Total de Mão de Obra				30,08
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0130000	66,02	0,86
	2 0210230	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39cm - ESTRUTURAL	UN	13,1300000	2,89	37,95

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,6500000	1,08	0,70
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,2000000	0,55	2,86
		Sub-Total de Material				42,37
		Custo Direto Total				72,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				72,45
		Preço Unitário Adotado				72,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4574156	20,77	30,27
1	0112543	SERVEnte	H	1,7877840	15,76	28,18
		Sub-Total de Mão de Obra				58,45
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	66,02	2,73
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,08	6,69
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,55	3,40
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,67	31,49
		Sub-Total de Material				44,31
		Custo Direto Total				102,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				102,76
		Preço Unitário Adotado				102,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.3		TIJOLINHO PLAQUETA VERMELHO 10,2CMX3,4CMX22,2CM.	M2	04/01/2023		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4684670	20,77	30,50
1	0112543	SERVEnte	H	1,7799600	15,76	28,05
		Sub-Total de Mão de Obra				58,55
2	02PM002	TIJOLINHO PLAQUETA VERMELHO 10,2CMX3,4CMX22,2CM.	UN	25,0000000	1,99	49,75
		Sub-Total de Material				49,75
		Serviços Auxiliares				
A	C0192	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0400000	483,92	19,36
		Total de Serviços Auxiliares				19,36
		Custo Direto Total				129,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				129,38
		Preço Unitário Adotado				129,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.4		ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE (23x11x5)cm C/ARGAMASSA M	M2	30/03/2021		
	1	01I2391 PEDREIRO	H	2,3472000	20,77	48,75
	1	01I2543 SERVENTE	H	2,3159040	15,76	36,50
		Sub-Total de Mão de Obra				85,25
	2	02I6225 TIJOLO MACICO CERAMICO APARENTE LAMINADO (23 X11X	UN	173,9200000	1,58	274,79
		Sub-Total de Material				274,79
		Serviços Auxiliares				
	A	C0192 ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 C/100KG DE CIMENTO	M3	0,0380000	483,92	18,39
		Total de Serviços Auxiliares				18,39
		Custo Direto Total				378,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				378,43
		Preço Unitário Adotado				378,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		EMULSAO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS EM RESINA ACRILICA	M2	30/03/2021		
	1	01I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1467000	16,77	2,46
	1	01I2395 PINTOR	H	0,9780000	20,77	20,31
		Sub-Total de Mão de Obra				22,77
	2	02I1818 RESINA ACRILICA	L	0,1800000	27,85	5,01
	2	02I1856 SELADOR ACRILICO	L	0,2500000	13,03	3,26
		Sub-Total de Material				8,27
		Custo Direto Total				31,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,04
		Preço Unitário Adotado				31,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
	1	01I0037 AJUDANTE	H	0,1956000	16,77	3,28
		Sub-Total de Mão de Obra				3,28
	2	02I1090 EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	13,72	27,44
		Sub-Total de Material				27,44
		Custo Direto Total				30,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,72
		Preço Unitário Adotado				30,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 E		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0978000	20,77	2,03
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1447440	15,76	2,28
		Sub-Total de Mão de Obra				4,31
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,02	0,40
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
		Sub-Total de Material				1,74
		Custo Direto Total				6,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,05
		Preço Unitario Adotado				6,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,4890000	20,77	10,16
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6557490	15,76	10,33
		Sub-Total de Mão de Obra				20,49
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,02	0,40
	2	0210442 CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100000	0,67	0,74
		Sub-Total de Material				1,14
		Custo Direto Total				21,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,63
		Preço Unitario Adotado				21,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,5828880	20,77	12,11
	1	0112543 SERVENTE	H	0,7775100	15,76	12,25
		Sub-Total de Mão de Obra				24,36
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0243000	66,02	1,60
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,55	5,35
		Sub-Total de Material				6,95
		Custo Direto Total				31,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,31
		Preço Unitario Adotado				31,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE		M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	1,3692000	20,77	28,44

MS OBRAS E SERVIÇOS - CNPJ: 41.356.135/0001-71 Página: 1

 E-mail: Msconstrucoesbv@gmail.com

 Rua João Inácio de Carvalho, 126, Vila Azul, Boa Viagem - Ce

 Contato: (88) 9 9688 - 2269 / 9 8117 - 4794

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	1,3515960	15,76	21,30
		Sub-Total de Mão de Obra				49,74
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,48	46,73
		Sub-Total de Material				46,73
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	734,38	14,69
		Total de Serviços Auxiliares				14,69
		Custo Direto Total				111,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				111,16
		Preço Unitário Adotado				111,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1944264	20,77	4,04
1	0112543	SERVENTE	H	0,1943286	15,76	3,06
		Sub-Total de Mão de Obra				7,10
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,51	0,59
		Sub-Total de Material				0,59
		Custo Direto Total				7,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,69
		Preço Unitário Adotado				7,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.6		PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,3692000	20,77	28,44
1	0112543	SERVENTE	H	1,3511070	15,76	21,29
		Sub-Total de Mão de Obra				49,73
2	0216503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,1000000	63,14	69,45
		Sub-Total de Material				69,45
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	734,38	14,69
		Total de Serviços Auxiliares				14,69
		Custo Direto Total				133,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				133,87
		Preço Unitário Adotado				133,87

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.7		RIPA DE PEROBA (2X8)cm	M	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2934000	16,77	4,92
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,3423000	20,77	7,11
		Sub-Total de Mão de Obra				12,03
2	0211724	PREGO	KG	0,3000000	15,20	4,56
2	0211826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0500000	3,47	3,64
		Sub-Total de Material				8,20
		Custo Direto Total				20,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,23
		Preço Unitario Adotado				20,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7824000	16,77	13,12
1	0112395	PINTOR	H	0,7814220	20,77	16,23
		Sub-Total de Mão de Obra				29,35
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	16,81	0,50
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,44	3,91
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,65	0,50
2	0212293	ZARCAO	L	0,1200000	22,08	2,65
		Sub-Total de Material				7,56
		Custo Direto Total				36,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,91
		Preço Unitario Adotado				36,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3423000	16,77	5,74
1	0112395	PINTOR	H	0,3912000	20,77	8,13
		Sub-Total de Mão de Obra				13,87
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,81	0,67
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,44	3,91
2	0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,40	1,61
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
		Sub-Total de Material				6,41
		Custo Direto Total				20,28

MS OBRAS E SERVIÇOS - CNPJ: 41.356.135/0001-71 Página: 1

 E-mail: Msconstrucoesbv@gmail.com

 Rua João Inácio de Carvalho, 126, Vila Azul, Boa Viagem - Ce

 Contato: (88) 9 9688 - 2269 / 9 8117 - 4794

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADO À REQUALIFICAÇÃO DO BECO DAS CAFEZEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAÍPOCA/CE PRODESA.

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS: 009.12/2022-TP.

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO)_ENCARGOS 83,85%(HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 09/2022 - ORSE - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - BDI 31,26%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,28
		Preço Unitário Adotado				20,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3423000	16,77	5,74
	1 0112395	PINTOR	H	0,3912000	20,77	8,13
		Sub-Total de Mão de Obra				13,87
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	16,81	0,84
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
	2 0211488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200000	11,65	1,40
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	24,05	4,09
		Sub-Total de Material				6,47
		Custo Direto Total				20,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,34
		Preço Unitário Adotado				20,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.4		PINTURA ARTÍSTICA	CJ	04/01/2023		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,8582000	16,77	31,16
	1 0112395	PINTOR	H	1,8582000	20,77	38,59
		Sub-Total de Mão de Obra				69,75
	2 02PM003	PINTURA ARTÍSTICA	UN	1,0000000	2.477,61	2.477,61
		Sub-Total de Material				2.477,61
		Custo Direto Total				2.547,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.547,36
		Preço Unitário Adotado				2.547,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1956000	16,77	3,29
	1 0112395	PINTOR	H	0,2934000	20,77	6,09
		Sub-Total de Mão de Obra				9,38
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,86	2,00
		Sub-Total de Material				2,22
		Custo Direto Total				11,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.