

PROPOSTA DE PREÇO

S

o

*

01/06

PROPOSTA COMERCIAL

Pedra Branca-CE, 29 de Agosto de 2023.

À
Comissão Permanente de Licitação
Itapipoca-CE

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE- MAPP 2358.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP**, pelo preço global de **R\$ 3.778.286,27** (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Sete Centavos), com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, conforme abaixo:


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Paulo Vinicius Pereira de Medeiros, Carteira de Identidade nº 99098103678, Órgão Expedidor SSDC-CE e CPF nº 958.663.453-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Nome da Empresa: MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 07.615.710/0001-75
Endereço: Rua Celeste Maria de Jesus, 171, sala1, Chico Leandro, Pedra Branca-Ce.
Fone: (88) 99703-1868
E-mail: construtora_medeiros@outlook.com / pauloviniuspereira@hotmail.com
Banco Bradesco - Agencia Nº 0735-8- Conta Corrente Nº 846-0
Caixa Econômica - Agencia Nº 0754 - OP Nº 003 - Conta Corrente Nº 201-6

Atenciosamente,


MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.615.710/0001-75
PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS
SÓCIO ADMINISTRADOR


Medeiros Construções e Serviços Eirelli
CNPJ 07 615 710/0001 75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro - Sala 01
Pedra Branca - CE

02/06



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	DATA :	29/08/2023	BDI :	20,73%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	FORTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 93.277,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100,00	R\$ 772,61	160,16	R\$ 932,77	R\$ 93.277,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 178.091,38
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 142,61	29,56	R\$ 172,17	R\$ 2.066,04
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.360,00	R\$ 3,35	0,69	R\$ 4,04	R\$ 5.494,40
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.360,00	R\$ 3,35	0,69	R\$ 4,04	R\$ 5.494,40
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	123.161,60	R\$ 1,11	0,23	R\$ 1,34	R\$ 165.036,54
3	PREPARO DE SUA BASE E REVESTIMENTO PRIMÁRIO								R\$ 3.506.917,89
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	452.800,00	R\$ 0,07	0,01	R\$ 0,08	R\$ 36.224,00
3.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	123.161,60	R\$ 17,52	3,63	R\$ 21,15	R\$ 2.604.867,84
3.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	123.161,60	R\$ 3,50	0,73	R\$ 4,23	R\$ 520.973,57
3.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3xKM	307.904,00	R\$ 0,93	0,19	R\$ 1,12	R\$ 344.852,48
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 646.589,02	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 3.131.697,25	
VALOR TOTAL:								R\$ 3.778.286,27	

03/106

H

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ 07 615 710/0001 75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro S/za 01
 Pedra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 29/08/2023	BDI : 20,73%																
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021															
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE																		

1.1. COMP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Não Oficial		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	1,00000000	R\$ 772,61	R\$ 772,61
TOTAL Não Oficial:						R\$ 772,61
VALOR:						R\$ 772,61

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 32,0300	R\$ 32,6706
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 22,4900	R\$ 22,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 11,3500	R\$ 51,0750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,9900	R\$ 2,0985
TOTAL Material:						R\$ 108,3341

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,1400	R\$ 34,2800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,2800
VALOR:						R\$ 142,61

2.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 267,9300	R\$ 3,3491
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,3491
VALOR:						R\$ 3,35

2.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 267,9300	R\$ 3,3491
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,3491
VALOR:						R\$ 3,35

2.4. C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 1,1100	R\$ 1,1100
TOTAL Material:						R\$ 1,1100
VALOR:						R\$ 1,11

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,1500	R\$ 0,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE

DATA:	29/08/2023	BDI:	22,73%
FORNTE:	VERSÃO	HORA:	112,78%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	REF.:	06/2021
Composição:	PROPRIA	0,00%	



I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 202,7300	R\$ 0,0563
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0563

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 17,1400	R\$ 0,0095
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0095
VALOR:						R\$ 0,07

3.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	R\$ 48,1400	R\$ 0,2973
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	R\$ 146,7200	R\$ 12,0397
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 83,9600	R\$ 0,0165
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 259,8100	R\$ 2,4962
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 73,9200	R\$ 0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 221,0100	R\$ 2,1668
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,0185

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 17,1400	R\$ 0,5041
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5041
VALOR:						R\$ 17,52

3.3. C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 48,9600	R\$ 0,0000
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 148,6700	R\$ 1,3215
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	R\$ 55,9600	R\$ 0,1020
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	R\$ 159,5300	R\$ 0,4183
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 2,4400	R\$ 0,0018
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 3,6700	R\$ 0,0135
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,1500	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	R\$ 202,7300	R\$ 0,9010
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	R\$ 28,6000	R\$ 0,0216
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	R\$ 91,6600	R\$ 0,3381
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,1178

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02222222	R\$ 17,1400	R\$ 0,3809
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,3809
VALOR:						R\$ 3,50

3.4. C2987 - COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3xKM)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

04/06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA:	29/08/2023			BDI:	20,73%				
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%	REF.:	09/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	Composição:	PRÓPRIA				8,00%		0,07%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE										

10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 48,1400	R\$ 0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00636943	R\$ 146,7200	R\$ 0,9345
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9345
VALOR:						R\$ 0,93

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07.615.710/0001-75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Padra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA:	29/08/2023	BDI:	20,73%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 93.277,00	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	16,00 %	100,00 %
			R\$ 14.924,32	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 14.924,32	R\$ 93.277,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 178.091,38	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	16,00 %	100,00 %
			R\$ 28.494,62	R\$ 30.275,53	R\$ 30.275,53	R\$ 30.275,53	R\$ 30.275,53	R\$ 28.494,64	R\$ 178.091,38
3	PREPARO DE SUA BASE E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 3.506.917,89	16,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	17,00 %	16,00 %	100,00 %
			R\$ 561.106,86	R\$ 596.176,04	R\$ 596.176,04	R\$ 596.176,04	R\$ 596.176,04	R\$ 561.106,87	R\$ 3.506.917,89
		R\$ 3.778.286,27	R\$ 604.525,80	R\$ 642.308,66	R\$ 642.308,66	R\$ 642.308,66	R\$ 642.308,66	R\$ 604.525,83	R\$
			R\$ 604.525,80	R\$ 1.246.834,46	R\$ 1.889.143,12	R\$ 2.531.451,78	R\$ 3.173.760,44	R\$ 3.778.286,27	3.778.286,27

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07 615 710/0001 75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Padra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP - 060754359-0



05/06



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA:	29/08/2023	BDI: 20,73%							
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTE:	PROPRIA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,7%	MES:	71,07%	REF:	06/2021
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	Composição:	PROPRIA				0,00%				0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE										

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%
Beneficio		
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	6,96%
Impostos		
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	TOTAL	6,65%

BDI = 20,73%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Medeiros Construções e Serviços Eireli
CNPJ 07 615 710/0001 75
Rua Celeste Maria de Jesus 171
Bairro Chico Leandro Sala 01
Pedra Branca CE

Teófilo Cesar de Lacerda
Engenheiro Civil
RNP 060754359-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS															
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	DATA : 29/08/2023	BDI : 20,73%												
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	<table border="1"> <tr> <td>FORTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>74,00%</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	74,00%	Composição	PRÓPRIA	0,00%	05/2021	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES												
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	74,00%												
Composição	PRÓPRIA	0,00%	05/2021												
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

Medeiros Construções e Serviços Eireli
 CNPJ 07.615.710/0001-75
 Rua Celeste Maria de Jesus 171
 Bairro Chico Leandro Sala 01
 Padra Branca CE

Teófilo César de Lacerda
 Engenheiro Civil
 RNP - 060754359-0

06/06