



PROPOSTA COMERCIAL



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE: (85) 3261 0915
CNPJ 07.195.191/0001-33 - CGF 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Engº. Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

001/11

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Fortaleza - CE, 29 agosto de 2023.

À
Comissão Permanente de Licitação
Itapipoca-CE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.04-CP

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do **Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.04-CP**, pelo preço global de **R\$ 4.106.569,89 (Quatro milhões, cento e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos)**, com prazo de vigência do contrato de 06 (seis) meses, conforme abaixo.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Igo Proença Alencar**, Carteira de Identidade n°. **96006001917**, expedida em **16/01/1996**, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° **806.191.503-00**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta a de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, **DECLARAMOS** que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng° Civil - CREA-CE n° 14.626/D
RNP n° 060203635-6
Diretor Técnico


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng° Civil - CREA-CE n° 8966-D
RNP n° 060138132-7
Responsável Técnico



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85)
3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAÍPOCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.


RESUMO DO ORÇAMENTO


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	%
01	INSTALAÇÕES DA OBRA	R\$ 93.277,00	2,27%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 196.623,57	4,79%
03	PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 3.816.669,32	92,94%
TOTAL GERAL		R\$ 4.106.569,89	100,00%

OBS: TABELAS DE REFERÊNCIA: 27/SEINFRA-CE (B.D.I.=20,73%)

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ R\$ 4.106.569,89

QUATRO MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng.º Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

003/11



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAIPOCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM DBI R\$	PREÇO UNITÁRIO SEM DBI R\$	PREÇO TOTAL SEM DBI R\$
1.0		INSTALAÇÕES DA OBRA					93.277,00
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	772,61	932,77	93.277,00
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					196.623,57
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	154,64	186,70	2.240,40
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.360,00	3,69	4,45	6.052,00
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.360,00	3,69	4,45	6.052,00
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	123.161,60	1,23	1,48	182.279,17
3.0		PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMÁRIO					3.816.669,32
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	452.800,00	0,07	0,08	36.224,00
3.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	123.161,60	19,10	23,06	2.840.106,50
3.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	123.161,60	3,78	4,56	561.616,90
3.4	C2987	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3XKM	307.904,00	1,02	1,23	378.721,92
TOTAL EM R\$.....							4.106.569,89

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 4.106.569,89

QUATRO MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Engº. Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº. Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

004/88



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAIPÓCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

Composições Analíticas com Preço Unitário - SEINFRA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	17,1400	34,2800
					Total: 34,2800
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,5900	36,3018
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,9800	24,9800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,6100	56,7450
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,5400	2,3310
					Total: 120,3578
					PREÇO UNITARIO SEM BDI 154,64
					B.D.I. 20,73% 32,06
					PREÇO UNITARIO COM BDI 186,70

C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	294,8738	3,6859
					Total: 3,6859
					PREÇO UNITARIO SEM BDI 3,89
					B.D.I. 20,73% 0,76
					PREÇO UNITARIO COM BDI 4,45

C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS - KM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	294,8738	3,6859
					Total: 3,6859
					PREÇO UNITARIO SEM BDI 3,89
					B.D.I. 20,73% 0,76
					PREÇO UNITARIO COM BDI 4,45

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - M3

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,2300	1,2300
					Total: 1,2300
					PREÇO UNITARIO SEM BDI 1,23
					B.D.I. 20,73% 0,25
					PREÇO UNITARIO COM BDI 1,48

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	80,0647	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	221,8416	0,0616
					Total: 0,0616
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0006	17,1400	0,0095
					Total: 0,0095
					PREÇO UNITARIO SEM BDI 0,07
					B.D.I. 20,73% 0,01
					PREÇO UNITARIO COM BDI 0,08

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Engº. Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº. Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

005 / 15



CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAÍPOCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

Composições Analíticas com Preço Unitário - SEINFRA

C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0062	50,6289	0,3127
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0002	90,1332	0,0177
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	78,9722	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0821	160,1847	13,1446
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	285,5499	2,7435
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0098	242,4361	2,3788
			Total:	18,5953

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0294	17,1400	0,5041
			Total:	0,5041

PREÇO UNITARIO SEM BDI	19,10
B.D.I. 20,73%	3,98
PREÇO UNITARIO COM BDI	23,08

C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	51,5427	0,0000
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0018	59,0215	0,1076
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,7079	0,0020
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	80,0647	0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	29,4611	0,0223
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	162,3576	1,4432
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0026	174,1208	0,4566
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,0798	0,0150
10758 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	221,8416	0,9860
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	99,5493	0,3672
			Total:	3,3999

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0222	17,1400	0,3809
			Total:	0,3809

PREÇO UNITARIO SEM BDI	3,78
B.D.I. 20,73%	0,78
PREÇO UNITARIO COM BDI	4,56

C2987 - COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3xKM

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000	50,6289	0,0000
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0064	160,1847	1,0203
			Total:	1,0203

PREÇO UNITARIO SEM BDI	1,02
B.D.I. 20,73%	0,21
PREÇO UNITARIO COM BDI	1,23

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng.º Civil - CREA-CE nº 14.826/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

006/12



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAIPOCA - SEINFRA


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA-CE- MAPP 2358


DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1	ADM-PMI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Descrição	Und			
MÃO DE OBRA	18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÉS	0,44	3.111,89	1.369,23
MÃO DE OBRA	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,00	6.644,30	6.644,30
MÃO DE OBRA	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,22	16.893,95	3.672,67
MÃO DE OBRA	18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÉS	0,20	5.099,32	1.019,86
EQUIPAMENTO	18612	PLOTTER	UNxMÉS	0,43	290,32	124,84
EQUIPAMENTO	18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÉS	0,20	230,00	46,00

PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	12.876,00
TOTAL PARA 6 MESES	77.281,40
FRAÇÃO DE 100%	772,61
B.D.I. 20,73%	160,18
PREÇO UNITÁRIO COM BDI	932,77


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng.º Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

007/56



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAÍPOCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1 (COM DESONERAÇÃO)		TABELA 027 (SEM DESONERAÇÃO)	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS SI INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPOSITO DE RECISÃO SI/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UNI GRUPO SOBRE OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Engº Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Engº Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAÍPOCA - SEINFRA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE B.D.I - SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	5,32%
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	Benefício	6,96%
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	Impostos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

VALOR TOTAL DO B.D.I. 20,73%

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng.º Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203835-6
Diretor Técnico

CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico

009/11



CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.

AV. SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1701 - SL. 408 FONE/FAX: (85) 3261.0915
CNPJ Nº 07.195.191/0001-33 - CGF Nº 06.002.744-4
CEP 60.170-251 - Aldeota - Fortaleza - Ceará



CONCORRENTE: CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.04/CP


CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ITAÍPOCA - SEINFRA


OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE- MAPP 2358

DATA: 29 DE AGOSTO DE 2023.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS CORRIDOS		TOTAL (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL DA PARCELA
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
			16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	100,00%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 93.277,00	R\$ 14.924,32	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 15.857,09	R\$ 14.924,32	R\$ 93.277,00
			16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 196.623,57	R\$ 31.459,77	R\$ 33.426,01	R\$ 33.426,01	R\$ 33.426,01	R\$ 33.426,01	R\$ 31.459,77	R\$ 196.623,57
			16,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	100,00%
3.0	PREPARO DE SUB BASE E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 3.816.669,32	R\$ 610.667,09	R\$ 648.833,78	R\$ 648.833,78	R\$ 648.833,78	R\$ 648.833,78	R\$ 610.667,09	R\$ 3.816.669,32
	TOTAL PARCIAL	R\$ 4.106.569,89	R\$ 657.051,18	R\$ 698.116,86	R\$ 698.116,86	R\$ 698.116,86	R\$ 698.116,86	R\$ 657.051,18	R\$ 4.106.569,89
	TOTAL GERAL		R\$ 657.051,18	R\$ 1.355.168,06	R\$ 2.053.284,95	R\$ 2.751.401,83	R\$ 3.449.518,71	R\$ 4.106.569,89	


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Eng.º Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Paulo Adriano de Almeida Magalhães
Eng.º Civil - CREA-CE nº 8966-D
RNP nº 060138132-7
Responsável Técnico



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura CONTRATADA, indicado para assinatura do Contrato:

NOME : Igo Proença Alencar

NACIONALIDADE : Brasileira

ESTADO CIVIL : Divorciado

PROFISSÃO : Diretor Técnico

RG : 96006001917

CPF : 806.191.503-00


DOMICÍLIO : Rua Batista de Oliveira, nº 950, apartamento 1802, Bairro Cocó, CEP nº 60.192.340

CIDADE : Fortaleza

UF : Ceará

TELEFONE : (85) 3261 0915

Fortaleza – CE, 29 de agosto de 2023.


CORAL - Const. Rodovalho Alencar Ltda.
Igo Proença Alencar
Engº Civil - CREA-CE nº 14.626/D
RNP nº 060203635-6
Diretor Técnico

