



## TOMADA DE PREÇOS Nº 23.06.11/TP

À Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/CE

O Licitante PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 19.967.758/0001-21, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- ✓ Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.08.666/93 e suas alterações e as condições do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 23.06.11/TP**
- ✓ Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.
- ✓ Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente licitação.

**OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.**

**VALOR GLOBAL: R\$ 1.643.144,57 (UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

**DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que assumimos a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço**

Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 150 (cento e cinquenta dias) dias, desde a data fixada para abertura das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e sus anexos.

**PROPONENTE: PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**

**ENDEREÇO: RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100**

**CNPJ: 19.967.758/0001-21.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (QUATRO) MESSES**

OLEGARIO  
VASCONCELOS  
JUNIOR:02883672  
350

Assinado de forma digital  
por OLEGARIO  
VASCONCELOS  
JUNIOR:02883672350  
Dados: 2023.09.03 08:17:00  
-03'00'

OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR  
SOCIO-PROPRIETARIO



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	05/2021
SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,78%	05/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	126,17%	47,78%	
<b>Composição</b>		<b>PROPRIA</b>	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 128.852,04</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 149,65	R\$ 1.496,50
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	37,63	R\$ 52,25	R\$ 1.966,17
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1.291,10	R\$ 10,45	R\$ 13.492,00
1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	1.291,10	R\$ 24,21	R\$ 31.257,53
1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 17,34	R\$ 260,10
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	103,92	R\$ 8,71	R\$ 905,14
1.7	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	33,70	R\$ 22,64	R\$ 762,97
1.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	1.096,58	R\$ 12,19	R\$ 13.367,31
1.9	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	35,28	R\$ 13,93	R\$ 491,45
1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	21,74	R\$ 7,18	R\$ 156,09
1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	11,04	R\$ 417,97	R\$ 4.614,39
1.12	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	859,77	R\$ 43,54	R\$ 37.434,39
1.13	ITCP001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	100,00	R\$ 226,48	R\$ 22.648,00
<b>2</b>	<b>COBERTA, FUNDAÇÕES, PAREDES E PAINÉIS</b>						<b>R\$ 430.774,61</b>
2.1	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	152,00	R\$ 72,06	R\$ 10.953,12
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	7,65	R\$ 40,71	R\$ 311,43
2.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	12,75	R\$ 26,12	R\$ 333,03
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,38	R\$ 26,12	R\$ 140,53
2.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	79,26	R\$ 92,28	R\$ 7.314,11
2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	519,75	R\$ 13,96	R\$ 7.255,71
2.7	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	32,28	R\$ 65,39	R\$ 2.110,79
2.8	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1-4	SEINFRA	M3	7,36	R\$ 603,86	R\$ 4.444,41
2.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	528,60	R\$ 59,05	R\$ 31.213,83
2.10	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	17,71	R\$ 311,93	R\$ 5.524,28
2.11	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	17,71	R\$ 225,51	R\$ 3.993,78
2.12	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	336,00	R\$ 53,86	R\$ 18.096,96
2.13	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	126,80	R\$ 107,46	R\$ 13.625,93
2.14	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	SEINFRA	M2	992,70	R\$ 128,34	R\$ 127.403,12
2.15	C1329	ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	992,70	R\$ 199,51	R\$ 198.053,58
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 158.497,89</b>
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.003,20	R\$ 6,10	R\$ 6.119,52
3.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	857,84	R\$ 28,90	R\$ 24.791,58
3.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	967,20	R\$ 31,41	R\$ 30.379,75
3.4	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA R/ PAREDE	SEINFRA	M2	682,42	R\$ 101,27	R\$ 69.108,67
3.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	682,42	R\$ 10,60	R\$ 7.233,65
3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	175,43	R\$ 89,13	R\$ 15.636,08
3.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	175,43	R\$ 8,00	R\$ 1.403,44
3.8	C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	M2	70,20	R\$ 54,49	R\$ 3.825,20



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2021
SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%		05/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	120,00%	98,72%	
<b>Composição:</b>		PRÓPRIA 0,00%		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>4</b>	<b>PISOS</b>						<b>R\$ 186.094,19</b>
4.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	67,55	R\$ 332,75	R\$ 22.477,26
4.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	1.281,15	R\$ 113,19	R\$ 145.013,37
4.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 77,88	R\$ 155,76
4.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	81,61	R\$ 105,06	R\$ 8.575,58
4.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	81,61	R\$ 8,00	R\$ 652,88
4.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,28	R\$ 272,83	R\$ 4.168,84
4.7	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 240,50	R\$ 5.050,50
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 101.285,77</b>
5.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 849,57	R\$ 17.840,97
5.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	24,75	R\$ 518,98	R\$ 12.844,76
5.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FÓSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	84,40	R\$ 283,65	R\$ 23.940,06
5.4	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	84,40	R\$ 151,49	R\$ 12.785,76
5.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,30	R\$ 323,00	R\$ 2.034,90
5.6	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	25,80	R\$ 442,75	R\$ 11.422,95
5.7	C4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	10,50	R\$ 222,99	R\$ 2.341,40
5.8	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	R\$ 372,04	R\$ 1.250,05
5.9	CP002 ITAÍPOCA	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições	M2	63,44	R\$ 265,21	R\$ 16.824,92
<b>6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 75.096,79</b>
6.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	1.813,89	R\$ 25,22	R\$ 45.746,31
6.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	470,96	R\$ 20,53	R\$ 9.668,81
6.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	26,00	R\$ 20,48	R\$ 532,48
6.4	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	992,70	R\$ 8,31	R\$ 8.249,34
6.5	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	992,70	R\$ 10,98	R\$ 10.899,85
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>R\$ 44.184,37</b>
7.1	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 270,16	R\$ 1.080,64
7.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 669,90	R\$ 6.699,00
7.3	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 875,27	R\$ 3.501,08
7.4	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 47,96	R\$ 287,76
7.5	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,05	R\$ 288,60
7.6	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 56,35	R\$ 450,80
7.7	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 8,67	R\$ 234,09
7.8	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 495,36	R\$ 1.981,44
7.9	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 732,54	R\$ 10.988,10
7.10	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 10,21	R\$ 30,63
7.11	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 117,89	R\$ 353,67
7.12	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 80,54	R\$ 241,62
7.13	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 37,57	R\$ 450,84
7.14	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,00	R\$ 26,50	R\$ 318,00
7.15	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 19,43	R\$ 349,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																												
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023																									
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	BDI : 26,85%																									
	LOCAL:	ITAÍPOCA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>11/2023</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SNAPI</td> <td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>07/2023</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SAURB</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>13,72%</td> <td>08/2023</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2023	05/2021	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	07/2023	05/2021	SAURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	13,72%	08/2023	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																							
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2023	05/2021																							
	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	07/2023	05/2021																							
SAURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	13,72%	08/2023	05/2021																								
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA																											
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI																											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.16	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	102,00	R\$ 32,54	R\$ 3.319,08
7.17	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	15,00	R\$ 49,66	R\$ 744,90
7.18	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	48,00	R\$ 90,85	R\$ 4.360,80
7.19	C2603	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12")	SEINFRA	M	24,00	R\$ 142,41	R\$ 3.417,84
7.20	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	18,00	R\$ 18,39	R\$ 331,02
7.21	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 34,86	R\$ 69,72
7.22	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 27,91	R\$ 390,74
7.23	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 433,86	R\$ 1.735,44
7.24	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.558,82	R\$ 2.558,82
<b>8</b>	<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS</b>						<b>R\$ 4.961,67</b>
8.1	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 27,51	R\$ 27,51
8.2	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 12,69	R\$ 253,80
8.3	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 36,07	R\$ 108,21
8.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,52	R\$ 183,12
8.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 35,64	R\$ 213,84
8.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.80x0.80)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 727,55	R\$ 1.455,10
8.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 68,73	R\$ 1.099,68
8.8	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 390,47	R\$ 468,56
8.9	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 383,95	R\$ 1.151,85
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 108.888,87</b>
9.1	C2061	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.471,92	R\$ 2.471,92
9.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 20,52	R\$ 102,60
9.3	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 20,52	R\$ 718,20
9.4	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 845,21	R\$ 1.690,42
9.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 135,82	R\$ 271,64
9.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 117,67	R\$ 470,68
9.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	631,01	R\$ 14,93	R\$ 9.420,98
9.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	88,33	R\$ 22,62	R\$ 1.998,02
9.9	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	110,11	R\$ 26,45	R\$ 2.912,41
9.10	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	23,98	R\$ 30,94	R\$ 741,94
9.11	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	43,89	R\$ 40,16	R\$ 1.762,62
9.12	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	74,25	R\$ 54,10	R\$ 4.016,93
9.13	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D=110mm (4")	SEINFRA	M	33,00	R\$ 85,47	R\$ 2.820,51
9.14	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.711,74	R\$ 6,06	R\$ 16.433,14
9.15	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	5.461,34	R\$ 7,36	R\$ 40.195,48
9.16	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	33,00	R\$ 26,78	R\$ 883,74
9.17	C0559	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	132,00	R\$ 50,12	R\$ 6.615,84
9.18	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 15,30	R\$ 351,90
9.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 26,98	R\$ 512,82
9.20	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 38,09
9.21	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	48,00	R\$ 23,53	R\$ 1.129,44
9.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 19,08	R\$ 648,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																													
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023	BDI : 26,85%																									
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>94,44%</td> <td>98,72%</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>98,72%</td> <td>06/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SIURB	2023/05 COM DESONERAÇÃO	94,44%	98,72%	06/2023	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO		98,72%	06/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																								
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																								
	SIURB	2023/05 COM DESONERAÇÃO	94,44%	98,72%	06/2023																								
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO		98,72%	06/2023																									
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																										
LOCAL:	ITAÍPOCA /CE																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA																												
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI																												




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.23	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	125,00	R\$ 7,29	R\$ 911,25
9.24	56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	SIURB	Un	112,00	R\$ 71,48	R\$ 8.005,76
9.25	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	121,00	R\$ 8,99	R\$ 1.087,79
9.26	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 419,61	R\$ 2.098,05
9.27	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 253,93	R\$ 253,93
9.28	ITCP002	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W	Composições	UN	9,00	R\$ 36,03	R\$ 324,27
<b>10</b>	<b>MURO TIPO - (FACHADA)</b>						<b>R\$ 13.388,60</b>
10.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 82,80	R\$ 2.401,20
10.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 14,97	R\$ 553,89
10.3	C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 450,15	R\$ 441,15
10.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	98,40	R\$ 13,38	R\$ 1.316,59
10.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	3,23	R\$ 115,00	R\$ 371,45
10.6	C3733	PORTÃO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	8,05	R\$ 375,64	R\$ 3.023,90
10.7	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 14,90	R\$ 1.184,85
10.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 20,53	R\$ 1.632,55
10.9	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 851,14	R\$ 1.532,05
10.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 31,03	R\$ 55,85
10.11	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 35,93	R\$ 352,47
10.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 6,10	R\$ 65,33
10.13	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 42,70	R\$ 457,32
<b>11</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 43.319,76</b>
11.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	151,47	R\$ 21,60	R\$ 3.271,75
11.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1.609,00	R\$ 23,74	R\$ 38.197,66
11.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.609,00	R\$ 1,15	R\$ 1.850,35
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>R\$ 347.800,01</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>R\$ 1.295.344,56</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>R\$ 1.643.144,57</b>	

*(Handwritten signature)*

JOAQUIM BARRETO LIMA  
 Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
 NETO:63374773320  
 Dados: 2023.09.03 07:23:14 -03'00'

OLEGARIO VASCONCEL OS JUNIOR:02883672350  
 Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
 Dados: 2023.09.03 07:22:57 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SNAP	202305 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILURB	202301 COM DESONERAÇÃO	129,17%	0,00%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	Comissão Permanente de Licitação %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.852,04	7,84%
2	COBERTA, FUNDAÇÕES, PAREDES E PAINÉIS	R\$ 430.774,61	26,22%
3	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 158.497,89	9,65%
4	PISOS	R\$ 186.094,19	11,33%
5	ESQUADRIAS	R\$ 101.285,77	6,16%
6	PINTURA	R\$ 75.096,79	4,57%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 44.184,37	2,69%
8	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.961,67	0,30%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 108.888,87	6,63%
10	MURO TIPO - (FACHADA)	R\$ 13.388,60	0,81%
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 43.319,76	2,64%
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 347.800,01	21,17%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 347.800,01 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.295.344,56
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.643.144,57

JOAQUIM BARRETO LIMA  
 NETO:63374773320  
 3320  
 Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
 NETO:63374773320  
 Data: 2023.09.03 07:23:55 -03'00'

OLEGARIO VASCONCEL OS  
 JUNIOR:02883672350  
 3672350  
 Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
 Data: 2023.09.03 07:23:40 -03'00'



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	127.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>



### 1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,1600	R\$ 35,8632
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,6900	R\$ 24,6900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4600	R\$ 56,0700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3500	R\$ 2,3025
TOTAL Material:						R\$ 118,9257

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 15,5500	R\$ 30,7268
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,7268
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 149,65</b>

### 1.2. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1562
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,96400000	R\$ 15,5500	R\$ 46,0902
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,2464
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 52,25</b>

### 1.3. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05928000	R\$ 20,7700	R\$ 1,2312
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2180
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,4492
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 10,45</b>

### 1.4. C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)



Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28440000	R\$ 16,7700	R\$ 21,5394
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12844000	R\$ 20,7700	R\$ 2,6677
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,2071
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 24,21</b>

### 1.5. C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UNI)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 20,3200	R\$ 4,0152
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1042
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2180



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	07/2023
			SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	84,91%	06/2023
			SILURB	202301 COM DESONERAÇÃO	85,94%	05/2023
	<b>LOCAL:</b> ITAÍPOCA /CE		Composição PROPRIA			
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA						
<b>EMPRESA:</b> PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI						

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 17.3374
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 17,34</b>

### 1.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04940000	R\$ 20,7700	R\$ 1,0260
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 15,5500	R\$ 7,6817
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,7077
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,71</b>

### 1.7. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12844000	R\$ 20,7700	R\$ 2,6677
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28440000	R\$ 15,5500	R\$ 19,9724
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,6401
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,64</b>

### 1.8. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06916000	R\$ 20,7700	R\$ 1,4365
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69160000	R\$ 15,5500	R\$ 10,7544
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,1909
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,19</b>

### 1.9. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6417
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79040000	R\$ 15,5500	R\$ 12,2907
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,9324
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 13,93</b>

### 1.10. C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1042
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0727
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,1769
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,18</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	1027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%	<b>REF.:</b>



### 1.11. C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,371200000	R\$ 20,7700	R\$ 49,2498
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,712000000	R\$ 15,5500	R\$ 368,7216
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 417,9714</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 417,97</b>

### 1.12. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,247000000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1302
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,470000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,4085
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 43,5387</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 43,54</b>

### 1.13. ITCP001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01625547	R\$ 5.868,92	R\$ 95,40
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,00903081	R\$ 14.514,46	R\$ 131,08
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 226,48</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 226,48</b>

### 2.1. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,030000000	R\$ 20,9300	R\$ 21,5579
I1725	PREGO 15X15 (1. 1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,090000000	R\$ 15,3500	R\$ 1,3815
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,040000000	R\$ 57,5900	R\$ 2,3036
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,040000000	R\$ 71,1800	R\$ 2,8472
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 28,0902</b>


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,185600000	R\$ 16,7700	R\$ 19,8825
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,185600000	R\$ 20,3200	R\$ 24,0914
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 43,9739</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 72,06</b>

### 2.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,618200000	R\$ 15,5500	R\$ 40,7130
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 40,7130</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b> ITAÍPOCA /CE		027.1	COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,78%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA		202306	COM DESONERAÇÃO	84,44%		02/2023
	<b>EMPRESA:</b> PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SIURB	202301	COM DESONERAÇÃO	120,00%	96,72%
			<b>Composição</b>		PRÓPRIA 0,00%		



**VALOR: R\$ 40,71**

### 2.3. C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67960000	R\$ 15,5500	R\$ 26,1178
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 26,1178</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,12</b>

### 2.4. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67960000	R\$ 15,5500	R\$ 26,1178
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 26,1178</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,12</b>

### 2.5. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 60,1500	R\$ 66,1650
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 66,1650</b>

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67960000	R\$ 15,5500	R\$ 26,1178
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 26,1178</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 92,28</b>

### 2.6. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 9,3900	R\$ 10,7985
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,9300	R\$ 0,1986
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 10,9971</b>


  

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 16,7700	R\$ 1,3255
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6417
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 2,9672</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 13,96</b>

### 2.7. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,2600	R\$ 2,9040
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,6300	R\$ 2,0445



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	ITAÍPOCA ICE	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	Su.FRB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,00% 0,00% 05/2023
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	Composição	PRÓPRIA	



11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,6800	R\$ 2,3400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,8900	R\$ 9,8900
					TOTAL Material:	R\$ 17,1785

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,28440000	R\$ 16,7700	R\$ 21,5394
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,28440000	R\$ 20,7700	R\$ 26,6770
				TOTAL Mão de Obra: R\$ 48,2164
				<b>VALOR: R\$ 65,39</b>

### 2.8. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	235,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 157,4500
				TOTAL Material: R\$ 157,4500

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	8,39800000	R\$ 20,7700	R\$ 174,4265
12543 SERVENTE	SEINFRA H	9,08960000	R\$ 15,5500	R\$ 141,3433
				TOTAL Mão de Obra: R\$ 315,7698

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA M3	0,30000000	R\$ 435,4800	R\$ 130,6440
				TOTAL Serviço: R\$ 130,6440
				<b>VALOR: R\$ 603,86</b>

### 2.9. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,01500000	R\$ 66,6900	R\$ 1,0004
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	2,18000000	R\$ 1,0900	R\$ 2,3762
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,18000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,1990
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	25,00000000	R\$ 0,6700	R\$ 16,7500
				TOTAL Material: R\$ 21,3256


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,98800000	R\$ 20,7700	R\$ 20,5208
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,10656000	R\$ 15,5500	R\$ 17,2070
				TOTAL Mão de Obra: R\$ 37,7278
				<b>VALOR: R\$ 59,05</b>

### 2.10. C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA M3	1,02000000	R\$ 305,8100	R\$ 311,9262
				TOTAL Material: R\$ 311,9262



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FORNTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b> 47,76%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.:</b> 05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



**VALOR: R\$ 311,93**

### 2.11. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,94000000	R\$ 20,7700	R\$ 102,6038
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,90400000	R\$ 15,5500	R\$ 122,9072
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 225,5110</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 225,51</b>

### 2.12. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 53,8600	R\$ 53,8600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 53,8600</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 53,86</b>

### 2.13. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 8,1800	R\$ 6,0532
18267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,8100	R\$ 42,8100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 12,4600	R\$ 16,1980
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,6300	R\$ 0,4089
11846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,6800	R\$ 4,5396
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 9,8900	R\$ 6,4285
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 76,4382</b>

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 20,7700	R\$ 7,1823
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 15,5500	R\$ 5,3772
<b>TOTAL Mão de Obra</b>					<b>R\$ 12,5595</b>

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840 CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 389,8400	R\$ 11,6952
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 225,5100	R\$ 6,7653
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 18,4605</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 107,46</b>

### 2.14. C2450 TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11514 MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,00400000	R\$ 29,2200	R\$ 0,1169
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	0,82000000	R\$ 1,0900	R\$ 0,8938
12062 TELHA TERMOACUSTICA	SEINFRA	M2	1,06000000	R\$ 112,4200	R\$ 119,1652



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	52,12%
SURS	2023/01 COM DESONERAÇÃO	127,22%	98,72%
<b>Composição</b>		<b>PROPRIA</b>	
		0,00%	



TOTAL Material	R\$ 120,1759
----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21736000	R\$ 16,7700
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21736000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,1597

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 128,34</b>
---------------	-------------------

### 2.15. C1329 ESTRUTURA DE AÇO EM SHED VÃO DE 20m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	15,40000000	R\$ 7,3000
TOTAL Material:					R\$ 112,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	2,13408000	R\$ 16,7700
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,47000000	R\$ 20,7700
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,0904

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 199,51</b>
---------------	-------------------

### 3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,6900
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500
TOTAL Material:					R\$ 1,7433

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09680000	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,3566

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 6,10</b>
---------------	-----------------


### 3.2. C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,5306

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 368,3800
TOTAL Serviço:					R\$ 7,3676

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 28,90</b>
---------------	------------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



### 3.3. C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3125
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,5305

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 395,3300	R\$ 9,8833
TOTAL Serviço:					R\$ 9,8833
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 31,41</b>

### 3.4. C4431 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 32,9300	R\$ 36,2230
TOTAL Material:					R\$ 36,2230

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38320000	R\$ 20,7700	R\$ 28,7291
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,38320000	R\$ 15,5500	R\$ 21,5088
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,2379

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 740,2400	R\$ 14,8048
TOTAL Serviço:					R\$ 14,8048
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 101,27</b>

### 3.5. C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	R\$ 3,5500	R\$ 2,3466
TOTAL Material:					R\$ 2,3466


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,22724000	R\$ 20,7700	R\$ 4,7198
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,22724000	R\$ 15,5500	R\$ 3,5336
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2534
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 10,60</b>

### 3.6. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 16,0800
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,9200	R\$ 47,2120



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>	<b>REP.</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%		06/2023
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	120,00%	98,72%	07/2023
			Composição	PRÓPRIA		0,00%	



TOTAL Material	R\$ 63,2920
----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,71136000	R\$ 20,7700	R\$ 14,7749
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71136000	R\$ 15,5500	R\$ 11,0616
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,8365

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 89,13</b>
---------------	------------------

### 3.7. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material						R\$ 0,8272

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1042
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0727
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,1769

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8,00</b>
---------------	-----------------

### 3.8. C5017 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 6,3000	R\$ 1,6380
I9503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	R\$ 29,2900	R\$ 33,8835
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,6800	R\$ 3,0720
TOTAL Material						R\$ 38,3935

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9413
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1562
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0975

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 54,49</b>
---------------	------------------

### 4.1. C3548 MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 20,7700	R\$ 41,0415
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,0415

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO PVIBR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 291,7100	R\$ 291,7100
TOTAL Serviço:						R\$ 291,7100

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 332,75</b>
---------------	-------------------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			83,85%	87,76%
			84,41%	05/2023
			98,72%	06/2023
			0,00%	0,00%
			Compostos: PRÓPRIA	



### 4.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,2300	R\$ 0,2460
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 0,8600	R\$ 0,6880
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,9340

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 9,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 73,8200	R\$ 2,2146
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,9700	R\$ 2,3955
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,5500	R\$ 14,6190
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 17,9900	R\$ 0,5397
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 36,3700	R\$ 3,6370
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 34,7500	R\$ 1,7375
11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,3600	R\$ 3,4000
TOTAL Material:						R\$ 38,4133

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 20,7700	R\$ 30,7811
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 20,7700	R\$ 24,6249
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 15,5500	R\$ 18,4361
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 73,8421

**VALOR: R\$ 113,19**

### 4.3. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 61,4000	R\$ 61,4000
TOTAL Material:						R\$ 61,4000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 15,5500	R\$ 3,8409
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,1013

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 633,8600	R\$ 2,3770
TOTAL Serviço:						R\$ 2,3770


**VALOR: R\$ 77,88**

### 4.4. C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 42,9200	R\$ 47,2120



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,43%		05/2023
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	120,00%	98,72%	05/2023
			Composição		PRÓPRIA	0,00%	



TOTAL Material: R\$ 47.2120

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 20,7700	R\$ 24,6249
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 15,5500	R\$ 18,4361
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,0610

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 740,2400	R\$ 14,8048
TOTAL Serviço:					R\$ 14,8048
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 105,08</b>

### 4.5. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 3,5500	R\$ 0,8272
TOTAL Material:					R\$ 0,8272

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 20,7700	R\$ 4,1042
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0727
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1769
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 8,00</b>

### 4.6. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 851,1400	R\$ 153,2052
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 31,5400	R\$ 16,4008
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 40,7100	R\$ 4,8852
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 520,5000	R\$ 36,4350
C2898 PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 9,5800	R\$ 4,9816
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 42,4200	R\$ 42,4200
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 26,1200	R\$ 3,1344
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 21,8700	R\$ 11,3724
TOTAL Serviço:					R\$ 272,8346
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 272,83</b>


### 4.7. C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 0,0600	R\$ 0,0720
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0720

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	120,75%
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	0,00%



Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL		
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	13,02500000	R\$ 9,3900	R\$ 122,3048
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,10000000	R\$ 19,4900	R\$ 40,9290
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 17,9700	R\$ 21,5640
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 184,7978</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 16,7700	R\$ 24,8531
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 20,7700	R\$ 30,7811
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 55,6342</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 240,50</b>	

### 5.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,6900	R\$ 0,7069
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 162,3100	R\$ 162,3100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,0900	R\$ 1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,9460
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 24,3700	R\$ 73,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,4500	R\$ 45,4500
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 43,0600	R\$ 86,1200
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2700	R\$ 2,1600
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 276,3400	R\$ 276,3400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,3500	R\$ 3,0700
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3600	R\$ 8,1600
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 660,2477</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,70500000	R\$ 16,7700	R\$ 62,1329
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,70500000	R\$ 20,7700	R\$ 76,9529
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38320000	R\$ 20,7700	R\$ 28,7291
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38320000	R\$ 15,5500	R\$ 21,5088
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 189,3237</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 849,57</b>	

### 5.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 66,6900	R\$ 0,1934
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,6435
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 448,9500	R\$ 448,9500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 449,7869</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 20,7700	R\$ 30,7811

*H*



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>LOCAL:</b>	ITAIPÓCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%	
<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAFI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	26/2023
SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	125,00%	26/2023
<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>125,00%</b>	<b>0,00%</b>



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47000000	R\$ 15,5500	R\$ 38,4085
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 69,1896</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 518,98</b>

### 5.3. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 283,6500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 283,6500</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 283,65</b>

### 5.4. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 151,4900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 151,4900</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 151,49</b>

### 5.5. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 73,8200
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 265,3000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5500
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 267,6500</b>
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 56,3517</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 323,00</b>

### 5.6. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 73,8200
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,2400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	R\$ 0,5500
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 312,2600
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 3,1200
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 319,7500</b>
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,37120000	R\$ 20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,74240000	R\$ 15,5500
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 49,2498</b>
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 73,7443</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MESES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	89,88%	47,78%	05/2021
SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%		05/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	12,68%	98,72%	05/2023
Composição		PRÓPRIA	0,00%	



TOTAL Mão de Obra: R\$ 122.994,10

**VALOR: R\$ 442,75**

### 5.7. C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 217,8600	R\$ 217,8600
TOTAL Material:					R\$ 217,8600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 20,7700	R\$ 5,1302
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1302

**VALOR: R\$ 222,99**

### 5.8. C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	R\$ 1,2100	R\$ 3,7510
I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 11,7600	R\$ 47,0400
I1515 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 8,3100	R\$ 12,4650
I2259 VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 232,6300	R\$ 232,6300
TOTAL Material:					R\$ 295,8860

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 16,7700	R\$ 24,8531
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,47000000	R\$ 20,7700	R\$ 51,3019
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 76,1550



**VALOR: R\$ 372,04**

### 5.9. CP002 ITAÍPOCA QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,20990986	R\$ 29,22	R\$ 35,35
I0816 COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,09999255	R\$ 33,38	R\$ 3,34
I1342 LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,04992178	R\$ 33,49	R\$ 35,16
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,59995530	R\$ 0,54	R\$ 0,32
I1726 PREGO 16X24 (2. 1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,19996510	R\$ 16,55	R\$ 3,31
I1829 RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1,5X7CM	SEINFRA	M	4,00059726	R\$ 11,04	R\$ 44,17
I2250 VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,49996275	R\$ 25,63	R\$ 12,81
TOTAL Material:					R\$ 134,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,96377918	R\$ 20,77	R\$ 61,56
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,48188959	R\$ 20,77	R\$ 30,78
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,46981599	R\$ 15,55	R\$ 38,41



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA:	04/09/2023	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTES:	SEINFRA 627.1 COM DESONERAÇÃO 63,85% 47,78% 05/2021 SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 94,44% 57,29% 06/2023 SIURB 2023/01 COM DESONERAÇÃO 96,72% 55/2023	VERSÃO:	HORA MES REF.
	LOCAL:	ITAÍPOCA/CE	Composição:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA				
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI				

TOTAL Mão de Obra: R\$ 130,75

VALOR: R\$ 265,21

### 6.1. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 7,3000	R\$ 9,4900
TOTAL Material:					R\$ 9,4900	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32604000	R\$ 16,7700	R\$ 5,4677
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,7281	

VALOR: R\$ 25,22

### 6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,9800	R\$ 0,8490
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,7700	R\$ 1,4124
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 24,2900	R\$ 4,1293
TOTAL Material:					R\$ 6,5257	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 16,7700	R\$ 5,7991
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 20,7700	R\$ 8,2083
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,0074	

VALOR: R\$ 20,53


### 6.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 16,9800	R\$ 0,6792
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 24,6900	R\$ 3,9504
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,5300	R\$ 1,6289
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2160
TOTAL Material:					R\$ 6,4745	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 16,7700	R\$ 5,7991
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 20,7700	R\$ 8,2083
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,0074	

VALOR: R\$ 20,48



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	05/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	47,76%	05/2023
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	Composição		PROCPBSA	0,00%	0,00%



#### 6.4. C2042 PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 16,9800	R\$ 2,2414
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,6700	R\$ 0,4593
11737 PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 25,0500	R\$ 3,3066
TOTAL Material:					R\$ 6,0073

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03952000	R\$ 16,7700	R\$ 0,6628
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6417
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,3045

**VALOR: R\$ 8,31**

#### 6.5. C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27500000	R\$ 1,6700	R\$ 0,4593
11735 PRIMER A BASE DE EPOXI	SEINFRA	L	0,13200000	R\$ 52,3900	R\$ 6,9155
11890 SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA	SEINFRA	L	0,03300000	R\$ 39,4300	R\$ 1,3012
TOTAL Material:					R\$ 8,6760

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,03952000	R\$ 16,7700	R\$ 0,6628
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6417
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,3045

**VALOR: R\$ 10,98**


#### 7.1. C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 8,1800	R\$ 10,7731
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 9,9300	R\$ 0,2185
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 66,6900	R\$ 7,0025
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 75,2800	R\$ 3,1618
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 1,0900	R\$ 5,9514
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 29,9700	R\$ 2,9970
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,5500	R\$ 14,3979
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 9,8900	R\$ 0,2967
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,5700	R\$ 57,4560
TOTAL Material:					R\$ 102,2549

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11362000	R\$ 16,7700	R\$ 1,9054
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59774000	R\$ 16,7700	R\$ 10,0241



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA :		04/09/2023		BDI : 28,85%	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%			05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	84,72%	47,48%		06/2021
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SLURB	202301 COM DESONERAÇÃO	12,13%	98,72%		05/2021
			Composição		PRÓPRIA		0,00%	



I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11362000	R\$ 20,7700	R\$ 2,3599
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59774000	R\$ 20,7700	R\$ 12,4151
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,87211600	R\$ 20,7700	R\$ 59,6538
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,24430400	R\$ 15,5500	R\$ 81,5489

TOTAL Mão de Obra: R\$ 167,9072

**VALOR: R\$ 270,16**

### 7.2. C0607 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 8,1800	R\$ 21,1208
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 9,9300	R\$ 0,4369
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27500000	R\$ 66,6900	R\$ 18,3398
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,10800000	R\$ 75,2800	R\$ 8,1302
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,91000000	R\$ 1,0900	R\$ 21,7019
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 29,9700	R\$ 5,9940
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	63,84500000	R\$ 0,5500	R\$ 35,1148
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 9,8900	R\$ 0,5835
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	305,28000000	R\$ 0,5700	R\$ 174,0096

TOTAL Material: R\$ 285,4315

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22230000	R\$ 16,7700	R\$ 3,7280
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17078000	R\$ 16,7700	R\$ 19,6340
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22230000	R\$ 20,7700	R\$ 4,6172
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17078000	R\$ 20,7700	R\$ 24,3171
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,41310800	R\$ 20,7700	R\$ 133,2003
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,79558800	R\$ 15,5500	R\$ 198,9714

TOTAL Mão de Obra: R\$ 384,4680


**VALOR: R\$ 669,90**

### 7.3. C0608 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,26800000	R\$ 8,1800	R\$ 34,9122
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	R\$ 9,9300	R\$ 0,7150
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36900000	R\$ 66,6900	R\$ 24,6086
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,15800000	R\$ 75,2800	R\$ 11,8942
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	R\$ 1,0900	R\$ 27,1279
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	R\$ 29,9700	R\$ 9,7103
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	87,18600000	R\$ 0,5500	R\$ 47,9523
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	R\$ 9,8900	R\$ 0,9593
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,60000000	R\$ 0,5700	R\$ 217,5120

TOTAL Material: R\$ 375,3918



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	123,17%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,40804400	R\$ 16,7700	R\$ 6,8429
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,93648000	R\$ 16,7700	R\$ 32,4748
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,40804400	R\$ 20,7700	R\$ 8,4751
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,93648000	R\$ 20,7700	R\$ 40,2207
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,11246800	R\$ 20,7700	R\$ 168,4960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,65090800	R\$ 15,5500	R\$ 243,3716
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 499,8811	
VALOR:					R\$ 875,27	

**7.4. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,6400	R\$ 29,6400
TOTAL Material:					R\$ 29,6400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 16,7700	R\$ 8,2844
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,3200	R\$ 10,0381
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3225	
VALOR:					R\$ 47,96	

**7.5. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,0784
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,6700	R\$ 10,6700
TOTAL Material:					R\$ 10,7484	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 16,7700	R\$ 8,2844
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 20,3200	R\$ 5,0190
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,3034	
VALOR:					R\$ 24,05	

**7.6. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)**


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,0784
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,4500	R\$ 32,4500
TOTAL Material:					R\$ 32,5284	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64220000	R\$ 16,7700	R\$ 10,7697
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64220000	R\$ 20,3200	R\$ 13,0495



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAIPUOCA /CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%    MES: 47,76%    REF: 05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%    07/2021    08/2023
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%    08/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%    0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 25,8192
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 56,35</b>

### 7.7. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,3800	R\$ 5,3800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800
TOTAL Material:						R\$ 5,6600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 20,3200	R\$ 3,0114
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,0114

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8,67</b>
---------------	-----------------

### 7.8. C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,1568
11315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,5700	R\$ 40,5700
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 333,5400	R\$ 333,5400
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,4100	R\$ 14,8200
TOTAL Material:						R\$ 389,0868

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86520000	R\$ 16,7700	R\$ 48,0494
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,86520000	R\$ 20,3200	R\$ 58,2209
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 106,2703

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 495,36</b>
---------------	-------------------

### 7.9. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 391,2000	R\$ 391,2000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 206,9700	R\$ 206,9700
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,5000	R\$ 17,5000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,4100	R\$ 14,8200
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,6000	R\$ 28,6000
TOTAL Material:						R\$ 659,2468

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 16,7700	R\$ 33,1375
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 20,3200	R\$ 40,1523
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 73,2898



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA.
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA / CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEB</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	05/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	05/2023
<b>Composição</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



**VALOR:** R\$ 732,54

### 7.10. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,0900	R\$ 5,0900
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,0980
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 5,1880</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 20,3200	R\$ 5,0190
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 5,0190</b>

**VALOR:** R\$ 10,21

### 7.11. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,6328
11802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 86,1100	R\$ 86,1100
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 86,7428</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83980000	R\$ 16,7700	R\$ 14,0834
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83980000	R\$ 20,3200	R\$ 17,0647
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 31,1481</b>

**VALOR:** R\$ 117,89

### 7.12. C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,4200
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,9700	R\$ 48,9700
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 49,3900</b>

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83980000	R\$ 16,7700	R\$ 14,0834
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,83980000	R\$ 20,3200	R\$ 17,0647
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 31,1481</b>


**VALOR:** R\$ 80,54

### 7.13. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 44,6200	R\$ 0,0759
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 38,7500	R\$ 0,0271
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 11,0600	R\$ 15,4840



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%		06/2023
SAURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	1,22%	98,72%	07/2023
<b>Composição</b>		<b>PRÓPRIA</b>		
		0,00%		



TOTAL Material: R\$ 15,5870

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9413
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,3200	R\$ 12,0457
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 21,9870</b>

**VALOR: R\$ 37,57**

### 7.14. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 44,6200	R\$ 0,0491
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 38,7500	R\$ 0,0194
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,6300	R\$ 9,9450
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 10,0135</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44460000	R\$ 16,7700	R\$ 7,4559
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,44460000	R\$ 20,3200	R\$ 9,0343
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 16,4902</b>

**VALOR: R\$ 26,50**

### 7.15. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 44,6200	R\$ 0,0357
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 38,7500	R\$ 0,0116
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 2,9500	R\$ 4,7200
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 4,7673</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 16,7700	R\$ 6,6275
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 20,3200	R\$ 8,0305
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 14,6580</b>

**VALOR: R\$ 19,43**


### 7.16. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 44,6200	R\$ 1,1155
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 38,7500	R\$ 1,5500
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,7100	R\$ 10,8171
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 13,4826</b>

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51376000	R\$ 16,7700	R\$ 8,6158



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA ICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51376000	R\$ 20,3200	R\$ 10,4396
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 19,0554
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 32,54</b>

### 7.17. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 27,4000	R\$ 27,6740
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 27,6740

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9413
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,3200	R\$ 12,0457
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 21,9870
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 49,66</b>

### 7.18. C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 64,5500	R\$ 65,1955
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 65,1955

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69160000	R\$ 16,7700	R\$ 11,5981
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,69160000	R\$ 20,3200	R\$ 14,0533
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 25,6514
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 90,85</b>

### 7.19. C2603 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=300mm (12") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12210	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=300MM (12") - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 108,3500	R\$ 109,4335
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 109,4335


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,88920000	R\$ 16,7700	R\$ 14,9119
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,88920000	R\$ 20,3200	R\$ 18,0685
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 32,9804
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 142,41</b>


### 7.20. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 44,6200	R\$ 0,3347
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 38,7500	R\$ 0,4263
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,5700	R\$ 6,6357



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>		
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	MES	
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	REF.	
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Material	R\$ 7,3967
----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,29640000	R\$ 16,7700	R\$ 4,9706
12320 ENCANADOR	H	0,29640000	R\$ 20,3200	R\$ 6,0228
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,9934

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 18,39</b>
---------------	------------------

### 7.21. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05750000	R\$ 44,6200	R\$ 2,5657
11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,00000000	R\$ 11,9100	R\$ 11,9100
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,09100000	R\$ 38,7500	R\$ 3,5263
TOTAL Material:				R\$ 18,0020

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,45448000	R\$ 16,7700	R\$ 7,6216
12320 ENCANADOR	H	0,45448000	R\$ 20,3200	R\$ 9,2350
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,8566

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 34,86</b>
---------------	------------------

### 7.22. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	R\$ 44,6200	R\$ 2,2310
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 6,0900	R\$ 6,0900
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08000000	R\$ 38,7500	R\$ 3,1000
TOTAL Material:				R\$ 11,4210

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,44460000	R\$ 16,7700	R\$ 7,4559
12320 ENCANADOR	H	0,44460000	R\$ 20,3200	R\$ 9,0343
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,4902

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 27,91</b>
---------------	------------------

### 7.23. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00000000	R\$ 423,1100	R\$ 423,1100
TOTAL Material:				R\$ 423,1100


Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,69160000	R\$ 15,5500	R\$ 10,7544
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,7544

#



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b> ITAÍPOCA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	01	05/2021
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA		SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,41%	06	06/2023
	<b>EMPRESA:</b> PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	98,72%	07	07/2023
			Composição		PRÓPRIA		



**VALOR: R\$ 433,86**

### 7.24. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 150,2600	R\$ 901,5600
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 66,6900	R\$ 7,2692
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	R\$ 0,5500	R\$ 40,0950
I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 183,2400	R\$ 183,2400
I7965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 203,7000	R\$ 407,4000
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 1.539,5642</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,89200000	R\$ 20,7700	R\$ 184,6868
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,94000000	R\$ 15,5500	R\$ 76,8170
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 261,5038</b>

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	R\$ 53,7700	R\$ 432,3108
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 104,8700	R\$ 24,1201
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 117,3000	R\$ 26,9790
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	R\$ 26,1200	R\$ 144,1824
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 32,5400	R\$ 130,1600
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>R\$ 757,7523</b>

**VALOR: R\$ 2.558,82**

### 8.1. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2800
I2133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,9300	R\$ 13,9300
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 14,2100</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 16,7700	R\$ 8,2844
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 20,3200	R\$ 5,0190
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 13,3034</b>

**VALOR: R\$ 27,51**


### 8.2. C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0191 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 8,3100	R\$ 4,1550
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 4,1550</b>

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA / CE	SEINFRA	127.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			83,85%	47,76%
			64,44%	27,30%
			129,17%	56,72%
			<b>REP.</b>	
			05/2021	
			09/2023	
			05/2021	
			0,00%	



I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0781
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 15,5500	R\$ 4,6090
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,6871

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1.3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 846,9400	R\$ 0,8469
TOTAL Serviço:					R\$ 0,8469	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 12,69</b>	

### 8.3. C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,1316
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,6800	R\$ 25,6800
TOTAL Material:					R\$ 25,8116	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27664000	R\$ 16,7700	R\$ 4,6393
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27664000	R\$ 20,3200	R\$ 5,6213
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,2606	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 36,07</b>	

### 8.4. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,2600	R\$ 20,2600
TOTAL Material:					R\$ 20,2600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,2604	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 30,52</b>	

### 8.5. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,3800	R\$ 25,3800
TOTAL Material:					R\$ 25,3800	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,2604	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 35,64</b>	

### 8.6. C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

DATA : 04/09/2023

BDI : 28,85%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	06/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	47,76%	06/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 365,9900	R\$ 483,1068
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 92,5900	R\$ 185,1800
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 2,8800	R\$ 1,7280
TOTAL Material:					R\$ 670,0148	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,38320000	R\$ 20,7700	R\$ 28,7291
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,77840000	R\$ 15,5500	R\$ 27,6541
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,3832	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 502,0300	R\$ 1,1547
TOTAL Serviço:					R\$ 1,1547	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 727,55</b>	

### 8.7. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,3300	R\$ 50,3300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,0784
TOTAL Material:					R\$ 50,4084	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 16,7700	R\$ 8,2844
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,3200	R\$ 10,0381
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,3225	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 68,73</b>	

### 8.8. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 73,8200	R\$ 0,5906
I7894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm.	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 332,7700	R\$ 332,7700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,7600
TOTAL Material:					R\$ 335,1206	


Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 20,7700	R\$ 24,6249
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 15,5500	R\$ 30,7268
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,3517	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 390,47</b>	

### 8.9. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURS	2023/01 COM DESONERAÇÃO	
			Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REF.
			83,81%	47,78%	05/2021
			84,44%		
			129,17%	98,72%	05/2023
			0,00%	0,00%	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 92,5900	R\$ 92,5900
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,5000	R\$ 17,5000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,2800	R\$ 0,2352
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,4500	R\$ 127,4500
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 76,4000	R\$ 76,4000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,8100	R\$ 14,8100
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 328,9852</b>

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 16,7700	R\$ 24,8531
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 20,3200	R\$ 30,1142
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 54,9673</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 383,95</b>	

### 9.1. C2061 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- JUN DE MEDIÇÃO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 100,7800	R\$ 302,3400
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,1100	R\$ 31,1100
10546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 73,3700	R\$ 146,7400
11204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0600	R\$ 2,0600
11476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,9100	R\$ 23,7300
11767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 942,2300	R\$ 942,2300
12155	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 144,3200	R\$ 432,9600
12263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 111,7100	R\$ 335,1300
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 2.216,3000</b>	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,95200000	R\$ 16,7700	R\$ 66,2750
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,95200000	R\$ 20,7700	R\$ 82,0830
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,95200000	R\$ 27,1400	R\$ 107,2573
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 255,6153</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 2.471,92</b>	

### 9.2. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,3900	R\$ 9,3900
<b>TOTAL Material:</b>					<b>R\$ 9,3900</b>	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 16,7700	R\$ 4,9706
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1562
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>R\$ 11,1268</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 20,52</b>	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA:	04/09/2023	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FONTES:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2023/05 COM DESONERAÇÃO 94,55% 06/2023 SIURB 2023/01 COM DESONERAÇÃO 98,72% 07/2023	
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	Composição:	PRÓPRIA 100% 0,00%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA			
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI			



**9.3. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	1	UN	1,00000000	R\$ 9,3900	R\$ 9,3900
TOTAL Material:					R\$ 9,3900

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	1	H	0,29640000	R\$ 16,7700	R\$ 4,9706
I2312	1	H	0,29640000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1562
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,1268

**VALOR: R\$ 20,52**

**9.4. C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9418	1	UN	1,00000000	R\$ 771,0300	R\$ 771,0300
TOTAL Material:					R\$ 771,0300

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	1	H	1,97600000	R\$ 16,7700	R\$ 33,1375
I2312	1	H	1,97600000	R\$ 20,7700	R\$ 41,0415
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,1790

**VALOR: R\$ 845,21**

**9.5. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	1	UN	1,00000000	R\$ 113,5700	R\$ 113,5700
TOTAL Material:					R\$ 113,5700

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	1	H	0,59280000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9413
I2312	1	H	0,59280000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3125
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,2538

**VALOR: R\$ 135,82**

**9.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)**


Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	1	UN	1,00000000	R\$ 117,6700	R\$ 117,6700
TOTAL Material:					R\$ 117,6700

**VALOR: R\$ 117,67**

**9.7. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (1") (M)**



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILURS	2023/01 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,4600	R\$ 3,8060
TOTAL Material:						R\$ 3,8060

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 16,7700	R\$ 4,9706
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29640000	R\$ 20,7700	R\$ 6,1562
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,1268
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 14,93</b>

### 9.8. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,3900	R\$ 5,9290
TOTAL Material:						R\$ 5,9290

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44460000	R\$ 16,7700	R\$ 7,4559
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,44460000	R\$ 20,7700	R\$ 9,2343
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,6902
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,62</b>

### 9.9. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,1900	R\$ 7,9090
TOTAL Material:						R\$ 7,9090

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 16,7700	R\$ 8,2844
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,5448
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,45</b>


### 9.10. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,9000	R\$ 8,6900
TOTAL Material:						R\$ 8,6900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 16,7700	R\$ 9,9413
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3125
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,2538
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 30,94</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/05/2023		<b>BDI:</b> 25,85%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



### 9.11. C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 12,9100	R\$ 14,2010
TOTAL Material					R\$ 14,2010

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69160000	R\$ 16,7700	R\$ 11,5981
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,69160000	R\$ 20,7700	R\$ 14,3645
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,9626
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 40,16</b>

### 9.12. C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1072 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 18,8400	R\$ 20,7240
TOTAL Material					R\$ 20,7240

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88920000	R\$ 16,7700	R\$ 14,9119
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88920000	R\$ 20,7700	R\$ 18,4687
TOTAL Mão de Obra					R\$ 33,3806
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 54,10</b>

### 9.13. C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 37,2400	R\$ 40,9640
TOTAL Material					R\$ 40,9640


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 16,7700	R\$ 19,8825
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18560000	R\$ 20,7700	R\$ 24,6249
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,5074
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 85,47</b>

### 9.14. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,9400	R\$ 1,9788
TOTAL Material					R\$ 1,9788

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10868000	R\$ 16,7700	R\$ 1,8226
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10868000	R\$ 20,7700	R\$ 2,2573
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,0799



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																														
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023	BDI : 26,85%																										
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>SIURB</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>129,17%</td> <td>38,72%</td> <td>05/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTA	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	05/2023	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	38,72%	05/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTA	VERSÃO	HORA	MES	REF.																									
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																									
	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%	05/2023																									
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	38,72%	05/2023																										
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																											
LOCAL:	ITAÍPOCA /CE																													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA																													
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI																													



VALOR: R\$ 6,06

**9.15. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)**

Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,8500	R\$ 2,9070
TOTAL Material:					R\$ 2,9070

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11856000	R\$ 16,7700	R\$ 1,9883
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11856000	R\$ 20,7700	R\$ 2,4625
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,4508

VALOR: R\$ 7,36

**9.16. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)**

Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0373 CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 18,6200	R\$ 18,9924
TOTAL Material:					R\$ 18,9924

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20748000	R\$ 16,7700	R\$ 3,4794
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20748000	R\$ 20,7700	R\$ 4,3094
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,7888

VALOR: R\$ 26,78

**9.17. C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)**

Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0376 CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 36,7700	R\$ 37,5054
TOTAL Material:					R\$ 37,5054

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33592000	R\$ 16,7700	R\$ 5,6334
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33592000	R\$ 20,7700	R\$ 6,9771
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,6105

VALOR: R\$ 50,12


**9.18. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)**


Material	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,5100	R\$ 7,5100
TOTAL Material:					R\$ 7,5100

Mão de Obra	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20748000	R\$ 16,7700	R\$ 3,4794
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20748000	R\$ 20,7700	R\$ 4,3094



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PRÉFETURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	98,72%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 7,7588
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 15,30</b>

### 9.19. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,2600	R\$ 13,2600
TOTAL Material:						R\$ 13,2600

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36556000	R\$ 16,7700	R\$ 6,1304
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36556000	R\$ 20,7700	R\$ 7,5927
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,7231
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,98</b>

### 9.20. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,4300	R\$ 18,4300
TOTAL Material:						R\$ 18,4300

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52364000	R\$ 16,7700	R\$ 8,7814
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,52364000	R\$ 20,7700	R\$ 10,8760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,6574
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 38,09</b>

### 21. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1000	R\$ 3,1000
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,0100	R\$ 1,0100
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,3300	R\$ 8,6600
TOTAL Material:						R\$ 12,7700


Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28652000	R\$ 16,7700	R\$ 4,8049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28652000	R\$ 20,7700	R\$ 5,9510
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,7559
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 23,53</b>

### 9.22. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3200	R\$ 8,3200



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47.75%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	05/2021
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	06/2022
<b>Composição:</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



TOTAL Material:	R\$ 8.3200
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28652000	R\$ 16,7700	R\$ 4,8049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28652000	R\$ 20,7700	R\$ 5,9510
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,7559
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 19,08</b>

### 9.23. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7300	R\$ 1,7300
TOTAL Material:						R\$ 1,7300

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 16,7700	R\$ 2,4853
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0781
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5634
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 7,29</b>

### 9.24. 56494 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W (Un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
56494	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E- 40 - 40 W	SIURB	Un	1,000000	R\$ 61,19	R\$ 61,19
TOTAL Material:						R\$ 61,19
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 71,48</b>

### 9.25. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4300	R\$ 3,4300
TOTAL Material:						R\$ 3,4300

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 16,7700	R\$ 2,4853
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 20,7700	R\$ 3,0781
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,5634
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 8,99</b>

### 9.26. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 8,1800	R\$ 21,1208
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 9,9300	R\$ 0,4369
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 66,6900	R\$ 10,7371
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 75,2800	R\$ 5,7966



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 25,85%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MEE</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,20%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,20%
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129	98,72%
Composição		PRÓPRIA	0,00%



Item	Material	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 1,0900	R\$ 8,3320
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 29,9700	R\$ 5,9940
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,5500	R\$ 23,0500
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 9,8900	R\$ 0,5835
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,5700	R\$ 80,4384
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 156,4893</b>

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22230000	R\$ 16,7700	R\$ 3,7280
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17078000	R\$ 16,7700	R\$ 19,6340
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22230000	R\$ 20,7700	R\$ 4,6172
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,17078000	R\$ 20,7700	R\$ 24,3171
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,08933200	R\$ 20,7700	R\$ 84,9354
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,09567200	R\$ 15,5500	R\$ 125,8877
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 263,1194</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 419,61</b>

### 9.27. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 24,8800	R\$ 74,6400
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,0100	R\$ 51,0100
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5600	R\$ 2,5600
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,9500	R\$ 36,9500
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 165,1600</b>

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,45800000	R\$ 16,7700	R\$ 57,9907
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48200000	R\$ 20,7700	R\$ 30,7811
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 88,7718</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 253,93</b>


### 9.28. ITCP002 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W (UN)

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,48	R\$ 17,48
<b>TOTAL Material:</b>						<b>R\$ 17,48</b>

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49445369	R\$ 16,77	R\$ 8,29
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49386455	R\$ 20,77	R\$ 10,26
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>R\$ 18,55</b>
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 36,03</b>




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>LOCAL:</b>	ITAIPÓCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	48,72%	05/2023
SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,11%	48,72%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



### 10.1. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 73,8200	R\$ 0,2953
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,2000	R\$ 0,6000
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 20,9300	R\$ 15,6975
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,5500
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 24,6900	R\$ 1,9752
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 1,8300
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 22,3100	R\$ 1,5617
TOTAL Material:					R\$ 22,5097	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,08680000	R\$ 18,7700	R\$ 18,2256
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79040000	R\$ 20,7700	R\$ 16,4166
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,08680000	R\$ 20,7700	R\$ 22,5728
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 15,5500	R\$ 3,0727
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 60,2877	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 82,80</b>	

### 10.2. C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 11,9400	R\$ 0,8358
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 2,8800	R\$ 0,8640
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 21,0000	R\$ 1,6800
TOTAL Material:					R\$ 3,6498	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 16,7700	R\$ 4,1422
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34560000	R\$ 20,7700	R\$ 7,1823
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,3245	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 14,97</b>	

### 10.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 15,7508	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 66,6900	R\$ 61,9550
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 75,2800	R\$ 47,2006
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 217,8000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>LOCAL:</b>	ITAIPÓCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BOI :</b> 26.85%	
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	05/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 73,0100	R\$ 15,2591
TOTAL Material						R\$ 342,2147

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	5,92800000	R\$ 15,5500	R\$ 92,1804
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 92,1804	

**VALOR: R\$ 450,15**

### 10.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 124,8500	R\$ 0,9988
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,9988	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 8,7800	R\$ 9,2190
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,9300	R\$ 0,1986
TOTAL Material:					R\$ 9,4176	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 16,7700	R\$ 1,3255
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07904000	R\$ 20,7700	R\$ 1,6417
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,9672	

**VALOR: R\$ 13,38**

### 10.5. C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 29,9700	R\$ 12,8871
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 7,2600	R\$ 0,7260
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,4800	R\$ 24,9200
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,6300	R\$ 3,4075
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,6800	R\$ 7,1604
11916	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 9,8900	R\$ 15,8240
TOTAL Material:					R\$ 64,9250	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33380000	R\$ 16,7700	R\$ 22,3678
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,33380000	R\$ 20,7700	R\$ 27,7030
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,0708	


**VALOR: R\$ 115,00**

### 10.6. C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 375,6400	R\$ 375,6400




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA
<b>LOCAL:</b>	ITAIPÓCA / CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,79%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%		05/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	125,17%	88,72%	05/2023
<b>Composição</b>		<b>PROPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



TOTAL Material:	R\$ 375,640
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 375,64</b>

### 10.7. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,2700
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 4,7200	R\$ 3,3040
TOTAL Material:						R\$ 3,5740

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24700000	R\$ 16,7700	R\$ 4,1422
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 20,7700	R\$ 7,1823
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,3245

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 14,90</b>
---------------	------------------

### 10.8. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,9800	R\$ 0,8490
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,7700	R\$ 1,4124
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 24,2900	R\$ 4,1293
TOTAL Material:						R\$ 6,5257

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34580000	R\$ 16,7700	R\$ 5,7991
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 20,7700	R\$ 8,2083
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,0074

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 20,53</b>
---------------	------------------

### 10.9. C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 66,6900	R\$ 21,3275
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 1,0900	R\$ 56,5383
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,5500	R\$ 28,5285
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 453,1500
TOTAL Material:						R\$ 589,5443

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,91600000	R\$ 20,7700	R\$ 143,6453
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,51444000	R\$ 15,5500	R\$ 147,9495
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 291,5948

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 851,14</b>
---------------	-------------------



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,89%	06/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%		
<b>Composição</b>		<b>PROPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



### 10.10. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,8600	R\$ 27,7200
TOTAL Material:					R\$ 27,7200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19760000	R\$ 16,7700	R\$ 3,3138
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,3138

**VALOR: R\$ 31,03**

### 10.11. C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 66,6900	R\$ 0,6536
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,5500	R\$ 20,1500
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 1,0900	R\$ 1,6023
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,8065
TOTAL Material:					R\$ 23,2144

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31616000	R\$ 20,7700	R\$ 6,5666
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,39520000	R\$ 15,5500	R\$ 6,1454
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,7120

**VALOR: R\$ 35,93**

### 10.12. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,6900	R\$ 0,4068
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,3365
TOTAL Material:					R\$ 1,7433

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09880000	R\$ 20,7700	R\$ 2,0521
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3045
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,3566


**VALOR: R\$ 6,10**


### 10.13. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3125
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,59280000	R\$ 15,5500	R\$ 9,2180
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,5305



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 28,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	94,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SUJRB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	



Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 846,9400
TOTAL Serviço:					R\$ 21,1735
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 42,70</b>

### 11.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 43,9100	R\$ 10,5384
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,5384
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71136000	R\$ 15,5500	R\$ 11,0616
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,0616
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 21,60</b>

### 11.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 128,2000	R\$ 23,7426
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 23,7426
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 23,74</b>

### 11.3. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07410000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1523
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1523
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1,15</b>

JOAQUIM  
BARRETO  
LIMA  
NETO:633747  
73320


Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
NETO:63374773320  
Dados: 2023.09.03 07:24:58 -03'00'

OLEGARIO  
VASCONCEL  
OS  
JUNIOR:0288  
3672350

Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
Dados: 2023.09.03 07:24:41 -03'00'



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAIPÓCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,85%	06/2023
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SRURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%		07/2023
			<b>Composição:</b>		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



### ITCP001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IB590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01625547	R\$ 5.868,92
IB584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00903081	R\$ 14.514,46
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 226,48
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 226,48</b>

### CP002 ITAIPÓCA QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	1,20990986	R\$ 29,22
I0816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,09999255	R\$ 33,38
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,04992178	R\$ 33,49
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,59995530	R\$ 0,54
I1726	PREGO 16X24 (2,1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,19998510	R\$ 16,55
I1829	RODAPÉ DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	SEINFRA	M	4,00059726	R\$ 11,04
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,49996275	R\$ 25,63
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 134,46

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,96377918	R\$ 20,77
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,48188959	R\$ 20,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46981599	R\$ 15,55
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 130,75
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 265,21</b>

### ITCP002 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,48
<b>TOTAL Material:</b>					R\$ 17,48

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49445369	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49386455	R\$ 20,77
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					R\$ 18,55
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 36,03</b>

JOAQUIM BARRETO LIMA  
 NETO:63374773320  
 3320


Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
 NETO:63374773320  
 Dados: 2023.09.03 07:25:54 -03'00'

OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
 72350

Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
 Dados: 2023.09.03 07:25:40 -03'00'



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA ICE	<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,68%
		SEINFRA	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	50,20%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



### I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	R\$ 0,9900	R\$ 0,0358
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	R\$ 0,9900	R\$ 0,0021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02260000	R\$ 0,9900	R\$ 0,0224
TOTAL Material:					R\$ 0,0603	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 0,06</b>	

### I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,6000	R\$ 22,6000
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 54,9400	R\$ 54,9400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 0,9900	R\$ 18,1377
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	R\$ 0,9900	R\$ 1,9702
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 0,9900	R\$ 27,2065
TOTAL Material:					R\$ 124,8544	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 124,85</b>	

### I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,79100000	R\$ 0,9900	R\$ 0,7831
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,03950000	R\$ 0,9900	R\$ 0,0391
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41630000	R\$ 0,9900	R\$ 0,4121
TOTAL Material:					R\$ 1,2343	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 1,23</b>	

### I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98800000	R\$ 18,7400	R\$ 18,5151
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,5151	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 18,52</b>	


### C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 160,6000
TOTAL Material:					R\$ 241,6950	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 241,70</b>	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SILUB	202301 COM DESONERAÇÃO	
			Comunidade	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REP.
			83,85%	47,76%	05/2021
			54,44%	28,72%	05/2020
			129,17%		05/2020
			0,00%	0,00%	



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,06060000	R\$ 15,5500	R\$ 498,5423
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 498,5423
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 740,24</b>

### I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,98800000	R\$ 22,8700	R\$ 22,5956
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,5956
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,60</b>

### I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,98800000	R\$ 22,8700	R\$ 22,5956
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,5956
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,60</b>

### I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,6000	R\$ 22,6000
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 54,9400	R\$ 54,9400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$ 0,9900	R\$ 19,5671
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	R\$ 0,9900	R\$ 1,7390
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	R\$ 0,9900	R\$ 29,3506
TOTAL Material:						R\$ 128,1967
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 128,20</b>

### I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,5200	R\$ 18,5200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,9900	R\$ 2,2427
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,9900	R\$ 0,1119
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,9900	R\$ 1,1804
TOTAL Material:						R\$ 22,0550
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 22,06</b>

### C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 133,6500



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,50%	06/2023
SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%		
<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	



<b>TOTAL Material:</b>	R\$ 214,7450
------------------------	--------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,88000000	R\$ 15,5500	R\$ 153,6340
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 153,6340
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 368,38</b>

### C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 200,7500
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 281,8450

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,88000000	R\$ 15,5500	R\$ 153,6340
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 153,6340
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 435,48</b>

### C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 66,6900	R\$ 1,2138
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5500	R\$ 3,0140
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 4,2278

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98800000	R\$ 20,7700	R\$ 20,5208
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,13620000	R\$ 15,5500	R\$ 17,6679
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 38,1887
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 42,42</b>

### C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,61820000	R\$ 15,5500	R\$ 40,7130
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 40,7130
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 40,71</b>

### C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						R\$ 15,7508
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SNAPI	202308 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	202301 COM DESONERAÇÃO	129,17%
			<b>Composição</b>	<b>PROPRIA</b>	0,00%



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,88720000	R\$ 66,6900	R\$ 59,1674
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	294,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 161,7000
I1605 PEDRISCO	M3	0,83600000	R\$ 73,0100	R\$ 61,0364
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 281,9038</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	5,92800000	R\$ 15,5500	R\$ 92,1804
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 92,1804</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 389,84</b>

### 0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0441 CAL HIDRATADA	KG	182,00000000	R\$ 1,0900	R\$ 198,3800
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 200,7500
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 480,2250</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	9,88000000	R\$ 15,5500	R\$ 153,6340
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 153,6340</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 633,86</b>

### C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	4,94000000	R\$ 20,7700	R\$ 102,6038
I2543 SERVENTE	H	7,90400000	R\$ 15,5500	R\$ 122,9072
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 225,5110</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 225,51</b>


### C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,02430000	R\$ 66,6900	R\$ 1,6206
I0441 CAL HIDRATADA	KG	3,24000000	R\$ 1,0900	R\$ 3,5316
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,24000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,7820
<b>TOTAL Material:</b>				<b>R\$ 6,9342</b>

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,59280000	R\$ 20,7700	R\$ 12,3125
I2543 SERVENTE	H	0,79040000	R\$ 15,5500	R\$ 12,2907
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>				<b>R\$ 24,6032</b>
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 31,54</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REP.</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SNAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	06/2023
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	96,85%	06/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%		



### C3531 MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0600	R\$ 15,7508
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,7508

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 66,6900	R\$ 59,8276
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 155,1000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 73,0100	R\$ 61,0364
TOTAL Material:						R\$ 275,9640
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 291,71</b>

### 10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,6000	R\$ 22,6000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$ 0,9900	R\$ 19,5871
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	R\$ 0,9900	R\$ 1,7390
TOTAL Material:						R\$ 43,9061
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 43,91</b>

### 10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	R\$ 0,9900	R\$ 0,5369
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	R\$ 0,9900	R\$ 0,0357
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	R\$ 0,9900	R\$ 0,2825
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
TOTAL Material:						R\$ 0,8551
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 0,86</b>

### 12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)


Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,0400	R\$ 54,9440
TOTAL Material:						R\$ 54,9440
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 54,94</b>

### 12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,0400	R\$ 54,9440
TOTAL Material:						R\$ 54,9440



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>DATA:</b> 04/09/2023		<b>BDI:</b> 26,65%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b> REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>LOCAL:</b> ITAÍPOCA /CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,28%
	<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA		SINAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	94,44%	05/2023
	<b>EMPRESA:</b> PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		SILURB	202301 COM DESONERAÇÃO	12%	96,72%
			<b>Composição</b>		PRÓPRIA	
				0,00%		



**VALOR:** R\$ 54,94

### C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,1400	R\$ 0,3990
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1080
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 0,5070

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32604000	R\$ 20,7700	R\$ 6,7719
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14820000	R\$ 15,5500	R\$ 2,3045
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 9,0764
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 9,58</b>

### C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 75,2800	R\$ 86,5720
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 86,5720

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 15,5500	R\$ 30,7268
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 30,7268
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 117,30</b>

### C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67960000	R\$ 15,5500	R\$ 26,1178
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 26,1178
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 26,12</b>


### C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 160,6000
<b>TOTAL Material:</b>						R\$ 241,6950

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,88000000	R\$ 15,5500	R\$ 153,6340
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						R\$ 153,6340
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 395,33</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA:</b> 04/09/2023	<b>BDI:</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SNAPI	202305 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SAURB	202301 COM DESONERAÇÃO	129,17%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



### C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,6900	R\$ 0,4068
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,7548
TOTAL Material:						R\$ 1,1616

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49400000	R\$ 20,7700	R\$ 10,2604
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67184000	R\$ 15,5500	R\$ 10,4471
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,7075

**VALOR: R\$ 21,87**

### C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 267,3000
TOTAL Material:						R\$ 348,3950

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,88000000	R\$ 15,5500	R\$ 153,6340
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 153,6340

**VALOR: R\$ 502,03**

### C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 66,6900	R\$ 21,3275
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 1,0900	R\$ 56,5383
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,5500	R\$ 28,5285
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,5700	R\$ 453,1500
TOTAL Material:						R\$ 559,5443

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,91600000	R\$ 20,7700	R\$ 143,6453
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,51444000	R\$ 15,5500	R\$ 147,9495
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 291,5948

**VALOR: R\$ 851,14**

### C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 73,8200	R\$ 84,8930
TOTAL Material:						R\$ 84,8930




## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

<b>DATA :</b> 04/09/2023		<b>BDI :</b> 26,85%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,76%
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	47,76%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28440000	R\$ 15,5500	R\$ 19,9724
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,9724
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 104,87</b>

### C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 66,6900	R\$ 46,5496
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 75,2800	R\$ 66,0958
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:					R\$ 233,6454

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,97600000	R\$ 20,7700	R\$ 41,0415
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	15,80800000	R\$ 15,5500	R\$ 245,8144
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 286,8559
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 520,50</b>

### C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,45800000	R\$ 15,5500	R\$ 53,7719
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,7719
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 53,77</b>

### C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 44,6200	R\$ 1,1155
I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 38,7500	R\$ 1,5500
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,7100	R\$ 10,8171
TOTAL Material:					R\$ 13,4826

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51376000	R\$ 16,7700	R\$ 8,6158
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51376000	R\$ 20,3200	R\$ 10,4396
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,0554
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 32,54</b>

### C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,6900	R\$ 81,0950
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 267,3000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	DATA : 04/09/2023		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,11%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				98,72%	05/2023
				0,00%	05/2023



TOTAL Material:	R\$ 348,3950
-----------------	--------------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,06060000	R\$ 15,5500	R\$ 498,5423

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 498,5423
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 846,94
--------	------------

5


JOAQUIM BARRETO LIMA  
NETO:6337473320  
3320

Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
NETO:6337473320  
Dados: 2023.09.03 07:26:50 -03'00'

OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350

Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
Dados: 2023.09.03 07:26:34 -03'00'





# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIIPOCA
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIIPOCA
LOCAL:	ITAIIPOCA /CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIIPOCA
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

DATA : 04/09/2023 BDI : 26,65%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	06/2023
SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	05/2023
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.852,04	100,00 % R\$ 128.852,04				100,00 % R\$ 128.852,04
2	COBERTA, FUNDAÇÕES, PAREDES E PAINÉIS	R\$ 430.774,61	25,00 % R\$ 107.693,65	25,00 % R\$ 107.693,65	50,00 % R\$ 215.387,31		100,00 % R\$ 430.774,61
3	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 158.497,89	30,00 % R\$ 47.549,37	40,00 % R\$ 63.399,16	30,00 % R\$ 47.549,36		100,00 % R\$ 158.497,89
4	PISOS	R\$ 186.094,19	50,00 % R\$ 93.047,10	50,00 % R\$ 93.047,09			100,00 % R\$ 186.094,19
5	ESQUADRIAS	R\$ 101.285,77			30,00 % R\$ 30.385,73	70,00 % R\$ 70.900,04	100,00 % R\$ 101.285,77
6	PINTURA	R\$ 75.096,79			50,00 % R\$ 37.548,40	50,00 % R\$ 37.548,39	100,00 % R\$ 75.096,79
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 44.184,37		30,00 % R\$ 13.255,31		70,00 % R\$ 30.929,06	100,00 % R\$ 44.184,37
8	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.961,67				100,00 % R\$ 4.961,67	100,00 % R\$ 4.961,67
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 108.888,87		30,00 % R\$ 32.666,66		70,00 % R\$ 76.222,21	100,00 % R\$ 108.888,87
10	MURO TIPO - (FACHADA)	R\$ 13.388,60				100,00 % R\$ 13.388,60	100,00 % R\$ 13.388,60
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 43.319,76				100,00 % R\$ 43.319,76	100,00 % R\$ 43.319,76
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 347.800,01	29,12 % R\$ 101.279,36	23,94 % R\$ 83.263,32	25,54 % R\$ 88.828,12	21,40 % R\$ 74.429,21	100,00 % R\$ 347.800,01
		R\$ 1.643.144,57	R\$ 478.421,52	R\$ 393.325,19	R\$ 419.698,92	R\$ 351.698,94	R\$ 1.643.144,57
			R\$ 478.421,52	R\$ 871.746,71	R\$ 1.291.445,63	R\$ 1.643.144,57	

JOAQUIM BARRETO LIMA  
NETO:63374773320  
3320

Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA  
NETO:63374773320  
Data: 2023.09.03 07:27:28 -03'00'


OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
672350

Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350  
Data: 2023.09.03 07:27:13 -03'00'





## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA :</b> 04/09/2023	<b>BDI :</b> 26,85%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO – SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA /CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,07%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56%</b>

S + G	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,94%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,74%</b>

I	Impostos	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15%</b>

**BDI = 26,85%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOAQUIM  
 BARRETO LIMA  
 NETO:633747  
 3320


Assinado de forma  
 digital por JOAQUIM  
 BARRETO LIMA  
 NETO:6337473320  
 Dados: 2023.09.03  
 07:28:34 -03'00'

OLEGARIO  
 VASCONCELOS  
 JUNIOR:028836  
 72350

Assinado de forma  
 digital por OLEGARIO  
 VASCONCELOS  
 JUNIOR:02883672350  
 Dados: 2023.09.03  
 07:28:13 -03'00'



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>DATA :</b> 04/09/2023	<b>BDI :</b> 26,85%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA EEB MARIA DALVA BARBOSA DE AZEVEDO - SEDE URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	ITAÍPOCA ICE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SINAPI	2023/05 COM DESONERAÇÃO
<b>EMPRESA:</b>	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	SIURB	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			06/2023
			00%
			00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91%</b>	<b>3,12%</b>

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

JOAQUIM  
BARRETO  
LIMA  
NETO:633747  
73320

Assinado de forma digital por JOAQUIM BARRETO LIMA NETO:63374773320 Data: 2023.09.01 07:29:15 -03'00'

OLEGARIO  
VASCONCELOS  
JUNIOR:02883  
672350

Assinado de forma digital por OLEGARIO VASCONCELOS JUNIOR:02883672350 Data: 2023.09.01 07:28:58 -03'00'