



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CARTA PROPOSTA



À
Comissão Permanente de Licitação.
Itapipoca - CE

Ref.: Concorrência Pública nº23.23.05/CP

Prezados Senhores,

apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP**, pelo preço global de **R\$5.326.122,53 (Cinco milhões, trezentos e vinte seis mil, cento e vinte dois reais e cinquenta e três centavos)**, com prazo de vigência do contrato de 12 (doze) meses, conforme abaixo:


caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Luís Felipe Diógenes Bezerra, Carteira de Identidade nº 2003019005135 expedida em 29/05/2012, SSPCE e CPF nº029.003.693-39, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, DECLARAMOS que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

NOME DA EMPRESA: Global Empreendimentos LTDA
ENDEREÇO: Rua Coronel Totó nº1047 sala 03, Centro - Crateús, Estado do Ceará, CEP 63.700-109
TELEFONE DA EMPRESA: 88 3691-8046
TELEFONE DO REPRESENTANTE: 85 9 8135-5947
CNPJ: 01.633.600/0001-50
BANCO: Bradesco, Agência:0997 - Conta Corrente: 0031520-6

Crateús - CE, 11 de Setembro de 2023


GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:01.633.600/0001-50

REPRESENTANTE: LUIS FELIPE DIÓGENES BEZERRA
CPF: 029.003.693-39



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAPOICA-CE - MAPA 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHII
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP
FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 80% 20,80%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 4 - FUNCIONAMENTO DO MUPHII								
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR C/BDI
1.3.13.18	CP027	CPU	SAIDA LATERAL 3/4" P/ELETRICALHA	UN	33,61	40,60	23,00	933,80
1.3.13.19	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	16,17	19,53	867,02	16.932,90
1.3.13.20	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	24,50	29,60	370,81	10.975,98
1.3.13.21	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	28,54	34,68	82,61	2.848,39
1.3.13.22	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	33,44	40,40	1,10	44,44
1.3.13.23	C4377	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2	M	6,41	7,74	3.021,06	23.383,00
1.3.13.24	C0554	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	7,65	9,24	5.001,81	46.216,72
1.3.13.25	C0556	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	9,04	10,92	105,49	1.151,95
1.3.13.26	C0558	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	39,84	48,13	200,00	9.626,00
1.3.13.27	C1494	SEINFRA	INTERLUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	16,17	19,53	5,00	97,65
1.3.13.28	C1479	SEINFRA	INTERLUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	28,51	34,44	9,00	309,96
1.3.13.29	C1489	SEINFRA	INTERLUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	40,27	48,65	11,00	535,15
1.3.13.30	C1488	SEINFRA	INTERLUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	58,81	71,04	2,00	142,08
1.3.13.31	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V	UN	24,71	29,85	103,00	3.074,55
1.3.13.32	C4793	SEINFRA	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATAO CAIXA 4"X2" (NAO INCLUI A CAIXA)	UN	52,27	63,14	18,00	1.136,52
1.3.13.33	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	20,27	24,49	27,00	661,23
1.3.13.34	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	7,99	9,58	175,00	1.676,50
1.3.13.35	C2296	SEINFRA	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	12,11	14,69	14,00	204,82
1.3.13.36	CP028	CPU	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALETADA DE ALTO RENDIMENTO PARA 2 LAMPADAS LED T8 DE *18* W, (650K, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS)	UN	349,67	422,40	32,00	13.516,80
1.3.13.37	CP029	CPU	TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 4M COM 7 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	575,23	694,88	8,00	5.559,04
1.3.13.38	CP030	CPU	TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 3M COM 5 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	421,26	508,88	7,00	3.562,16
1.3.13.39	CP031	CPU	EMBUITO DE SOLO, 10W, 3000K, 90°, PRETO, IP67	UN	464,86	561,55	51,00	28.619,05
1.3.13.40	CP032	CPU	AR111 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO PRETO) LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	380,79	459,99	35,00	16.099,05
1.3.13.41	CP033	CPU	PAR20 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO PRETO) LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	205,10	247,76	13,00	3.220,88
1.3.13.42	CP034	CPU	PAR20 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO BRANCO) LED 4000K BRANCO NEUTRO	UN	140,45	169,66	59,00	10.029,94
1.3.13.43	CP035	CPU	BALIZADOR EMBUTIR DE LED 4000K BRANCO NEUTRO	UN	165,71	200,18	62,00	12.411,16
1.3.13.44	CP036	CPU	REFLETOR NA COR VERDE P/ARDIM 30W	UN	152,26	183,93	7,00	1.287,51
1.3.13.45	CP037	CPU	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0M P/02 LUMINÁRIAS DE LED	UN	1.952,01	2.358,03	7,00	16.506,21
1.3.13.46	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,91	42,17	2,00	84,34
1.3.13.47	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	9,62	11,62	263,00	3.286,46
1.3.13.48	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	468,66	566,14	9,00	5.095,26
SUB TOTAL								261.271,56
1.3.14 SUBSTACÃO AÉREA								
1.3.14.1	C1043	SEINFRA	DEMOLUCAO DE ALVENARIA DE TÍJULOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M3	57,61	69,59	0,83	57,76
1.3.14.2	C2867	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA C/FUNDACAO, REBOCO 3 FACES, ALTURA UTIL 1,80M	M	404,72	489,90	5,50	2.688,95
1.3.14.3	C3025	SEINFRA	PISO MORTO (CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	541,78	654,47	0,19	124,35
1.3.14.4	C3681	SEINFRA	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	371,24	448,46	4,50	2.018,07
1.3.14.5	C0586	SEINFRA	CADREAO MEDIO	UN	22,04	26,62	1,00	26,62
1.3.14.6	C2040	SEINFRA	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	M2	11,23	13,57	4,50	61,07
1.3.14.7	C4999	SEINFRA	SUBSTACÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	24.552,13	29.658,97	1,00	29.658,97
1.3.14.8	C0628	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	447,89	541,08	5,00	2.705,25
1.3.14.9	C1202	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	M	67,23	81,21	40,00	3.248,40
SUB TOTAL								40.589,44
1.3.15 URBANIZAÇÃO/PASSAGISMO								
1.3.15.1	C0960	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx 3,00m	UN	914,06	1.104,18	6,00	6.625,08
1.3.15.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	17,45	21,08	105,49	2.223,73
1.3.15.3	CP039	CPU	A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO EM AREA ABERTA DE ESCULTURAS (MODELOS ANATÔMICOS) DE REPRESENTANTES DE MAGA FAUNA EXTINTA	CI	252.672,00	305.227,78	1,00	305.227,78
1.3.15.4	CP041	CPU	IPÊS MIRIM	UN	70,84	85,57	7,00	598,99
SUB TOTAL								314.675,58
1.3.16 LIMPEZA DA OBRA								
1.3.16.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1,27	1,53	614,87	940,75
SUB TOTAL								940,75
1.3.17 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.3.17.1	CP046	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,88%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	H/MÊS	570,73	689,44	100,00	68.944,00
SUB TOTAL								68.944,00
TOTAL GERAL COM 80%								1.964.726,69

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 1.964.726,69(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CRATEÓS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

(Handwritten signatures and initials)



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2309580	18,33	4,23
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
		Custo Direto Total				4,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,23
		Preço Unitário Adotado				4,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.2	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0556668	23,36	1,30
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5573589	18,33	10,22
		Sub-Total de Mão de Obra				11,52
		Custo Direto Total				11,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,52
		Preço Unitário Adotado				11,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0464877	23,36	1,09
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4645809	18,33	8,52
		Sub-Total de Mão de Obra				9,61
		Custo Direto Total				9,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,61
		Preço Unitário Adotado				9,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.4	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9228450	18,33	16,92
		Sub-Total de Mão de Obra				16,92
		Custo Direto Total				16,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,92
		Preço Unitário Adotado				16,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.5	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0744198	23,36	1,74
	1 0112543	SERVENTE	H	0,7435071	18,33	13,63
		Sub-Total de Mão de Obra				15,37
		Custo Direto Total				15,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,37
		Preço Unitário Adotado				15,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.6	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2788275	23,36	6,51
	1 0112543	SERVENTE	H	2,7876828	18,33	51,10

[Handwritten signatures]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include Sub-Total de Mão de Obra, Custo Direto Total, Taxa de BDI %, Total da Composição, and Preço Unitário Adotado.

Table for item 1.3.1.7: REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO). Includes sub-items for SERVENTE with detailed cost breakdown.

Table for item 1.3.1.8: DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS. Includes sub-items for PEDREIRO and SERVENTE with detailed cost breakdown.

Table for item 1.3.1.9: DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. Includes sub-items for PEDREIRO and SERVENTE with detailed cost breakdown.

Table for item 1.3.1.10: ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M. Includes sub-item for SERVENTE with detailed cost breakdown.

Table for item 1.3.1.11: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. Includes sub-items for PEDREIRO and SERVENTE with detailed cost breakdown.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				249,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.12		DEMOLUÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,3842675	18,33	25,37
		Sub-Total de Mão de Obra				25,37
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	2,5000000	104,17	260,43
3	0310769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	7,5000000	24,56	184,20
		Sub-Total de Equipamento				444,63
		Custo Direto Total				470,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				470,00
		Preço Unitário Adotado				470,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.13		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6642510	18,33	12,18
		Sub-Total de Mão de Obra				12,18
3	0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	46,64	11,19
		Sub-Total de Equipamento				11,19
		Custo Direto Total				23,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,37
		Preço Unitário Adotado				23,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.1.14		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	30/03/2021		
3	0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222000	130,80	29,06
		Sub-Total de Equipamento				29,06
		Custo Direto Total				29,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,06
		Preço Unitário Adotado				29,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.1		CONCRETO P/VIBR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	5,5370700	18,33	101,49
		Sub-Total de Mão de Obra				101,49
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,9290000	66,62	61,89
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	75,20	47,15
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000000	0,55	217,80
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	72,94	15,24
		Sub-Total de Material				342,08
3	0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	24,10	17,21
		Sub-Total de Equipamento				17,21
		Custo Direto Total				460,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				460,78
		Preço Unitário Adotado				460,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.2		ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	30/03/2021		



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include items 1, 2, and 3 with sub-totals and a total price of 13,73.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 1.3.2.3 with sub-totals and a total price of 94,86.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 1.3.2.4 with sub-totals and a total price of 109,80.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 1.3.2.5 with sub-totals and a total price of 351,71.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPOCA-CE - MAPF 2185 - LOTE 64 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				351,71
		Preço Unitário Adotado				351,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.6		CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	30/03/2021		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7836780	23,36	18,31
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6849780	23,36	16,00
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2931390	23,36	6,85
1	0112543	SERVENTE	H	1,0156230	18,33	18,62
		Sub-Total de Mão de Obra				59,78
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,92	0,20
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	73,75	2,95
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,3500000	9,38	12,66
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	23,50	23,50
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,55	9,55
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	72,94	6,56
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	15,34	0,31
		Sub-Total de Material				55,73
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	24,10	0,48
		Sub-Total de Equipamento				0,48
		Custo Direto Total				115,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				115,99
		Preço Unitário Adotado				115,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.7		APICAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFICIE	M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	1,8456900	18,33	33,83
		Sub-Total de Mão de Obra				33,83
		Custo Direto Total				33,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,83
		Preço Unitário Adotado				33,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.8		LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO	M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,3691380	18,33	6,77
		Sub-Total de Mão de Obra				6,77
		Custo Direto Total				6,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,77
		Preço Unitário Adotado				6,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.9		RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,9233250	18,63	73,09
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,9233250	23,36	91,65
1	0111142	ESTUCADOR	H	3,9282600	23,36	91,76
		Sub-Total de Mão de Obra				256,50
2	0210163	ACO CA-50	KG	3,5000000	9,38	32,83
2	0212249	VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E EST	L	0,4000000	19,53	7,81
2	0219058	ARGAMASSA POLIMERICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO	KG	45,0000000	4,55	204,75
		Sub-Total de Material				245,39
4	0410869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	M2	1,0000000	0,56	0,56
		Sub-Total de Empreitada				0,56



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE DE

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				502,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				502,45
		Preço Unitário Adotado				502,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.2.10		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3264293	18,63	24,71
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,3264293	23,36	30,99
		Sub-Total de Mão de Obra				55,70
2	0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,2600000	29,19	7,59
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	12,45	14,94
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,2500000	13,62	3,41
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,68	7,16
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,1700000	9,88	11,56
		Sub-Total de Material				44,66
		Custo Direto Total				100,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				100,36
		Preço Unitário Adotado				100,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.3.1		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5724600	23,36	13,37
1	0112543	SERVENTE	H	0,5724600	18,33	10,49
		Sub-Total de Mão de Obra				23,86
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	790,57	15,81
		Total de Serviços Auxiliares				15,81
		Custo Direto Total				39,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,67
		Preço Unitário Adotado				39,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.3.2		ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL	M2	30/03/2021		
1	0111530	MONTADOR	H	0,0757029	23,36	1,77
1	0112543	SERVENTE	H	0,1511097	18,33	2,77
		Sub-Total de Mão de Obra				4,54
2	0210068	ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCACAO	M2	1,0900000	1,79	1,84
		Sub-Total de Material				1,84
		Custo Direto Total				6,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,38
		Preço Unitário Adotado				6,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.4.1		IMPERMEABILIZACAO DE LÁZES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	30/03/2021		
1	0110039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0,2947182	18,63	5,49
1	0110091	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	H	0,2947182	23,36	6,88
		Sub-Total de Mão de Obra				12,37
2	0210146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,0000000	3,63	7,26
2	0212099	TINTA PRIMARIA	L	0,6000000	7,73	4,64
2	0212251	VEU DE POLIESTER	M2	1,1000000	5,16	5,68
		Sub-Total de Material				17,58



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				29,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,95
		Preço Unitário Adotado				29,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.4.2		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,1974000	18,63	3,68
		Sub-Total de Mão de Obra				3,68
2	0211090	EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	13,85	27,70
		Sub-Total de Material				27,70
		Custo Direto Total				31,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,38
		Preço Unitário Adotado				31,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.5.1		DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, 5/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30/03/2021		
2	0218320	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, 5/ REVESTIM	M2	1,0000000	93,73	93,73
		Sub-Total de Material				93,73
		Custo Direto Total				93,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				93,73
		Preço Unitário Adotado				93,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.5.2		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=2	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4267085	23,36	33,33
1	0112543	SERVENTE	H	1,7509380	18,33	32,09
		Sub-Total de Mão de Obra				65,42
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	66,62	2,75
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,09	6,75
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,55	3,40
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,67	31,49
		Sub-Total de Material				44,39
		Custo Direto Total				109,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,81
		Preço Unitário Adotado				109,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.5.3		VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,4910325	18,63	9,15
1	0111530	MONTADOR	H	0,4914273	23,36	11,48
		Sub-Total de Mão de Obra				20,63
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	9,61	14,42
2	0219448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	268,42	268,42
		Sub-Total de Material				282,84
		Custo Direto Total				303,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				303,47
		Preço Unitário Adotado				303,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 19

FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.3.5.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUIOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)		M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	8,1022830	23,36	189,27
1	0112543	SERVENTE	H	8,7697911	18,33	160,75
	Sub-Total de Mão de Obra					350,02
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,2100000	73,75	15,49
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500000	1,09	33,74
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500000	0,55	17,02
2	0212081	TUIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,67	157,45
	Sub-Total de Material					223,70
	Custo Direto Total					573,72
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					573,72
	Preço Unitário Adotado					573,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.3.5.5	ALVENARIA DE TUIOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.,		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,9524550	23,36	22,25
1	0112543	SERVENTE	H	1,0679340	18,33	19,58
	Sub-Total de Mão de Obra					41,83
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	66,62	1,00
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,09	2,38
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,55	1,20
2	0212081	TUIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,67	16,75
	Sub-Total de Material					21,33
	Custo Direto Total					63,16
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					63,16
	Preço Unitário Adotado					63,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.3.5.6	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9572210	23,36	45,72
1	0112543	SERVENTE	H	0,9238320	18,33	16,93
	Sub-Total de Mão de Obra					62,65
2	0210811	COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,0000000	54,16	54,16
	Sub-Total de Material					54,16
	Serviços Auxiliares					
A	CD164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0059000	897,27	5,29
	Total de Serviços Auxiliares					5,29
	Custo Direto Total					122,10
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					122,10
	Preço Unitário Adotado					122,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.3.6.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)		M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,9825585	18,63	18,31
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,9825585	23,36	22,95
	Sub-Total de Mão de Obra					41,26
2	0210853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,0000000	0,54	1,08
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1200000	13,62	1,63
2	0212296	CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	0,2500000	34,42	8,61
2	0212339	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG	0,1800000	8,22	1,48
2	0212387	PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARVILA	UN	2,0000000	0,99	1,98
2	0212407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,0200000	1.807,92	36,16
2	0212441	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,5780000	55,27	31,95



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Summary row for 'Preço Unitário Adotado' shows 124,15.

Table for item 1.3.6.2: COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA). Includes sub-totals for material and labor, and a final adopted price of 158,23.

Table for item 1.3.6.3: BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL. Includes sub-totals for material and labor, and a final adopted price of 12,98.

Table for item 1.3.6.4: TELHA TRANSPARENTE ONDULADA. Includes sub-totals for material and labor, and a final adopted price of 60,42.

Table for item 1.3.7.1: PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENT). Includes sub-totals for labor, and a final adopted price of 21,76.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 de Licitação - FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				57,73
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0182000	66,62	1,21
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,09	2,98
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,55	1,54
2	0218623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	48,84	53,72
		Sub-Total de Material				59,45
		Custo Direto Total				117,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,18
		Preço Unitário Adotado				117,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.7.2		PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,4757340	23,36	11,11
1	0112543	SERVENTE	H	0,5803560	18,33	10,64
		Sub-Total de Mão de Obra				21,75
2	0218621	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1200000	20,21	2,43
2	0218622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR	M2	1,1000000	146,85	161,54
		Sub-Total de Material				163,97
		Custo Direto Total				185,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				185,72
		Preço Unitário Adotado				185,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.3		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3cm	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2358930	23,36	5,51
1	0112543	SERVENTE	H	0,5191620	18,33	9,52
		Sub-Total de Mão de Obra				15,03
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0365000	66,62	2,43
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600000	0,55	4,82
		Sub-Total de Material				7,25
		Custo Direto Total				22,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,28
		Preço Unitário Adotado				22,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.4		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,1449200	23,36	26,75
1	0112543	SERVENTE	H	1,1454135	18,33	21,00
		Sub-Total de Mão de Obra				47,75
2	0216500	CERAMICA E SMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,88	47,17
		Sub-Total de Material				47,17
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	790,57	15,81
		Total de Serviços Auxiliares				15,81
		Custo Direto Total				110,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,73
		Preço Unitário Adotado				110,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.5		TACOS DE MADEIRA C/COLA A BASE DE PVA	M2	30/03/2021		
1	0111940	TAQUEIRO	H	0,332242	23,36	7,76

Handwritten signature and initials



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 de Licitação

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23-23.05/CP

FORTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

PR. MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
 Fil.: 6419
 Comissão Permanente de Licitação

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	0,4747470	18,33	8,70
		Sub-Total de Mão de Obra				16,46
2	0210814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,5000000	13,88	6,94
2	0211918	TACO DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 7X21CM	M2	1,0500000	126,03	132,33
		Sub-Total de Material				139,27
		Custo Direto Total				155,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				155,73
		Preço Unitário Adotado				155,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.6		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1904910	23,36	4,45
1	0112543	SERVENTE	H	0,1914780	18,33	3,51
		Sub-Total de Mão de Obra				7,96
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220000	3,54	1,49
		Sub-Total de Material				1,49
		Custo Direto Total				9,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,45
		Preço Unitário Adotado				9,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.7		PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	30/03/2021		
2	0218329	PISO VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	M2	1,0000000	86,29	86,29
		Sub-Total de Material				86,29
		Custo Direto Total				86,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				86,29
		Preço Unitário Adotado				86,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.8		LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,5328110	23,36	35,81
1	0112543	SERVENTE	H	1,1962440	18,33	21,93
		Sub-Total de Mão de Obra				57,74
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	66,62	1,21
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,09	2,98
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,55	1,54
2	0211332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	M2	1,1000000	50,24	55,26
		Sub-Total de Material				60,99
		Custo Direto Total				118,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				118,73
		Preço Unitário Adotado				118,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.9		PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	30/03/2021		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1519980	23,36	3,55
1	0112543	SERVENTE	H	0,1529850	18,33	2,80
		Sub-Total de Mão de Obra				6,35
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	66,62	3,78
2	0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	59,67	0,39
2	0219379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	M2	1,0030000	39,53	39,65
		Sub-Total de Material				43,82

(Handwritten signatures)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FORTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3	030612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	29,19	2,21
3	030725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	43,69	0,18
		Sub-Total de Equipamento				2,39
		Custo Direto Total				52,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,56
		Preço Unitário Adotado				52,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.10		GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	30/03/2021		
1	0102391	PEDREIRO	H	1,4686560	23,36	34,31
1	0102543	SERVENTE	H	1,6142385	18,33	29,59
		Sub-Total de Mão de Obra				63,90
2	020805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000000	0,55	1,43
2	0202229	GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2cm	M2	1,0500000	280,78	294,82
2	0207890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500000	3,82	0,96
		Sub-Total de Material				297,21
		Serviços Auxiliares				
A	CD171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	450,93	11,27
		Total de Serviços Auxiliares				11,27
		Custo Direto Total				372,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				372,38
		Preço Unitário Adotado				372,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.11		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	30/03/2021		
1	0102391	PEDREIRO	H	0,2931390	23,36	6,85
1	0102543	SERVENTE	H	0,3891380	18,33	6,77
		Sub-Total de Mão de Obra				13,62
		Serviços Auxiliares				
A	CD588	CAIACAO EM DUAS DEMASOS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,91	1,23
A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,0200000	44,83	0,90
A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AALIF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	74,64	0,22
A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	4,16	0,17
A	C3250	CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000000	26,45	26,45
A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007000	379,15	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				29,24
		Custo Direto Total				42,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				42,86
		Preço Unitário Adotado				42,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.12		REGULARIZACAO DO SUB-LEITO	M2	30/03/2021		
1	0102543	SERVENTE	H	0,0108570	18,33	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,20
3	0300590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011000	50,87	0,06
3	0300607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022000	64,44	0,14
3	0300610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017000	58,25	0,10
3	0300625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004000	2,67	-
3	0300642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000000	79,02	-
3	0300667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004000	29,08	0,01
3	0300698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040000	160,25	0,64
3	0300721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0004000	180,32	0,07
3	0300723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0009000	171,86	0,15
3	0300739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022000	4,03	0,01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185

FUNIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026000	218,96	0,57
	3 0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022000	98,26	0,22
		Sub-Total de Equipamento				1,97
		Custo Direto Total				2,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,17
		Preço Unitário Adotado				2,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.13		PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3)mm EM MODULOS (1,00x1,00)m	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0292436	23,36	24,04
	1 0112543	SERVENTE	H	1,1434395	18,33	20,96
		Sub-Total de Mão de Obra				45,00
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0180000	73,75	1,33
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,55	3,01
	2 0211316	JUNTA PLASTICA 'Y' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,36	3,40
		Sub-Total de Material				7,74
		Custo Direto Total				52,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,74
		Preço Unitário Adotado				52,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.7.14		SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4895520	23,36	11,44
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2304645	18,33	4,22
		Sub-Total de Mão de Obra				15,66
	2 0211881	SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM	M	1,0000000	112,72	112,72
		Sub-Total de Material				112,72
		Serviços Auxiliares				
	A C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0062000	649,31	4,03
		Total de Serviços Auxiliares				4,03
		Custo Direto Total				132,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				132,41
		Preço Unitário Adotado				132,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.1		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0949494	23,36	2,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1422267	18,33	2,61
		Sub-Total de Mão de Obra				4,83
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
		Sub-Total de Material				1,75
		Custo Direto Total				6,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,58
		Preço Unitário Adotado				6,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.2		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4751418	23,36	11,10
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6454980	18,33	11,83
		Sub-Total de Mão de Obra				22,93



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
2	0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100000	0,68	0,75
		Sub-Total de Material				1,16
		Custo Direto Total				24,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,09
		Preço Unitário Adotado				24,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.3		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDEIREIRO	H	0,5704860	23,36	13,33
1	0112543	SERVEnte	H	0,7801874	18,33	13,93
		Sub-Total de Mão de Obra				27,26
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	66,62	1,62
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,55	5,35
		Sub-Total de Material				6,97
		Custo Direto Total				34,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,23
		Preço Unitário Adotado				34,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.4		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm [900 cm2] - PEI-5/PEI-	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,3363980	23,36	31,22
1	0112543	SERVEnte	H	1,3354110	18,33	24,48
		Sub-Total de Mão de Obra				55,70
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,88	47,17
		Sub-Total de Material				47,17
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	790,57	15,81
		Total de Serviços Auxiliares				15,81
		Custo Direto Total				118,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				118,68
		Preço Unitário Adotado				118,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.5		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm [900 cm²]	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1906884	23,36	4,45
1	0112543	SERVEnte	H	0,1909845	18,33	3,50
		Sub-Total de Mão de Obra				7,95
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,54	0,60
		Sub-Total de Material				0,60
		Custo Direto Total				8,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,55
		Preço Unitário Adotado				8,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.6		FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	30/03/2021		
2	0218292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	1,0000000	55,66	55,66
		Sub-Total de Material				55,66
		Custo Direto Total				55,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				55,66

Handwritten signatures and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				55,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.7		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2377683	23,36	5,55
1	0112543	SERVENTE	H	0,2946195	18,33	5,40
		Sub-Total de Mão de Obra				10,95
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0072000	66,62	0,48
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,9200000	0,55	1,61
		Sub-Total de Material				2,09
		Custo Direto Total				13,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,04
		Preço Unitário Adotado				13,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.8.8		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5709795	23,36	13,34
1	0112543	SERVENTE	H	0,7417305	18,33	13,60
		Sub-Total de Mão de Obra				26,94
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
2	0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1200000	0,68	0,76
		Sub-Total de Material				1,17
		Custo Direto Total				28,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,11
		Preço Unitário Adotado				28,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.1		PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS	M2	30/03/2021		
1	0112395	PINTOR	H	0,4786950	23,36	11,18
1	0112543	SERVENTE	H	0,3829560	18,33	7,02
		Sub-Total de Mão de Obra				18,20
2	0210154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500000	5,37	0,27
2	0212085	TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100000	13,06	2,74
		Sub-Total de Material				3,01
		Custo Direto Total				21,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,21
		Preço Unitário Adotado				21,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.2		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7855533	18,63	14,63
1	0112395	PINTOR	H	0,7859481	23,36	18,36
		Sub-Total de Mão de Obra				32,99
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	16,97	0,51
2	0211100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600000	24,67	3,95
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,67	0,50
2	0212293	ZARCAO	L	0,1200000	22,29	2,67
		Sub-Total de Material				7,63
		Custo Direto Total				40,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,62
		Preço Unitário Adotado				40,62

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 73,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.3	LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA		M2	30/03/2021		
1	010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3948000	18,63	7,36
1	0112395	PINTOR	H	0,4895520	23,36	11,44
		Sub-Total de Mão de Obra				18,80
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
2	0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,92	1,43
2	0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2400000	24,27	5,82
		Sub-Total de Material				7,39
		Custo Direto Total				26,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,19
		Preço Unitário Adotado				26,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.4	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS		M2	30/03/2021		
1	010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1964130	18,63	3,66
1	0112395	PINTOR	H	0,2945208	23,36	6,88
		Sub-Total de Mão de Obra				10,54
2	0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	13,15	2,50
2	0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,5100000	7,53	3,84
		Sub-Total de Material				6,34
		Custo Direto Total				16,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,88
		Preço Unitário Adotado				16,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.5	LETREIRO ACM		CJ	02/09/2023		
1	010037	AJUDANTE	H	0,9712080	18,63	18,09
1	011858	SERRALHEIRO	H	0,9712080	23,36	22,69
1	0112391	PEDREIRO	H	0,7006713	23,36	16,37
1	0112543	SERVEnte	H	0,1677900	18,33	3,08
		Sub-Total de Mão de Obra				60,23
2	02PM0111	LETREIRO EM ACM	CJ	1,0000000	14.881,32	14.881,32
		Sub-Total de Material				14.881,32
		Custo Direto Total				14.941,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14.941,55
		Preço Unitário Adotado				14.941,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.6	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA		M2	30/03/2021		
1	010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1959195	18,63	3,65
1	0112395	PINTOR	H	0,2951130	23,36	6,89
		Sub-Total de Mão de Obra				10,54
2	0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,88	2,02
		Sub-Total de Material				2,24
		Custo Direto Total				12,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,78
		Preço Unitário Adotado				12,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.9.7	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA		M2	30/03/2021		
	1 010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2453682	18,63	4,57
	1 0112395	PINTOR	H	0,3433773	23,36	8,02
		Sub-Total de Mão de Obra				12,59
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
	2 0211511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000000	4,72	3,30
		Sub-Total de Material				3,57
		Custo Direto Total				16,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,16
		Preço Unitário Adotado				16,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.1	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4193060	23,36	33,15
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3697870	18,33	43,44
		Sub-Total de Mão de Obra				76,59
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	66,62	0,19
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,55	0,64
	2 0211702	PORTA DE ALUMINIO	M2	1,0000000	448,49	448,49
		Sub-Total de Material				449,32
		Custo Direto Total				525,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				525,91
		Preço Unitário Adotado				525,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.2	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m		UN	30/03/2021		
	1 010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7012500	18,63	68,95
	1 010498	CARPINTEIRO	H	3,6770685	23,36	85,90
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3324500	23,36	31,13
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3324500	18,33	24,42
		Sub-Total de Mão de Obra				210,40
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,62	0,71
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	162,14	162,14
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,09	1,87
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,55	0,95
	2 0211031	DOBRODICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	24,35	73,05
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40
	2 0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P	UN	2,0000000	43,01	86,02
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE BOMM	UN	8,0000000	0,27	2,16
	2 0211706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000000	155,36	155,36
	2 0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,34	3,07
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
		Sub-Total de Material				538,89
		Custo Direto Total				749,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				749,29
		Preço Unitário Adotado				749,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m		UN	30/03/2021		
	1 010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7012500	18,63	68,95
	1 010498	CARPINTEIRO	H	3,6716400	23,36	85,77



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04
FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEMFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
Fls.: 6426
Comissão Permanente de Licitação

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3702521	23,36	32,01
1	0112543	SERVENTE	H	1,2919830	18,33	23,68
		Sub-Total de Mão de Obra				210,41
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,62	0,71
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	162,14	162,14
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,09	1,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,55	0,95
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	24,35	73,05
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	43,01	86,02
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,27	2,16
2	0211707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	1,0000000	181,71	181,71
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,34	3,07
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
		Sub-Total de Material				565,24
		Custo Direto Total				775,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				775,65
		Preço Unitário Adotado				775,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.4		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	3,6558480	18,63	68,11
1	0110498	CARPITEIRO	H	3,6558480	23,36	85,40
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3650210	23,36	31,89
1	0112543	SERVENTE	H	1,3640340	18,33	25,00
		Sub-Total de Mão de Obra				210,40
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,62	0,71
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	162,14	162,14
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,09	1,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,55	0,95
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	24,35	73,05
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	43,01	86,02
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,27	2,16
2	0211708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000000	208,04	208,04
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,34	3,07
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
		Sub-Total de Material				591,57
		Custo Direto Total				801,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				801,97
		Preço Unitário Adotado				801,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.5		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	3,7012500	18,63	68,95
1	0110498	CARPITEIRO	H	3,6716400	23,36	85,77
1	0112391	PEDREIRO	H	1,3694625	23,36	31,99
1	0112543	SERVENTE	H	1,2929700	18,33	23,70
		Sub-Total de Mão de Obra				210,41
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,62	0,71
2	0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	162,14	162,14
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,09	1,87
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,55	0,95
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	24,35	73,05
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM P	UN	2,0000000	43,01	86,02
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,27	2,16
2	0211710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	1,0000000	302,80	302,80
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,34	3,07



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
		Sub-Total de Material				686,33
		Custo Direto Total				896,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				896,74
		Preço Unitário Adotado				896,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.6	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM		M2	30/03/2021		
	2 0218338	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE COR	M2	1,0000000	312,85	312,85
		Sub-Total de Material				312,85
		Custo Direto Total				312,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				312,85
		Preço Unitário Adotado				312,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO		M2	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,4912299	18,63	9,15
	1 0111530	MONTADOR	H	0,4913286	23,36	11,48
		Sub-Total de Mão de Obra				20,63
	2 0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000000	9,61	14,42
	2 0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	326,69	326,69
		Sub-Total de Material				341,11
		Custo Direto Total				361,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				361,74
		Preço Unitário Adotado				361,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.8	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm		CJ	30/03/2021		
	2 0210299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN	2,6000000	6,71	17,45
	2 0210494	CAPUCHINHO (1037)	UN	1,3000000	4,32	5,62
	2 0210856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	1,3000000	22,60	29,38
	2 0211034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	UN	2,6000000	34,75	90,35
	2 0211036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	UN	2,6000000	28,70	74,62
	2 0211152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,3000000	106,47	138,41
	2 0211525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,6000000	596,48	1.550,85
	2 0211743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	2,6000000	11,87	30,86
	2 0212160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	2,6000000	35,70	92,82
	2 0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	4,9140000	326,69	1.605,35
		Sub-Total de Material				3.635,71
		Custo Direto Total				3.635,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3.635,71
		Preço Unitário Adotado				3.635,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.9	FIXO DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm		CJ	30/03/2021		
	2 0211896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	5,2000000	20,16	104,83
	2 0211897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	2,6000000	20,16	52,42
	2 0212258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	2,4570000	326,69	802,68
		Sub-Total de Material				959,93
		Custo Direto Total				959,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				959,93
		Preço Unitário Adotado				959,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.10		PORTA DE ALUMINIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,4202930	23,36	33,18
1	0112543	SERVEnte	H	2,3678130	18,33	43,40
		Sub-Total de Mão de Obra				76,58
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0029000	66,62	0,19
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,55	0,64
2	0211515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000000	8,30	12,45
2	0211623	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO FosCO (DIVISORIA)	KG	2,5000000	28,44	71,10
2	0212259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO	M2	1,0000000	232,40	232,40
		Sub-Total de Material				316,78
		Custo Direto Total				393,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				393,36
		Preço Unitário Adotado				393,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.11		PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	30/03/2021		
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,2445786	23,36	5,71
		Sub-Total de Mão de Obra				5,71
2	0218639	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,0000000	217,64	217,64
		Sub-Total de Material				217,64
		Custo Direto Total				223,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				223,35
		Preço Unitário Adotado				223,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.10.12		PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M2	30/03/2021		
1	0111530	MONTADOR	H	0,9721950	23,36	22,71
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3405150	23,36	7,95
1	0112543	SERVEnte	H	0,2423085	18,33	4,44
		Sub-Total de Mão de Obra				35,10
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	73,75	0,04
2	0210208	BATENTE DE FERRO	M	1,3000000	19,47	25,31
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,55	0,08
2	0211158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3300000	22,38	7,39
2	0211224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000000	118,24	118,24
		Sub-Total de Material				151,06
		Custo Direto Total				186,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				186,16
		Preço Unitário Adotado				186,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.13		PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/VC'S	M	30/03/2021		
1	0111530	MONTADOR	H	0,9687405	23,36	22,63
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2422098	23,36	5,66
1	0112543	SERVEnte	H	0,3393306	18,33	6,22
		Sub-Total de Mão de Obra				34,51
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	73,75	0,04
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,55	0,08

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHII.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,0000000	191,52	191,52
		Sub-Total de Material				191,64
		Custo Direto Total				226,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				226,15
		Preço Unitário Adotado				226,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.14		ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	M2	30/03/2021		
1	010041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4566430	18,63	45,77
1	010498	CARPINTEIRO	H	2,4564456	23,36	57,38
		Sub-Total de Mão de Obra				103,15
2	0211495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0380000	2.446,77	92,98
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,3500000	9,61	12,97
2	0212257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	M2	1,0500000	176,55	185,38
		Sub-Total de Material				291,33
		Custo Direto Total				394,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				394,48
		Preço Unitário Adotado				394,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.10.15		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	30/03/2021		
1	012391	PEDREIRO	H	0,4885650	23,36	11,41
1	012543	SERVEnte	H	0,2304645	18,33	4,22
		Sub-Total de Mão de Obra				15,63
2	0211610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	67,63	67,63
		Sub-Total de Material				67,63
		Serviços Auxiliares				
A	CD197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	649,31	2,47
		Total de Serviços Auxiliares				2,47
		Custo Direto Total				85,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				85,73
		Preço Unitário Adotado				85,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.1		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	30/03/2021		
1	012543	SERVEnte	H	0,6459915	18,33	11,84
		Sub-Total de Mão de Obra				11,84
2	0218665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000000	422,68	422,68
		Sub-Total de Material				422,68
		Custo Direto Total				434,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				434,52
		Preço Unitário Adotado				434,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.2		TUBO PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
1	010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1179465	18,63	2,20
1	012320	ENCANADOR	H	0,1177491	22,91	2,70
		Sub-Total de Mão de Obra				4,90
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005000	44,57	0,02
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002000	38,71	0,01
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100000	2,95	2,98

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				3,01
		Custo Direto Total				7,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,91
		Preço Unitário Adotado				7,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.3		TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1277178	18,63	2,38
	1 012320	ENCANADOR	H	0,1278165	22,91	2,93
		Sub-Total de Mão de Obra				5,31
	2 020026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0007000	44,57	0,03
	2 021888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	38,71	0,01
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	1,0100000	6,62	6,69
		Sub-Total de Material				6,73
		Custo Direto Total				12,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,04
		Preço Unitário Adotado				12,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.4		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5300190	18,63	9,87
	1 012320	ENCANADOR	H	0,5310060	22,91	12,17
		Sub-Total de Mão de Obra				22,04
	2 021180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,28	0,26
	2 021798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	22,74	22,74
		Sub-Total de Material				23,00
		Custo Direto Total				45,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,04
		Preço Unitário Adotado				45,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.5		SIFAO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9840390	18,63	18,33
	1 012320	ENCANADOR	H	0,6390825	22,91	14,64
		Sub-Total de Mão de Obra				32,97
	2 021180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08
	2 021861	SIFAO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000000	134,84	134,84
		Sub-Total de Material				134,92
		Custo Direto Total				167,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				167,89
		Preço Unitário Adotado				167,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.6		JOELHO REDUCAO PVC SOLD.MARROM R= 40X32mm (1 1/4"X1")	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2750769	18,63	5,12
	1 012320	ENCANADOR	H	0,2750769	22,91	6,30
		Sub-Total de Mão de Obra				11,42
	2 020026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0085000	44,57	0,38
	2 021312	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 40X32MM	UN	1,0000000	3,34	3,34
	2 021888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0125000	38,71	0,48
		Sub-Total de Material				4,20



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Summary row: Preço Unitário Adotado 15,62.

Table for item 1.3.11.7: TE REDUCAO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2". Includes sub-totals for material and labor, ending with a unit price of 15,36.

Table for item 1.3.11.8: TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4"). Includes sub-totals for material and labor, ending with a unit price of 34,69.

Table for item 1.3.11.9: TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2"). Includes sub-totals for material and labor, ending with a unit price of 19,63.

Table for item 1.3.11.10: TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. Includes sub-totals for material and labor, ending with a unit price of 4,64.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	0,9974385	11,68	11,65
		Sub-Total de Material				19,63
		Custo Direto Total				38,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,45
		Preço Unitário Adotado				38,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.11		JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4520460	18,63	8,42
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4521447	22,91	10,36
		Sub-Total de Mão de Obra				18,78
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	2,95	5,90
	2 0210076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000000	1,82	1,82
	2 0211319	JUNCAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000000	11,89	11,89
	2 0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0560000	40,79	2,28
		Sub-Total de Material				21,89
		Custo Direto Total				40,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,67
		Preço Unitário Adotado				40,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.12		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4418799	18,63	8,23
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4419786	22,91	10,13
		Sub-Total de Mão de Obra				18,36
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500000	44,57	2,23
	2 0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,08	6,08
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800000	38,71	3,10
		Sub-Total de Material				11,41
		Custo Direto Total				29,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				29,77
		Preço Unitário Adotado				29,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.13		JUNCAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3436734	18,63	6,40
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3437721	22,91	7,88
		Sub-Total de Mão de Obra				14,28
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0400000	44,57	1,78
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0600000	38,71	2,32
	2 0217492	JUNCAO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	UN	1,0000000	6,47	6,47
		Sub-Total de Material				10,57
		Custo Direto Total				24,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,85
		Preço Unitário Adotado				24,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.14		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1135050	18,63	2,11
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5971350	18,63	11,12
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1130115	23,36	2,64



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes items like CARPINTEIRO, PEDREIRO, SERVENTE, and various materials like ARAME RECOZIDO, AREIA MEDIA, ACO CA-60, etc.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.11.15: BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA. Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR, ENCANADOR, BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA, etc.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.11.16: BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL). Includes items like AJUDANTE DE ENCANADOR, ENCANADOR, ANEL DE VEDACAO PARA BACIA, etc.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.11.17: PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S. Includes item MONTADOR.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓICA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓICA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2422098	23,36	5,66
1	0112543	SERVENTE	H	0,3393306	18,33	6,22
		Sub-Total de Mão de Obra				34,51
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0005000	73,75	0,04
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,55	0,08
2	0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	191,52	191,52
		Sub-Total de Material				191,64
		Custo Direto Total				226,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				226,15
		Preço Unitário Adotado				226,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.18		DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4911312	18,63	9,15
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4911312	22,91	11,25
		Sub-Total de Mão de Obra				20,40
2	0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	50,28	50,28
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08
		Sub-Total de Material				50,36
		Custo Direto Total				70,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,76
		Preço Unitário Adotado				70,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.19		PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4896507	23,36	11,44
		Sub-Total de Mão de Obra				11,44
2	0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	33,95	33,95
		Sub-Total de Material				33,95
		Custo Direto Total				45,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				45,39
		Preço Unitário Adotado				45,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.20		PORTA PAPEL METALICO	UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4896507	23,36	11,44
		Sub-Total de Mão de Obra				11,44
2	0218670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	20,24	20,24
		Sub-Total de Material				20,24
		Custo Direto Total				31,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,68
		Preço Unitário Adotado				31,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.11.21		LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUMNA SUSPENSAS E ACESSÓRIOS	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2422950	18,63	60,40
1	0112320	ENCANADOR	H	3,2422950	22,91	74,28
		Sub-Total de Mão de Obra				134,68
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000000	17,48	34,96
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	1,1200000	0,28	0,31
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,40	14,80



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2", VALVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4", LAVATORIO COM COLUNA SUSPensa, and Sub-Total de Material.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM, SERVENTE, PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA, and PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SIN.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG, AJUDANTE DE ENCANADOR, ENCANADOR, EXTINTOR CO2 DE 6 KG, and PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA.

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include SINALIZACAO PARA EXTINTOR, AJUDANTE DE PINTOR, PINTOR, TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS).

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include LUMINARIA DE EMERGENCIA, ELETRICISTA, SERVENTE, and LUMINARIA DE EMERGENCIA.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Summary row for 'Preço Unitário Adotado' showing 256,49.

Table for item 1.3.12.5: CORRIMAÇÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2. Includes sub-totals for Mão de Obra, Material, and Custo Direto Total, ending with a unit price of 410,07.

Table for item 1.3.13.1: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO. Lists various electrical components and their costs, ending with a unit price of 2.499,59.

Table for item 1.3.13.2: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO. Lists lighting and panel components, ending with a unit price of 319,05.

Table for item 1.3.13.3: DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A. Lists electrical components, ending with a unit price of 5,49.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes rows for ELETRICISTA, DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, and Taxa de BDI %.

Table for item 1.3.13.4: DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A. Includes rows for AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA, DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, and Taxa de BDI %.

Table for item 1.3.13.5: DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A. Includes rows for AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA, DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, and Taxa de BDI %.

Table for item 1.3.13.6: DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 16 A. Includes rows for AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA, DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 16A, and Taxa de BDI %.

Table for item 1.3.13.7: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA. Includes rows for AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA, and Taxa de BDI %.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTES: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				448,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.8		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,5922000	18,63	11,03
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5872650	23,36	13,72
		Sub-Total de Mão de Obra				24,75
	2 0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	113,46	113,46
		Sub-Total de Material				113,46
		Custo Direto Total				138,21
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				138,21
		Preço Unitário Adotado				138,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.9		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	30/03/2021		
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	117,55	117,55
		Sub-Total de Material				117,55
		Custo Direto Total				117,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,55
		Preço Unitário Adotado				117,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.10		DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8844507	18,63	16,48
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,8844507	23,36	20,66
		Sub-Total de Mão de Obra				37,14
	2 0211049	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)MM	M	1,0000000	14,85	14,85
		Sub-Total de Material				14,85
		Custo Direto Total				51,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,99
		Preço Unitário Adotado				51,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.11		DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE ACO (50X75)mm	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9825585	18,63	18,31
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9825585	23,36	22,95
		Sub-Total de Mão de Obra				41,26
	2 0211050	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X75)MM	M	1,0000000	15,74	15,74
		Sub-Total de Material				15,74
		Custo Direto Total				57,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,00
		Preço Unitário Adotado				57,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.12		DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (75X75)mm	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9826572	18,63	18,31
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9825585	23,36	22,95
		Sub-Total de Mão de Obra				41,26



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Row 1: 0211051 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE ACO (75X75)MM.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.13.13: TERMINAL 50X50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF.VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR).

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.13.14: SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100MM (REF. MOPA OU SIMILAR).

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.13.15: Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar).

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Section 1.3.13.16: EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA).

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				13,20
		Preço Unitário Adotado				13,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.17		TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	21/09/2023		
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1816080	23,36	4,24
1	0112543	SERVEnte	H	0,1816080	18,33	3,33
		Sub-Total de Mão de Obra				7,57
2	02106611	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	UN	1,0000000	30,35	30,35
		Sub-Total de Material				30,35
		Custo Direto Total				37,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,92
		Preço Unitário Adotado				37,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.18		SAIDA LATERAL 3/4" P/ELETROCALHA	UN	02/09/2023		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3948000	18,63	7,36
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3918390	23,36	9,15
		Sub-Total de Mão de Obra				16,51
2	02PM001	SAIDA LATERAL P/ELETROCALHA	UN	1,0000000	17,10	17,10
		Sub-Total de Material				17,10
		Custo Direto Total				33,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,61
		Preço Unitário Adotado				33,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.19		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2947182	18,63	5,49
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2947182	23,36	6,88
		Sub-Total de Mão de Obra				12,37
2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,45	3,80
		Sub-Total de Material				3,80
		Custo Direto Total				16,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,17
		Preço Unitário Adotado				16,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.20		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4420773	18,63	8,24
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4421760	23,36	10,33
		Sub-Total de Mão de Obra				18,57
2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	5,39	5,93
		Sub-Total de Material				5,93
		Custo Direto Total				24,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,50
		Preço Unitário Adotado				24,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table 1: Item Serviço 1.3.13.21. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4"). Includes sub-items for labor (AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA) and material (ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4").

Table 2: Item Serviço 1.3.13.22. ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2"). Includes sub-items for labor (AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA) and material (ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2").

Table 3: Item Serviço 1.3.13.23. CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2. Includes sub-items for labor (AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA) and material (CABO EM PVC 1000V 2,5MM2).

Table 4: Item Serviço 1.3.13.24. CABO EM PVC 1000V 4MM2. Includes sub-items for labor (AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA) and material (CABO EM PVC 1000V 4MM2).

Table 5: Item Serviço 1.3.13.25. CABO EM PVC 1000V 6MM2. Includes sub-items for labor (AJUDANTE DE ELETRICISTA, ELETRICISTA) and material (CABO EM PVC 1000V 6MM2). Contains handwritten blue scribbles.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,04
		Preço Unitário Adotado				9,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.26		CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3059700	18,63	5,70
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3035025	23,36	7,09
		Sub-Total de Mão de Obra				12,79
	2 0210331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	1,0200000	26,52	27,05
		Sub-Total de Material				27,05
		Custo Direto Total				39,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,84
		Preço Unitário Adotado				39,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.27		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2062830	18,63	3,84
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2067765	23,36	4,83
		Sub-Total de Mão de Obra				8,67
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,50	7,50
		Sub-Total de Material				7,50
		Custo Direto Total				16,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,17
		Preço Unitário Adotado				16,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.28		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3636108	18,63	6,77
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3636108	23,36	8,49
		Sub-Total de Mão de Obra				15,26
	2 0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	13,25	13,25
		Sub-Total de Material				13,25
		Custo Direto Total				28,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,51
		Preço Unitário Adotado				28,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.29		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5205438	18,63	9,70
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5207412	23,36	12,16
		Sub-Total de Mão de Obra				21,86
	2 0211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	18,41	18,41
		Sub-Total de Material				18,41
		Custo Direto Total				40,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,27
		Preço Unitário Adotado				40,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPICOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.30		INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7566342	18,63	14,10
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7566342	23,36	17,67
		Sub-Total de Mão de Obra				31,77
2	0211266	INTERRUPTOR 3 TECLAS PARALELOS	UN	1,0000000	27,04	27,04
		Sub-Total de Material				27,04
		Custo Direto Total				58,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				58,81
		Preço Unitário Adotado				58,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.13.31		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2862300	18,63	5,33
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2837625	23,36	6,63
		Sub-Total de Mão de Obra				11,96
2	0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	3,10	3,10
2	0219107	SUPOORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	1,01	1,01
2	0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000000	4,32	8,64
		Sub-Total de Material				12,75
		Custo Direto Total				24,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,71
		Preço Unitário Adotado				24,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.32		TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATAO CAIXA 4"X2" (NAO INCLUI A CAIXA)	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7402500	18,63	13,79
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7343280	23,36	17,15
		Sub-Total de Mão de Obra				30,94
2	0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	8,31	8,31
2	0219412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU	UN	1,0000000	13,02	13,02
		Sub-Total de Material				21,33
		Custo Direto Total				52,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,27
		Preço Unitário Adotado				52,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.33		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2862300	18,63	5,33
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2837625	23,36	6,63
		Sub-Total de Mão de Obra				11,96
2	0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	8,31	8,31
		Sub-Total de Material				8,31
		Custo Direto Total				20,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,27
		Preço Unitário Adotado				20,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.34		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1480500	18,63	2,76
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1470630	23,36	3,44



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				6,20
2	0216432	CADIA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,73	1,73
		Sub-Total de Material				1,73
		Custo Direto Total				7,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,93
		Preço Unitário Adotado				7,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.35		TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1470630	18,63	2,74
1	012312	ELETRICISTA	H	0,1475565	23,36	3,45
		Sub-Total de Mão de Obra				6,19
2	021921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	1,0000000	5,92	5,92
		Sub-Total de Material				5,92
		Custo Direto Total				12,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,11
		Preço Unitário Adotado				12,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.36		LUMINÁRIA DE EMBUTIR ALETADA DE ALTO RENDIMENTO PARA 2 LÂMPADAS LED T8 DE *18" W, 6500K,	UN	02/09/2023		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0857000	18,63	20,23
1	012312	ELETRICISTA	H	1,0768170	23,36	25,15
		Sub-Total de Mão de Obra				45,38
2	02PM0003	LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 120CM DE 18W 6500K, BRANCO FRIO	UN	2,0000000	31,09	62,18
2	02PM0002	LUMINÁRIA EMBUTIR C/ALETA ALUMÍNIO 2XT8 1245X180X45MM P/2 LAMP. LED DE 120CM, ECO OU SIMILAR	UN	1,0000000	242,11	242,11
		Sub-Total de Material				304,29
		Custo Direto Total				349,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				349,67
		Preço Unitário Adotado				349,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.37		TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 4M COM 7 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	02/09/2023		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9870000	18,63	18,39
1	012312	ELETRICISTA	H	0,9791040	23,36	22,87
		Sub-Total de Mão de Obra				41,26
2	02PM0004	TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 4M COM 7 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	1,0000000	533,97	533,97
		Sub-Total de Material				533,97
		Custo Direto Total				575,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				575,23
		Preço Unitário Adotado				575,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.38		TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 3M COM 5 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	02/09/2023		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9870000	18,63	18,39
1	012312	ELETRICISTA	H	0,9791040	23,36	22,87
		Sub-Total de Mão de Obra				41,26
2	02PM0005	TRILHO (CORPO EM ALUMINIO PRETO) 3M COM 5 SPOTS DE LED 3000K BRANCO QUENTE	UN	1,0000000	380,00	380,00
		Sub-Total de Material				380,00

[Handwritten signatures and initials]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 6 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Summary row for total price of 421,26.

Table for item 1.3.13.39: EMBUTIDO DE SOLO, 10W, 3000K, 30", PRETO, IP67. Includes sub-items for electrician and material costs, totaling 464,86.

Table for item 1.3.13.40: AR111 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO PRETO) LED 3000K BRANCO QUENTE. Includes sub-items for electrician, lamp, and pot, totaling 380,79.

Table for item 1.3.13.41: PAR20 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO PRETO) LED 3000K BRANCO QUENTE. Includes sub-items for electrician, lamp, and pot, totaling 205,10.

Table for item 1.3.13.42: PAR20 SOBREPOR (CORPO EM ALUMINIO BRANCO) LED 4000K BRANCO NEUTRO. Includes sub-items for electrician and material, totaling 140,45.

Handwritten signature and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 11 - FUNIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.43		BALIZADOR EMBUTIR DE LED 4000K BRANCO NEUTRO	UN	02/09/2023		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4935000	18,63	9,19
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4892559	23,36	11,43
		Sub-Total de Mão de Obra				20,62
	2 02PM0012	BALIZADOR EMBUTIR DE LED 4000K BRANCO NEUTRO	UN	1,0000000	145,09	145,09
		Sub-Total de Material				145,09
		Custo Direto Total				165,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				165,71
		Preço Unitário Adotado				165,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.44		REFLETOR NA COR VERDE P/JARDIM 30W	UN	02/09/2023		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6874455	18,63	12,81
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,6879390	23,36	16,07
		Sub-Total de Mão de Obra				28,88
	2 02PM0013	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SMD 30W VERDE	UN	1,0000000	123,38	123,38
		Sub-Total de Material				123,38
		Custo Direto Total				152,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				152,26
		Preço Unitário Adotado				152,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.45		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/02 LUMINÁRIAS DE LED	UN	02/09/2023		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3454500	18,63	6,44
	1 0112312	ELETRICISTA	H	31,3273800	23,36	731,80
		Sub-Total de Mão de Obra				738,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1680000	66,62	11,19
	2 0210280	BRITA	M3	0,2110000	75,20	15,87
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	16,0000000	1,93	30,88
	2 0210501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	34,45	34,45
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000000	0,55	29,15
	2 0212389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PO	UN	4,0000000	10,82	43,28
	2 0216695	SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/	UN	1,0000000	104,74	104,74
	2 0216696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m, MOD. LP-588.B/	UN	1,0000000	409,25	409,25
		Sub-Total de Material				678,81
		Serviços Auxiliares				
	A 101654	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	2,0000000	267,48	534,96
		Total de Serviços Auxiliares				534,96
		Custo Direto Total				1.952,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.952,01
		Preço Unitário Adotado				1.952,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.46		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
	2 0239385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = *17" CM	UN	1,0000000	17,46	17,46
		Sub-Total de Material				17,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3637095	21,57	7,85
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3642030	26,37	9,60
		Total de Serviços Auxiliares				17,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPICOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				34,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,91
		Preço Unitário Adotado				34,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.47		CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1480500	18,63	2,76
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1470630	23,36	3,44
		Sub-Total de Mão de Obra				6,20
2	0216433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	3,42	3,42
		Sub-Total de Material				3,42
		Custo Direto Total				9,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,62
		Preço Unitário Adotado				9,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.13.48		CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1135050	18,63	2,11
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5971350	18,63	11,12
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1125180	23,36	2,63
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,5922000	23,36	13,83
1	0112391	PEDREIRO	H	4,5796800	23,36	106,98
1	0112543	SERVENTE	H	7,5076155	18,33	137,61
		Sub-Total de Mão de Obra				274,28
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	9,92	0,22
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1518000	66,62	10,11
2	0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	8,17	10,76
2	0210280	BRITA	M3	0,0880000	75,20	6,62
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	15,0000000	1,09	16,35
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000000	29,94	2,99
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,0000000	0,55	16,50
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300000	9,88	0,30
2	0212082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	229,0000000	0,57	130,53
		Sub-Total de Material				194,38
		Custo Direto Total				468,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				468,66
		Preço Unitário Adotado				468,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.1		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2788275	23,36	6,51
1	0112543	SERVENTE	H	2,7876828	18,33	51,10
		Sub-Total de Mão de Obra				57,61
		Custo Direto Total				57,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,61
		Preço Unitário Adotado				57,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.2		MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA UTIL 1.80M	M	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
A	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	0,1600000	472,35	75,58



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.-10cm (1:2:8)	M2	1,8000000	63,16	113,69
A	C0077	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm	M2	0,2000000	221,35	44,27
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	0,9200000	14,28	13,14
A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,2600000	12,91	3,36
A	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,8000000	6,58	25,00
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0170000	400,49	6,81
A	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,3600000	70,80	25,49
A	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	3,8000000	23,74	90,21
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,1600000	44,83	7,17
		Total de Serviços Auxiliares				404,72
		Custo Direto Total				404,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				404,72
		Preço Unitário Adotado				404,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.3		PSO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9582080	23,36	45,78
	1 0112543	SERVENTE	H	5,5370700	18,33	101,49
		Sub-Total de Mão de Obra				147,23
		Serviços Auxiliares				
A	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000000	394,55	394,55
		Total de Serviços Auxiliares				394,55
		Custo Direto Total				541,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				541,78
		Preço Unitário Adotado				541,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.4		GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,8632870	23,36	66,89
	1 0112543	SERVENTE	H	2,8623000	18,33	52,47
		Sub-Total de Mão de Obra				119,36
	2 0216748	GRADE DE FERRO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=15MM	M2	1,0000000	246,71	246,71
		Sub-Total de Material				246,71
		Serviços Auxiliares				
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0100000	517,48	5,17
		Total de Serviços Auxiliares				5,17
		Custo Direto Total				371,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				371,24
		Preço Unitário Adotado				371,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.5		CADEADO MEDIO	UN	30/03/2021		
	2 0210400	CADEADO MEDIO	UN	1,0000000	22,04	22,04
		Sub-Total de Material				22,04
		Custo Direto Total				22,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,04
		Preço Unitário Adotado				22,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				7.651,82
		Custo Direto Total				24.552,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24.552,13
		Preço Unitário Adotado				24.552,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.8		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2220750	18,63	4,14
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1685950	18,63	21,79
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2225685	23,36	5,20
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1577510	23,36	27,05
1	0112391	PEDREIRO	H	4,0516350	23,36	94,65
1	0112543	SERVENTE	H	7,5623940	18,33	138,62
		Sub-Total de Mão de Obra				291,45
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,92	0,44
2	0210109	AREA MEDIA	M3	0,1610000	66,62	10,73
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	8,17	21,09
2	0210280	BRITA	M3	0,0770000	75,20	5,79
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	1,09	8,33
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	29,94	5,99
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,55	23,05
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,88	0,58
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,57	80,44
		Sub-Total de Material				156,44
		Custo Direto Total				447,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				447,89
		Preço Unitário Adotado				447,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.14.9		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=85MM (3")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9825585	18,63	18,31
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9825585	23,36	22,95
		Sub-Total de Mão de Obra				41,26
2	0211074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	1,1000000	23,61	25,97
		Sub-Total de Material				25,97
		Custo Direto Total				67,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				67,23
		Preço Unitário Adotado				67,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.15.1		BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	30/03/2021		
2	0210188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000000	914,06	914,06
		Sub-Total de Material				914,06
		Custo Direto Total				914,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				914,06
		Preço Unitário Adotado				914,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.15.2		GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,2043090	18,63	3,81
		Sub-Total de Mão de Obra				3,81



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 01

FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
Fls.: 6451
Comissão Pelos...

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000000	6,34	5,71
2	0212077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750000	105,75	7,93
		Sub-Total de Material				13,64
		Custo Direto Total				17,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,45
		Preço Unitário Adotado				17,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.15.3		A PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO EM AREA ABERTA DE ESCULTURAS (MODELOS ANATÔMICOS) DE REPRESENTAÇÃO	CJ	02/09/2023		
2	02PM0015	ESCULTURAS DE ANIMAIS HISTÓRICOS	CJ	1,0000000	252.672,00	252.672,00
		Sub-Total de Material				252.672,00
		Custo Direto Total				252.672,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				252.672,00
		Preço Unitário Adotado				252.672,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.15.4		IPÊS MIRIM	UN	02/09/2023		
1	0111277	JARDINEIRO	H	0,4668510	23,36	10,91
		Sub-Total de Mão de Obra				10,91
2	02PM011	IPÊS MIRIM	CJ	1,0000000	59,93	59,93
		Sub-Total de Material				59,93
		Custo Direto Total				70,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				70,84
		Preço Unitário Adotado				70,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.16.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0694848	18,33	1,27
		Sub-Total de Mão de Obra				1,27
		Custo Direto Total				1,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,27
		Preço Unitário Adotado				1,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.3.17.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	H/MÊS	02/09/2023		
1	0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,2500000	16.693,95	4.173,49
1	0118591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	1,0000000	5.338,66	5.338,66
		Sub-Total de Mão de Obra				9.512,15
		Custo Direto Total				9.512,15
		TOTAL PARA 6 MESES				57.072,90
		FRAÇÃO DE 100%				570,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				570,73
		Preço Unitário Adotado				570,73

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

[Handwritten signature]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.
 EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -
 FUNCIONAMENTO DO MUPHI.



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23-23.05/CP
 FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,78% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) -
 ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840		CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	5,5370700	18,33	101,49
		Sub-Total de Mão de Obra				101,49
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	66,62	59,11
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,55	161,70
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	72,94	60,98
		Sub-Total de Material				281,79
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	24,10	17,21
		Sub-Total de Equipamento				17,21
		Custo Direto Total				400,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				400,49
		Preço Unitário Adotado				400,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1903		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	4,7388831	23,36	110,70
1	0112543	SERVENTE	H	7,5821340	18,33	138,98
		Sub-Total de Mão de Obra				249,68
		Custo Direto Total				249,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				249,68
		Preço Unitário Adotado				249,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4429		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	29,9485410	18,33	548,96
		Sub-Total de Mão de Obra				548,96
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,55	160,60
		Sub-Total de Material				241,61
		Custo Direto Total				790,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				790,57
		Preço Unitário Adotado				790,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	29,9485410	18,33	548,96
		Sub-Total de Mão de Obra				548,96
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
		Sub-Total de Material				348,31
		Custo Direto Total				897,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				897,27
		Preço Unitário Adotado				897,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	9,2292396	18,33	169,17
		Sub-Total de Mão de Obra				169,17
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.
 EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 LICITAÇÃO
 FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.



EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP
 FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				281,76
		Custo Direto Total				450,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				450,93
		Preço Unitário Adotado				450,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588		CAJACAO EM DUAS DEMAOIS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1954260	23,36	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				4,57
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,14	0,34
		Sub-Total de Material				0,34
		Custo Direto Total				4,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,91
		Preço Unitário Adotado				4,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,4457860	18,33	44,83
		Sub-Total de Mão de Obra				44,83
		Custo Direto Total				44,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				44,83
		Preço Unitário Adotado				44,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3127		AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6139140	18,33	11,25
		Sub-Total de Mão de Obra				11,25
	2 0212570	FILLER (PO CALCAREO)	KG	66,0000000	0,18	11,88
		Sub-Total de Material				11,88
	3 0310590	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0640000	50,87	3,26
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447000	64,44	2,88
	3 0310608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460000	44,34	2,04
	3 0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520000	79,02	4,11
	3 0310698	CAMINHAO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0027000	160,25	0,43
	3 0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220000	180,32	3,97
	3 0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207000	85,94	1,78
	3 0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147000	218,96	3,22
		Sub-Total de Equipamento				21,69
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2910000	7,59	9,80
	A C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500000	19,07	20,02
		Total de Serviços Auxiliares				29,82
		Custo Direto Total				74,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				74,64
		Preço Unitário Adotado				74,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0251685	18,33	0,46
		Sub-Total de Mão de Obra				0,46
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	88,96	-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	77,94	0,05
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	281,84	3,92
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	239,29	3,16
		Sub-Total de Equipamento				7,13
		Custo Direto Total				7,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,59
		Preço Unitário Adotado				7,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3315		USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,3696315	18,33	6,78
		Sub-Total de Mão de Obra				6,78
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0453000	58,87	2,67
3	0310661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000000	13,10	-
3	0310670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	0,0000000	37,58	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213000	168,52	3,59
3	0310774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,1333000	20,62	2,75
3	0310783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0667000	49,22	3,28
		Sub-Total de Equipamento				12,29
		Custo Direto Total				19,07
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,07
		Preço Unitário Adotado				19,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0148050	18,33	0,27
		Sub-Total de Mão de Obra				0,27
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001000	88,96	0,01
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000000	77,94	-
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	281,84	2,09
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	239,29	1,79
		Sub-Total de Equipamento				3,89
		Custo Direto Total				4,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,16
		Preço Unitário Adotado				4,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3250		CONFECCAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0651420	23,36	1,52
1	0112543	SERVENTE	H	0,6153945	18,33	11,28
		Sub-Total de Mão de Obra				12,80
3	0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	19,51	-
3	0310753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667000	20,84	1,39
		Sub-Total de Equipamento				1,39
		Serviços Auxiliares				
A	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK-13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340000	360,71	12,26
		Total de Serviços Auxiliares				12,26
		Custo Direto Total				26,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,45
		Preço Unitário Adotado				26,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Row C3269: CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.).

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Row C3253: BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Row C3235: ROCHA PARA BRITAGEM.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA
Fls.: 6456
Comissão Permanente de Licitação

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,2291409	18,33	169,17
		Sub-Total de Mão de Obra				169,17
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75
		Sub-Total de Material				200,75
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2160000	7,59	9,23
		Total de Serviços Auxiliares				9,23
		Custo Direto Total				379,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				379,15
		Preço Unitário Adotado				379,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,2292396	18,33	169,17
		Sub-Total de Mão de Obra				169,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,09	198,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,55	200,75
		Sub-Total de Material				480,14
		Custo Direto Total				649,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				649,31
		Preço Unitário Adotado				649,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF		UN	31/05/2023		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0140000	3,42	0,05
	2 0242244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1,0000000	195,84	195,84
		Sub-Total de Material				195,89
		Serviços Auxiliares				
	A 5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF	CHP	0,2388000	252,93	60,40
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2329320	21,57	5,02
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2339190	26,37	6,17
		Total de Serviços Auxiliares				71,59
		Custo Direto Total				267,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				267,48
		Preço Unitário Adotado				267,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF		CHP	31/05/2023		
		Serviços Auxiliares				
	A 88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9870000	24,73	24,41
	A 89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF	H	1,0000000	27,52	27,52
	A 89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM. ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG. POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF 06/20	H	1,0000000	5,19	5,19

Handwritten signatures and initials.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include items 89262, 91466, 91467 and summary rows for Total de Serviços Auxiliares, Custo Direto Total, Taxa de BDI %, Total da Composição, and Preço Unitário Adotado.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 88286 (MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK) and item A 95351 (CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK) with detailed sub-items and summary rows.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 95351 (CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK) with detailed sub-items and summary rows.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Rows include item 89259 (GUINDAUTO HIDRÁULICO) with detailed sub-items and summary rows.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89260		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
	3 0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000073	137.809,88	1,01
	3 0337752	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000072	580.999,07	4,18
		Sub-Total de Equipamento				5,19
		Custo Direto Total				5,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,19
		Preço Unitário Adotado				5,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89262		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
	3 0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000689	137.809,88	9,50
	3 0337752	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000643	580.999,07	37,36
		Sub-Total de Equipamento				46,86
		Custo Direto Total				46,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,86
		Preço Unitário Adotado				46,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91466		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
	3 0303363	GUINDAUTO HIDRAULICO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	UN	0,0000058	137.809,88	0,80
	3 0337752	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.41 M. POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	580.999,07	3,31
		Sub-Total de Equipamento				4,11
		Custo Direto Total				4,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,11
		Preço Unitário Adotado				4,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91467		GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM . ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9.70 M. PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG	H	31/05/2023		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	26,4300000	5,48	144,84
		Sub-Total de Material				144,84
		Custo Direto Total				144,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				144,84
		Preço Unitário Adotado				144,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPICOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	13,68	13,68
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
	Sub-Total de Mão de Obra					21,03
	Serviços Auxiliares					
A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,54	0,54
	Total de Serviços Auxiliares					0,54
	Custo Direto Total					21,57
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					21,57
	Preço Unitário Adotado					21,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	13,68	0,54
	Sub-Total de Mão de Obra					0,54
	Custo Direto Total					0,54
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,54
	Preço Unitário Adotado					0,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/05/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	18,30	18,30
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,86	0,86
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,14	1,14
	Sub-Total de Mão de Obra					25,65
	Serviços Auxiliares					
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,72	0,72
	Total de Serviços Auxiliares					0,72
	Custo Direto Total					26,37
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					26,37
	Preço Unitário Adotado					26,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/05/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	18,30	0,72
	Sub-Total de Mão de Obra					0,72
	Custo Direto Total					0,72
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,72



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23-23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,8945330	23,36	114,34
	1 0112543	SERVENTE	H	6,4609020	18,33	118,43
		Sub-Total de Mão de Obra				232,77
	2 021600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1500000	65,20	74,98
		Sub-Total de Material				74,98
		Serviços Auxiliares				
	A C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:8	M3	0,3000000	548,66	164,60
		Total de Serviços Auxiliares				164,60
		Custo Direto Total				472,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				472,35
		Preço Unitário Adotado				472,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:8		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,2292396	18,33	169,17
		Sub-Total de Mão de Obra				169,17
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,09	198,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	182,0000000	0,55	100,10
		Sub-Total de Material				379,49
		Custo Direto Total				548,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				548,66
		Preço Unitário Adotado				548,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
173	ALVENARIA DE TUIOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9524550	23,36	22,25
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0679340	18,33	19,58
		Sub-Total de Mão de Obra				41,83
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	66,62	1,00
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	1,09	2,38
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,55	1,20
	2 0212081	TUIOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,67	16,75
		Sub-Total de Material				21,33
		Custo Direto Total				63,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,16
		Preço Unitário Adotado				63,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0077	ALVENARIA DE TUIOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP.=20 cm		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,3786700	23,36	55,57
	1 0112543	SERVENTE	H	2,9205330	18,33	53,53
		Sub-Total de Mão de Obra				109,10
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0693000	66,62	4,62
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	10,3700000	1,09	11,30
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,3700000	0,55	5,70
	2 0212082	TUIOLO MACICO COMUM	UN	159,0000000	0,57	90,63
		Sub-Total de Material				112,25



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - **LOTE 04** -

FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				221,35
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				221,35
		Preço Unitário Adotado				221,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784665	18,63	1,46
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0784665	23,36	1,83
		Sub-Total de Mão de Obra				3,29
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,92	0,20
	2 0210163	ACO CA-50	KG	1,1500000	9,38	10,79
		Sub-Total de Material				10,99
		Custo Direto Total				14,28
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				14,28
		Preço Unitário Adotado				14,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0789600	18,63	1,47
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0787626	23,36	1,84
		Sub-Total de Mão de Obra				3,31
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,92	0,20
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	8,17	9,40
		Sub-Total de Material				9,60
		Custo Direto Total				12,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,91
		Preço Unitário Adotado				12,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
..0776		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0949494	23,36	2,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1422267	18,33	2,61
		Sub-Total de Mão de Obra				4,83
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
		Sub-Total de Material				1,75
		Custo Direto Total				6,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,58
		Preço Unitário Adotado				6,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1400		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	1,2772767	18,63	23,80
	1 0110498	CARPINEIRO	H	1,2772767	23,36	29,84
		Sub-Total de Mão de Obra				53,64
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	7,25	2,90
	2 0211728	PREÇO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	13,62	2,04
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,68	2,34
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,88	9,88
		Sub-Total de Material				17,16
		Custo Direto Total				70,80



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes rows for BDI % and Total da Composição.

Table for item C2122: REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE. Includes sub-totals for Mão de Obra and Material.

Table for item C0839: CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO. Includes sub-totals for Material and Equipamento.

Table for item C0170: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3. Includes sub-totals for Mão de Obra and Material.

Table for item C0521: CABO COBRE NU SOMM2. Includes sub-totals for Material and Taxa de BDI %.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23-23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0550		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1574265	18,63	2,93
	1 0102312	ELETRICISTA	H	0,1572291	23,36	3,67
		Sub-Total de Mão de Obra				6,60
	2 020369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,87	9,05
		Sub-Total de Material				9,05
		Custo Direto Total				15,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,65
		Preço Unitário Adotado				15,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0559		CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3336060	18,63	6,22
	1 0102312	ELETRICISTA	H	0,3345930	23,36	7,82
		Sub-Total de Mão de Obra				14,04
	2 020376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	M	1,0200000	36,74	37,47
		Sub-Total de Material				37,47
		Custo Direto Total				51,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				51,51
		Preço Unitário Adotado				51,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0592		CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	2,4000000	125,26	300,62
	A C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2,0800000	12,91	26,85
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0600000	400,49	24,03
	A C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,2400000	70,80	16,99
	A C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2,5600000	24,18	61,90
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,5120000	44,83	22,95
	A C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,0960000	120,31	11,55
		Total de Serviços Auxiliares				464,89
		Custo Direto Total				464,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				464,89
		Preço Unitário Adotado				464,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	30/03/2021		
	1 0102391	PEDREIRO	H	1,5239280	23,36	35,60
	1 0102543	SERVENTE	H	1,7614989	18,33	32,29
		Sub-Total de Mão de Obra				67,89
	2 020109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	66,62	2,03
	2 020441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	1,09	4,96
	2 020805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	0,55	2,50
	2 021282	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	84,0000000	0,57	47,88
		Sub-Total de Material				57,37
		Custo Direto Total				125,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				125,26
		Preço Unitário Adotado				125,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2123		REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4757340	23,36	11,11
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6178620	18,33	11,33
		Sub-Total de Mão de Obra				22,44
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,2200000	1,09	1,33
		Sub-Total de Material				1,74
		Custo Direto Total				24,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,18
		Preço Unitário Adotado				24,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8457887	18,33	33,83
		Sub-Total de Mão de Obra				33,83
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	75,20	86,48
		Sub-Total de Material				86,48
		Custo Direto Total				120,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,31
		Preço Unitário Adotado				120,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0859		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1480500	18,63	2,76
		Sub-Total de Mão de Obra				2,76
	2 0210846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN	1,0000000	6,38	6,38
		Sub-Total de Material				6,38
		Custo Direto Total				9,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,14
		Preço Unitário Adotado				9,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0860		CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1480500	18,63	2,76
		Sub-Total de Mão de Obra				2,76
	2 0210847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000000	8,41	8,41
		Sub-Total de Material				8,41
		Custo Direto Total				11,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,17
		Preço Unitário Adotado				11,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1021		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1283100	18,63	2,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1273230	23,36	2,97
		Sub-Total de Mão de Obra				5,36
2	0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,0000000	3,03	3,03
		Sub-Total de Material				3,03
		Custo Direto Total				8,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,39
		Preço Unitário Adotado				8,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1025		CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7896000	18,63	14,71
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,7831845	23,36	18,30
		Sub-Total de Mão de Obra				33,01
2	0210954	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2"	UN	1,0000000	17,16	17,16
		Sub-Total de Material				17,16
		Custo Direto Total				50,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,17
		Preço Unitário Adotado				50,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1187		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1974000	18,63	3,68
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1954260	23,36	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				8,25
2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000000	5,39	5,39
		Sub-Total de Material				5,39
		Custo Direto Total				13,64
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,64
		Preço Unitário Adotado				13,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1191		ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6583290	18,63	12,26
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,6583290	23,36	15,38
		Sub-Total de Mão de Obra				27,64
2	0211072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M	1,0000000	18,82	18,82
		Sub-Total de Material				18,82
		Custo Direto Total				46,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				46,46
		Preço Unitário Adotado				46,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1606		LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,9228450	18,33	16,92
		Sub-Total de Mão de Obra				16,92
2	0210280	BRITA	M3	1,2000000	75,20	90,24
		Sub-Total de Material				90,24
		Custo Direto Total				107,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				107,16
		Preço Unitário Adotado				107,16



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1710		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0493500	18,63	0,92
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,0491526	23,36	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				2,07
	2 0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	1,0000000	1,20	1,20
		Sub-Total de Material				1,20
		Custo Direto Total				3,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,27
		Preço Unitário Adotado				3,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1714		LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1974000	18,63	3,68
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1954260	23,36	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				8,25
	2 0211401	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2 1/2"	UN	1,0000000	8,31	8,31
		Sub-Total de Material				8,31
		Custo Direto Total				16,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,56
		Preço Unitário Adotado				16,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2454		TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 120MM2	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1974000	18,63	3,68
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1954260	23,36	4,57
		Sub-Total de Mão de Obra				8,25
	2 0212073	TERMINAL PRESSAO P/CABO 120MM2	UN	1,0000000	15,62	15,62
		Sub-Total de Material				15,62
		Custo Direto Total				23,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,87
		Preço Unitário Adotado				23,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3504		CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000000	125,26	100,21
	A C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800000	12,91	10,07
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	400,49	10,09
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,2160000	44,83	9,68
	A C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200000	117,79	14,13
	A C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	0,6000000	33,46	20,08
		Total de Serviços Auxiliares				164,26
		Custo Direto Total				164,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				164,26
		Preço Unitário Adotado				164,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 -

FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes item C2827: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes item C3407: REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes item C0173: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total. Includes item C3909: SOLDA EXOTERMICA.

Table with 7 columns: Item Serviço, Descrição do Serviço, Insumo/Aux., Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço Unitário, Preço Total.

Handwritten signature or mark.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHJ.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C4815		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 1	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9650183	18,63	36,61
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,9650183	23,36	45,90
		Sub-Total de Mão de Obra				82,51
	2	0219417 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA	UN	1,0000000	365,73	365,73
		Sub-Total de Material				365,73
		Custo Direto Total				448,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				448,24
		Preço Unitário Adotado				448,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C4933		HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,3688000	18,63	44,13
	1	0112312 ELETRICISTA	H	1,1750235	23,36	27,45
		Sub-Total de Mão de Obra				71,58
	2	0212352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	36,91	36,91
		Sub-Total de Material				36,91
		Custo Direto Total				108,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				108,49
		Preço Unitário Adotado				108,49

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '1'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPH

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA
Fls.: 6469
Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

PONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1.3 - REQUALIFICAÇÃO PREDIAL PARA FUNCIONAMENTO DO MUPH

ITEM	SERVIÇOS	%(PESO)	TOTAL COM BDI	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
1.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,55%	R\$ 89.314,98				50,00%	50,00%				
							44.657,49	44.657,49				
1.3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	11,08%	R\$ 217.643,61				33,33%	33,33%	33,33%			
							72.547,87	72.547,87	72.547,87			
1.3.3	SERVIÇOS AUXILIARES	3,38%	R\$ 66.483,97					50,00%	50,00%			
								33.241,99	33.241,99			
1.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,46%	R\$ 9.011,97						100,00%			
									9.011,97			
1.3.5	PAREDES E PAINÉIS	4,36%	R\$ 85.673,75					50,00%	50,00%			
								42.836,88	42.836,88			
1.3.6	COBERTA	7,17%	R\$ 140.821,14						33,33%	33,33%		
									46.940,38	46.940,38	46.940,38	
1.3.7	PISO	10,40%	R\$ 206.076,33					25,00%	25,00%	25,00%		
								51.519,08	51.519,08	51.519,08	51.519,08	
1.3.8	REVESTIMENTO	7,79%	R\$ 153.122,12						33,33%	33,33%	33,33%	
										51.040,71	51.040,71	51.040,71
1.3.9	PINTURA	7,31%	R\$ 143.710,31						33,33%	33,33%	33,33%	
										47.903,44	47.903,44	47.903,44
1.3.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5,61%	R\$ 110.259,59						50,00%	50,00%		
									55.129,80	55.129,80		
1.3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	1,51%	R\$ 29.677,89						50,00%	50,00%		
									14.838,95	14.838,95		
1.3.12	ACESSIBILIDADE À EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS	1,35%	R\$ 26.509,70						100,00%			
									26.509,70			
1.3.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,30%	R\$ 261.271,56						33,33%	33,33%	33,33%	
									87.090,52	87.090,52	87.090,52	
1.3.14	SUBSTACÃO AÉREA	2,07%	R\$ 40.589,44									100,00%
												40.589,44
1.3.15	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	16,02%	R\$ 314.675,58									100,00%
												314.675,58
1.3.16	LIMPEZA DA OBRA	0,05%	R\$ 940,75									100,00%
												940,75
1.3.17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,51%	R\$ 68.944,00							33,33%	33,33%	33,33%
										22.981,33	22.981,33	22.981,33
	SUBTOTAL	100,00%	R\$ 1.964.726,69	-	-	-	117.205,36	244.803,30	358.027,63	403.959,90	342.865,25	478.331,23
	TOTAL ACUMULATIVO			-	-	-	117.205,36	362.006,66	720.036,29	1.123.996,19	1.466.555,44	1.964.726,69

CRATEUS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA-CE.
 EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHI.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

COMPOSIÇÃO DE BDI POR TIPO DE OBRA						
(Conforme Acórdão 2622/13 TCU - Plenário)						
BDI para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						
(aplicável a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, estádios esportivos e quadras cobertas etc.)						
ITEM	Mínimo	Médio	Máximo		INFORMAR PERCENTUAL DE CADA ITEM COMPONENTE DO BDI	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
Administração Central (AC)	3,80%	4,00%	5,50%		3,00%	OK
Seguro (s) e Garantia (G)	0,80%	0,80%	1,00%		0,80%	OK
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%		0,97%	OK
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%		0,59%	OK
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%		7,00%	OK
Impostos (I)	PIS (0,65%)				0,65%	OK
	COFINS (3,00%)				3,00%	OK
	ISS (alíquota x base de cálculo)				3,00%	conferir base de cálculo e alíquota informada
	TOTAL IMPOSTOS				6,65%	conferir adequação do PIS, COFINS E ISS

INTERVALO BDI ADMISSÍVEL		
Mínimo	Médio	Máximo
20,34%	22,12%	25,00%

Fórmula indicada pelo TCU:	
BDI = [(1 + AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)]-1	
BDI CALCULADO SEM CPRB	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
20,80%	OK

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Handwritten signatures and initials: "NK", "S", and a large signature at the bottom right.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA-CE.
 EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHI.
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP
 FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE (SEM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80	7,01
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,49	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	18,29	7,38
TOTAL (A+B+C+D)		114,15	71,31

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 04 - FUNCIONAMENTO DO MUPHI.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP
FONTE: SEINFRA/CE 27.0 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 112,76% (HORA) E 71,07%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (SEM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 114,15% (HORA) E 71,31%(MÊS) - ORSE - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 20,80%.

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 27.0 (SEM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUÇO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOB	0,48	0,37
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,82	6,43
TOTAL (A+B+C+D)		112,76	71,07

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOUCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

Fls.: 6474
Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAPOUCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP
FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREÇO	PREÇO C/BDI	QUANTIDADE	VALOR C/BDI
1.4.10.2	C2071	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISOES 457X64X95mm, C/BARRAMENTO	UN	620,46	787,49	1,00	787,49
1.4.10.3	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	20,49	26,01	24,00	624,24
1.4.10.4	C1093	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	20,50	26,02	13,00	338,26
1.4.10.5	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	20,50	26,02	4,00	104,08
1.4.10.6	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A	UN	122,08	154,88	2,00	309,76
1.4.10.7	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	84,19	106,85	2,00	213,70
1.4.10.8	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	135,68	172,21	4,00	688,84
1.4.10.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V	UN	117,55	149,19	8,00	1.193,52
1.4.10.10	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	14,91	18,92	1.123,50	21.256,62
1.4.10.11	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	22,61	28,70	43,05	1.235,54
1.4.10.12	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")	M	30,92	39,24	18,90	741,64
1.4.10.13	C1198	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")	M	26,43	33,54	11,55	387,39
1.4.10.14	C1194	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	40,12	50,92	6,30	320,80
1.4.10.15	C1200	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 1/2")	M	54,04	68,59	35,70	2.448,66
1.4.10.16	C0557	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	63,13	80,12	130,21	10.432,43
1.4.10.17	C0555	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	38,52	48,89	32,55	1.591,37
1.4.10.18	C0558	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	26,75	33,95	109,20	3.707,34
1.4.10.19	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	14,98	19,01	27,30	518,97
1.4.10.20	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	6,04	7,67	3.280,51	25.161,51
1.4.10.21	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	7,34	9,32	1.567,80	14.611,90
1.4.10.22	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	8,10	10,28	149,10	1.532,75
1.4.10.23	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	15,28	19,39	37,00	717,43
1.4.10.24	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26,96	34,22	15,00	513,30
1.4.10.25	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	38,04	48,28	3,00	144,84
1.4.10.26	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	23,50	29,83	106,00	3.161,98
1.4.10.27	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	19,06	24,19	28,00	677,32
1.4.10.28	CP042	CPU	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LEIO DE "18" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS INCLUSAS)	UN	158,33	200,95	114,00	22.908,30
1.4.10.29	103782	SINAPI	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,24	42,19	16,00	675,04
1.4.10.30	C2044	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	120,44	152,86	9,00	1.375,74
1.4.10.31	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	8,97	11,38	139,00	1.581,82
1.4.10.32	CP044	CPU	POSTE METALICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H"40m P/02 LUMINÁRIAS DE LED	UN	1.732,28	2.198,61	7,00	15.390,27
1.4.10.33	C4765	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	253,66	321,95	3,00	965,85
1.4.10.34	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUILO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	419,27	532,14	14,00	7.449,96
SUB TOTAL								146.902,82
1.4.11	LIMPEZA DA OBRA							
1.4.11.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	1,15	1,46	906,45	1.323,42
SUB TOTAL								1.323,42
1.4.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
1.4.12.1	CP045	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	288,11	365,67	100,00	36.567,00
SUB TOTAL								36.567,00

CUSTO TOTAL COM BDI 930.612,98

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO VALOR GLOBAL DE R\$ 930.612,98(NOVECIENTOS E TRINTA MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2793210	20,94	5,85
	1 0112543	SERVENTE	H	2,7951840	16,58	46,34
		Sub-Total de Mão de Obra				52,19
		Custo Direto Total				52,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,19
		Preço Unitário Adotado				52,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0466851	20,94	0,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4654692	16,58	7,72
		Sub-Total de Mão de Obra				8,70
		Custo Direto Total				8,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,70
		Preço Unitário Adotado				8,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.3	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO		M2	30/03/2021		
	1 0112070	TELHADISTA	H	0,0230958	20,94	0,48
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2332972	16,58	3,87
		Sub-Total de Mão de Obra				4,35
		Custo Direto Total				4,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,35
		Preço Unitário Adotado				4,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.4	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2331294	20,94	4,88
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3290239	16,58	38,62
		Sub-Total de Mão de Obra				43,50
		Custo Direto Total				43,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,50
		Preço Unitário Adotado				43,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0653394	20,94	1,37
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6520122	16,58	10,81
		Sub-Total de Mão de Obra				12,18
		Custo Direto Total				12,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,18
		Preço Unitário Adotado				12,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.6	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	30/03/2021		

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112543	SERVENTE	H	1,8516120	16,58	30,70
		Sub-Total de Mão de Obra				30,70
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	35,13	35,83
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	24,67	24,67
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	12,45	56,03
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	15,34	2,30
		Sub-Total de Material				118,83
		Custo Direto Total				149,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				149,53
		Preço Unitário Adotado				149,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.1.7		RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9108320	20,94	40,01
1	0112543	SERVENTE	H	1,9108320	16,58	31,68
		Sub-Total de Mão de Obra				71,69
		Custo Direto Total				71,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,69
		Preço Unitário Adotado				71,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.2.1		IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m2	M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,1974000	16,77	3,31
		Sub-Total de Mão de Obra				3,31
2	0211090	EMULSAO ASFALTICA	KG	2,0000000	13,85	27,70
		Sub-Total de Material				27,70
		Custo Direto Total				31,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,01
		Preço Unitário Adotado				31,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.3.1		ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3048843	20,94	6,38
1	0112543	SERVENTE	H	0,3809820	16,58	6,32
		Sub-Total de Mão de Obra				12,70
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0098000	66,62	0,65
2	0210229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDACAO - 9X19X39 CM	UN	13,0000000	1,55	20,15
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700000	1,09	1,60
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700000	0,55	0,81
		Sub-Total de Material				23,21
		Custo Direto Total				35,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,91
		Preço Unitário Adotado				35,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.3.2		COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,8407550	20,94	38,55
1	0112543	SERVENTE	H	0,9721950	16,58	16,12
		Sub-Total de Mão de Obra				54,67
2	0210810	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN	5,0000000	4,58	22,90
		Sub-Total de Material				22,90



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.
EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185
SECRETARIA DE SAÚDE.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP
FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Serviços Auxiliares				
A	CD164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0053000	846,35	4,49
		Total de Serviços Auxiliares				4,49
		Custo Direto Total				82,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				82,06
		Preço Unitário Adotado				82,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.3.3		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,4288799	20,94	29,92
	1 0112543	SERVENTE	H	1,7529120	16,58	29,06
		Sub-Total de Mão de Obra				58,98
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	66,62	2,75
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,09	6,75
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,55	3,40
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,67	31,49
		Sub-Total de Material				44,39
		Custo Direto Total				103,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				103,37
		Preço Unitário Adotado				103,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.4.1		RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,0507602	20,94	22,00
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0510563	16,58	17,43
		Sub-Total de Mão de Obra				39,43
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	6,0000000	0,70	4,20
		Sub-Total de Material				4,20
		Custo Direto Total				43,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,63
		Preço Unitário Adotado				43,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.4.2		MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9825585	16,77	16,48
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9825585	20,94	20,57
		Sub-Total de Mão de Obra				37,05
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,66	19,81
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	15,34	1,84
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,33	4,66
	2 0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300000	17,89	23,79
		Sub-Total de Material				50,10
		Custo Direto Total				87,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,15
		Preço Unitário Adotado				87,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.4.3		TELHA DE FIBROCIMENTO MODULADA INCLINACAO 18%	M2	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,5906208	16,77	9,90
	1 0112070	TELHADISTA	H	0,2952117	20,94	6,18
		Sub-Total de Mão de Obra				16,08





GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 2 - Edificação

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210453	CALCO PLASTICO	UN	1,1090000	3,26	3,62
2	0210853	CONJUNTO VEDACAO ELASTICA	UN	1,1090000	0,54	0,60
2	0211185	FIXADOR DE ABAS (MODULADA)	UN	1,0030000	1,38	1,38
2	0211573	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X165MM	UN	1,1090000	1,48	1,64
2	0212058	TELHA FIBROCIMENTO MODULADA	M2	1,2430000	94,78	117,81
		Sub-Total de Material				125,05
		Custo Direto Total				141,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				141,13
		Preço Unitário Adotado				141,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.4		CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2771780	16,77	21,42
1	0112320	ENCANADOR	H	1,2771780	20,49	26,17
		Sub-Total de Mão de Obra				47,59
2	0210523	CHAPA COBRE N.26 DESENV 0.50M	M	1,0300000	93,94	96,76
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,0900000	15,34	1,38
2	0211784	REBITES	KG	0,0400000	57,53	2,30
2	0211873	SOLDA 70X30	KG	0,0400000	71,10	2,84
		Sub-Total de Material				103,28
		Custo Direto Total				150,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				150,87
		Preço Unitário Adotado				150,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.1		PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO	M2	30/03/2021		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0197400	20,94	0,41
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2358930	20,94	4,94
1	0112543	SERVENTE	H	1,8160800	16,58	30,11
		Sub-Total de Mão de Obra				35,46
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0747000	66,62	4,98
2	0210280	BRITA	M3	0,1603000	75,20	12,05
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000000	0,55	18,70
2	0211917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,8000000	5,69	4,55
2	0212040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X	M2	1,0000000	21,25	21,25
		Sub-Total de Material				61,53
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0860000	22,02	1,89
		Sub-Total de Equipamento				1,89
		Custo Direto Total				98,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				98,88
		Preço Unitário Adotado				98,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.2		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3cm	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2362878	20,94	4,95
1	0112543	SERVENTE	H	0,5194581	16,58	8,61
		Sub-Total de Mão de Obra				13,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	66,62	2,43
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600000	0,55	4,82
		Sub-Total de Material				7,25
		Custo Direto Total				20,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,81
		Preço Unitário Adotado				20,81



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.3		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PE	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,1468940	20,94	24,02
1	0112543	SERVEnte	H	1,1464005	16,58	19,01
		Sub-Total de Mão de Obra				43,03
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,88	47,17
		Sub-Total de Material				47,17
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	739,65	14,79
		Total de Serviços Auxiliares				14,79
		Custo Direto Total				104,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				104,99
		Preço Unitário Adotado				104,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.4		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2)	M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	0,1909845	20,94	4,00
1	0112543	SERVEnte	H	0,1909845	16,58	3,17
		Sub-Total de Mão de Obra				7,17
2	0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,54	0,60
		Sub-Total de Material				0,60
		Custo Direto Total				7,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,77
		Preço Unitário Adotado				7,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.5		PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	30/03/2021		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,2803080	20,94	5,87
1	0112543	SERVEnte	H	0,5724600	16,58	9,49
		Sub-Total de Mão de Obra				15,36
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	60,09	9,01
2	0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	0,1500000	65,20	9,78
		Sub-Total de Material				18,79
3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	23,77	1,19
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	82,84	0,83
		Sub-Total de Equipamento				2,02
		Custo Direto Total				36,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,17
		Preço Unitário Adotado				36,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.5.6		PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO [20X10X6]CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	M2	30/03/2021		
1	0110445	CALCETEIRO	H	0,1529850	20,94	3,20
1	0112543	SERVEnte	H	0,1519980	16,58	2,52
		Sub-Total de Mão de Obra				5,72
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0568000	66,62	3,78
2	0212403	PO DE PEDRA	M3	0,0065000	59,67	0,39
2	0219099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	M2	1,0031000	35,02	35,13
		Sub-Total de Material				39,30
3	0310612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI)	H	0,0757000	27,10	2,05
3	0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0041000	41,61	0,17
		Sub-Total de Equipamento				2,22

Handwritten signature/initials



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 - de Licitação

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				47,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				47,24
		Preço Unitário Adotado				47,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0948507	20,94	1,99
1	0112543	SERVENTE	H	0,1427202	16,58	2,37
		Sub-Total de Mão de Obra				4,36
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,55	1,34
		Sub-Total de Material				1,75
		Custo Direto Total				6,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,11
		Preço Unitário Adotado				6,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6.2	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4757340	20,94	9,96
1	0112543	SERVENTE	H	0,6469785	16,58	10,73
		Sub-Total de Mão de Obra				20,69
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	66,62	0,41
2	0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100000	0,68	0,75
		Sub-Total de Material				1,16
		Custo Direto Total				21,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,85
		Preço Unitário Adotado				21,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6.3	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5711769	20,94	11,96
1	0112543	SERVENTE	H	0,7615692	16,58	12,63
		Sub-Total de Mão de Obra				24,59
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	66,62	1,62
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,55	5,35
		Sub-Total de Material				6,97
		Custo Direto Total				31,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,56
		Preço Unitário Adotado				31,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6.4	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm2) - PEI-5/PE		M2	30/03/2021		
1	0111328	LADRILHISTA	H	1,3620600	20,94	28,52
1	0112543	SERVENTE	H	1,3072815	16,58	21,67
		Sub-Total de Mão de Obra				50,19
2	0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	42,88	47,17
		Sub-Total de Material				47,17
		Serviços Auxiliares				
A	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	0,0200000	739,65	14,79
		Total de Serviços Auxiliares				14,79
		Custo Direto Total				112,15



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				112,15
		Preço Unitário Adotado				112,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.6.5		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm [900 cm	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1909845	20,94	4,00
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1909845	16,58	3,17
		Sub-Total de Mão de Obra				7,17
	2 0210118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,54	0,60
		Sub-Total de Material				0,60
		Custo Direto Total				7,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,77
		Preço Unitário Adotado				7,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.1		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1964130	16,77	3,29
	1 0112395	PINTOR	H	0,2946195	20,94	6,17
		Sub-Total de Mão de Obra				9,46
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,88	2,02
		Sub-Total de Material				2,24
		Custo Direto Total				11,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,70
		Preço Unitário Adotado				11,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.2		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434760	16,77	5,76
	1 0112395	PINTOR	H	0,3933195	20,94	8,24
		Sub-Total de Mão de Obra				14,00
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,92	1,43
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,1700000	20,97	3,56
		Sub-Total de Material				5,13
		Custo Direto Total				19,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,13
		Preço Unitário Adotado				19,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.3		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434760	16,77	5,76
	1 0112395	PINTOR	H	0,3928260	20,94	8,23
		Sub-Total de Mão de Obra				13,99
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	16,97	0,85
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,54	0,14
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,76	1,41
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	24,27	4,13
		Sub-Total de Material				6,53
		Custo Direto Total				20,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

[Handwritten signatures]



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOBE 31

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				20,52
		Preço Unitário Adotado				20,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.4		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	30/03/2021		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1955247	20,94	4,09
		Sub-Total de Mão de Obra				4,09
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,14	0,34
		Sub-Total de Material				0,34
		Custo Direto Total				4,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,43
		Preço Unitário Adotado				4,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.5		EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2951130	16,77	4,95
	1 0112395	PINTOR	H	0,3429825	20,94	7,18
		Sub-Total de Mão de Obra				12,13
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,54	0,27
	2 0211512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	8,98	4,04
		Sub-Total de Material				4,31
		Custo Direto Total				16,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				16,44
		Preço Unitário Adotado				16,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.7.6		ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3434760	16,77	5,76
	1 0112395	PINTOR	H	0,3928260	20,94	8,23
		Sub-Total de Mão de Obra				13,99
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,97	0,68
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	24,67	3,95
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,52	1,63
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,54	0,22
		Sub-Total de Material				6,48
		Custo Direto Total				20,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,47
		Preço Unitário Adotado				20,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.1		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7012500	16,77	62,07
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	3,6803256	20,94	77,07
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3324500	20,94	27,90
	1 0112543	SERVENTE	H	1,3324500	16,58	22,09
		Sub-Total de Mão de Obra				189,13
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	66,62	0,71
	2 0210209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	162,14	162,14
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,09	1,87
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,55	0,95
	2 0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	24,35	73,05
	2 0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40

to *SS*



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211240	GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM P	UN	2,0000000	43,01	86,02
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,27	2,16
2	0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000000	276,06	276,06
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	15,34	3,07
2	0211919	TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,36	8,16
		Sub-Total de Material				659,59
		Custo Direto Total				848,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				848,72
		Preço Unitário Adotado				848,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.2		PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,5053021	16,77	42,01
1	0110498	CARPINTEIRO	H	2,5056969	20,94	52,47
		Sub-Total de Mão de Obra				94,48
2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	19,41	58,23
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	45,40	45,40
2	0218272	PORTA PARANA (0,70 x 2,10 m)	UN	1,0000000	120,04	120,04
		Sub-Total de Material				223,67
		Custo Direto Total				318,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				318,15
		Preço Unitário Adotado				318,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.3		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM	M2	30/03/2021		
2	0218337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	241,33	241,33
		Sub-Total de Material				241,33
		Custo Direto Total				241,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				241,33
		Preço Unitário Adotado				241,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.4		CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM	M	30/03/2021		
2	0219041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	430,91	172,36
2	0219047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIES	UN	0,4000000	74,00	29,60
2	0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	1,2000000	5,44	6,53
2	0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	1,5300000	16,32	24,97
		Sub-Total de Material				233,46
		Custo Direto Total				233,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				233,46
		Preço Unitário Adotado				233,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.5		PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETRO	M2	30/03/2021		
2	0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	488,09	488,09
		Sub-Total de Material				488,09
		Custo Direto Total				488,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				488,09
		Preço Unitário Adotado				488,09



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.6	PORTAO DE ALUMINIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)		M2	30/03/2021		
4	0418249	PORTAO EM ALUMINIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMEN	M2	1,0000000	347,24	347,24
		Sub-Total de Empreitada				347,24
		Custo Direto Total				347,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				347,24
		Preço Unitário Adotado				347,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.8.7	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO		M2	30/03/2021		
2	0212256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000000	151,34	151,34
		Sub-Total de Material				151,34
		Custo Direto Total				151,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,34
		Preço Unitário Adotado				151,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.1	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9017800	16,77	48,66
1	0112320	ENCANADOR	H	2,9017800	20,49	59,46
1	0112543	SERVENTE	H	2,4161760	16,58	40,06
		Sub-Total de Mão de Obra				148,18
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	73,75	0,30
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	1,09	3,27
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,55	1,65
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,08	6,08
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,37	2,74
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,84	1,84
2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	11,68	11,68
2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,36	2,36
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300000	10,70	3,53
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,86	5,79
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	6,56	3,28
		Sub-Total de Material				42,52
		Custo Direto Total				190,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				190,70
		Preço Unitário Adotado				190,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.2	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO		PT	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9017800	16,77	48,66
1	0112320	ENCANADOR	H	2,9017800	20,49	59,46
1	0112543	SERVENTE	H	2,4171630	16,58	40,08
		Sub-Total de Mão de Obra				148,20
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	73,75	0,26
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	1,09	2,73
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,55	1,38
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,58	1,16
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,74	6,96
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,92	4,92
2	0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,53	3,06
2	0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32/25MM	UN	1,0000000	2,92	2,92

GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME / CNPJ Nº 03.633.690/0001-50, L.P.M. 5.210
RUA CORONEL TOTO 1047, SALA 3, CENTRO, CRATEOS/CE, CEP 62.700-109, TEL. 09936938046
EMAIL: globalempreendimentosltda@guail.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	3,29	3,29
2	0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,95	3,54
2	0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,62	33,10
		Sub-Total de Material				63,32
		Custo Direto Total				211,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				211,52
		Preço Unitário Adotado				211,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.3		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9649196	16,77	32,95
1	0112320	ENCANADOR	H	1,9649196	20,49	40,26
		Sub-Total de Mão de Obra				73,21
2	0210171	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000000	390,80	390,80
2	0210406	CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	206,76	206,76
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,48	17,48
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,28	0,16
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,40	14,80
2	0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	28,57	28,57
		Sub-Total de Material				658,57
		Custo Direto Total				731,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				731,78
		Preço Unitário Adotado				731,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.4		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9511300	16,77	49,49
1	0112320	ENCANADOR	H	2,9447145	20,49	60,34
		Sub-Total de Mão de Obra				109,83
2	0210082	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA	UN	1,0000000	2,00	2,00
2	0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,48	17,48
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,28	0,16
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	6,08	6,08
2	0211516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,1000000	9,61	0,96
2	0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,40	14,80
2	0218636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO AL	UN	1,0000000	322,10	322,10
2	0218651	BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICI	UN	1,0000000	538,65	538,65
		Sub-Total de Material				902,23
		Custo Direto Total				1.012,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.012,06
		Preço Unitário Adotado				1.012,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.5		CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6474720	16,58	10,74
		Sub-Total de Mão de Obra				10,74
2	0218665	CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000000	422,68	422,68
		Sub-Total de Material				422,68
		Custo Direto Total				433,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				433,42
		Preço Unitário Adotado				433,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 - JARDIM

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
1.4.9.6	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6385890	16,77	10,71
1	0112320	ENCANADOR	H	0,6385890	20,49	13,08
	Sub-Total de Mão de Obra					23,79
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08
2	0212131	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000000	85,40	85,40
	Sub-Total de Material					85,48
	Custo Direto Total					109,27
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					109,27
	Preço Unitário Adotado					109,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.7	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2446773	20,49	5,01
	Sub-Total de Mão de Obra					5,01
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	5,08	5,08
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,28	0,10
	Sub-Total de Material					5,18
	Custo Direto Total					10,19
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					10,19
	Preço Unitário Adotado					10,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.8	SABONETEIRA METALICA		UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4897494	20,94	10,26
	Sub-Total de Mão de Obra					10,26
2	0218671	SABONETEIRA METALICA	UN	1,0000000	25,36	25,36
	Sub-Total de Material					25,36
	Custo Direto Total					35,62
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					35,62
	Preço Unitário Adotado					35,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.9	PORTA PAPEL METALICO		UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4896507	20,94	10,25
	Sub-Total de Mão de Obra					10,25
2	0218670	PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	20,24	20,24
	Sub-Total de Material					20,24
	Custo Direto Total					30,49
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					30,49
	Preço Unitário Adotado					30,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.9.10	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4915260	16,77	8,24
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4910325	20,49	10,06
	Sub-Total de Mão de Obra					18,30
2	0210797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	50,28	50,28
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,28	0,08

Handwritten signatures and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				50,36
		Custo Direto Total				68,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,66
		Preço Unitário Adotado				68,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.1		QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSORIOS- JUN DE MEDICAO	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9480000	16,77	66,21
1	011088	ELEOTECNICO MONTADOR	H	3,9480000	27,14	107,15
1	0112312	ELETRICISTA	H	3,9159225	20,94	82,00
		Sub-Total de Mão de Obra				255,36
2	0210055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	3,0000000	100,67	302,01
2	0210199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000000	31,08	31,08
2	0210546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	2,0000000	73,29	146,58
2	0211204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000000	2,06	2,06
2	0211476	LAMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	3,0000000	7,91	23,73
2	0211767	QUADRO METALICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	1,0000000	941,27	941,27
2	0212155	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 500 - 800/5A	UN	3,0000000	144,17	432,51
2	0212263	VOLTIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	3,0000000	111,60	334,80
		Sub-Total de Material				2.214,04
		Custo Direto Total				2.469,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.469,40
		Preço Unitário Adotado				2.469,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.2		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 72 DIVISOES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,9220000	16,77	99,31
1	0112312	ELETRICISTA	H	5,8741305	20,94	123,00
		Sub-Total de Mão de Obra				222,31
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,97	31,97
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,45	31,45
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	26,00	26,00
2	0211759	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 457X646X95MM	UN	1,0000000	308,73	308,73
		Sub-Total de Material				398,15
		Custo Direto Total				620,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				620,46
		Preço Unitário Adotado				620,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.3		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	30/03/2021		
1	010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2947182	16,77	4,94
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2947182	20,94	6,17
		Sub-Total de Mão de Obra				11,11
2	0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,38	9,38
		Sub-Total de Material				9,38
		Custo Direto Total				20,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,49
		Preço Unitário Adotado				20,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.4		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	30/03/2021		





GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2951130	16,77	4,95
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2946195	20,94	6,17
		Sub-Total de Mão de Obra				11,12
2	0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	9,38	9,38
		Sub-Total de Material				9,38
		Custo Direto Total				20,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,50
		Preço Unitário Adotado				20,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.5		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2951130	16,77	4,95
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2946195	20,94	6,17
		Sub-Total de Mão de Obra				11,12
2	0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000000	9,38	9,38
		Sub-Total de Material				9,38
		Custo Direto Total				20,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,50
		Preço Unitário Adotado				20,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.6		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8843520	16,77	14,83
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8843520	20,94	18,52
		Sub-Total de Mão de Obra				33,35
2	0211016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,0000000	88,68	88,68
		Sub-Total de Material				88,68
		Custo Direto Total				122,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				122,03
		Preço Unitário Adotado				122,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.7		DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8843520	16,77	14,83
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8843520	20,94	18,52
		Sub-Total de Mão de Obra				33,35
2	0211013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	50,84	50,84
		Sub-Total de Material				50,84
		Custo Direto Total				84,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,19
		Preço Unitário Adotado				84,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.8		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,5893377	16,77	9,88
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,5894364	20,94	12,34
		Sub-Total de Mão de Obra				22,22
2	0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	113,46	113,46
		Sub-Total de Material				113,46
		Custo Direto Total				135,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Handwritten signature



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				135,68
		Preço Unitário Adotado				135,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.9		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	30/03/2021		
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	117,55	117,55
		Sub-Total de Material				117,55
		Custo Direto Total				117,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				117,55
		Preço Unitário Adotado				117,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.10		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2941260	16,77	4,93
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2951130	20,94	6,18
		Sub-Total de Mão de Obra				11,11
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,45	3,80
		Sub-Total de Material				3,80
		Custo Direto Total				14,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,91
		Preço Unitário Adotado				14,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.11		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4421760	16,77	7,42
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4421760	20,94	9,26
		Sub-Total de Mão de Obra				16,68
	2 0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	5,39	5,93
		Sub-Total de Material				5,93
		Custo Direto Total				22,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,61
		Preço Unitário Adotado				22,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.12		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5892390	16,77	9,88
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5897325	20,94	12,35
		Sub-Total de Mão de Obra				22,23
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000000	7,90	8,69
		Sub-Total de Material				8,69
		Custo Direto Total				30,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,92
		Preço Unitário Adotado				30,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.13		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4910325	16,77	8,23
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,4915260	20,94	10,29



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 18 - Lote 18

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Mão de Obra				18,52
2	0211069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000000	7,19	7,91
		Sub-Total de Material				7,91
		Custo Direto Total				26,43
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,43
		Preço Unitário Adotado				26,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.14		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6869520	16,77	11,52
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,6879390	20,94	14,41
		Sub-Total de Mão de Obra				25,93
2	0211073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,1000000	12,90	14,19
		Sub-Total de Material				14,19
		Custo Direto Total				40,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,12
		Preço Unitário Adotado				40,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.15		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 1/2")	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8838585	16,77	14,82
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8843520	20,94	18,52
		Sub-Total de Mão de Obra				33,34
2	0211072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M	1,1000000	18,82	20,70
		Sub-Total de Material				20,70
		Custo Direto Total				54,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				54,04
		Preço Unitário Adotado				54,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.16		CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3533460	16,77	5,93
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3538395	20,94	7,41
		Sub-Total de Mão de Obra				13,34
2	0210377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M	1,0200000	48,81	49,79
		Sub-Total de Material				49,79
		Custo Direto Total				63,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				63,13
		Preço Unitário Adotado				63,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.17		CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3043908	16,77	5,10
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3042921	20,94	6,37
		Sub-Total de Mão de Obra				11,47
2	0210331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	1,0200000	26,52	27,05
		Sub-Total de Material				27,05
		Custo Direto Total				38,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,52
		Preço Unitário Adotado				38,52

Handwritten signatures and initials.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE.

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.18		CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2062830	16,77	3,46
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2062830	20,94	4,32
		Sub-Total de Mão de Obra				7,78
	2 0210373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1,0200000	18,60	18,97
		Sub-Total de Material				18,97
		Custo Direto Total				26,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,75
		Preço Unitário Adotado				26,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.19		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1569330	16,77	2,63
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1574265	20,94	3,30
		Sub-Total de Mão de Obra				5,93
	2 0210369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,87	9,05
		Sub-Total de Material				9,05
		Custo Direto Total				14,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,98
		Preço Unitário Adotado				14,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.20		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1080765	16,77	1,81
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1080765	20,94	2,26
		Sub-Total de Mão de Obra				4,07
	2 0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200000	1,93	1,97
		Sub-Total de Material				1,97
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.21		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1177491	16,77	1,97
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1177491	20,94	2,47
		Sub-Total de Mão de Obra				4,44
	2 0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	2,84	2,90
		Sub-Total de Material				2,90
		Custo Direto Total				7,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,34
		Preço Unitário Adotado				7,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.22		CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1278165	16,77	2,14

[Handwritten signatures and initials]

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE a -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1278165	20,94	2,68
		Sub-Total de Mão de Obra				4,82
2	0210358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200000	3,22	3,28
		Sub-Total de Material				3,28
		Custo Direto Total				8,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,10
		Preço Unitário Adotado				8,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.23		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2060856	16,77	3,46
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2062830	20,94	4,32
		Sub-Total de Mão de Obra				7,78
2	0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,50	7,50
		Sub-Total de Material				7,50
		Custo Direto Total				15,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,28
		Preço Unitário Adotado				15,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.24		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3637095	16,77	6,10
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,3632160	20,94	7,61
		Sub-Total de Mão de Obra				13,71
2	0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	13,25	13,25
		Sub-Total de Material				13,25
		Custo Direto Total				26,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				26,96
		Preço Unitário Adotado				26,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.25		INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5201490	16,77	8,72
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,5211360	20,94	10,91
		Sub-Total de Mão de Obra				19,63
2	0211267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	18,41	18,41
		Sub-Total de Material				18,41
		Custo Direto Total				38,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,04
		Preço Unitário Adotado				38,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.26		TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2862300	16,77	4,80
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2842560	20,94	5,95
		Sub-Total de Mão de Obra				10,75
2	0219106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO D	UN	1,0000000	3,10	3,10
2	0219107	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3	UN	1,0000000	1,01	1,01
2	0219108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000000	4,32	8,64
		Sub-Total de Material				12,75
		Custo Direto Total				23,50

70



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,50
		Preço Unitário Adotado				23,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.27		TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2849469	16,77	4,78
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2850456	20,94	5,97
		Sub-Total de Mão de Obra				10,75
2	0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	8,31	8,31
		Sub-Total de Material				8,31
		Custo Direto Total				19,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,06
		Preço Unitário Adotado				19,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.28		LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LEIO DE "18" W, ALETADA, COMPLETA	UN	02/09/2023		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0857000	16,77	18,21
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,0763235	20,94	22,54
		Sub-Total de Mão de Obra				40,75
2	02PM001	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED DE *18* W	UN	1,0000000	74,16	74,16
2	02PM002	LÂMPADA DE LED TUBULAR DE 18W 6500K	UN	2,0000000	21,71	43,42
		Sub-Total de Material				117,58
		Custo Direto Total				158,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				158,33
		Preço Unitário Adotado				158,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.29		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31/05/2023		
2	0239385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = *17* CM	UN	1,0000000	17,46	17,46
		Sub-Total de Material				17,46
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3642030	19,60	7,14
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3640056	23,73	8,64
		Total de Serviços Auxiliares				15,78
		Custo Direto Total				33,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,24
		Preço Unitário Adotado				33,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.30		PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA FLUORESCENTE ATE PL-18W	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8341137	16,77	13,99
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3252449	20,94	27,75
		Sub-Total de Mão de Obra				41,74
2	0211468	LAMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	UN	1,0000000	11,23	11,23
2	0211773	REATOR AFP P/ LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,0000000	21,37	21,37
2	0219486	PROJETOR EM ALUMINIO, LONGO ALCANCE, P/LAMPADA AT	UN	1,0000000	46,10	46,10
		Sub-Total de Material				78,70
		Custo Direto Total				120,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,44



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPÓCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 -

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				120,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.31		CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1474578	16,77	2,47
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1472604	20,94	3,08
		Sub-Total de Mão de Obra				5,55
2	0216433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	3,42	3,42
		Sub-Total de Material				3,42
		Custo Direto Total				8,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,97
		Preço Unitário Adotado				8,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.32		POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H"40m P/02 LUMINÁRIAS DE LED	UN	02/09/2023		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3454500	16,77	5,79
1	0112312	ELETRICISTA	H	31,3273800	20,94	656,00
		Sub-Total de Mão de Obra				661,79
2	0242244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA. DE 33 W ATE 50 W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	2,0000000	195,84	391,68
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1680000	66,62	11,19
2	0210280	BRITA	M3	0,2110000	75,20	15,87
2	0210356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	16,0000000	1,93	30,88
2	0210501	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	34,45	34,45
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,0000000	0,55	29,15
2	0212389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PO	UN	4,0000000	10,82	43,28
2	0216695	SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/	UN	1,0000000	104,74	104,74
2	0216696	POSTE METALICO DECORATIVO H=4,0m, MOD. LP-588.B/	UN	1,0000000	409,25	409,25
		Sub-Total de Material				1.070,49
		Custo Direto Total				1.732,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.732,28
		Preço Unitário Adotado				1.732,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.33		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4448274	16,77	57,77
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,4762559	20,94	30,91
		Sub-Total de Mão de Obra				88,68
2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000000	24,85	74,55
2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	50,96	50,96
2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,56	2,56
2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	36,91	36,91
		Sub-Total de Material				164,98
		Custo Direto Total				253,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				253,66
		Preço Unitário Adotado				253,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.10.34		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONC	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2220750	16,77	3,72
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1695950	16,77	19,61
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1974000	20,94	4,13



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 2

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) -

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	01I0498	CARPINTEIRO	H	1,1449200	20,94	23,97
1	01I2391	PEDREIRO	H	4,0565700	20,94	84,94
1	01I2543	SERVEnte	H	7,6270425	16,58	126,46
		Sub-Total de Mão de Obra				262,83
2	02I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,92	0,44
2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610000	66,62	10,73
2	02I0169	ACO CA-60	KG	2,5820000	8,17	21,09
2	02I0280	BRITA	M3	0,0770000	75,20	5,79
2	02I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	1,09	8,33
2	02I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	29,94	5,99
2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,55	23,05
2	02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	9,88	0,58
2	02I2082	TUJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,57	80,44
		Sub-Total de Material				156,44
		Custo Direto Total				419,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				419,27
		Preço Unitário Adotado				419,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.11.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
1	01I2543	SERVEnte	H	0,0696427	16,58	1,15
		Sub-Total de Mão de Obra				1,15
		Custo Direto Total				1,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,15
		Preço Unitário Adotado				1,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.4.12.1		ADMINISTRAÇÃO DAO BRA	%	02/09/2023		
1	01I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,35	14.514,46	5.080,06
1	01I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,45	4.715,08	2.122,78
		Sub-Total de Mão de Obra				7.202,84
		Custo Direto Total				7.202,84
		TOTAL 4 MESES				28.811,36
		FRAÇÃO DE 100%				288,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				288,11
		Preço Unitário Adotado				288,11

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

S L



GLOBAL EMPREENDIMENTOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAÍPOCA-CE - MAPP 2185 - **LOTE BIC**

SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	30,0385554	16,58	498,04
		Sub-Total de Mão de Obra				498,04
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,55	267,30
		Sub-Total de Material				348,31
		Custo Direto Total				846,35
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				846,35
		Preço Unitário Adotado				846,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4429		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	30,0383580	16,58	498,04
		Sub-Total de Mão de Obra				498,04
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	66,62	81,01
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	292,0000000	0,55	160,60
		Sub-Total de Material				241,61
		Custo Direto Total				739,65
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				739,65
		Preço Unitário Adotado				739,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	11,79	11,79
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
	1 0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO	H	1,0000000	0,86	0,86
	1 0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI	H	1,0000000	1,14	1,14
		Sub-Total de Mão de Obra				19,14
		Serviços Auxiliares				
	A 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA	H	1,0000000	0,46	0,46
		Total de Serviços Auxiliares				0,46
		Custo Direto Total				19,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,60
		Preço Unitário Adotado				19,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	11,79	0,46
		Sub-Total de Mão de Obra				0,46
		Custo Direto Total				0,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,46
		Preço Unitário Adotado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/05/2023		
	1 0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000000	15,76	15,76
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 2 - SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
1	0143460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO)	H	1,0000000	0,86	0,86
1	0143484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI	H	1,0000000	1,14	1,14
		Sub-Total de Mão de Obra				23,11
		Serviços Auxiliares				
A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST	H	1,0000000	0,62	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				0,62
		Custo Direto Total				23,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,73
		Preço Unitário Adotado				23,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/05/2023		
1	0102436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0391600	15,76	0,62
		Sub-Total de Mão de Obra				0,62
		Custo Direto Total				0,62
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,62
		Preço Unitário Adotado				0,62

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPICOCA-CE - MAPP 2185 - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,78%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA
Fls.: 6498
Comissão Permanente de Licitação

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1.4 - REQUALIFICAÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	SERVIÇOS	%(PESO)	TOTAL COM BDI	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês
1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,64%	R\$ 43.181,79			50,00%	50,00%					
						21.590,90	21.590,90					
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,24%	R\$ 2.194,71			33,33%	33,33%	33,33%				
						731,57	731,57	731,57				
1.4.3	PAREDES E PAINÉIS	3,79%	R\$ 35.270,09			50,00%	50,00%					
						17.635,05	17.635,05					
1.4.4	COBERTA	14,54%	R\$ 135.279,96				100,00%					
							135.279,96					
1.4.5	PISO	22,42%	R\$ 208.641,67			50,00%	50,00%					
						104.320,84	104.320,84					
1.4.6	REVESTIMENTO	6,78%	R\$ 63.085,10			33,33%	33,33%	33,33%				
						21.028,37	21.028,37	21.028,37				
1.4.7	PINTURA	12,83%	R\$ 119.382,94					50,00%	50,00%			
								59.691,47	59.691,47			
1.4.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	11,95%	R\$ 111.181,78				33,33%	33,33%	33,33%			
							37.060,59	37.060,59	37.060,59			
1.4.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	2,97%	R\$ 27.601,70			33,33%	33,33%	33,33%				
						9.200,57	9.200,57	9.200,57				
1.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,79%	R\$ 146.902,82					50,00%	50,00%			
								73.451,41	73.451,41			
1.4.11	LIMPEZA DA OBRA	0,14%	R\$ 1.323,42						100,00%			
									1.323,42			
1.4.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,93%	R\$ 36.567,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
						9.141,75	9.141,75	9.141,75	9.141,75			
SUSTOTAL			100,00%	R\$ 930.612,98	-	-	183.649,03	355.989,58	230.305,73	180.668,64		
TOTAL ACUMULATIVO					-	-	183.649,03	539.638,61	749.944,34	930.612,98		

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPOCA-CE - MAPP 2185 -

LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

COMPOSIÇÃO DE BDI POR TIPO DE OBRA (Conforme Acórdão 2622/13 TCU - Plenário)					
BDI para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (aplicável a construção e reforma de edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, estádios esportivos e quadras cobertas etc.)					
ITEM	Mínimo	Médio	Máximo	INFORMAR PERCENTUAL DE CADA ITEM COMPONENTE DO BDI	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
Administração Central (AC)	3,80%	4,00%	5,50%	3,00%	OK
Seguro (s) e Garantia (G)	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	OK
Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%	OK
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%	OK
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	7,00%	OK
Impostos (I)	PIS (0,65%)			0,65%	OK
	COFINS (3,00%)			3,00%	OK
	ISS (aliquota x base de cálculo)			3,00%	conferir base de cálculo e alíquota informada
	TOTAL IMPOSTOS			6,65%	conferir adequação do PIS, COFINS E ISS

INTERVALO BDI ADMISSÍVEL		
Mínimo	Médio	Máximo
20,34%	22,12%	25,00%

Fórmula indicada pelo TCU: BDI = [(1 + AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) / (1-I)] - 1	
BDI CALCULADO SEM CPRB	VERIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO DO TCU
20,80%	OK

INFORMAR ABAIXO O PERCENTUAL DE CPRB	BDI CALCULADO COM CPRB
4,50%	26,92%

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPUOCA-CE MAPP 2185 - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FUNTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,46	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,58	3,55
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.



GLOBAL EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA-CE.

EMPRESA: GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE ITAIPICOCA-CE Permanente de Licitação

MAPP 2185 - LOTE 3 - SECRETARIA DE SAÚDE.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 23.23.05/CP

FONTE: SEINFRA/CE 27.1 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 83,85% (HORA) E 47,76%(MÊS) - SINAPI/CE 05/2023 (COM DESONERAÇÃO) - ENCARGOS 84,44% (HORA) E 47,48%(MÊS) - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - BDI 26,92%.



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 27.1 (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,45	0,35
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76

CRATEÚS/CE, 11 DE SETEMBRO DE 2023.