



SUPREMA CONSTRUÇÕES

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 23.23.09/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 23.23.09/TP**, pelo preço global de **R\$:R\$: 2.325,723,19 (DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**, com prazo de vigência do contrato de 12 (DOZE) meses.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o pelo Sr. **DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO**, portador(a) da carteira de identidade Nº 2005009131762 SSPDS/CE, e CPF Nº 606.138.063-10, como representante desta Empresa.




Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias**, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

ITAÍPOCA/CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023.


SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 06161436




SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA VIRGILIO PAES – BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
E-MAIL: supremaconstrucoes1@gmail.com



(%) Desconto	(%) Mantido
1,51%	98,49%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UN	VALOR UN COM IPI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 76.151,48
1.1	COMP ADM	ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	R\$ 600,33	R\$ 761,51	R\$ 76.151,48
2		SERVIÇO PRELIMINARES					R\$ 15.610,81
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	72,00	R\$ 149,18	R\$ 189,24	R\$ 13.625,19
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	6.109,33	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 1.985,64
3		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 652.960,26
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	40,97	R\$ 44,87	R\$ 56,92	R\$ 2.331,90
3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	4.196,45	R\$ 88,14	R\$ 111,81	R\$ 469.187,65
3.3	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M3	3.360,59	R\$ 42,57	R\$ 53,99	R\$ 181.443,71
4		PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIRO					R\$ 440.903,55
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.355,41	R\$ 40,21	R\$ 51,01	R\$ 120.144,68
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	531,71	R\$ 46,24	R\$ 58,66	R\$ 31.190,45
4.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	687,43	R\$ 50,43	R\$ 63,97	R\$ 43.974,38
4.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	51,55	R\$ 416,79	R\$ 528,69	R\$ 27.254,19
4.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1-2-8)	M3	192,32	R\$ 538,22	R\$ 682,73	R\$ 131.303,15
4.6	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. x10cm (1-2-8)	M2	159,99	R\$ 58,92	R\$ 74,73	R\$ 11.956,73
4.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. x 5mm P/ PAREDE	M2	770,02	R\$ 6,09	R\$ 7,72	R\$ 5.945,80
4.8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	770,02	R\$ 34,02	R\$ 43,15	R\$ 33.225,18
4.9	C3440	BANCO EM "U" 5/ ENCOSTO PADRÃO	M	24,51	R\$ 278,46	R\$ 353,22	R\$ 8.657,53
4.10	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	170,22	R\$ 59,03	R\$ 74,87	R\$ 12.744,73
4.11	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	22,08	R\$ 517,94	R\$ 657,01	R\$ 14.506,72
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 155.242,17
5.1	COMP 01	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE POSTE	UND	16,00	R\$ 6.256,75	R\$ 8.058,37	R\$ 128.933,92
5.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	258,96	R\$ 28,38	R\$ 33,46	R\$ 8.664,04
5.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	776,88	R\$ 7,33	R\$ 9,30	R\$ 7.223,01
5.4	C0551	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	22,00	R\$ 125,58	R\$ 166,43	R\$ 3.661,50
5.5	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	6,00	R\$ 169,91	R\$ 215,53	R\$ 1.293,15
5.6	C3095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	16,00	R\$ 20,45	R\$ 25,93	R\$ 414,92
5.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	R\$ 85,62	R\$ 108,60	R\$ 651,63
6		URBANIZAÇÃO					R\$ 389.181,58
6.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - Lx 3,00m	UN	53,00	R\$ 912,12	R\$ 1.157,02	R\$ 61.322,12
6.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	1.660,52	R\$ 22,84	R\$ 28,98	R\$ 48.114,83
6.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	R\$ 450,01	R\$ 570,84	R\$ 274,00
6.4	C1901	PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. x 5cm	M2	6,90	R\$ 474,69	R\$ 602,15	R\$ 4.154,82
6.5	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,50	R\$ 389,57	R\$ 494,16	R\$ 2.717,90
6.6	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	782,10	R\$ 131,57	R\$ 166,90	R\$ 130.533,39
6.7	C2237	RIPA DE PEROBA (2X8)cm	M	1.072,50	R\$ 20,38	R\$ 25,85	R\$ 27.728,01
6.8	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	777,59	R\$ 21,42	R\$ 27,17	R\$ 21.129,76
6.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	411,56	R\$ 17,04	R\$ 21,62	R\$ 8.897,33



(%) Desconto	(%) Mantido
1,51%	98,49%

SUPREMA CONSTRUÇÕES
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAR/2023
 LOCAL: ITAÍPOCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 RDI: 26,85%

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	
6.10	C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	48,00	R\$ 116,79	R\$ 5.599,92	R\$ 148,15	R\$ 7.111,14	
6.11	C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	66,00	R\$ 286,81	R\$ 18.923,46	R\$ 363,82	R\$ 24.012,26	
6.12	C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,46	R\$ 109,77	R\$ 818,88	R\$ 139,24	R\$ 1.038,70	
6.13	COMP 02 PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO TIPO BALAUSTRÉ	UND	186,00	R\$ 37,43	R\$ 6.961,98	R\$ 48,20	R\$ 8.965,20	
6.14	C4629 FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO	M2	27,00	R\$ 453,99	R\$ 12.257,73	R\$ 575,12	R\$ 15.528,31	
6.15	COMP 03 TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFANCIA	UND	6,00	R\$ 3.578,54	R\$ 21.471,24	R\$ 4.608,97	R\$ 27.653,82	
7	ACADEMIA DE GINÁSTICA						R\$ 414.318,19	
7.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,72	R\$ 44,87	R\$ 570,61	R\$ 56,92	R\$ 723,99	
7.2	C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,52	R\$ 538,22	R\$ 3.507,41	R\$ 682,73	R\$ 4.451,42	
7.3	C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	106,20	R\$ 58,92	R\$ 6.237,36	R\$ 74,73	R\$ 7.936,77	
7.4	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	212,40	R\$ 6,09	R\$ 1.293,52	R\$ 7,72	R\$ 1.640,07	
7.5	C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	212,40	R\$ 34,02	R\$ 7.226,81	R\$ 43,15	R\$ 9.164,73	
7.6	C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	466,92	R\$ 40,21	R\$ 18.774,40	R\$ 51,01	R\$ 23.816,64	
7.7	C4852 FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE	M	206,40	R\$ 167,08	R\$ 34.484,23	R\$ 211,94	R\$ 43.744,55	
7.8	C4557 ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS	M2	9,18	R\$ 487,05	R\$ 4.461,22	R\$ 617,83	R\$ 5.671,66	
7.9	C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	227,04	R\$ 22,84	R\$ 5.183,91	R\$ 28,98	R\$ 6.578,66	
7.10	COTAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA	UND	6,00	R\$ 40.191,80	R\$ 241.150,80	R\$ 51.764,95	R\$ 310.589,70	
8	PARQUE INFANTIL						R\$ 172.306,31	
8.1	C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,48	R\$ 44,87	R\$ 378,91	R\$ 56,92	R\$ 482,66	
8.2	C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	5,68	R\$ 538,22	R\$ 3.057,07	R\$ 682,73	R\$ 3.877,92	
8.3	C0073 ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	70,80	R\$ 58,92	R\$ 4.171,54	R\$ 74,73	R\$ 5.291,18	
8.4	C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	141,60	R\$ 6,09	R\$ 862,34	R\$ 7,72	R\$ 1.093,38	
8.5	C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	141,60	R\$ 34,02	R\$ 4.819,92	R\$ 43,15	R\$ 6.109,82	
8.6	C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	15,48	R\$ 104,54	R\$ 1.618,66	R\$ 132,61	R\$ 2.052,76	
8.7	C4852 FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE	M	137,60	R\$ 167,08	R\$ 22.990,22	R\$ 211,94	R\$ 29.163,03	
8.8	C4557 ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS	M2	6,12	R\$ 487,05	R\$ 2.970,75	R\$ 617,83	R\$ 3.781,11	
8.9	C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	151,96	R\$ 22,84	R\$ 3.470,70	R\$ 28,98	R\$ 4.385,77	
8.10	COTAÇÃO 02 PARQUE INFANTIL	UN	4,00	R\$ 22.529,76	R\$ 90.119,04	R\$ 29.017,17	R\$ 116.068,68	
9	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						R\$ 9.043,82	
9.1	C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.110,89	R\$ 1,17	R\$ 7.149,74	R\$ 1,48	R\$ 9.043,82	
TOTAL GERAL							R\$	2.325.723,19

João Marcos de Oliveira Filho
 João Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP:0616143613

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
LOCAL:	ITAIPÓCA - CE
DATA:	27/06/2023
BDI:	26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	Total	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Total
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,27%	R\$ 76.151,48	20,00%	R\$ 15.230,30	20,00%	R\$ 15.230,30	15,00%	R\$ 11.422,72	15,00%	R\$ 11.422,72	15,00%	R\$ 11.422,72	15,00%	R\$ 11.422,72	R\$ 76.151,48
2		SERVIÇO PRELIMINARES	0,67%	R\$ 15.610,82	40,00%	R\$ 6.244,33	40,00%	R\$ 6.244,33	20,00%	R\$ 3.122,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 15.610,82
3		MOVIMENTO DE TERRA	28,08%	R\$ 652.965,26	50,00%	R\$ 326.482,63	50,00%	R\$ 326.482,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 652.965,26
4		PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIRO	18,96%	R\$ 440.903,55		R\$ -	30,00%	R\$ 132.271,07	40,00%	R\$ 176.361,42	30,00%	R\$ 132.271,07		R\$ -		R\$ -	R\$ 440.903,55
5		INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,68%	R\$ 155.242,17		R\$ -	20,00%	R\$ 31.048,43	40,00%	R\$ 62.096,87	40,00%	R\$ 62.096,87		R\$ -		R\$ -	R\$ 155.242,17
6		URBANIZAÇÃO	16,73%	R\$ 389.181,58		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 194.590,79	30,00%	R\$ 116.754,47	20,00%	R\$ 77.836,32		R\$ -	R\$ 389.181,58
7		ACADEMIA DE GINÁSTICA	17,81%	R\$ 414.318,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 165.727,28	40,00%	R\$ 165.727,28	20,00%	R\$ 82.863,64	R\$ 414.318,19
8		PARQUE INFANTIL	7,41%	R\$ 172.306,31		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 68.922,52	40,00%	R\$ 68.922,52	20,00%	R\$ 34.461,26	R\$ 172.306,31
9		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	0,39%	R\$ 9.043,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.043,82	R\$ 9.043,82

Total	R\$ 2.325.723,19	14,96%	R\$ 347.957,26	21,98%	R\$ 511.276,76	19,25%	R\$ 447.593,97	23,96%	R\$ 557.194,93	13,93%	R\$ 323.908,84	5,92%	R\$ 137.791,44	R\$ 2.325.723,19
Total acumulado	R\$ 2.325.723,19	14,96%	R\$ 347.957,26	36,94%	R\$ 859.234,01	56,19%	R\$ 1.306.827,98	80,15%	R\$ 1.864.022,91	94,08%	R\$ 2.187.931,75	100,00%	R\$ 2.325.723,19	R\$ 2.325.723,19

Denis Marcos de Oliveira Filho
 Denis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP:0616143613



PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - CE
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL:	ITAIPOCA - CE
DATA:	27/06/2023
BDI:	26,85%



COMPOSIÇÕES DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Despesa Indireta		
1	Administração Central	3,80%
2	Riscos de Engenharia	0,50%
3	Seguro + Garantia	0,32%
		A 4,62
Benefício		
4	Despesas financeiras	1,02%
		B 1,02
I Impostos		
5	ISS	3,00%
6	PIS	0,65%
7	CONFIS	3,00%
8	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO)	4,50%
		C 11,15
D Lucro		
9	Lucro Bruto	6,64%
		D 6,64
		TOTAL: 26,85

Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI:

BDI 26,85%

$$BDI = \frac{((1+A) \cdot (1+B))}{(1+C)} - 1 \times 100$$

Genis Marcos de Oliveira Filho
 Genis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP:0616143613



PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE
DATA:	27/06/2023
BDE:	26,85%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA%	MENSALISTA%
A			
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
		16,80	16,80
B			
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias DE Chuva	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente De Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
		44,41	16,46
C			
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão S/Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
		14,73	11,38
D			
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76


 Denis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP: 0610143613

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
--------	-----------	-----------------	-----------------



PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL:	ITAÍPOCA - CE
DATA:	27/06/2023
BDI:	26,85%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

		HORISTA%	MENSALISTA%	HORISTA%	MENSALISTA%
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INDIDENCIA DE A					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide	17,85%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias DE Chuva	1,58%	Não incide	1,58%	Não incide
B8	Auxílio Acidente De Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,63%	8,83%	11,63%	8,83%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,57%	18,54%	47,57%	18,54%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INDIDENCIA DE A					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49%	4,17%	5,49%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,43%	1,84%	2,43%	1,84%
C4	Depósito Rescisão S/Justa Causa	3,02%	2,29%	3,02%	2,29%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
	TOTAL	11,53%	8,75%	11,53%	8,75%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupa A sobre Grupo B	7,99%	3,11%	17,51%	6,82%
D2	Reincidência de Grupa A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
	TOTAL	8,45%	3,46%	18,00%	7,19%
TOTAL (A+B+C+D)		84,35%	47,55%	113,90%	71,28%

Denis Marcos de Oliveira Filho
 Denis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP-0615143513

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



COMP 01		LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20, LÂMPADA LED DE 150W, INCLUSIVE POSTE					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
16796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	12,0000	6,8000	81,6000	6,8000	80,3678
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	34,9000	34,9000	34,9000	34,3730
16799	NÚCLEO P/04 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF :ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,0000	129,9200	129,9200	129,9200	127,9582
10278	BRAÇO METÁLICO P/ LUMINÁRIA	UN	4,0000	24,6300	98,5200	24,6300	97,0323
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A, COMPLETA	UN	4,0000	31,4900	125,9600	31,4900	124,0580
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	12,0000	3,5000	42,0000	3,5000	41,3658
1011658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2020	UN	4,0000	902,6000	3.610,4000	902,6000	3.555,8830
				Total:	4.123,3000		4.061,0382
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,2000	16,7700	53,6600	16,5168	52,2388
12312	ELETRICISTA	H	9,2000	20,7700	191,0800	20,4564	188,1947
				Total:	244,7400	Total:	241,0444
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000	1.984,6400	1.984,6400	1.984,6400	1.954,6719
				Total:	1.984,6400		1.954,6719
				Total Simples:	6.352,48		6.256,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO		INCLUSO
				Valor BDI:	0,00		0,00
				Valor Geral:	6.352,48		6.256,75

COMP 02		PEÇAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO TIPO BALAUSTRÉ					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	20,7700	41,5400	20,7700	40,9127
				Total:	41,5400		40,9127
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,1000	41,2100	4,1210	40,5877	4,0588
C0842	CONCRETO P/VIBR., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,1000	416,1300	41,6100	409,8464	40,9817
C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS	M2	4,5200	670,2000	3.029,3000	660,0800	2.983,5576
C2555	TUBO AÇO GALV. C/DU S/COSTURA D=100mm (4")	M	2,5000	206,7300	516,8300	203,6084	509,0259
				Total:	3.591,8610		3.537,6239
				Total Simples:	3.633,40		3.578,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO		INCLUSO
				Valor BDI:	0,00		0,00
				Valor Geral:	3.633,40		3.578,54

COMP 03		TOTEM MODELO PRAÇA MAIS INFANCIA					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,5000	13,3500	7,7750	15,5500	7,6576
12391	PEDREIRO	H	0,5000	20,7700	10,3850	20,7700	10,2282
				Total:	18,1600	Total:	17,8858
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
COMP.	PEÇA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA TIPO BALAUSTRÉ	UN	1,0000	18,0000	18,0000	17,7282	17,7282
				Total:	18,0000		17,7282
SERVIÇO		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0036	509,7400	1,8351	502,0429	1,8074
				Total:	1,8351	Total:	1,8074
				Total Simples:	38,00		37,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO		INCLUSO
				Valor BDI:	0,00		0,00
				Valor Geral:	38,00		37,43



COTAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
1.0	SIMULADRO DE CAMINHADA	UN	1,0000	R\$ 3.871,50	R\$ 3.871,50	3.813,0404	3.813,0404
2.0	SIMULADRO DE BICICLETA INDIVIDUAL	UN	1,0000	R\$ 3.430,75	R\$ 3.430,75	3.378,9457	3.378,9457
3.0	MULTO EXERCITADOR 6 FUNÇÕES	UN	1,0000	R\$ 8.658,25	R\$ 8.658,25	8.527,5104	8.527,5104
4.0	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	UN	1,0000	R\$ 3.189,50	R\$ 3.189,50	3.141,3386	3.141,3386
5.0	SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL	UN	1,0000	R\$ 4.919,00	R\$ 4.919,00	4.844,7231	4.844,7231
6.0	SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL	UN	1,0000	R\$ 4.569,00	R\$ 4.569,00	4.500,0081	4.500,0081
7.0	ALONGADOR 3 ALTURAS	UN	1,0000	R\$ 2.987,00	R\$ 2.987,00	2.941,8963	2.941,8963
8.0	PLACAS ORIENTATIVA	UN	1,0000	R\$ 3.006,25	R\$ 3.006,25	2.960,8556	2.960,8556
9.0	TWIST LATERAL DUPLA	UN	1,0000	R\$ 3.576,25	R\$ 3.576,25	3.522,2486	3.522,2486
10.0	VOLTANTE VERTICAL	UN	1,0000	R\$ 2.600,50	R\$ 2.600,50	2.561,2325	2.561,2325
VALOR MEDIO TOTAL:					40.808,0000		40.191,7992

COTAÇÃO 02 EQUIPAMENTO DO PLAYGROUND INFANTIL

ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	Preço	Total
1.0	5 - GANGORRA SIMPLES CONFECCIONADA EM TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO EM TORAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO	UN	2,0000	R\$ 1.812,25	R\$ 3.624,50	1.784,8850	3.569,7701
2.0	1 - BANCO COM BALANÇO FEITO EM MADEIRA DE EUCALIPTO	UN	1,0000	R\$ 2.124,75	R\$ 2.124,75	2.092,6663	2.092,6663
3.0	2 - CARROSEL COM ASSENTAMENTO E PISO CONFECCIONADOS EM REGUA DE IPE	UN	1,0000	R\$ 3.582,50	R\$ 3.582,50	3.528,4043	3.528,4043
4.0	6 - PLAYGROUND CASINHA COM PAREDES	UN	1,0000	R\$ 13.543,43	R\$ 13.543,43	13.338,9242	13.338,9242
VALOR MEDIO TOTAL:					22.875,1800		22.529,7648

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPUOCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,0000	15,3152	30,6304
				Total:	30,6304
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0526	35,7536
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6127	24,6127
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4196	55,8882
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,3053	2,2958
				Total:	118,5502
				Total Simples:	149,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	149,18

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010	73,9123	0,0739
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,0020	0,6791	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020	1,3407	0,0027
				Total:	0,0779
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	H	0,0040	16,5168	0,0661
12382	NIVELADOR	H	0,0020	24,4846	0,0490
12445	TOPOGRAFO	H	0,0020	29,8819	0,0598
				Total:	0,1748
				Total Simples:	0,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	0,25

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	15,3152	44,8735
				Total:	44,8735
				Total Simples:	44,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,87

C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350	132,8040	4,6481
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0350	41,5282	1,4535
				Total:	6,1017
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	1,0500	15,3152	16,0810
				Total:	16,0810
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	59,9607	65,9568
				Total:	65,9568
				Total Simples:	88,14
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	88,14

C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,3333	127,7045	42,5639
				Total:	42,5639
				Total Simples:	42,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	42,56

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,0460	2,0474
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	41,5282	0,1703
				Total:	2,2177
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,4564	3,2628

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,1595	15,3152	2,4428
					Total: 5,7055
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	66,4808	3,7761
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	59,5471	0,3871
I9513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5515	28,1287
					Total: 32,2919
Total Simples:					40,22
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					40,22

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,0460	2,0474
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	41,5282	0,1703
					Total: 2,2177
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,4564	3,2628
I2543	SERVENTE	H	0,1595	15,3152	2,4428
					Total: 5,7055
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	66,4808	3,7761
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	59,5471	0,3871
I9512	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	51,0000	0,6697	34,1563
					Total: 38,3195
Total Simples:					46,24
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					46,24

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,4564	6,1369
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,3152	6,1261
					Total: 12,2630
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCÁL	M2	0,2500	4,4311	1,1078
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	40,5853	0,8117
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AALUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	71,1996	0,2136
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	35,7781	35,7781
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	363,5249	0,2545
					Total: 38,1658
Total Simples:					50,43
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					50,43

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	6,0000	20,4564	122,7382
I2543	SERVENTE	H	9,0000	15,3152	137,8368
					Total: 260,5750
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	66,4808	24,2522
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,5515	60,3941
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	65,0625	71,5687
					Total: 156,2150
Total Simples:					416,79
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					416,79

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	8,5000	20,4564	173,8792
I2543	SERVENTE	H	9,2000	15,3152	140,8998
					Total: 314,7790

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAIPPOCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%




SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

10108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	73,5917	15,4543
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0834	33,5309
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,5515	17,0703
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6697	157,3870
				Total:	223,4425
				Total Simples:	538,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	538,22

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C0773 - ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	20,4564	20,4564
I2543	SERVENTE	H	1,1200	15,3152	17,1530
				Total:	37,6094
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,4808	0,9972
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0834	2,3618
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5515	1,2024
I2081	TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6697	16,7433
				Total:	21,3047
				Total Simples:	58,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	58,91

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	20,4564	2,0456
I2543	SERVENTE	H	0,1500	15,3152	2,2973
				Total:	4,3429
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,4808	0,4055
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5515	1,3403
				Total:	1,7458
				Total Simples:	6,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,09

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,4564	12,2738
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,3152	9,1891
				Total:	21,4629
SERVIÇOS					
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	502,0429	12,5511
				Total:	12,5511
				Total Simples:	34,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	34,01

C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,5000	20,4564	10,2282
I2543	SERVENTE	H	0,5000	15,3152	7,6576
				Total:	17,8858
MATERIAIS					
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	128,8545	128,8545
				Total:	128,8545
SERVIÇOS					
C0074	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm	M2	0,6000	103,2078	61,9247
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	6,0887	7,6109
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÔRNO	M2	1,2500	16,4550	20,5687
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500	30,3696	37,9620
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	40,5853	3,6527
				Total:	131,7191
				Total Simples:	278,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	278,46

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C4917 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,1211	27,0460	3,2753
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0055	41,5282	0,2284
				Total:	3,5037
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10445	CALCETEIRO	H	0,2531	20,4564	5,1775
12543	SERVENTE	H	0,2531	15,3152	3,8763
				Total:	9,0538
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	66,4808	3,7761
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0087	59,5471	0,5181
19104	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0030	42,0454	42,1715
				Total:	46,4657
				Total Simples:	59,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	59,02

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,4998	21,9739	10,9825
				Total:	10,9825
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	20,4564	40,9127
12543	SERVENTE	H	16,0000	15,3152	245,0431
				Total:	285,9559
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6462	66,4808	42,9599
10280	BRITA	M3	0,5852	75,0395	43,9131
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,5515	108,1026
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	65,0625	26,0250
				Total:	221,0006
				Total Simples:	517,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	517,94

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	16,5168	8,2584
12312	ELETRICISTA	H	0,5000	20,4564	10,2282
				Total:	18,4866
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	7,1701	7,8871
				Total:	7,8871
				Total Simples:	26,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	26,37

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	16,5168	1,9820
12312	ELETRICISTA	H	0,1200	20,4564	2,4548
				Total:	4,4368
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,8365	2,8932
				Total:	2,8932
				Total Simples:	7,33
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,33

C0551 - CABO EM PVC 1000V 185MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7400	16,5168	12,2224

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAIPUOCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%
027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA



12312	ELETRICISTA	H	0,7400	20,4564	15,1377
				Total:	27,3601
MATERIAIS					
10370	CABO EM PVC 1000V 185MM2	M	1,0200	96,2937	98,2195
				Total:	98,2195
				Total Simples:	125,58
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	125,58

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	16,5168	19,8201
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	20,4564	24,5476
				Total:	44,3678
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,9009	31,9009
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3789	31,3789
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,9423	25,9423
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	36,3133	36,3133
				Total:	125,5354
				Total Simples:	169,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	169,90

C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	16,5168	4,9550
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	20,4564	6,1369
				Total:	11,0919
MATERIAIS					
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	9,3566	9,3566
				Total:	9,3566
				Total Simples:	20,45
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,45

C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	16,5168	16,5168
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	20,4564	20,4564
				Total:	36,9731
MATERIAIS					
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	48,6442	48,6442
				Total:	48,6442
				Total Simples:	85,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	85,62

C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m - UN

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,0000	912,1159	912,1159
				Total:	912,1159
				Total Simples:	912,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	912,12

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	20,4564	10,2282
12543	SERVENTE	H	0,4000	15,3152	6,1261
				Total:	16,3543
MATERIAIS					
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,3579	0,4286
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,2187	6,0547
				Total:	6,4833
				Total Simples:	22,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,84

C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,9739	15,6893
				Total:	15,6894
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	6,0000	15,3152	91,8912
				Total:	91,8912



PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAÍPOCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	66,4808	61,7606
10280	BRITA	M3	0,6270	75,0395	47,0498
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,5515	218,4114
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	72,7841	15,2119
				Total:	342,4337
				Total Simples:	450,01
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	450,01

[Handwritten signatures and initials]

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C1901 - PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0400	21,9739	0,8790
				Total:	0,8789
MAO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1000	16,5168	18,1685
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,5000	20,4564	30,6846
I2543	SERVEnte	H	0,5000	15,3152	7,6576
				Total:	56,5106
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECÓZIDO N.18 BWG	KG	0,7500	9,8982	7,4237
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	73,5917	2,2078
I0163	AÇO CA-50	KG	38,1500	9,3566	356,9524
I0280	BRITA	M3	0,0400	75,0395	3,0016
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,2500	29,1235	36,4044
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0400	0,5515	9,9499
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1000	13,5916	1,3592
				Total:	417,2988
				Total Simples:	474,69
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	474,69

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,9739	15,6893
				Total:	15,6894
MAO DE OBRA					
I2543	SERVEnte	H	6,0000	15,3152	91,8912
				Total:	91,8912
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,8872	66,4808	58,9817
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000	0,5515	162,1539
I1605	PEDRISCO	M3	0,8360	72,7841	60,8475
				Total:	281,9832
				Total Simples:	389,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	389,56

C3721 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,5000	16,5168	24,7752
I0498	CARPINTEIRO	H	1,5000	20,4564	30,6846
				Total:	55,4597
MATERIAIS					
I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG	0,3000	13,8280	4,1484
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M	1,0000	71,9666	71,9666
				Total:	76,1150
				Total Simples:	131,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	131,57

C2237 - RIPA DE PEROBA (2X8)cm - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3000	16,5168	4,9550
I0498	CARPINTEIRO	H	0,3500	20,4564	7,1597
				Total:	12,1148
MATERIAIS					
I1724	PREGO	KG	0,3000	15,3053	4,5916
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,0500	3,4964	3,6712
				Total:	8,2628
				Total Simples:	20,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,38

C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3000	16,5168	4,9550

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

I2395	PINTOR	H	0,4000	20,4564	8,1825	
					Total:	13,1376
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	16,9304	0,8465	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,5417	0,5417	
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,2700	25,5483	6,8980	
					Total:	8,2863
					Total Simples:	21,42
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	21,42

C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - M2

MAO DE OBRA						
I0037	AJUDANTE	H	0,2078	16,5168	3,4322	
					Total:	3,4322
MATERIAIS						
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,9000	6,3231	5,6908	
I2077	TERRA VEGETAL	M3	0,0750	105,5222	7,9142	
					Total:	13,6049
					Total Simples:	17,04
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	17,04

C3062 - ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA - UN

MATERIAIS						
I0142	ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA	UN	1,0000	79,9542	79,9542	
I2478	GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m	UN	1,0000	36,8353	36,8353	
					Total:	116,7894
					Total Simples:	116,79
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	116,79

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MAO DE OBRA						
I2391	PEDREIRO	H	1,5000	20,4564	30,6846	
I2543	SERVENTE	H	1,5000	15,3152	22,9728	
					Total:	53,6574
MATERIAIS						
I0974	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	217,6629	217,6629	
					Total:	217,6629
SERVIÇOS						
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCX 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	383,6033	11,5081	
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	132,8039	3,9841	
					Total:	15,4922
					Total Simples:	286,81
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,00
					Valor Geral:	286,81

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0200	21,9739	0,4395	
					Total:	0,4395
MAO DE OBRA						
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,8000	20,4564	16,3651	
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7000	20,4564	14,3195	
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	20,4564	6,1369	
I2543	SERVENTE	H	1,1000	15,3152	16,8467	
					Total:	53,6682
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	9,8982	0,1980	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0400	73,5917	2,9437	
I0163	AÇO CA-50	KG	1,3500	9,3566	12,6313	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000	23,4505	23,4505	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600	0,5515	9,5748	
I1605	PEDRISCO	M3	0,0900	72,7841	6,5506	
I1724	PREGO	KG	0,0200	15,3053	0,3061	
					Total:	55,6549

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAPIPOCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%
027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA



Total Simples:	109,76
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI:	0,00
Valor Geral:	109,76

Handwritten marks and signatures: a checkmark, the number '5', and several illegible signatures.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPUOCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C4629 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - M2

EQUIPAMENTOS (HORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	1,0000	91,5115	91,5115
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,8900	101,8652	90,6600
				Total:	182,1714
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	20,4564	20,4564
12395	PINTOR	H	1,0000	20,4564	20,4564
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	1,0000	27,0060	27,0060
12543	SERVENTE	H	3,0000	15,3152	45,9456
				Total:	113,8643
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,0500	20,8602	21,9032
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,3000	24,6127	7,3838
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,4000	24,9672	9,9869
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	1,0000	0,6106	0,6106
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,5000	0,6993	0,3496
18628	ORQUIMOL	L	0,1000	11,9468	1,1947
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	1,0500	108,0928	113,4974
18630	BROCA 3/8"	UN	0,0100	14,1136	0,1411
18631	THINNER	L	0,1000	22,8595	2,2860
				Total:	157,3533
				Total Simples:	453,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	453,39

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,9300	15,3152	44,8735
				Total:	44,8735
				Total Simples:	44,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	44,87

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	8,5000	20,4564	173,8792
12543	SERVENTE	H	9,2000	15,3152	140,8998
				Total:	314,7790
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10108	AREIA GROSSA	M3	0,2100	73,5917	15,4543
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0834	33,5309
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,5515	17,0703
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6697	157,3870
				Total:	223,4425
				Total Simples:	538,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	538,22

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0000	20,4564	20,4564
12543	SERVENTE	H	1,1200	15,3152	17,1530
				Total:	37,6094
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,4808	0,9972
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0834	2,3618
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5515	1,2024
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6697	16,7433
				Total:	21,3047
				Total Simples:	58,91
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	58,91

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAIPÓCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%




SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

12391	PEDREIRO	H	0,1000	20,4564	2,0456
12543	SERVENTE	H	0,1500	15,3152	2,2973
				Total:	4,3429
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,4808	0,4055
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5515	1,3403
				Total:	1,7458
				Total Simples:	6,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	6,09

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,4564	12,2738
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,3152	9,1891
					Total: 21,4629
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	502,0429	12,5511
					Total: 12,5511
Total Simples:					34,01
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					34,01

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	27,0460	2,0474
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	41,5282	0,1703
					Total: 2,2177
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	20,4564	3,2628
I2543	SERVENTE	H	0,1595	15,3152	2,4428
					Total: 5,7055
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	66,4808	3,7761
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0065	59,5471	0,3871
I9513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,5515	28,1287
					Total: 32,2919
Total Simples:					40,22
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					40,22

C4852 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	5,4268	6,5122
I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,0300	16,2902	16,7790
I9152	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	69,3271	27,7308
I9153	PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	290,1417	116,0567
					Total: 167,0786
Total Simples:					167,08
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					167,08

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	487,0527	487,0527
					Total: 487,0527
Total Simples:					487,05
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					487,05

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,5000	20,4564	10,2282
I2543	SERVENTE	H	0,4000	15,3152	6,1261
					Total: 16,3543
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAIPÓCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,3579	0,4286
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,2187	6,0547
				Total:	6,4833
				Total Simples:	22,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	22,84

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPÓCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,9300	15,3152	44,8735
				Total: 44,8735
Total Simples:				44,87
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				44,87

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUILO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	8,5000	20,4564	173,8792
I2543 SERVENTE	H	9,2000	15,3152	140,8998
				Total: 314,7790
MATERIAIS				
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,2100	73,5917	15,4543
I0441 CAL HIDRATADA	KG	30,9500	1,0834	33,5309
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,9500	0,5515	17,0703
I2081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000	0,6697	157,3870
				Total: 223,4425
Total Simples:				538,22
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				538,22

C0073 - ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0000	20,4564	20,4564
I2543 SERVENTE	H	1,1200	15,3152	17,1530
				Total: 37,6094
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,4808	0,9972
I0441 CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0834	2,3618
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5515	1,2024
I2081 TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6697	16,7433
				Total: 21,3047
Total Simples:				58,91
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				58,91

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,1000	20,4564	2,0456
I2543 SERVENTE	H	0,1500	15,3152	2,2973
				Total: 4,3429
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	66,4808	0,4055
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5515	1,3403
				Total: 1,7458
Total Simples:				6,09
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				6,09

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,6000	20,4564	12,2738
I2543 SERVENTE	H	0,6000	15,3152	9,1891
				Total: 21,4629
SERVIÇOS				
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	502,0429	12,5511
				Total: 12,5511
Total Simples:				34,01
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				34,01

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	1,3000	15,3152	19,9098
				Total: 19,9098

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA - CE - MAPP 1921
LOCAL: ITAPIPOCA - CE
DATA: 27/06/2023
BDI: 26,85%



027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	1,1500	73,5917	84,6305
				Total:	84,6305
				Total Simples:	104,54
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	104,54

6 5

+

Van Ma

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA - CE
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA - CE - MAPP 1921
 LOCAL: ITAIPUOCA - CE
 DATA: 27/06/2023
 BDI: 26,85%



SUPREMA CONSTRUÇÕES

027.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA E SINAPI 04/2023 DESONERADA

C4852 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,2000	5,4268	6,5122
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,0300	16,2902	16,7790
19152 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,4000	69,3271	27,7308
19153 PAINEL NYLOFOR 1,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,4000	290,1417	116,0567
Total:				167,0786
Total Simples:				167,08
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				167,08

C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,0000	487,0527	487,0527
Total:				487,0527
Total Simples:				487,05
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				487,05

C1910 - PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,5000	20,4564	10,2282
12543 SERVENTE	H	0,4000	15,3152	6,1261
Total:				16,3543
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0800	5,3579	0,4286
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,2500	24,2187	6,0547
Total:				6,4833
Total Simples:				22,84
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				22,84

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	0,0750	15,3152	1,1486
Total:				1,1486
Total Simples:				1,15
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				1,15

Handwritten signature
 Denis Marcos de Oliveira Filho
 Engº Civil
 RNP:0610143613



SUPREMA CONSTRUÇÕES




FICHA DE CREDENCIAMENTO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 23.23.09/TP




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA/CE.

NOME DO LICITANTE: SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.308.935/0001-00
ENDEREÇO COMPLETO: RUA VIRGILIO PAES, 2617, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881
PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr(a) DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade Nº 2005009131762 SSPDS/CE, CPF: 606.138.063-10
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE: supremaconstrucoes1@gmail.com
PESSOA P/ CONTATO: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO

ITAÍPOCA/CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023.



SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 0616143613

  
SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA VIRGILIO PAES – BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
E-MAIL: supremaconstrucoes1@gmail.com



SUPREMA CONSTRUÇÕES



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 23.23.09/TP



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA/CE.

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME/RAZÃO SOCIAL: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
CPF: 606.138.063-10
ENDEREÇO: RUA VIRGILIO PAES, 2617, BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
REPRESENTANTE TÉCNICO: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
CPF Nº: 606.138.063-10
RG Nº: 2005009131762.
PROFISSÃO: Engenheiro Civil.
CREA/CE: 0616143613.
CIDADE: ITAIPÓCA/CE-CE
TELEFONE/E-MAIL: (85)99762-2881/ supremaconstrucoes1@gmail.com

ITAIPÓCA/CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023.


SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 0616143613



SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RUA VIRGILIO PAES – BAIRRO: CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS
FONE: (85) 9762-2881 | CNPJ: 21.308.935/0001-00
E-MAIL: supremaconstrucoes1@gmail.com



SUPREMA CONSTRUÇÕES



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 23.23.09/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE
PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE
ITAÍPOCA/CE.


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob a pena da lei que os meios dos quais acolherei oficialmente informações e notificações em nome do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, em relação ao processo.

E – MAIL: supremaconstrucoes1@gmail.com

Nº Fone: (85)99762-2881

ITAÍPOCA/CE, 06 DE SETEMBRO DE 2023.



SUPREMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
DENIS MARCOS DE OLIVEIRA FILHO
SÓCIO – ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL
RG: 2005009131762/ CPF: 606.138.063-10
CREA: 0616143613