

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Sobral- CE, 31 de outubro de 2023

À
Comissão de Permanente de Licitação
Itapipoca/CE

REF.: TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sa., nossa proposta para execução dos serviços do Edital da TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 47.609,02 (Quarenta e Sete mil seiscentos e Nove reais e Dois centavos), com vigência de 12(doze) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Roberta Sarah Monte Pessoa, Carteira de Identidade nº 20073160967, órgão Expedidor SDS e CPF nº 062.585.113-7, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data do primeiro útil seguinte, de abertura da licitação de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizamos, declaramos que que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189
Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:33:13 -03'00'

Roberta Sarah Monte Pessoa
CPF: 062.585.113-76
Titular

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391
Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:33:20 -03'00'

João Torres Filho
CREA/CE: 5771D
Resp. Técnico




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

25/10/2023



OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIÇOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – MERCADO CENTRAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓÇA



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------------------|--|---|---------|------|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 209,14 |
| 1.1 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 26,95 | R\$ 7,34 | R\$ 197,81 |
| 1.2 | C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0,93 | R\$ 12,18 | R\$ 11,33 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | R\$ 17.255,77 |
| 2.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m | SEINFRA | M3 | 0,50 | R\$ 49,69 | R\$ 24,85 |
| 2.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 12,56 | R\$ 26,35 | R\$ 330,96 |
| 2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 12,56 | R\$ 34,75 | R\$ 436,46 |
| 2.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,56 | R\$ 162,58 | R\$ 91,04 |
| 2.5 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,04 | R\$ 635,54 | R\$ 25,42 |
| 2.6 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,56 | R\$ 513,25 | R\$ 287,42 |
| 2.7 | C1352 | ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA | SEINFRA | M | 23,40 | R\$ 648,70 | R\$ 15.179,58 |
| | C4395 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA | SEINFRA | M | 28,00 | R\$ 31,43 | R\$ 880,04 |
| 3 | COBERTA | | | | | | R\$ 2.185,11 |
| 3.1 | C2452 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 26,95 | R\$ 81,08 | R\$ 2.185,11 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 1.683,81 |
| 4.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 27,00 | R\$ 18,23 | R\$ 492,21 |
| 4.2 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | SEINFRA | M | 81,00 | R\$ 7,39 | R\$ 598,59 |
| 4.3 | COM-17106027 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w". ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ 197,67 | R\$ 593,01 |
| 6 | DIVERSOS | | | | | | R\$ 2.586,86 |
| 5.1 | C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m | SEINFRA | UN | 2,00 | R\$ 1.116,64 | R\$ 2.233,28 |
| 5.2 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 26,95 | R\$ 13,12 | R\$ 353,58 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | R\$ 5.074,10 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | R\$ 18.846,59 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 23.920,69 | |

Vinte e Três Mil Novecentos e Vinte reais e Sessenta e Nove centavos

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:33159524000189
 Dados: 2023.10.26 09:18:45 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
 Dados: 2023.10.26 09:18:52 -03'00'





RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA : 25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|---------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 209,14 | 0,87% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 17.255,77 | 72,14% |
| 3 | COBERTA | R\$ 2.185,11 | 9,13% |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 1.683,81 | 7,04% |
| 5 | DIVERSOS | R\$ 2.586,86 | 10,81% |

VALOR BDI TOTAL: R\$ 5.074,10 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 18.846,59

VALOR TOTAL: R\$ 23.920,69

Vinte e Três Mil Novecentos e Vinte reais e Sessenta e Nove centavos

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:19:00 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391


Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:19:07 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ARRABIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - MERCADO CENTRAL
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA



1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10101 | ARAME GALVANIZADO N. 16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 19,6700 | R\$ 0,3934 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 11,9800 | R\$ 0,4792 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 14,7600 | R\$ 0,1771 |
| 12429 | TABUA DE VIOLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | R\$ 27,2800 | R\$ 0,2455 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,2852 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,12350000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,5651 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,12350000 | R\$ 15,5500 | R\$ 1,9204 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,4855 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 5,78 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 197,81 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 197,81 |

1.2. C2939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,61750000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,6021 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,6021 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,60 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 11,33 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 11,33 |

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,51750000 | R\$ 15,5500 | R\$ 39,1471 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 39,1471 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 39,15 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 24,85 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 24,85 |

2.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 10578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 42,1800 | R\$ 10,1232 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 10,1232 | |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,68400000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,6362 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,6362 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 20,76 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 330,96 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 330,96 |



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |

**2.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)**

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,22220000 | R\$ 123,2400 | R\$ 27,3839 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 27,3839 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 27,38 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 436,46 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 436,46 |

2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,90000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 39,4630 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,70000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 88,6350 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 128,0980 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 128,10 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 91,04 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 91,04 |

2.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,69800000 | R\$ 64,1300 | R\$ 44,7627 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | R\$ 72,3800 | R\$ 63,5496 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 116,6000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 224,912 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,90000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 39,4630 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 15,20000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 236,3600 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 275,8230 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 500,74 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 25,42 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 25,42 |

2.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 21,1900 | R\$ 15,1297 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,1297 |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,86690000 | R\$ 64,1300 | R\$ 55,5943 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

21/10/2023

| | |
|-------------|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (02S) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 72,3800 | R\$ 45,3823 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349,00000000 | R\$ 0,5300 | R\$ 184,9700 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 70,2100 | R\$ 14,6739 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 300,6205 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------|-----------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,70000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 88,6350 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 88,6350 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 404,39 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 287,42 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 287,42 |

2.7. C1352 ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA (M)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------------------------|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10749 | MÁQUINA DE SOLDA (CHP) | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 0,0600 | R\$ 0,0810 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 0,0810 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|---|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10532 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | SEINFRA | M2 | 0,02250000 | R\$ 254,8700 | R\$ 5,7346 |
| 11061 | ELETRODOS | SEINFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 17,2800 | R\$ 23,3280 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 23,7400 | R\$ 5,9350 |
| 11200 | FUNDO OXIDO DE FERRO | SEINFRA | L | 0,15000000 | R\$ 22,7400 | R\$ 3,4110 |
| 11581 | PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 5,5800 | R\$ 33,4800 |
| 12165 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6') | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 251,9800 | R\$ 302,3760 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 374,2646 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------|-------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 1,66250000 | R\$ 16,7700 | R\$ 27,8801 |
| 10046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 2,37500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 39,8288 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 3,32500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 69,0603 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 136,7692 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 511,11 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 15.179,68 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 15.179,68 |

2.8. C4395 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA (M)

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 18247 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 6,9300 | R\$ 6,9300 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 6,9300 |

| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|-------------------|-----------|---------|------|--------------|----------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,47500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 7,9658 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,47500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 9,8658 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | | R\$ 17,8316 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 24,76 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 880,04 |





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOCA |



Fis.: 718 ✓

| | |
|--------------|------------|
| TOTAL GERAL: | R\$ 880,04 |
|--------------|------------|

3.1. C2452 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 11186 | FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC | SEINFRA | UN | 10,00000000 | R\$ 2,8100 | R\$ 28,1000 |
| 12063 | TELHA TIPO ONDULINE | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 23,3600 | R\$ 26,8640 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 54,9640 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,23750000 | R\$ 16,7700 | R\$ 3,9829 |
| 12070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,23750000 | R\$ 20,7700 | R\$ 4,9329 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 8,9158 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 63, |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 2.185,11 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 2.185,11 |

4.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 3,3300 | R\$ 3,6630 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,6630 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 4,7795 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,28500000 | R\$ 20,7700 | R\$ 5,9195 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,6990 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 14,36 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 492,21 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 492,21 |

4.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)



| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| 10356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 1,8600 | R\$ 1,8972 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,8972 | |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10450000 | R\$ 16,7700 | R\$ 1,7525 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10450000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,1705 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 3,9230 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 5,82 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 598,59 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 598,59 |

4.3. COM-17106027 LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w". ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) (UN)

| Cotação | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA: 25/10/2023 |
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BARRIOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – MERCADO CENTRAL | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA | |  |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|----|------------|----------------|------------|
| INS-12266186 | LÂMPADA DE LED TUBULAR DE 18W 6500K | PRÓPRIA | UN | 2,00000000 | R\$ 21,52 | R\$ 43,04 |
| INS-62387112 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w" | PRÓPRIA | UN | 1,00000000 | R\$ 73,49 | R\$ 73,49 |
| | | | | | TOTAL Cotação: | R\$ 116,53 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,04436838 | R\$ 16,77 | R\$ 17,51 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,04493487 | R\$ 20,77 | R\$ 21,70 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 39,21 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 156,74 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 593,01 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 593,01 |

1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 10188 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 879,8000 | R\$ 879,8000 |
| | | | | | TOTAL Material: | R\$ 879,8000 |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 879,80 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 2.233,28 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 2.233,28 |

5.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,66500000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,3408 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,3408 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 10,34 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 353,58 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 353,58 |

R S M
PESSOA
LTDA:3315
952400018
9

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:3315952400
0189
Dados: 2023.10.26
09:19:23 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital por
JOAO TORRES
FILHO:081732733
91
Dados: 2023.10.26
09:19:29 -03'00'





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCOA |

| ITEM | Fls.: 719 | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÉS 1 | Total parcela |
|------|----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Comissão Permanente de Licitação | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 209,14 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 209,14 | R\$ 209,14 |
| 2 | | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 17.255,77 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 17.255,77 | R\$ 17.255,77 |
| 3 | | COBERTA | R\$ 2.185,11 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 2.185,11 | R\$ 2.185,11 |
| 4 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 1.683,81 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 1.683,81 | R\$ 1.683,81 |
| 5 | | DIVERSOS | R\$ 2.586,86 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 2.586,86 | R\$ 2.586,86 |
| | | | R\$ 23.920,69 | R\$ 23.920,69 | R\$ 23.920,69 |
| | | | | R\$ 23.920,69 | R\$ 23.920,69 |

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:19:38 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:19:44 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - MERCADO CENTRAL |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxilio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| TOTAL | | 44,41% | 16,46% |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| TOTAL | | 14,73% | 11,38% |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| TOTAL | | 7,91% | 3,12% |

A + B + C + D = 83,85% 47,76%


R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189


Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:19:55 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:08
17327339
1

Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:20:03 -03'00'



| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | DATA : 25/10/2023 |
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOCICLISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA | | |



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORNE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------------------------|--|---|---------|------|------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | R\$ 237,60 |
| 1.1 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 30,03 | R\$ 7,56 | R\$ 227,03 |
| 1.2 | C2939 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0,84 | R\$ 12,58 | R\$ 10,57 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | R\$ 17.623,48 |
| 2.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,54 | R\$ 51,25 | R\$ 27,68 |
| 2.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 12,54 | R\$ 27,17 | R\$ 340,71 |
| 2.3 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | SEINFRA | M3 | 12,54 | R\$ 35,84 | R\$ 449,43 |
| 2.4 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,50 | R\$ 167,71 | R\$ 83,86 |
| 2.5 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,04 | R\$ 656,52 | R\$ 26,26 |
| 2.6 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,05 | R\$ 530,91 | R\$ 26,55 |
| 2.7 | C1352 | ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm. INCLUS. PINTURA | SEINFRA | M | 23,40 | R\$ 669,15 | R\$ 15.658,11 |
| 2.8 | C4395 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA | SEINFRA | M | 31,20 | R\$ 32,40 | R\$ 1.010,88 |
| 3 | COBERTA | | | | | | R\$ 2.512,01 |
| 3.1 | C2452 | TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 30,03 | R\$ 83,65 | R\$ 2.512,01 |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | R\$ 1.756,73 |
| 4.1 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 27,80 | R\$ 18,80 | R\$ 522,64 |
| 4.2 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 | SEINFRA | M | 83,40 | R\$ 7,63 | R\$ 636,34 |
| 4.3 | COM-17106027 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w". ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS INCLUSAS) | PRÓPRIA | UN | 3,00 | R\$ 199,25 | R\$ 597,75 |
| 5 | DIVERSOS | | | | | | R\$ 1.558,61 |
| 5.1 | C0360 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m | SEINFRA | UN | 1,00 | R\$ 1.151,90 | R\$ 1.151,90 |
| 5.2 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 30,03 | R\$ 13,54 | R\$ 406,61 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | R\$ 5.024,24 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | R\$ 16.664,09 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | R\$ 23.688,33 | |

Vinte e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Oito reais e Trinta e Três centavos


R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA
LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:23:53 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:0817
3273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES
FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:24:00 -03'00'





| RESUMO DO ORÇAMENTO | | DATA : |
|---------------------|--|------------|
| | | 25/10/2023 |
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – POLICLÍNICA | |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|---|---------------|--------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 237,60 | 1,00% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 17.623,48 | 74,40% |
| 3 | COBERTA | R\$ 2.512,01 | 10,60% |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 1.756,73 | 7,42% |
| 5 | DIVERSOS | R\$ 1.558,51 | 6,58% |

VALOR BDI TOTAL: R\$ 5.024,24 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 18.664,09
 VALOR TOTAL: R\$ 23.688,33

Vinte e Três Mil Seiscentos e Oitenta e Oito reais e Trinta e Três centavos

R S M
 PESSOA
 LTDA:331590189
 524000189
 Assinado de forma digital por R S M PESSOA LTDA:3315952400189
 Dados: 2023.10.26 09:24:08 -03'00'

JOAO
 TORRES
 FILHO:0819173273391
 73273391
 Assinado de forma digital por JOAO TORRES FILHO:08173273391
 Dados: 2023.10.26 09:24:16 -03'00'




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/10/2023

| | |
|-------------|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCOA |



1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 20,3000 | R\$ 0,4060 |
| I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 0,04000000 | R\$ 12,3600 | R\$ 0,4944 |
| I1724 PREGO | SEINFRA | KG | 0,01200000 | R\$ 15,2300 | R\$ 0,1828 |
| I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,00900000 | R\$ 28,1500 | R\$ 0,2534 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,3396 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,12740000 | R\$ 20,7700 | R\$ 2,6461 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,12740000 | R\$ 15,5500 | R\$ 1,9811 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,6272 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 5,96 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 227,03 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 227,03 |

1.2. C2939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO (M2)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,63700000 | R\$ 15,5500 | R\$ 9,9054 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,9054 |

| | |
|----------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 9,91 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 10,67 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 10,67 |

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,59700000 | R\$ 15,5500 | R\$ 40,3834 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 40,3834 |

| | |
|----------------------|-----------|
| VALOR: | R\$ 40,38 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 27,68 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 27,68 |

2.2. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | R\$ 43,5000 | R\$ 10,4400 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | R\$ 10,4400 |

| Mão de Obra | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70560000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,9721 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 10,9721 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 21,41 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 340,71 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 340,71 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |

**2.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)**

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,22220000 | R\$ 127,1000 | R\$ 28,2416 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 28,2416 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 28,24 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 449,43 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 449,43 |

2.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 40,7092 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,88000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 91,4340 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 132,1432 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 132,14 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 83,86 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 83,86 |

2.5. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------|------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,69800000 | R\$ 66,1500 | R\$ 46,1727 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,87800000 | R\$ 74,6700 | R\$ 65,5603 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 220,00000000 | R\$ 0,5500 | R\$ 121,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | | R\$ 232,7330 |
| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,96000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 40,7092 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 15,68000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 243,8240 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | R\$ 284,5332 |
| VALOR: | | | | | | R\$ 517,27 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | | | | | | R\$ 26,26 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | R\$ 26,26 |

2.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento | Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,71400000 | R\$ 21,8700 | R\$ 15,6152 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | R\$ 15,6152 |
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,86690000 | R\$ 66,1500 | R\$ 57,3454 |




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

26/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS DE TIPIÓCA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |



| Item | Descrição | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,62700000 | R\$ 74,6700 | R\$ 46,6181 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349,00000000 | R\$ 0,5500 | R\$ 191,9500 |
| 11605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,20900000 | R\$ 72,4200 | R\$ 15,1358 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 311,2493 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,88000000 | R\$ 15,5500 | R\$ 91,4340 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 91,4340 | |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 418,30 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 26,55 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 26,55 |

2.1 C1352 ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA (M)

| Equipamento | Custo Horário | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total |
|---------------------------------|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10749 | MAQUINA DE SOLDA (GHP) | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 0,0600 | R\$ 0,0810 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário | | | | | | R\$ 0,0810 |

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|---|---------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 10532 | CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) | SEINFRA | M2 | 0,02250000 | R\$ 262,9100 | R\$ 5,9155 |
| 11061 | ELETRODOS | SEINFRA | KG | 1,35000000 | R\$ 17,8300 | R\$ 24,0705 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,25000000 | R\$ 24,4900 | R\$ 6,1225 |
| 11200 | FUNDÓ OXIDO DE FERRO | SEINFRA | L | 0,15000000 | R\$ 23,4600 | R\$ 3,5190 |
| 11581 | PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS | SEINFRA | UN | 6,00000000 | R\$ 5,7500 | R\$ 34,5000 |
| 12165 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6') | SEINFRA | M | 1,20000000 | R\$ 259,9400 | R\$ 311,9280 |
| TOTAL Material | | | | | | R\$ 386,0555 |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|-------------------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 1,71500000 | R\$ 16,7700 | R\$ 28,7606 |
| 10046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | SEINFRA | H | 2,45000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 41,0865 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 3,43000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 71,2411 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 141,0882 | |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR: | R\$ 527,22 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 15,658,11 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 15,658,11 |


2.8. C4395 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA (M)

| Material | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|----------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|
| 18247 | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" | SEINFRA | M | 1,00000000 | R\$ 7,1400 | R\$ 7,1400 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 7,1400 | |

| Mão de Obra | Fonte | Unid | Coefficiente | Preço Unitário | Total | |
|-------------------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,49000000 | R\$ 16,7700 | R\$ 8,2173 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,49000000 | R\$ 20,7700 | R\$ 10,1773 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 18,3946 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 25,63 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 1.010,88 |



| | | | |
|--|--|--|----------------------|
|  <p>TRSM CONSTRUÇÕES</p> <p><i>Construindo um futuro melhor!</i></p> | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | DATA : 25/10/2023 |
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – POLICLINICA | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA | | |



| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL GERAL: | R\$ 1.010,88 |
|--------------|---------------------|

3.1. C2452 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I1186 | FIXADOR DE ABAS C/ ANILHA DE PVC | SEINFRA | UN | 10,00000000 | R\$ 29,0000 |
| I2063 | TELHA TIPO ONDULINE | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | R\$ 27,7150 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 56,7150 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,24500000 | R\$ 4,1087 |
| I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,24500000 | R\$ 5,0887 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 9,1974 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| VALOR: | R\$ 65,91 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 2.512,01 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 2.512,01 |

4.1. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 1,10000000 | R\$ 3,7730 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 3,7730 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29400000 | R\$ 4,9304 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29400000 | R\$ 6,1064 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 11,0368 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 14,81 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 522,64 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 522,64 |

4.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | R\$ 1,9584 |
| TOTAL Material: | | | | | R\$ 1,9584 |

| Mão de Obra | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10780000 | R\$ 1,8078 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,10780000 | R\$ 2,2390 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | R\$ 4,0468 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| VALOR: | R\$ 6,01 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 636,34 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 636,34 |

4.3. COM-17106027 LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w". ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS INCLUSAS) (UN)

| Cotação | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--------|------|-------------|----------------|-------|
|---------|--------|------|-------------|----------------|-------|




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOCICLISTAS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA |



| INS | Descrição | PRÓPRIA | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------|--|---------|----|------------|----------------|------------|
| INS-12266186 | LÂMPADA DE LED TUBULAR DE 18W 6500K | | | 2.00000000 | R\$ 21,52 | R\$ 43,04 |
| INS-62387112 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED DE "18w" | | | 1.00000000 | R\$ 73,49 | R\$ 73,49 |
| TOTAL Cotação | | | | | | R\$ 116,53 |

| Mão de Obra | Fonte | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,07734844 | R\$ 16,77 | R\$ 18,07 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 1,07793281 | R\$ 20,77 | R\$ 22,39 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 40,46 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 156,99 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 597,75 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 597,75 |

1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

| Material | Fonte | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------|---|------|-------------|----------------|--------------|
| I0188 | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M | UN | 1,00000000 | R\$ 907,5800 | R\$ 907,5800 |
| TOTAL Material | | | | | R\$ 907,5800 |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR: | R\$ 907,58 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 1.151,90 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 1.151,90 |

5.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

| Mão de Obra | Fonte | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------|----------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 | SERVENTE | H | 0,68600000 | R\$ 15,5500 | R\$ 10,6673 |
| TOTAL Mão de Obra | | | | | R\$ 10,6673 |

| | |
|----------------------|------------|
| VALOR: | R\$ 10,67 |
| VALOR TOTAL COM BDI: | R\$ 406,61 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 406,61 |

R S M
PESSOA
LTDA:3315
952400018
9

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:3315952400
0189
Dados: 2023.10.26
09:24:32 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391

Assinado de
forma digital por
JOAO TORRES
FILHO:081732733
91
Dados: 2023.10.26
09:24:39 -03'00'



| | | | |
|----------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | DATA : 25/10/2023 |
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) ABRIGOS PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – POLICLINICA | |
| | MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA | | |

| ITEM | Fls. <i>324</i> | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | Total parcela |
|------|--|---|---------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Comissão Permanente SERVIÇOS PRELIMINARES | | R\$ 237,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 237,60 | R\$ 237,60 |
| 2 | | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | R\$ 17.623,48 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 17.623,48 | R\$ 17.623,48 |
| 3 | | COBERTA | R\$ 2.512,01 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 2.512,01 | R\$ 2.512,01 |
| 4 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 1.756,73 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 1.756,73 | R\$ 1.756,73 |
| 5 | | DIVERSOS | R\$ 1.558,51 | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 1.558,51 | R\$ 1.558,51 |
| | | | R\$ 23.688,33 | R\$ 23.688,33 | R\$ 23.688,33 |

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de
forma digital por
R S M PESSOA
LTDA:3315952400
0189
Dados: 2023.10.26
09:25:12 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:081
73273391


Assinado de
forma digital por
JOAO TORRES
FILHO:08173273
391
Dados:
2023.10.26
09:25:24 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 25/10/2023

| | |
|-------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PAVILHÕES PARA MOTO TAXISTAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA |
| MODALIDADE: | TOMADA DE PREÇO 23.15.02/TP/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA |



| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| | TOTAL | 16,80% | 16,80% |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84% | 0,00% |
| B2 | Feridos | 3,71% | 0,00% |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87% | 0,67% |
| B4 | 13º Salário | 10,80% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71% | 6,73% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% |
| | TOTAL | 44,41% | 16,46% |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40% | 4,17% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85% | 3,75% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 3,01% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 14,73% | 11,38% |

| | | | |
|----------|--|--------------|--------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,77% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45% | 0,35% |
| | TOTAL | 7,91% | 3,12% |

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

R S M
PESSOA
LTDA:33159
524000189

Assinado de forma digital por R S M PESSOA
LTDA:33159524000189
Dados: 2023.10.26 09:25:33 -03'00'

JOAO
TORRES
FILHO:0817
3273391

Assinado de forma digital por JOAO TORRES
FILHO:08173273391
Dados: 2023.10.26 09:25:40 -03'00'

