

PROPOSTA DE PREÇOS

FORTALEZA/CE, 29 DE JANEIRO DE 2024.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA/CE.

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 23.11.01/CP

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSII NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE- MAPP 2454.

CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 09.586.891/0001-84, POR INTERMÉDIO DO SEU SÓCIO-ADMINISTRADOR O SR. **FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE**, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR A VOSSAS SENHORIAS, NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS DO PROCESSO LICITATORIO EM REFERENCIA:

VALOR GLOBAL: R\$: 12.241.551,34 (DOZE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO.

DECLARAMOS, NESTE ATO, NOSSA INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/193 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROCESSO LICITATORIO.

DECLARAMOS, QUE NO PREÇO PROPOSTO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A SER UTILIZADA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS, AINDA, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO QUE POSSA OBSTAR NOSSA PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE, CPF Nº 919.900.413-53, RG: 320916797-SSP/CE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

FRANCISCO ANTONIO
BEZERRA DO
VALE:91990041353

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ANTONIO BEZERRA DO
VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
CNPJ: 09.586.891/0001-84
Francisco Antônio Bezerra do Vale
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO
DO VALE:96182490349

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS RIBEIRO
DO VALE:96182490349

Luís Carlos Ribeiro do Vale
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
RNP: 0602376106
Responsável técnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	LICITAÇÃO:	OP 1º 2024.11.01/OP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	2023/05	MORA:	111,80% 70,07%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEINFRA:	408 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%	100003
	LOCAL:	ITAIPOCA	SIAP:	2023/05 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%	100003
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOCA	SIURB:	2023/01 COM DESONERAÇÃO	129,17% 88,72%	050003	
			Composição:	SEINFRA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	2,10	543,14	122,04	665,18	1.396,08
13.2	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	15,60	200,72	45,10	245,82	3.834,79
13.3	C0018	MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - COR A DEFINIR		UN	4,00	1.685,04	370,01	2.064,65	8.250,60
13.4	CP019	LETREIRO COM BRASÃO		UN	1,00	5.420,61	1.210,01	6.630,62	6.630,62
13.5	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	3,00	366,57	82,37	448,94	1.346,02
13.6	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	25,00	21,55	4,04	26,39	659,75
14	LIMPEZA DA OBRA								23.719,26
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.365,53	14,18	3,10	17,27	23.719,26
								VALOR BDI TOTAL:	506.995,46
								VALOR ORÇAMENTO:	2.256.023,36
								VALOR TOTAL:	2.763.018,82

Dois Milhões Setecentos e Sessenta e Três Mil Deseito reais e Oitenta e Dois centavos

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 Francisco Antônio Bezerra do Vale
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luis Carlos Ribeiro do Vale
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
 RNP: 0602376106
 Responsável técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA - 29/01/2024				BDI : 22,47%	
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11.01/CP	MONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORSE	202308	111,89%	70,01%	10/2023	
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEMPRA	08 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
LOCAL:	ITAIPUOCA	SINAPI	202308 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	IBURE	202301 COM DESONERAÇÃO	128,17%	88,72%	09/2023	
		Composição	PRÓPRIA	5,00%	5,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	297.199,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	100,00%
			33.018,81	33.018,81	33.018,81	33.018,81	33.048,53	33.018,81	33.018,81	33.018,81	33.018,80	297.199,00
			100,00%									100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	166.505,49										166.505,49
			166.505,49									166.505,49
			100,00%									100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.708.485,37										1.708.485,37
			1.708.485,37									1.708.485,37
			100,00%									100,00%
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.791.372,89		40,00%								1.791.372,89
			1.074.823,73	716.549,16								1.791.372,89
			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%						100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	149.586,47										149.586,47
			29.917,29	29.917,29	59.834,59	29.917,30						149.586,47
			10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
6	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	594.556,26										594.556,26
			59.455,63	118.911,25	118.911,25	59.455,63	89.183,44	89.183,44	59.455,62			594.556,26
			10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%			100,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	828.108,50										828.108,50
			82.810,85	165.621,70	165.621,70	82.810,85	124.216,28	124.216,28	82.810,84			828.108,50
			10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%			100,00%
8	REVESTIMENTOS	1.018.624,86										1.018.624,86
				101.862,49	203.724,97	203.724,97	203.724,97	203.724,97	203.724,97	101.862,49		1.018.624,86
											70,00%	100,00%
9	ESQUADRIAS	342.069,76										342.069,76
										102.620,93	239.448,83	342.069,76
												100,00%
10	COBERTURA	700.923,48										700.923,48
								70.092,35	140.184,70	490.646,43		700.923,48
												100,00%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	324.444,81										324.444,81
				32.444,48	32.444,48	64.888,96	64.888,96	64.888,96	32.444,48	32.444,49		324.444,81
			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	632.014,15										632.014,15
				63.201,42	63.201,42	126.402,83	126.402,83	126.402,83	63.201,42	63.201,40		632.014,15
												100,00%
13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	94.338,06										94.338,06
				9.433,81	9.433,81	18.867,61	18.867,61	18.867,61	9.433,81	4.716,90	4.716,90	94.338,06
												100,00%
14	INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS	264.504,74										264.504,74
				26.450,47	26.450,47	52.900,95	52.900,95	52.900,95	26.450,47	13.225,24	13.225,24	264.504,74
												100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	146.438,15										146.438,15
				14.643,82	14.643,82	29.287,63	29.287,63	29.287,63	14.643,82	7.321,91	7.321,89	146.438,15
												100,00%
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	77.497,60										77.497,60
				7.749,76	7.749,76	15.499,52	15.499,52	15.499,52	7.749,76	3.874,88	3.874,88	77.497,60
												100,00%
17	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	255.881,43										255.881,43
								63.970,36	63.970,36	127.940,71		255.881,43
												100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	85.981,50										85.981,50
												85.981,50
												100,00%
		9.478.532,52	3.012.750,69	1.075.675,50	633.172,60	859.041,53	686.887,48	892.053,71	808.222,32	1.123.140,65	387.588,04	9.478.532,52
			3.012.750,69	4.088.426,19	4.721.598,79	5.580.640,32	6.267.527,80	7.159.581,51	7.967.803,83	9.090.944,48	9.478.532,52	9.478.532,52

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	165.110,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			33.022,00	33.022,00	33.022,00	33.022,00	33.022,00	165.110,00
			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	272.059,54						272.059,54
			81.617,86	81.617,86	54.411,91	54.411,91		272.059,54
			20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	337.653,53						337.653,53
			67.530,71	67.530,71	101.296,06	67.530,71	33.765,34	337.653,53
			10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
4	COBERTA	317.067,94						317.067,94
			31.706,79	63.413,59	95.120,38	95.120,38	31.706,80	317.067,94
			10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	100,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	193.214,97						193.214,97
			19.321,50	48.303,74	48.303,74	48.303,74	28.982,25	193.214,97



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
LICITAÇÃO:	CP Nº 25.11/2024																												
ORRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II																												
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II																												
LOCAL:	ITAIPPOCA																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATA: 28/01/2024</th> <th colspan="2">RDI: 22,47%</th> </tr> <tr> <th>ORRE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>REI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORRE</td> <td>2024R</td> <td>111,89%</td> <td>10,07%</td> </tr> <tr> <td>ORRE</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,19%</td> <td>11,31%</td> </tr> <tr> <td>ORRE</td> <td>2023R SEM DESONERAÇÃO</td> <td>119,18%</td> <td>11,31%</td> </tr> <tr> <td>ORRE</td> <td>2023R1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>126,17%</td> <td>10,73%</td> </tr> <tr> <td>ORRE</td> <td>PROPRIA</td> <td>6,00%</td> <td>6,00%</td> </tr> </tbody> </table>		DATA: 28/01/2024		RDI: 22,47%		ORRE	VERSÃO	HORA	REI	ORRE	2024R	111,89%	10,07%	ORRE	024 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	11,31%	ORRE	2023R SEM DESONERAÇÃO	119,18%	11,31%	ORRE	2023R1 COM DESONERAÇÃO	126,17%	10,73%	ORRE	PROPRIA	6,00%	6,00%
DATA: 28/01/2024		RDI: 22,47%																											
ORRE	VERSÃO	HORA	REI																										
ORRE	2024R	111,89%	10,07%																										
ORRE	024 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	11,31%																										
ORRE	2023R SEM DESONERAÇÃO	119,18%	11,31%																										
ORRE	2023R1 COM DESONERAÇÃO	126,17%	10,73%																										
ORRE	PROPRIA	6,00%	6,00%																										

Item	Descrição	Valor	Porcentagem de Execução				Valor Total	Porcentagem de Execução	
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
6	REVESTIMENTOS	470.658,57	94.131,71	141.197,57	141.197,57	94.131,72	470.658,57	100,00%	
7	PINTURAS	101.400,49	20.280,10	30.420,15	25.350,12	25.350,12	101.400,49	100,00%	
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	165.879,56	16.587,96	41.469,89	49.763,87	41.469,89	165.879,56	100,00%	
9	PISOS	456.316,73	45.631,67	91.263,35	136.895,02	114.079,18	456.316,73	100,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.847,87	21.769,57	21.769,57	27.211,97	27.211,97	108.847,87	100,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIA	106.633,75	10.663,38	21.326,75	26.658,44	26.658,44	106.633,75	100,00%	
12	URBANIZAÇÃO	22.321,15	2.232,12	4.464,23	6.696,35	6.696,35	22.321,15	100,00%	
13	SERVIÇOS DIVERSOS	22.135,46	2.213,55	4.427,09	6.640,64	6.640,64	22.135,46	100,00%	
14	LIMPEZA DA OBRA	23.719,26	4.743,85	4.743,85	4.743,85	4.743,85	23.719,26	100,00%	
		2.763.018,82	337.040,96	597.764,44	762.381,95	692.436,75	373.394,72	2.763.018,82	

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE:91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 Francisco Antônio Bezerra do Vale
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE:96182490349

Luis Carlos Ribeiro do Vale
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
 RNP: 0602376106
 Responsável técnico



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11/2023	DATA:	29/01/2024	BOM:	22,47%
OBRA:	REGUIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	ORÇ:	114.00%	ORÇ:	71,07%
DESCRIÇÃO:	REGUIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	SEINFRA:	08 SEM DESCONTAÇÃO	114,00%	71,07%
LOCAL:	ITAPIPOCA	SEINFRA:	SEINFRA SEM DESCONTAÇÃO	114,00%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	SEINFRA:	SEINFRA COM DESCONTAÇÃO	08,17%	50,72%
		SEINFRA:	PROFISA	0,00%	0,00%

ADM ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	6.963,71	6.963,71
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	19.999,74	19.999,74
TOTAL Mão de Obra:						26.963,45
VALOR:						2.426,71

C1041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	26,8600	1,6116
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	20,2600	12,1560
TOTAL Mão de Obra:						13,7676
VALOR:						13,77

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	21,1400	0,4228
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	15,6600	0,6264
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	16,5400	0,1985
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	35,6500	0,3209
TOTAL Material:						1,5686

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPENTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	26,8600	3,4918
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	20,2600	2,6338
TOTAL Mão de Obra:						6,1256
VALOR:						7,69

C2315 TAPETE TIPO TABACOW, ESP. ATÉ 6mm (COLOCADO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11939	TAPETE TIPO TABACOW,ATE 6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	84,8600	93,3460
TOTAL Material:						93,3460
VALOR:						93,35

C8372 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BACIA SIFONADA DE LOIÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	216,9800	216,9800
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	38,00000000	6,7000	388,6000
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	UN	2,80000000	27,7200	55,4400
10414	CAIXA DE DESCARSA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,3300	79,3300
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,2400	37,2400
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	98,00000000	34,9800	3.428,0400
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0300	7,0300
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	2,00000000	10,7900	21,5800
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	14,00000000	11,8100	165,3400
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	4,4500	13,3500
11092	INGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9300	7,9300
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	3,00000000	51,6900	155,0700
12340	PIO DE COBRE ANTICHAAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	108,00000000	1,6900	182,5200
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	5,00000000	10,9800	54,9000
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	5,00000000	3,7800	18,9000
11344	LAVATÓRIO DE LOIÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	98,2300	98,2300
12379	MINI POSTE F.C 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	UN	1,00000000	65,6400	65,6400
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	75,00000000	21,5100	1.613,2500
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	3,00000000	16,7600	50,2800
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	45,7700	45,7700
11790	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	33,5000	33,5000
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	22,5100	22,5100
11824	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	33,00000000	1,6700	55,1100
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	16,61000000	35,6500	592,1465
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	7,00000000	5,7100	39,9700
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	UN	33,00000000	24,3800	804,5400
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	4,00000000	16,3100	65,2400
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5000	17,5000
12456	TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	15,3900	46,1700
12458	TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 60MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	6,7200	20,1600
12457	TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	10,4600	31,3800
12280	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	6,00000000	4,2100	25,2600
TOTAL Material:						8.458,9065

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPENTEIRO	SEINFRA	H	101,00000000	26,8600	2.712,8600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	25,00000000	26,8600	671,5000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	126,00000000	20,2600	2.552,7600
TOTAL Mão de Obra:						5.937,1200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	VERBA	INDICA:	RECURSOS
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	202308	114,15%	71,31%
LOCAL:	ITAIPPOCA	SEINFRA:	028 SEM DESIGNAÇÃO	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA	SEINFRA:	202309 SEM DESIGNAÇÃO	114,15%	71,31%
		SEINFRA:	202301 COM DESIGNAÇÃO	108,17%	98,72%
		SEINFRA:	PROFILA	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,72000000	512,1100	368,7192
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4, ESP=1,5cm	SEINFRA	M2	66,00000000	55,4200	3.657,7200
TOTAL Serviço:					4.026,4392
VALOR:					18.422,47

C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	81,3200	1,5349
I0177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	633,1500	633,1500
I10268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	568,9600	568,9600
I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	91,1400	91,1400
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	15,6600	391,5000
I1725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	15,5600	15,5600
I1916 TÁBUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	12,4300	99,4400
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	0,4600	13,8000
I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	30,00000000	22,6100	678,3000
I2161 TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	29,0900	145,4500
TOTAL Material:					2.638,8369

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,1000	84,4000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	26,8600	214,8800
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	26,1800	209,4400
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	26,8600	214,8800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,12000000	20,2600	164,5112
TOTAL Mão de Obra:					888,1112
VALOR:					3.526,95

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,6500	79,6500
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	9,0800	544,8000
I0940 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	5,8600	23,4400
I0952 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	4,0300	8,0600
I1070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	6,9500	41,7000
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8400	51,8400
I1406 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,6100	3,2200
I2383 NÔFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	28,3600	28,3600
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPL T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	585,4500	585,4500
I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	265,0500	265,0500
TOTAL Material:					1.631,5700
VALOR:					1.631,57

C1053 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	20,2600	30,3900
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	0,30000000	27,7000	8,3100
TOTAL Mão de Obra:					38,7000
VALOR:					38,70

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	180,4400	6,3154
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	50,7000	1,7745
TOTAL Equipamento Custo Horário:					8,0899
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	68,1100	74,9210
TOTAL Material:					74,9210
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	20,2600	21,2730
TOTAL Mão de Obra:					21,2730
VALOR:					104,28

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	20,2600	53,6890
TOTAL Mão de Obra:					53,6890
VALOR:					53,69

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	180,4400	6,3154
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	50,7000	1,7745

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	GP Nº 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BOX:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	202308	INDIA:	70,0%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEINFRA:	08 SEM DESONERACÃO	INDIA:	71,0%
LOCAL:	ITAIPICOA	SEINFRA:	202308 SEM DESONERACÃO	INDIA:	71,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPICOA	SARE:	202301 COM DESONERACÃO	INDIA:	98,7%
		CONSTRUÇÃO:	PREÇOSA	INDIA:	0,0%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	20,2600	21,2730
TOTAL Mão de Obra:						21,2730
VALOR:						29,36

C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário						
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	172,4600	1,6901
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980000	227,7800	2,2322
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,9223

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01960000	20,2600	0,3971
TOTAL Mão de Obra:						0,3971
VALOR:						4,32

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)						
Equipamento Custo Horário						
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	172,4600	38,3206
TOTAL Equipamento Custo Horário:						38,3206
VALOR:						38,32

C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA (M3)						
Equipamento Custo Horário						
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	94,9000	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00625000	274,2200	1,7139
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,7139
VALOR:						1,71

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)						
Material						
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	116,3500	133,8025
TOTAL Material:						133,8025
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	20,2600	26,3380
TOTAL Mão de Obra:						26,3380
VALOR:						160,14

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	81,3200	56,7614
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	97,7900	85,8596
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,6900	151,8000
TOTAL Material:						294,4210
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	20,2600	324,1600
TOTAL Mão de Obra:						377,8800
VALOR:						672,30

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material						
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,2200	3,2880
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,8200	2,0730
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	5,8900	2,9450
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	12,4300	12,4300
TOTAL Material:						20,7360
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	21,1000	27,4300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	26,8600	34,9180
TOTAL Mão de Obra:						62,3480
VALOR:						83,08

C1405 FORMA PLANA CHIAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)						
Material						
10529	CHIAPA COMPENSADA RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	34,9800	15,0414
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	8,2200	0,8220
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	M	2,00000000	15,6600	31,3200
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,8200	3,4550
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	5,8900	9,0117
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	12,4300	19,8880
TOTAL Material:						79,5381
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	21,1000	28,4850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIOTAÇÃO:	GP Nº 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	VERSAO	INDR	RES
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	202308	111,80%	75,07%
LOCAL:	ITAIPOCA	SEINFRA:	SEM SEM DESIGNAÇÃO	114,15%	71,37%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA	SEMAP:	202308 SEM DESIGNAÇÃO	114,15%	71,37%
		SIAGE:	202301 COM DESIGNAÇÃO	128,17%	98,72%
		ORÇAME:	PROFIA	0,00%	0,00%

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	26,8600	36,2610
					TOTAL Mão de Obra:	64,7460
					VALOR:	144,28

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	67,7600	17,6176
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,6600	18,7920
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,8200	3,4550
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	5,8900	9,0117
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	12,4300	14,5431
					TOTAL Material:	63,4194
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	21,1000	28,4850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	26,8600	36,2610
					TOTAL Mão de Obra:	64,7460
					VALOR:	128,17

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	168,6300	1,3490
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,3490
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	7,1500	7,5075
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,0800	0,3216
					TOTAL Material:	7,8291
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	21,1000	1,6880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
					TOTAL Mão de Obra:	3,8368
					VALOR:	13,01

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,3900	8,4985
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,0800	0,3216
					TOTAL Material:	8,8201
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	21,1000	1,4770
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	26,8600	1,8802
					TOTAL Mão de Obra:	3,3572
					VALOR:	12,18

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,9100	7,9465
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,0800	0,3216
					TOTAL Material:	8,2681
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	21,1000	1,6880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
					TOTAL Mão de Obra:	3,8368
					VALOR:	12,10

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	27,4800	19,6207
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	19,6207
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	81,3200	75,5463
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	97,7900	61,3143
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,6900	273,2400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	97,7900	20,4381
					TOTAL Material:	430,5387
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	121,5600
					VALOR:	571,72

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,3900	5,4686
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	41,6200	41,6200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	15,6600	15,6600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIÇÃO:	CP Nº 23 11 01/CP	DATA:	25/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	VERSAO	HORA	PREZ
DESCRÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORSE	202308	114,15%	75,07%
LOCAL:	ITAIPÓCA	SEINFRA	008 SEM DESONERAO	114,15%	75,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SEINFRA	202309 SEM DESONERAO	114,15%	75,07%
		SEINFRA	202501 COM DESONERAO	128,17%	88,72%
		CONSTRUO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,8200	0,4146
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,8900	5,7133
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	12,4300	6,8365
					TOTAL Material:	75,7130

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	
					TOTAL Mão de Obra:	16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	497,9400	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	296,3800	
					TOTAL Serviço:	23,8296
					VALOR:	116,03

C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,3900	
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	45,6400	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,6600	
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,8200	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,8900	
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,4300	
					TOTAL Material:	85,6740

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	
					TOTAL Mão de Obra:	16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	497,9400	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	296,3800	
					TOTAL Serviço:	23,8296
					VALOR:	126,00

C4419 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,3900	
18266	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	SEINFRA	M2	1,00000000	49,6600	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,6600	
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,8200	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,8900	
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,4300	
					TOTAL Material:	89,6940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	
					TOTAL Mão de Obra:	16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	497,9400	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	296,3800	
					TOTAL Serviço:	23,8296
					VALOR:	130,02

C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,3900	
18267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	54,0800	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,6600	
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,8200	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,8900	
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,4300	
					TOTAL Material:	94,1140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	
					TOTAL Mão de Obra:	16,4920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	497,9400	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	296,3800	
					TOTAL Serviço:	23,8296
					VALOR:	134,44

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.2019	DATA:	28/07/2024
OPERAÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE 1	ORÇ:	22.47%
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE 2	FORTE	VERBA
LOCAL:	ITAIPÓCA	ORÇ	REZ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	ORÇ	REP.
		ORÇ	20/2023
		ORÇ	10/2023
		ORÇ	10/2023
		ORÇ	05/2023

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
TOTAL Mão de Obra:					175,2800	
VALOR:					175,28	

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	26,8600	134,3000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	8,00000000	20,2600	162,0800
TOTAL Mão de Obra:					296,3800	
VALOR:					296,38	

C1188 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP. 4 6cm F/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07300000	81,3200	5,9364
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	29,16000000	0,6900	20,1204
TOTAL Material:					26,0568	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43000000	26,8600	11,5498
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,46000000	20,2600	29,5796
TOTAL Mão de Obra:					41,1294	
VALOR:					67,19	

C3020 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=1MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GÁS	SEINFRA	KG	0,26000000	7,4300	1,9318
19506	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM	SEINFRA	M2	1,15000000	35,7900	41,1585
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	9,6400	3,8560
TOTAL Material:					46,9463	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,80000000	21,1000	16,8800
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440
TOTAL Mão de Obra:					27,6240	
VALOR:					74,57	

C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	81,3200	2,9682
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,24000000	0,6900	4,3056
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPL0	SEINFRA	M2	1,15000000	4,8500	5,5775
TOTAL Material:					12,8513	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,80000000	20,2600	16,2080
TOTAL Mão de Obra:					29,6380	
VALOR:					42,49	

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	17,6900	35,3800
TOTAL Material:					35,3800	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	21,1000	4,2200
TOTAL Mão de Obra:					4,2200	
VALOR:					39,60	

C6013 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=3MM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	GÁS	SEINFRA	KG	0,26000000	7,4300	1,9318
19499	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM	SEINFRA	M2	1,15000000	32,8300	37,7545
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	9,6400	3,8560
TOTAL Material:					43,5423	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	21,1000	12,6600
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
TOTAL Mão de Obra:					20,7180	
VALOR:					64,26	

C4819 PISO ENTERRAVADO TIPO TIOJOLINHO (28X10X6)CM 15MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CH)	SEINFRA	H	0,07370000	34,4700	2,6094

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
LOTIFICAÇÃO:	CP Nº 23.11.01CP	DATA:	20/07/2024
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - UNP 2	ORÇ. 2024	11,87% 11,87% 10/2023
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ. 2023 SEM DESCOMPOSIÇÃO	11,87% 11,87% 10/2023
LOCAL:	ITAPOICA	ORÇ. 2023 COM DESCOMPOSIÇÃO	11,87% 11,87% 10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	ORÇ. 2021 COM DESCOMPOSIÇÃO	18,17% 18,17% 09/2023
		PROPOSTA	100% 100%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	50,7000	0,2079
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,8173
Material		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	81,3200	4,6190
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDEZ/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR	M2	1,00310000	39,6300	39,7329
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	75,0500	0,4878
TOTAL Material:					44,8597
Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10445	CALÇETIRO	H	0,15950000	26,8600	4,2842
12543	SERVEANTE	H	0,15950000	20,2600	3,2315
TOTAL Mão de Obra:					7,5157
VALOR:					55,19

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
Equipamento Custo Horário		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,07570000	34,4700	2,6094
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	50,7000	0,2079
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,8173
Material		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	81,3200	4,6190
12403	PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	75,0500	0,4878
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,6900	35,1900
TOTAL Material:					40,2968
Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10445	CALÇETIRO	H	0,15950000	26,8600	4,2842
12543	SERVEANTE	H	0,15950000	20,2600	3,2315
TOTAL Mão de Obra:					7,5157
VALOR:					50,63

C3367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)					
Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,30000000	26,8600	8,0580
12543	SERVEANTE	H	0,40000000	20,2600	8,1040
TOTAL Mão de Obra:					16,1620
Serviço		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSF)	M3	0,00300000	93,2500	0,2788
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PROIBIDA	M3	0,00070000	465,0800	0,3256
C0508	CALAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	5,8000	1,4500
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00000000	32,0400	32,0400
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04000000	4,7800	0,1912
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	53,6900	1,0738
TOTAL Serviço:					35,3604
VALOR:					51,52

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)					
Material		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12294	ÁGUA	M3	0,04500000	5,8100	0,2615
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	M2	0,33000000	7,9700	2,6301
12077	TERRA VEGETAL	M3	0,05600000	133,0000	7,4480
TOTAL Material:					10,3396
Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11277	JARDINEIRO	H	0,20000000	23,0300	4,6060
12543	SERVEANTE	H	0,01860000	20,2600	0,3768
TOTAL Mão de Obra:					4,9828
VALOR:					15,32

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)					
Equipamento Custo Horário		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03600000	27,4800	0,9893
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,9893
Material		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03320000	81,3200	2,6998
10280	BRITA	M3	0,04400000	97,7900	4,3028
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,4900	5,3900
TOTAL Material:					14,5926
Mão de Obra		UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,40000000	26,8600	10,7440
12543	SERVEANTE	H	1,10000000	20,2600	22,2860
TOTAL Mão de Obra:					33,0300
VALOR:					48,61

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23/11/2024	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNITE:	VERBA	ORCA:	PREF.
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNITE:	VERBA	ORCA:	PREF.
LOCAL:	ITAPOCA	UNITE:	VERBA	ORCA:	PREF.
ELEMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOCA	UNITE:	VERBA	ORCA:	PREF.



Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0733	DESEMPENHADORA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,9100	0,3820
0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,3600	1,0880
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,4700

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	116,3500	3,4905
10500	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	19,4600	2,9190
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,6900	18,3402
10967	DISCO DE DESBASTE DE T	SEINFRA	UN	0,03000000	23,1400	0,6942
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	43,8900	4,3890
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	44,6600	2,2330
11316	JUNTA PLÁSTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,6000	4,0000
TOTAL Material:						45,9359

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,8600	32,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	20,2600	24,3120
TOTAL Mão de Obra:						96,8340
VALOR:						144,24

C2180 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm (M2)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	81,3200	2,9682
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	8,76000000	0,6900	6,0444
TOTAL Material:						9,0126
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	20,2600	11,1430
TOTAL Mão de Obra:						17,8580
VALOR:						26,87

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
Material						
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTIS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,3500	18,8000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	51,4700	56,6170
TOTAL Material:						75,4170
Mão de Obra						
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	26,8600	16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	20,2600	12,1560
TOTAL Mão de Obra:						28,2720
VALOR:						103,69

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
Material						
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	6,3900	1,4889
TOTAL Material:						1,4889
Mão de Obra						
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	26,8600	5,3720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	20,2600	4,0520
TOTAL Mão de Obra:						9,4240
VALOR:						10,91

C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)						
Material						
11225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	7,9700	7,1730
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	133,0000	9,9750
TOTAL Material:						17,1480
Mão de Obra						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20790000	21,1000	4,3846
TOTAL Mão de Obra:						4,3846
VALOR:						21,53

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm (M2)						
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	81,3200	1,4889
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,6900	3,7812
TOTAL Material:						5,2612
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	20,2600	23,2990
TOTAL Mão de Obra:						50,1590
VALOR:						55,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LOTIFICAÇÃO:	CP Nº 23 11 01/EP	DATA:	26/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PLATE	versão	UBA	REB
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	CRDT	202308	114,95%	70,07%
LOCAL:	ITAÍPOCA	REB-PA	108 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	114,10%	71,01%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SUPM	202308 COM DESCONTABILIZAÇÃO	108,17%	68,72%
		MDRE	202301 COM DESCONTABILIZAÇÃO	5,09%	6,90%

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	116,3500	24,4335
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,9300	28,7835
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,6900	21,3555
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,5200	122,2000
TOTAL Material:						196,7725
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	26,8600	228,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	20,2600	186,3920
TOTAL Mão de Obra:						414,7020
VALOR:						611,47

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	81,3200	1,2198
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9300	2,0274
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6900	1,5042
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
TOTAL Material:						17,7514
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	20,2600	22,6912
TOTAL Mão de Obra:						49,5512
VALOR:						67,30

C0776 CHIAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	81,3200	0,4961
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,6900	1,6767
TOTAL Material:						2,1728
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	26,8600	2,6860
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	20,2600	3,0390
TOTAL Mão de Obra:						5,7250
VALOR:						7,90

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	81,3200	1,9761
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,6900	5,0370
TOTAL Material:						7,0131
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	26,8600	16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	20,2600	16,2080
TOTAL Mão de Obra:						32,3240
VALOR:						39,34

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	26,8600	16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	20,2600	12,1560
TOTAL Mão de Obra:						28,2720
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	1,008,1700	25,2043
TOTAL Serviço:						25,2043
VALOR:						53,48

C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	81,3200	0,4961
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,83000000	0,8600	0,7138
TOTAL Material:						1,2099
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	20,2600	13,5742
TOTAL Mão de Obra:						27,0042
VALOR:						28,21

C2127 REBOCO COM BARITA ESP.=1CM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02430000	116,3500	2,8273
10190	BARITA (ARGAMASSA BARITADA)	SEINFRA	KG	25,00000000	2,1900	54,7500
TOTAL Material:						57,5773

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11.0/UCP	DATA: 29/01/2024		BOX: 32,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	VERBA:	ORÇ:	HR:
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEINFRA	SEM NOV. DEGENERAÇÃO	111.87%	71.81%
LOCAL:	ITAPOICA	SEINFRA	SEM NOV. DEGENERAÇÃO	111.87%	71.81%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	SEINFRA	SEM NOV. DEGENERAÇÃO	108.17%	68.72%
		SEINFRA	PROPSA	0.00%	0.00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98000000	26,8600	26,3228
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	20,2600	22,2860
TOTAL Mão de Obra:					48,6088
VALOR:					106,19

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA CRUSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	116,3500	0,4654
10799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	4,0700	2,8490
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,6900	1,1040
17895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	307,5200	307,5200
11621 PERFIL BATEENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	3,9200	5,0960
TOTAL Material:					317,0344

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	26,8600	64,4640
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	20,2600	97,2480
TOTAL Mão de Obra:					161,7120
VALOR:					478,75

C8805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	68,1100	68,1100
TOTAL Material:					68,1100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	20,2600	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					73,9800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00590000	1,091,6400	6,4408
TOTAL Serviço:					6,4408
VALOR:					148,53

C8778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	81,3200	0,5855
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,6900	2,0148
TOTAL Material:					2,6003

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	20,2600	6,2806
TOTAL Mão de Obra:					12,9956
VALOR:					15,60

C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	26,8600	18,8020
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	20,2600	14,1820
TOTAL Mão de Obra:					32,9840

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	469,1600	9,3832
TOTAL Serviço:					9,3832
VALOR:					42,37

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,6800	0,2720
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,0600	1,4420
TOTAL Material:					1,7140

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	21,1000	4,2200
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
TOTAL Mão de Obra:					12,2780
VALOR:					13,99

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,7500	1,4100
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,6800	0,1700
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	17,7300	3,0141
TOTAL Material:					4,5941

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	21,1000	7,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11 01/CP	DATA:	20/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONTINUIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	UNIDADE:	030004	INDICA:	53,07%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONTINUIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	ORÇÃO:	0000000000	PREÇO:	10/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	ANEXO:	0000000000	PREÇO:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	VALOR:	0000000000	PREÇO:	05/2023

TOTAL Mão de Obra:	18.1290
VALOR:	22,72

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,6800	0,3400
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,7100	2,5970
TOTAL Material:						2,9370
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	5,2750
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	9,4010
TOTAL Mão de Obra:						14,6760
VALOR:						17,61

C1234 EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA (M2)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11818	RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,18000000	19,6400	3,5352
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,25000000	6,9500	1,7375
TOTAL Material:						5,2727
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	21,1000	3,1650
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
TOTAL Mão de Obra:						30,0250
VALOR:						35,38

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	19,7400	0,9870
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	12,4300	1,4916
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,6800	0,1700
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	21,6000	5,1840
TOTAL Material:						7,8326
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	21,1000	8,4400
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
TOTAL Mão de Obra:						21,8700
VALOR:						29,78

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	6,9500	1,3205
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,3500	1,3485
TOTAL Material:						2,6690
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	21,1000	4,2200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
TOTAL Mão de Obra:						12,2780
VALOR:						14,95

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,3500	18,8000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	51,4700	56,6170
TOTAL Material:						75,4170
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	26,8600	19,3392
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	20,2600	14,5872
TOTAL Mão de Obra:						33,9264
VALOR:						109,34

C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,00150000	81,3200	0,1220
10885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,86000000	0,8900	0,7674
11365	FILETE DE GRANITO L = 4CM	SEINFRA	M	1,00000000	13,1400	13,1400
TOTAL Material:						13,3794
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	20,2600	4,0520
TOTAL Mão de Obra:						17,4820
VALOR:						31,06

C4001 RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm (M)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

LICITAÇÃO: OP Nº 23/11/2014		DATA: 25/01/2014					BD = 22,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	ORÇ. INICIAL	ORÇ. SUPL.	ORÇ. SUPL.	ORÇ. SUPL.	ORÇ. SUPL.	ORÇ. SUPL.	ORÇ. SUPL.
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
LOCAL:	ITAIPÓCA	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00300000	81,3200	0,2440
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,46000000	0,9300	0,4278
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,91000000	0,6900	0,6279
17497	RODAPE DE GRANITO H=10 cm	M	1,00000000	45,1500	45,1500
TOTAL Material:					46,4497

MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
12391	PIEDREIRO	H	0,05000000	26,8600	1,3430
12543	SERVEANTE	H	0,03000000	20,2600	0,6078
TOTAL Mão de Obra:				1,9508	
VALOR:				48,40	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10169	ACO CA-50	KG	0,74000000	7,3900	5,4686
18285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPSAO - VÃO ACIMA DE 5,81 m	M2	1,80000000	75,2700	75,2700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,30000000	13,6600	20,3580
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,03000000	13,8200	0,4146
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,97000000	5,8900	5,7133
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,65000000	12,4300	8,0795
TOTAL Material:				115,3040	

MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
12391	PIEDREIRO	H	0,35000000	26,8600	9,4010
12543	SERVEANTE	H	0,35000000	20,2600	7,0910
TOTAL Mão de Obra:				16,4920	

SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIDR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,05700000	497,9400	28,3826
C1463	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,05700000	296,3800	16,8937
TOTAL Serviço:				45,2763	
VALOR:				177,07	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	UN	2,60000000	8,4500	21,9700
10494	CAPICHINHO (1037)	UN	1,30000000	5,4400	7,0720
10856	CONTRA-PLACA DE FECHADURA CENTRAL (1304)	UN	1,30000000	22,2800	28,9640
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	2,60000000	43,7100	113,6460
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	2,60000000	36,1000	93,8600
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	1,30000000	133,9000	174,0700
11525	MOÇA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	2,60000000	750,2000	1.950,5200
11743	FIXADOR CINCINHA (1406)	UN	2,60000000	13,8700	36,0620
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	2,60000000	44,9000	116,7400
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	4,91400000	410,8800	2.019,0643
TOTAL Material:				4.561,9683	
VALOR:				4.561,97	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,50000000	10,5300	15,7950
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	410,8800	410,8800
TOTAL Material:				426,6750	
MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10037	AJUDANTE	H	0,50000000	21,1000	10,5500
11530	MONTADOR	H	0,50000000	26,8600	13,4300
TOTAL Mão de Obra:				23,9800	
VALOR:				450,66	

MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01060000	81,3200	0,8620
10210	BATENTE DE FERROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2F.	UN	1,00000000	173,9100	173,9100
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	0,9300	1,5996
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,00000000	20,3000	121,8000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	57,1100	57,1100
11158	PECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,00000000	28,1400	56,2800
11241	GUARNIÇÃO FERROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2F.	UN	2,00000000	69,2800	138,5600
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE BOMM	UN	0,00000000	0,3300	2,6400
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	2,00000000	310,3000	620,7600
11724	PREGO	KG	0,40000000	16,5400	6,6160
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,00000000	1,7100	10,2600
TOTAL Material:				1.191,5844	
MÃO DE OBRA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	6,00000000	21,1000	126,6000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.2017	DATA:	29/01/2018	BOR:	22,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FORTE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3
	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNIDADE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNIDADE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3
	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNIDADE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3
LOCAL:	ITAIPOICA	UNIDADE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOICA	UNIDADE:	SEINFRA	100,00%	75,27%	140/202,3



10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	26,8600	161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:						382,0000
VALOR:						1.573,58

C2480 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E-6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	1,5200	4,7120
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	34,7700	59,0800
11515	MASSA IGAS PARA CACHILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,0900	13,6350
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	246,8300	246,8300
TOTAL Material:						324,2570
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	21,1000	31,6500
11530	MONTEADOR	SEINFRA	H	2,50000000	26,8600	67,1500
TOTAL Mão de Obra:						98,8000
VALOR:						423,06

C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	81,3200	0,8620
10209	BATENTE DE PEREBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1F.	SEINFRA	UN	1,00000000	221,7500	221,7500
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9300	1,5996
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,3000	60,9000
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,1100	57,1100
11240	GUARNIÇÃO PEREBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1F.	SEINFRA	UN	2,00000000	69,2800	138,5600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3300	2,6400
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	310,3800	310,3800
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,5400	3,3080
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/BODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7100	10,2600
TOTAL Material:						808,5564
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	26,8600	100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,8600	37,6040
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,40000000	20,2600	28,3640
TOTAL Mão de Obra:						245,8180
VALOR:						1.054,37

C1961 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (5/ACESSÓRIOS) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11696	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00000000	4.868,0600	4.868,0600
TOTAL Material:						4.868,0600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	26,8600	100,7250
TOTAL Mão de Obra:						179,8500
VALOR:						5.047,91

C1963 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (5/ACESSÓRIOS) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00000000	3.245,3700	3.245,3700
TOTAL Material:						3.245,3700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	26,8600	100,7250
TOTAL Mão de Obra:						179,8500
VALOR:						3.425,22

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,1100	57,1100
TOTAL Material:						57,1100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
TOTAL Mão de Obra:						95,9200
VALOR:						153,03

C1143 DOBRADIÇA CROMADA 1/2" X 3" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11028	DOBRADIÇA CROMADA 1/2" X 3" REF.1523	SEINFRA	UN	1,00000000	34,8800	34,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23/11-01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	30308	MDA:	70,07%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEINFRA:	SEM DESCONTABILIZAÇÃO	MDR:	71,31%
LOCAL:	ITAIPÓCA	SNAP:	SEVIR SEM DESCONTABILIZAÇÃO	MDR:	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SEURA:	SECCION COM DESCONTABILIZAÇÃO	MDR:	98,72%
		CONDOMÍNIO:	PROFISA	MDR:	2,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR	TOTAL
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,00000000	0,1800	1,0800
				TOTAL Material:	35,9600
Mão de Obra					
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	21,1000	5,2750
10498	CARPINTEIRO	H	0,25000000	26,8600	6,7150
				TOTAL Mão de Obra:	11,9900
				VALOR:	47,95

C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	396,9000	396,9000
				TOTAL Material:	396,9000
				VALOR:	396,90

C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)					
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,00000000	436,7200	436,7200
				TOTAL Material:	436,7200
				VALOR:	436,72

C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)					
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN	1,00000000	406,2500	406,2500
				TOTAL Material:	406,2500
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	2,50000000	26,8600	67,1500
12543	SERVEANTE	H	1,50000000	20,2600	30,3900
				TOTAL Mão de Obra:	97,5400
Serviço					
00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,02100000	1,091,6600	22,9249
				TOTAL Serviço:	22,9249
				VALOR:	526,71

C2679 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO (M2)					
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,10000000	1,5200	4,7120
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMÍNIO	KG	1,50000000	9,0900	13,6350
12157	TRILHO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	4,00000000	8,7700	35,0800
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	1,00000000	246,8300	246,8300
				TOTAL Material:	300,2570
Mão de Obra					
10037	AJUDANTE	H	1,50000000	21,1000	31,6500
11530	MONTADOR	H	2,50000000	26,8600	67,1500
				TOTAL Mão de Obra:	98,8000
				VALOR:	399,06

C2672 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)					
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,00000000	247,3300	247,3300
				TOTAL Material:	247,3300
				VALOR:	247,33

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)					
Equipamento Custo Horário					
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	27,4800	19,6207
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	19,6207
Material					
10157	ACD CA-25	KG	60,00000000	8,0100	480,6000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 SWG	KG	1,20000000	16,0800	19,2960
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,62350000	81,3200	50,7030
10280	BRITA	M3	0,87800000	97,7900	85,8596
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,60000000	0,6900	226,0440
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,60000000	15,6600	9,3960
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) [APROXIMADAMENTE 198UN/KG]	KG	2,00000000	13,8200	27,6400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,00000000	12,4300	62,1500
				TOTAL Material:	961,6886
Mão de Obra					
10037	AJUDANTE	H	12,30000000	21,1000	259,5300
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,80000000	26,8600	128,9280
10498	CARPINTEIRO	H	7,50000000	26,8600	201,4500
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEANTE	H	12,00000000	20,2600	243,1200
				TOTAL Mão de Obra:	886,7480
				VALOR:	1.868,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP N° 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	01000	100,00	M2	111,07%
LOCAL:	ITAPOICA	01010	100,00	M2	70,17%
SUJEITO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	01020	100,00	M2	75,91%
		01030	100,00	M2	38,73%
		01040	100,00	M2	0,00%

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	73,7900	73,7900
TOTAL Material:					73,7900
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	20,2600	5,0650
TOTAL Mão de Obra:					18,4950
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	722,6000	2,7098
TOTAL Serviço:					2,7098
VALOR:					94,99


C4728 CERCA/GRADE NYLFOR 10-2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 2,00MM, COM FUNDADORES DE POLICARBONATO EM POSTE 90 X 90 MM LUBRIFICADOS EM BORDO DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,40000000	6,8400	16,4160
19040 PAINEL NYLFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	656,9200	262,7680
19046 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	116,3300	46,5320
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLFOR	SEINFRA	M2	2,03000000	20,5300	41,6759
TOTAL Material:					367,3919
VALOR:					367,39

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10437 PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	1,00000000	613,8800	613,8800
TOTAL Material:					613,8800
VALOR:					613,88

C4556 PORTÃO PIVOTANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10436 PORTÃO PIVOTANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	1,00000000	613,8800	613,8800
TOTAL Material:					613,8800
VALOR:					613,88

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	81,3200	0,5855
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	0,9300	0,4557
10885 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,6900	1,4007
11704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	157,9500	157,9500
TOTAL Material:					160,3919
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	26,8600	80,5800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	20,2600	60,7800
TOTAL Mão de Obra:					141,3600
VALOR:					301,75

C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10794 CHUMBADOR TIPO PARABOLUT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	3,1800	12,7200
11061 ELÉTRICOS	SEINFRA	KG	1,23000000	31,5600	38,8188
12333 FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M)	SEINFRA	KG	6,12000000	9,0200	55,2024
12336 FERRO CHATO 2 1/2" x 3/8" (4,74KG/M)	SEINFRA	KG	20,41000000	8,9300	182,2613
12168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,23000000	33,5600	41,2900
TOTAL Material:					330,9525



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - C.A.P.S.E	ORÇÃO:	00000	PREÇO:	111.89%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - C.A.P.S.E	ORÇÃO:	00000	PREÇO:	114.18%
LOCAL:	ITAIPAVA	ORÇÃO:	00000	PREÇO:	114.18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA	ORÇÃO:	00000	PREÇO:	114.18%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10076	CUTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,20000000	54,2000	10,8400
16234	CHIZETA AÇO GALVANIZADO 2"	UN	0,40000000	115,0400	46,0160
11950	TELAÇO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,60000000	72,0600	43,2360
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE SOMM (2")	M	2,70000000	70,8900	191,4030
TOTAL Material:					291,4950

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10121 ARMADOR/FERRITEIRO	H	1,30000000	26,8600	34,9180
12291 PEDREIRO	H	1,30000000	26,8600	34,9180
TOTAL Mão de Obra:				69,8360
VALOR:				361,33

C3675 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM (M2))					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
16741 VENEZIANA INDUSTRIAL EM PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIMENTO)	M2	1,05000000	275,1000	288,8550	
TOTAL Material:				288,8550	
VALOR:				288,86	

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10035 AGRIARRAS MINERAL	L	0,04000000	19,7400	0,7896	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	31,0200	4,9632	
11199 FUNDO BRANCO POSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	15,7400	2,0462	
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,6800	0,2720	
TOTAL Material:				8,0710	

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	21,1000	7,3850
12395 PINTOR	H	0,40000000	26,8600	10,7440
TOTAL Mão de Obra:				18,1290
VALOR:				26,20

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10035 AGRIARRAS MINERAL	L	0,03000000	19,7400	0,5922	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	0,16000000	31,0200	4,9632	
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	2,0800	0,6240	
12293 ZARCÃO	L	0,12000000	28,0300	3,3636	
TOTAL Material:				9,5430	

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	21,1000	16,8800
12395 PINTOR	H	0,80000000	26,8600	21,4880
TOTAL Mão de Obra:				38,3680
VALOR:				47,91

C5219 ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)					
Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CH)	H	0,00040000	103,6000	0,0414	
10747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	0,00540000	271,7900	1,4677	
10637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CH)	H	0,00850000	39,7500	0,3379	
10751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	H	0,00350000	50,4000	0,1764	
TOTAL Equipamento Custo Horário:				2,0234	

Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10035 AGRIARRAS MINERAL	L	0,01200000	19,7400	0,2369
00470 CANTONEIRA EM AÇO ARAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	KG	0,60740000	6,6400	4,0331
19530 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 96,00 KG/M2)	KG	0,00380000	8,2700	0,0314
17480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	KG	0,00110000	8,2700	0,0091
113304 GRANALHA DE AÇO ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 x 1,19 MM (SAE G16) - SACO DE 25KG	UN	0,03550000	134,4900	4,7744
11568 PARAFUSO ABANALADO M16X150MM	UN	0,00180000	7,4700	0,0134
113303 PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	0,47870000	11,5400	5,5242
12293 ZARCÃO	L	0,04230000	28,0300	1,1857
TOTAL Material:				15,8240

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,00070000	21,1000	0,0148
11278 JATEIRA	H	0,01200000	26,8600	0,3223
11530 MONTADOR	H	0,03860000	26,8600	1,0368
12395 PINTOR	H	0,01410000	26,8600	0,3787
12543 SERVENTE	H	0,01190000	20,2600	0,2411

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LOTIFICAÇÃO:	OP Nº 23/11 01/CP	DATA:	29/01/2024	ORÇ:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - CUP2 2	UNID:	00000	QUANT:	111,87%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - CAFE 2	UNID:	00000	QUANT:	75,07%
LOCAL:	ITAPOICA	UNID:	00000	QUANT:	10/2023
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	UNID:	00000	QUANT:	10/2023
		UNID:	00000	QUANT:	05/2023

		TOTAL Material:			135,8640
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	26,8600	73,8650
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	20,2600	55,7150
				TOTAL Mão de Obra:	129,5800
				VALOR:	265,44

C2450 TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6% (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11514 MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	KG	0,00400000	36,7100	0,1468
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA ØX110MM	SEINFRA	UN	0,82000000	1,3400	1,0988
12062 TELHA TERMOACÚSTICA	SEINFRA	M2	1,06000000	141,2500	149,7250
				TOTAL Material:	150,9706
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047 AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	21,1000	4,6420
12070 TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	26,8600	5,9092
				TOTAL Mão de Obra:	10,5512
				VALOR:	161,52

C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M	SEINFRA	M	1,03000000	14,9200	15,3676
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) [APROXIMADAMENTE 672UN/KG]	SEINFRA	KG	0,07000000	15,5600	1,0892
				TOTAL Material:	16,4568
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,1800	13,0900
				TOTAL Mão de Obra:	23,6400
				VALOR:	40,10

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	27,4800	0,5496
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,5496
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,9100	9,3285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,0800	0,3216
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	116,3500	4,6540
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	34,9800	34,9800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,6900	11,9784
11605 FIDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	97,7900	8,8011
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	16,5400	0,3308
				TOTAL Material:	70,3944
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	26,8600	21,4880
10498 CARPITEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	26,8600	18,8020
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	26,8600	8,0580
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	20,2600	22,2860
				TOTAL Mão de Obra:	70,6340
				VALOR:	141,58

C2627 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	61,6500	0,0740
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	59,3700	0,0297
12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	12,1200	18,1800
				TOTAL Material:	18,2837
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,1800	13,0900
				TOTAL Mão de Obra:	23,6400
				VALOR:	41,92

C2626 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	61,6500	0,0678
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	59,3700	0,0297
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	8,3300	12,4950
				TOTAL Material:	12,5925
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	21,1000	9,4950
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	26,1800	11,7810
				TOTAL Mão de Obra:	21,2760
				VALOR:	33,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIOTAÇÃO:	OP Nº 23.11/2024	DATA:	29/01/2024	DI: 22,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PLATE:	VENSAO	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	307308	111,00%	10/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	DE PAA:	308 SEM DESONERACAO	114,10%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SIAM:	327308 SEM DESONERACAO	114,10%	10/2023
		SLAVE:	302001 COM DESONERACAO	106,17%	05/2023
		CONCEPÇÃO:	PROFESSA	0,00%	0,00%

C2625 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	61,6500	0,0493
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	59,3700	0,0178
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	4,2100	6,7360
TOTAL Material:						6,8031
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	21,1000	8,4400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,1800	10,4720
TOTAL Mão de Obra:						18,9120
VALOR:						25,72

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,3500	0,4200
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	100,0500	100,0500
TOTAL Material:						100,4700
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	21,1000	12,8710
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	26,1800	15,9698
TOTAL Mão de Obra:						28,8408
VALOR:						129,31

C2170 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,3500	0,4200
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	79,8800	79,8800
TOTAL Material:						80,3000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	21,1000	12,8710
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	26,1800	15,9698
TOTAL Mão de Obra:						28,8408
VALOR:						109,14

C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	61,6500	0,1541
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,3500	0,1365
11301	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5700	8,5700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	59,3700	0,2375
TOTAL Material:						9,0981
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	21,1000	3,7980
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	26,1800	4,7124
TOTAL Mão de Obra:						8,5104
VALOR:						17,61

C2379 TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	61,6500	0,3083
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,3500	0,1365
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	59,3700	0,4750
11943	TE PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,7100	11,7100
TOTAL Material:						12,6298
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	21,1000	4,0090
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	26,1800	4,9742
TOTAL Mão de Obra:						8,9832
VALOR:						21,61

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,3500	0,0980
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	175,7000	175,7000
TOTAL Material:						175,7980
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	21,1000	13,7150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	26,1800	17,0170
TOTAL Mão de Obra:						30,7320
VALOR:						206,53

C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,3500	0,3500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIQITAÇÃO:	CP Nº 23.11.01/CP	DATA:	29/01/2024	BDI:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNID:	SEINFRA	PREÇO:	111,80%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNID:	SEINFRA	PREÇO:	114,18%
LOCAL:	ITAIPUOCA	UNID:	SEINFRA	PREÇO:	114,18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	UNID:	SEINFRA	PREÇO:	108,17%
		UNID:	SEINFRA	PREÇO:	9,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17496	TORNEIRA P/JARDIM CROMADA	SEINFRA UN	1,00000000	52,6700	52,6700
				TOTAL Material:	53,0200
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,25000000	26,1800	6,5450
				TOTAL Mão de Obra:	17,0950
				VALOR:	70,12

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)					
Material					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00800000	116,3500	0,9308
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA M2	1,00000000	333,3300	333,3300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	3,20000000	0,6900	2,2080
				TOTAL Material:	336,4688
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,20000000	26,8600	32,2320
12543	SERVEnte	SEINFRA H	2,00000000	20,2600	40,5200
				TOTAL Mão de Obra:	72,7520
				VALOR:	409,22

C4821 CUBA (BANHEIRA) EM FIBRA DE VIDRO PARA CRECHE, INCLUSIVE ABERTURA PARA ENCAIXE EM BANCADA (UN)					
Material					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MÁRMORE / GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	SINAPI UN	1,00000000	122,75	122,75
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	21,98	21,98
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,84000000	0,35	0,29
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	160,14	160,14
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA UN	1,00000000	18,60	18,60
				TOTAL Material:	323,76
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	1,50000000	21,10	31,65
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	1,50000000	26,18	39,27
				TOTAL Mão de Obra:	70,92
Serviço					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-76378200	BANHEIRA (CUBA) PARA BERÇÁRIO ANATÔMICA 80 x 42 x 17	PRÓPRIA UN	1,00000000	724,67	724,67
				TOTAL Serviço:	724,67
				VALOR:	1.119,35

C3019 PIA DE AÇO INOX (3,00x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)					
Material					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA KG	1,50000000	7,3900	11,0850
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,04400000	116,3500	5,1194
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	22,93000000	0,6900	15,8217
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA UN	1,13000000	8,8500	10,0005
11605	PEDRISCO	SEINFRA M3	0,06100000	97,7900	5,9652
12491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA UN	1,00000000	1.318,7600	1.318,7600
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA UN	1,00000000	203,7200	203,7200
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA UN	1,00000000	46,2100	46,2100
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA UN	0,00000000	54,6800	0,0000
				TOTAL Material:	1.616,6818
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	3,50000000	21,1000	73,8500
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	3,50000000	26,1800	91,6300
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	2,75000000	26,8600	73,8650
12543	SERVEnte	SEINFRA H	2,75000000	20,2600	55,7150
				TOTAL Mão de Obra:	295,0600
				VALOR:	1.911,74

C3017 PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)					
Material					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA KG	0,60000000	7,3900	4,4340
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,01900000	116,3500	2,2107
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	9,83000000	0,6900	6,7827
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA UN	1,10000000	8,8500	9,7350
11605	PEDRISCO	SEINFRA M3	0,02600000	97,7900	2,5425
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA UN	1,00000000	213,9600	213,9600
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA UN	1,00000000	203,7200	203,7200
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA UN	1,00000000	46,2100	46,2100
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	54,6800	54,6800
				TOTAL Material:	544,2749
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	21,1000	42,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	2,00000000	26,1800	52,3600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11.01/CP	DATA:	25/01/2024	BDI:	23,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - (PPS 3)	FONTES:	VERSÃO	INDIC	INDI
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAMPO 2	ORÇ. E	202308	114,18%	73,31%
LOCAL:	ITAIPÓCA	CAPIA	108 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	73,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	SINAPI	200309 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	73,31%
		SINAPI	200501 COM DESONERAÇÃO	108,17%	68,72%
		CONCEPTE	PROPRIA	0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
					TOTAL Mão de Obra:	188,8000
					VALOR:	733,07

C1903 PIA DE AÇO INOX (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	7,3900	4,4340
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	116,3500	2,2107
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,6900	6,7827
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	0,3500	0,3955
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	97,7900	2,5425
11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	261,8200	261,8200
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	203,7200	203,7200
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	107,4000	107,4000
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	54,6800	54,6800
					TOTAL Material:	643,9854

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	21,1000	73,8500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	26,1800	91,6300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	26,8600	59,0920
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,20000000	20,2600	44,5720
					TOTAL Mão de Obra:	269,1440
					VALOR:	913,13

C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	7,3900	8,4246
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	116,3500	3,4905
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,6900	11,3022
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,3500	0,7910
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	97,7900	3,9116
11648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	581,1800	581,1800
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	203,7200	407,4400
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	107,4000	214,8000
12265	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 1 1/2" X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	36,9700	73,9400
					TOTAL Material:	1.305,2799

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,1000	84,4000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	26,1800	104,7200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	26,8600	67,1500
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,50000000	20,2600	50,6500
					TOTAL Mão de Obra:	306,9200
					VALOR:	1.612,20

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,9800	21,9800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,3500	0,2940
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	98,2300	98,2300
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARBUELA E BICHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	9,1500	18,3000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	160,1400	160,1400
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	96,0000	96,0000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,6000	18,6000
					TOTAL Material:	413,5440

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	21,1000	58,0250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	26,1800	71,9950
					TOTAL Mão de Obra:	130,0200
					VALOR:	543,56

C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,3500	0,0980
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	160,1400	160,1400
					TOTAL Material:	160,2380

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,1000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	26,1800	17,0170
					TOTAL Mão de Obra:	38,1170
					VALOR:	198,36

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LIQITAÇÃO:	OP Nº 23 11 21/CP	DATA:	20/07/2020	ORÇ:	22.47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - CAPS P	UNID:	UN	QUANT:	111,8300
RENOVAÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMOTRIZ - CAPS P	UNID:	UN	QUANT:	111,8300
LOCAL:	ITAPUOCA	UNID:	UN	QUANT:	111,8300
EXIBITE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUOCA	UNID:	UN	QUANT:	111,8300

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN	1,00000000	9,8300	9,8300
10636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN	1,00000000	308,9000	308,9000
10651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	682,6200	682,6200
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	21,9800	21,9800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,3500	0,1960
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	8,5800	8,5800
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,10000000	10,5300	1,0530
11579	PARAPUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARBUIÇA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	9,1500	18,3000

TOTAL Material: 1.051,4590

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12320 ENCANADOR	H	3,00000000	26,1800	78,5400

TOTAL Mão de Obra: 141,8400

VALOR: 1.193,30

C1870 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10108 ARMA GROSSA	M3	0,00050000	116,3500	0,0582
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,6900	0,1035
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,00000000	154,7800	154,7800

TOTAL Material: 154,9417

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11530 MONTADOR	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12391 PEDREIRO	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543 SERVENTE	H	0,35000000	20,2600	7,0910

TOTAL Mão de Obra: 40,6660

VALOR: 195,61

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	230,8300	230,8300
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	253,5900	253,5900
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	21,9800	21,9800
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,3500	0,1960
11579 PARAPUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARBUIÇA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	9,1500	18,3000
11925 TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	35,9300	35,9300

TOTAL Material: 560,8260

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	21,1000	42,2000
12320 ENCANADOR	H	2,00000000	26,1800	52,3600

TOTAL Mão de Obra: 94,5600

VALOR: 655,39

C1151 CHUVEIRO P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	50,0200	50,0200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,3500	0,0980

TOTAL Material: 50,1180

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	26,1800	13,0900

TOTAL Mão de Obra: 23,6400

VALOR: 73,76

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	81,8300	81,8300
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,3500	0,0980

TOTAL Material: 81,9280

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320 ENCANADOR	H	0,50000000	26,1800	13,0900

TOTAL Mão de Obra: 23,6400

VALOR: 105,57

C1792 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,3500	0,1960
11315 JOGO METÁIS PARA MICTÓRIO	UN	1,00000000	43,4200	43,4200
11524 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,00000000	437,0000	437,0000
11579 PARAPUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARBUIÇA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	9,1500	18,3000

TOTAL Material: 498,9160

Mão de Obra	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------------	------	-------	----------------	-------------

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	GP Nº 23.11.01/CP	DATA:	20/01/2024	BD:	22,47%
OBRA:	REGUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 2	PLANO:	SEINFRA	INDIC.	111,89%
RESCRIÇÃO:	REGUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 2	DESCRIÇÃO:	128 000 REGUALIFICAÇÃO	INDIC.	114,19%
LÍQUIDA:	ITAÍPOCA	DESCRIÇÃO:	222 000 COM OBRAS DE REGUALIFICAÇÃO	INDIC.	114,19%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	DESCRIÇÃO:	222 000 COM OBRAS DE REGUALIFICAÇÃO	INDIC.	128,11%
		DESCRIÇÃO:	REGUALIFICAÇÃO	INDIC.	128,11%

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	21,1000	61,1900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	26,1800	75,9220
TOTAL Mão de Obra:						137,1128
VALOR:						636,83

C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19406	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	34,2100	34,2100
TOTAL Material:						34,2100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,1800	13,0900
TOTAL Mão de Obra:						23,6400
VALOR:						57,85

C4930 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19411	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	104,4800	104,4800
TOTAL Material:						104,4800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,1800	13,0900
TOTAL Mão de Obra:						23,6400
VALOR:						128,12

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	61,6500	0,3083
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	59,3700	0,4453
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,7200	6,7872
TOTAL Material:						7,5408
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	21,1000	5,0640
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	26,1800	6,2832
TOTAL Mão de Obra:						11,3472
VALOR:						18,89

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	61,6500	0,4624
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	59,3700	0,6531
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,4600	10,5646
TOTAL Material:						11,6801
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,1800	7,8540
TOTAL Mão de Obra:						14,1840
VALOR:						25,86

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	61,6500	1,0481
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	59,3700	1,5436
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	14,5800	14,7258
TOTAL Material:						17,3175
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	21,1000	10,1280
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	26,1800	12,5664
TOTAL Mão de Obra:						22,6944
VALOR:						40,01

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	61,6500	1,5413
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	59,3700	2,3748
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	15,3900	15,5439
TOTAL Material:						19,4600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	21,1000	10,9720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	26,1800	13,6136
TOTAL Mão de Obra:						24,5856
VALOR:						44,05

C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO: CP Nº 23/11/2023		DATA: 28/03/2024			
	OBJETO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS 2	FONTE:	SEINFRA	114,8%
	ORÇAMENTO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS 2	UNID:	KG	70,0%
	UNIDADE:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS 2	UNID:	KG	71,4%
LOCAL:	ITAIPÓCA	UNID:	KG	71,4%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	UNID:	KG	70,0%	08/2023

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,09740000	61,6500	6,4562
11888	SEINFRA	L	0,01130000	59,3700	6,7099
16285	SEINFRA	M	1,10000000	47,6200	52,3820
TOTAL Material:					65,5481

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,60000000	21,1000	12,6600
12320	SEINFRA	H	0,60000000	26,1000	15,7800
TOTAL Mão de Obra:					28,4400
VALOR:					93,9881

C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM (CN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10074	SEINFRA	UN	2,09000000	10,3400	21,6000
11351	SEINFRA	KG	0,06600000	41,8500	2,7621
19076	SEINFRA	UN	1,00000000	235,7300	235,7300
TOTAL Material:					259,1921

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	1,40000000	21,1000	29,5400
12320	SEINFRA	H	1,40000000	26,1800	36,6520
TOTAL Mão de Obra:					66,1920
VALOR:					325,3841

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01000000	61,6500	0,6165
11283	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3000	2,3000
11888	SEINFRA	L	0,01500000	59,3700	0,8906
TOTAL Material:					3,8071

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,28000000	21,1000	5,9080
12320	SEINFRA	H	0,28000000	26,1800	7,3304
TOTAL Mão de Obra:					13,2384
VALOR:					17,05

C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,01500000	61,6500	0,9248
11284	SEINFRA	UN	1,00000000	3,1600	3,1600
11888	SEINFRA	L	0,02200000	59,3700	1,3061
TOTAL Material:					5,3909

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,20000000	21,1000	4,2200
12320	SEINFRA	H	0,20000000	26,1800	5,2360
TOTAL Mão de Obra:					9,4560
VALOR:					14,8469

C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,09400000	61,6500	5,8041
11285	SEINFRA	UN	1,00000000	7,1800	7,1800
11888	SEINFRA	L	0,05200000	59,3700	3,0872
TOTAL Material:					16,0713

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,36000000	21,1000	7,5960
12320	SEINFRA	H	0,36000000	26,1800	9,4248
TOTAL Mão de Obra:					17,0208
VALOR:					33,0921

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,02000000	61,6500	1,2330
10240	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4100	2,4100
11888	SEINFRA	L	0,04300000	59,3700	2,5529
TOTAL Material:					6,1959

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12320	SEINFRA	H	0,30000000	26,1800	7,8540
TOTAL Mão de Obra:					14,1840
VALOR:					20,3799

C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,03000000	61,6500	1,8495

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:		CP Nº 23.11.01/CP	DATA: 28/02/2024		
OBRA:		REGULAGEM E CONSTRUÇÃO DO QUINTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DAPS II	FORTE:	VERBÁ:	RELA. MÓD. REP.
DESCRIÇÃO:		REGULAGEM E CONSTRUÇÃO DO QUINTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DAPS II	0202	2028	11.99% 10/2023
LOCAL:		ITAIPUOCA	0201	03.03.0000000	14.44% 10/2023
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	0201	03.03.0000000	14.10% 10/2023
			0201	03.03.0000000	10.17% 08/2023



16235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=38mm	SEINFRA	UN	1,00000000	3,9100	3,9100
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04700000	59,3700	2,7904
					TOTAL Material:	6,7004

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,3000	6,3900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,1800	7,8540
					TOTAL Mão de Obra:	14,2440
					VALOR:	20,9444

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	61,6500	3,0825
11242	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5800	8,5800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09000000	59,3700	4,7436
					TOTAL Material:	16,4121
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	21,3000	9,5850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	26,1800	11,7810
					TOTAL Mão de Obra:	21,3660
					VALOR:	37,7781

C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	61,6500	2,5893
11242	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,60000000	8,5900	13,7440
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,26300000	59,3700	15,7142
					TOTAL Material:	14,9196
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	21,3000	8,9460
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	26,1800	10,9956
					TOTAL Mão de Obra:	19,9416
					VALOR:	34,7612

C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	61,6500	2,4660
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,1800	10,1800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	59,3700	3,5622
					TOTAL Material:	16,2082
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	21,3000	7,4550
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35000000	26,1800	9,1630
					TOTAL Mão de Obra:	16,6180
					VALOR:	32,7842

C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	61,6500	3,0825
11226	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,80000000	20,2000	36,3600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	59,3700	4,7496
					TOTAL Material:	44,1921
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	21,3000	9,7980
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	26,1800	12,0428
					TOTAL Mão de Obra:	21,8408
					VALOR:	66,0329

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x50mm(4"x3") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05750000	61,6500	3,5449
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100x50MM (4x3")	SEINFRA	UN	1,00000000	19,2200	19,2200
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09100000	59,3700	5,4027
					TOTAL Material:	28,1676
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	21,3000	9,7980
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	26,1800	12,0428
					TOTAL Mão de Obra:	21,8408
					VALOR:	50,0084

C1583 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100x75mm(4"x3") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04700000	61,6500	2,8976
11320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	SEINFRA	UN	1,80000000	24,9900	44,9820
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,10600000	59,3700	6,2922
					TOTAL Material:	54,1718

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LOCALIZAÇÃO:	OP Nº 23.11.21/CP	DATA:	23/07/2023	ORÇ: 20.47%	
	OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNID:	SEINFRA	111,87%	
	DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEINFRA:	122 200% REGULARIZAÇÃO	114,30%	
	LOCAL:	ITAÍPOCA	SEINFRA:	26000 100% DESCOMBINAÇÃO	114,70%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	SEINFRA:	05000 100% DESCOMBINAÇÃO	120,17%	99,97%	05/2023
				SEINFRA:	0,00%	0,00%

					TOTAL Material:	35,4138
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	21,1000	9,7060	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	26,1800	12,0420	
					TOTAL Mão de Obra:	21,7480
					VALOR:	57,16

C1573 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=75mm (3") - JUNTA SOLD. (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,06800000	61,6500	4,1922	
11324 JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	23,4800	23,4800	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,10400000	59,3700	6,1745	
					TOTAL Material:	33,8467
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	21,1000	7,8270	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	26,1800	9,6866	
					TOTAL Mão de Obra:	17,5136
					VALOR:	51,34

C1571 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA SOLD. (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,10900000	61,6500	6,1650	
11323 JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	48,2600	48,2600	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,16900000	59,3700	9,9992	
					TOTAL Material:	58,9242
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	21,1000	9,7060	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	26,1800	12,0420	
					TOTAL Mão de Obra:	21,7480
					VALOR:	80,67

C2146 REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X3") (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03250000	61,6500	2,0034	
11790 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2600	9,2600	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05100000	59,3700	3,0279	
					TOTAL Material:	14,2913
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	21,1000	4,6420	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	26,1800	5,7596	
					TOTAL Mão de Obra:	10,4016
					VALOR:	24,69

C2153 REDUÇÃO PVC BRANCO/CINZA P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	61,6500	2,5893	
10297 BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X75MM (4"X3")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7400	10,7400	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	59,3700	3,5604	
					TOTAL Material:	17,2497
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	21,1000	9,4950	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	26,1800	11,7810	
					TOTAL Mão de Obra:	21,2760
					VALOR:	38,52

C2339 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD. (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02250000	61,6500	1,3871	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03300000	59,3700	1,9592	
12014 TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2500	7,2500	
					TOTAL Material:	11,0963
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	5,2750	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	26,1800	6,5450	
					TOTAL Mão de Obra:	11,8200
					VALOR:	22,92

C2350 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04150000	61,6500	2,5485	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	59,3700	3,7403	
12011 TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7400	12,7400	
					TOTAL Material:	19,0288
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	5,2750	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	26,1800	6,5450	
					TOTAL Mão de Obra:	11,8200
					VALOR:	30,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO: CP Nº 23.11.210P		DATA: 20/02/2024		BR: 22,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMEDICAL - CAPS 5	ORÇ:	30308	VERBA:	711999 949%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMEDICAL - CAPS 5	ORÇ/A:	30308 100% REQUALIFICAÇÃO	VERBA:	714 93% 949%
LOCAL:	ITAIPÓCA	ORÇ/M:	30308 100% REQUALIFICAÇÃO	VERBA:	98 97% 949%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	ORÇ/PROJ:	30308 100% REQUALIFICAÇÃO	VERBA:	98 97% 949%

10042	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,270000000	21,1000	7,8070
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,270000000	26,1000	9,6864
					TOTAL Mão de Obra:	17,4936
					VALOR:	36,58

C0608 CAIXA EM ALVENARIA (90X90X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	6,26800000	7,3900	31,5405
01103	ARAME RECOZIDO N.10 BWS	SEINFRA	KG	0,072200000	16,0000	1,1578
01109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36900000	81,3200	30,0071
03280	BRITA	SEINFRA	M3	0,258000000	97,7900	25,4598
03441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,88800000	0,9200	22,1458
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,324000000	34,9800	11,3325
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	47,16600000	0,6900	60,1583
11916	TABUA DE 1" DE 34 - L = 30cm	SEINFRA	M	0,097000000	12,4200	1,2057
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	381,60000000	0,4600	175,5360
					TOTAL Material:	349,5355

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,413000000	21,1000	8,7143
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	1,900000000	21,1000	41,2560
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,413000000	26,8500	11,0902
10498	CARPINTeiro	SEINFRA	H	1,944000000	26,8500	52,6654
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,211000000	26,8800	228,5475
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	15,84100000	20,2400	320,9387
					TOTAL Mão de Obra:	655,2953
					VALOR:	1.004,01

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
01169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,750000000	7,3900	12,9325
01103	ARAME RECOZIDO N.10 BWS	SEINFRA	KG	0,022000000	16,0000	0,3538
01109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,105000000	81,3200	8,5386
03441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,460000000	0,9200	5,0270
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,105000000	34,9800	3,6729
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,500000000	0,6900	19,6650
11605	PEDREIRO	SEINFRA	M3	0,042000000	97,7900	4,1072
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	106,500000000	0,4600	49,9100
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	SEINFRA	M	0,400000000	29,2800	11,7120
					TOTAL Material:	119,9690

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,695000000	21,1000	12,7655
10498	CARPINTeiro	SEINFRA	H	0,685000000	26,8400	18,2503
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,280000000	26,8800	85,9520
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	5,850000000	20,2400	118,5218
					TOTAL Mão de Obra:	283,4896
					VALOR:	353,46

C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10626	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,051000000	41,6500	1,9112
11688	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,040000000	59,2700	2,3896
19096	TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM SERIE NORMAL ESGOTO ESPECIAL	SEINFRA	UN	1,000000000	9,4200	9,4200
					TOTAL Material:	14,1918

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,090000000	21,1000	1,8990
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,090000000	26,1800	2,3562
					TOTAL Mão de Obra:	4,2552
					VALOR:	18,45

C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
03632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CH)	SEINFRA	H	0,012000000	64,1100	1,1722
03746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,012200000	129,2200	1,7057
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,8779

Material						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19375	CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,1600/2,020)	SEINFRA	KG	2,825000000	34,8600	69,3121
16804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA (1000/1,00/1,00)	SEINFRA	UN	0,160000000	70,1800	12,1888
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 190UN/KG)	SEINFRA	KG	0,025000000	13,8200	0,3455
11704	REBITES	SEINFRA	KG	0,004900000	61,2700	0,2987
11072	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,100000000	143,1600	25,7668
					TOTAL Material:	107,9159

Mão de Obra						
	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10057	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,900000000	21,1000	18,9900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.014P	DATA:	20/11/2024	ORÇ - 22,47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPS I	FORTE:	0000	0000	11,05%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPS I	OBRA:	0000	0000	14,15%
LOCAL:	ITAIPÓCA	OBRA:	0000	0000	11,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	OBRA:	0000	0000	18,72%
		OBRA:	0000	0000	0,00%

11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,60000000	26,8600	16,1160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63300000	20,2990	12,8246
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,53950000	26,8500	14,4775
TOTAL Mão de Obra:						62,4081
VALOR:						173,20

C2062 LASTRO DE BRITA (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	97,7900	112,4585
TOTAL Material:						112,4585
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
TOTAL Mão de Obra:						40,5200
VALOR:						152,98

C4752 MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO DE 55KN/M E DEFORMACAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19064	MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO DE 55KN/M E DEFORMACAO INFERIOR A 15%	SEINFRA	M2	1,10000000	8,5900	9,4490
TOTAL Material:						9,4490
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,05000000	21,1000	1,0550
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	26,8600	1,3430
TOTAL Mão de Obra:						2,3980
VALOR:						11,85

C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12211	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	SEINFRA	M	1,00000000	17,5600	17,5600
TOTAL Material:						17,5600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,1800	7,8540
TOTAL Mão de Obra:						14,1840
VALOR:						31,74

C0446 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,30000000	61,6500	18,4950
10255	BOMBA CENTRÍFUGA P=3CV	SEINFRA	UN	1,00000000	1,475,3500	1,475,3500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,00000000	0,7500	1,5000
11291	JELIHO PVC RIGÍVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,4200	14,4200
12216	TUBO PVC RÍGIDO RISCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	6,00000000	33,3300	199,9800
12288	VÁLVULA RETENÇÃO, PÊ C/CRIVO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	108,5300	108,5300
TOTAL Material:						1.817,8250
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	26,8500	21,4800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	26,1800	78,5400
TOTAL Mão de Obra:						163,3200
VALOR:						1.981,15

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,81000000	118,3500	1,1615
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,80000000	0,9300	0,9300
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,6900	2,6220
11223	GRANUL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	105,7500	111,0375
TOTAL Material:						115,7505
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	20,2990	30,4485
TOTAL Mão de Obra:						70,7385
VALOR:						186,43

C1438 GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80cm (2") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11232	GRELHA HEMISFÉRICA DE FF - 75MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	66,4900	66,4900
TOTAL Material:						66,4900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,86000000	21,1000	1,8246
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26000000	26,1800	1,3798
TOTAL Mão de Obra:						3,2044
VALOR:						69,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 22.11.2017	DATA:	28/01/2024	ORÇ:	3247%
ORÇAMA:	REGULIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	FONTE:	0202	020208	11,99%
DESCRIÇÃO:	REGULIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	UNIDADE:	300 M2 DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO	14,10%	11,27%
LOCAL:	ITAIPORA	UNIDADE:	322300 OBRAS DE CONSTRUÇÃO	14,10%	11,27%
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPORA	UNIDADE:	322001 OBRAS DE CONSTRUÇÃO	13,17%	10,71%
		UNIDADE:	0202	020208	11,99%

C0942 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA/13,800-260/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRANDESTE (CH)	SEINFRA	H	4,00000000	63,700	255,4800
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRANDESTE (CH)	SEINFRA	H	12,00000000	168,6300	2.023,5600
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2.279,0400

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472 ABRACADÉRIA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	80,300	481,8000
18213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,3 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	28,0700	84,2100
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	23,0700	576,7500
02549 CHAVE FUSÍVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	347,6300	1.042,8900
10914 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-FABRACAO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	77,8500	389,2500
19066 FIO FUSÍVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	2,7400	8,2200
18076 GANCIO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	10,1100	30,3300
11272 ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	93,9300	845,3700
19067 ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	26,7500	239,7500
08077 MANILHA SAFATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	9,7700	29,3100
11549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	12,0700	36,2100
11563 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	187,3100	561,9300
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	13,3700	133,7000
12090 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	17,7700	71,0800
18072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	0,9300	3,7200
19421 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,80M, PESO APROXIMADO 1.338KG	SEINFRA	UN	1,00000000	1.330,7300	1.330,7300
17477 QUADRO METÁLICO (400 x 400 x 40)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	1.288,4000	1.288,4000
11768 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	703,2900	703,2900
12146 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 225KVA/13,800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MURSELL, 6,5	SEINFRA	UN	1,00000000	29.919,1600	29.919,1600
TOTAL Material:					37.443,4800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	21,1000	337,6000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	16,00000000	26,0500	416,8000
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	16,00000000	32,5400	520,6400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	20,2600	324,1600
TOTAL Mão de Obra:					1.619,2000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0521 CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	64,2300	2.248,0500
C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	19,0600	38,1200
C0552 CABO EM PVC 1000V 240MM2	SEINFRA	M	40,00000000	207,1300	8.285,2000
C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=300x300x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	178,4000	1.070,4000
C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	508,0500	508,0500
C0859 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	10,0500	20,1000
C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	12,2400	24,4800
C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm [1"]	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2600	10,2600
C1027 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm [4"]	SEINFRA	UN	2,00000000	103,4900	206,9800
C4944 DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUÇÃO DE 25KA	SEINFRA	UN	1,00000000	1.775,8200	1.775,8200
C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm [1"]	SEINFRA	M	9,00000000	16,5400	148,8600
C1193 ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm [4"]	SEINFRA	M	12,00000000	93,8900	1.126,6800
C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	6,00000000	134,7000	808,2000
C1606 LASTRO DE BRITA ESP= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,26000000	137,6100	35,7800
C1710 LIVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm [1"]	SEINFRA	UN	4,00000000	4,0100	16,0400
C1716 LIVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=110mm [4"]	SEINFRA	UN	6,00000000	49,3400	296,0400
C2909 SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	39,1200	273,8400
C2456 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 240MM2	SEINFRA	UN	0,00000000	38,5300	38,5300
TOTAL Serviço:					17.188,1100
VALOR:					58.522,64

C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - LUM DE MEDIÇÃO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00355 AMPERÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	1,00000000	126,6200	126,6200
00149 BASE FUSÍVEL DIAZED 25A, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0900	39,0900
05546 CHAVE COMPUTADORA P/ AMPERÍMETRO, VOLTÍMETRO	SEINFRA	UN	2,00000000	62,1800	124,3600
11204 FUSÍVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	2,1400	2,1400
11476 LAMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	3,00000000	9,9400	29,8200
11767 QUADRO METÁLICO P/ QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	1,00000000	1.183,8400	1.183,8400
12156 TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	3,00000000	122,5900	367,7700
12263 VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	1,00000000	140,3600	140,3600
TOTAL Material:					2.076,0300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	21,1000	84,4000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	26,8300	107,3200
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	4,00000000	32,5400	130,1600
TOTAL Mão de Obra:					321,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
EMPRESA:	CONSTRUTORA BEIJA FLOR	DATA:	25/04/2024	EDI:	22.475
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASP II	FONTE:	VERBA	IGRA:	PRE
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CASP II	ORÇÃO:	04 000 0000	14 000 0000	10/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	SALDO:	20203 000 00000000	14 000 0000	10/2023
QUANTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	VALOR:	20203 000 00000000	14 000 0000	10/2023

VALOR: 2.398,96

C2060 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÓES 3X2X3,32X35cm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO F/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	40,2000	40,2000
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL F/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	39,5500	39,5500
10195	BARRAMENTO TERRA F/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6900	32,6900
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 3X2X3,32X35MM	SEINFRA	UN	1,00000000	133,1500	133,1500
TOTAL Material:						245,5900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	26,8500	80,5500
TOTAL Mão de Obra:						143,8500
VALOR:						389,44

C2865 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA F/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,6900	32,6900
10200	BASE PUSIVEL DIAZED 63A, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,7000	52,7000
10436	CAIXA TIPO T 503640X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	87,4500	87,4500
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,5100	50,5100
11205	PUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	4,6400	4,6400
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LOGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,2000	11,2000
TOTAL Material:						247,1900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	21,1000	73,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	26,8500	93,9750
TOTAL Mão de Obra:						167,8250
VALOR:						415,02

C4934 DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10416	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR DE 350 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	SEINFRA	UN	1,00000000	1.679,6200	1.679,6200
TOTAL Material:						1.679,6200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,8500	53,7000
TOTAL Mão de Obra:						95,9000
VALOR:						1.775,52

C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19416	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	508,1400	508,1400
TOTAL Material:						508,1400
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,8500	53,7000
TOTAL Mão de Obra:						95,9000
VALOR:						604,04

C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	319,1500	319,1500
TOTAL Material:						319,1500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000	42,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	26,8500	53,7000
TOTAL Mão de Obra:						95,9000
VALOR:						415,05

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	102,0500	102,0500
TOTAL Material:						102,0500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000	18,9900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	26,8500	24,1650
TOTAL Mão de Obra:						43,1550
VALOR:						145,21

C1120 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	102,0500	102,0500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UBIDATAÇÃO:	CP Nº 23.11.0107	DATA:	28/03/2024	ORÇ:	22475
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	10244
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	UNID:	UN	PREÇO:	111,00%
LOCAL:	ITAPIPOCA	COEFICIENTE:	0,90000000	PREÇO UNITÁRIO:	21,1000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	TOTAL:	18,9900	VALOR:	107,0003

Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					145,21

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
11005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	58,5100
TOTAL Material:					58,5100
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,90000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					43,1550
VALOR:					101,67

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)					
Material					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	130,5700
TOTAL Material:					130,5700
Mão de Obra					
UNID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
10057	AJUDANTE	SEINFRA	II	0,60000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,60000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					26,7700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.21/07	DATA:	23/07/2024	ORÇ:	22.47%	
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODIDÁTICA - CAPS II	FORTE:	SEINFRA	VERBA:	111.84%	10/2823
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODIDÁTICA - CAPS II	ORÇ:	SEINFRA	DESEMBOLSAÇÃO:	74.70%	10/2823
LOCAL:	ITAPIPOCA	UNID:	20020 SEM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	11.41%	10/2823
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	VALOR:	20020 COM DESTINAÇÃO	RECURSOS:	10.77%	09/2823
			RECURSOS:	0.00%	0.00%	

VALOR: 159,34

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10964	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7900	10,7900
TOTAL Material:						10,7900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:						14,3850
VALOR:						25,18

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10963	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7900	10,7900
TOTAL Material:						10,7900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:						14,3850
VALOR:						25,18

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10961	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7900	10,7900
TOTAL Material:						10,7900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:						14,3850
VALOR:						25,18

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10960	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,7900	10,7900
TOTAL Material:						10,7900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550
TOTAL Mão de Obra:						14,3850
VALOR:						25,18

C4062 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/140V (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/140V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	130,2200	130,2200
TOTAL Material:						130,2200
VALOR:						130,22

C0548 CABO EM PVC 1000V 120MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10367	CABO EM PVC 1000V 120MM2	SEINFRA	M	1,02000000	79,9000	81,4980
TOTAL Material:						81,4980
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46000000	21,1000	9,7060
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,46000000	26,8500	12,3510
TOTAL Mão de Obra:						22,0570
VALOR:						103,56

C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,02000000	61,2900	62,6170
TOTAL Material:						62,6170
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	21,1000	7,5960
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36000000	26,8500	9,6660
TOTAL Mão de Obra:						17,2620
VALOR:						79,88

C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10376	CABO EM PVC 1000V 70MM2	SEINFRA	M	1,02000000	46,2100	47,1342
TOTAL Material:						47,1342
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	21,1000	7,1740

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23-11-É/07	DATA:	28/01/2008	60%:	22,47%
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	TO-ITE:	VERBA:	ORÇ:	REF:
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	0000	0000	11,97%	5079
LOCAL:	ITAIPÓCA	0000	0000	14,5%	7129
EMPRESA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	0000	0000	19,17%	9500
		0000	0000	0,0%	0,0%

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34000000	26,8500	9,1290
TOTAL Mão de Obra:						16,3838
VALOR:						63,44

CD555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 (M)						
Material						
10091	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	33,5500	34,0170
TOTAL Material:						34,0170
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	21,1000	6,5410
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,31000000	26,8500	8,3255
TOTAL Mão de Obra:						14,8665
VALOR:						48,88

CD558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)						
Material						
10373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	23,4000	23,6600
TOTAL Material:						23,6600
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,8500	5,6385
TOTAL Mão de Obra:						10,0695
VALOR:						33,94

CD553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)						
Material						
10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	16,9700	17,3094
TOTAL Material:						17,3094
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	21,1000	3,5870
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	26,8500	4,5645
TOTAL Mão de Obra:						8,1515
VALOR:						25,46

CD550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)						
Material						
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	11,1600	11,3832
TOTAL Material:						11,3832
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	21,1000	3,3760
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	26,8500	4,2960
TOTAL Mão de Obra:						7,6720
VALOR:						19,06

CD556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)						
Material						
10375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,5300	4,6206
TOTAL Material:						4,6206
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	21,1000	2,7430
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	26,8500	3,4905
TOTAL Mão de Obra:						6,2335
VALOR:						10,85

CD532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)						
Material						
10399	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	22,9800	23,4396
TOTAL Material:						23,4396
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,8500	5,6385
TOTAL Mão de Obra:						10,0695
VALOR:						33,51

CD530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)						
Material						
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	16,9100	17,2482
TOTAL Material:						17,2482
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	21,1000	3,5870
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	26,8500	4,5645
TOTAL Mão de Obra:						8,1515
VALOR:						25,46

CD527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)						
Material						
10372	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	16,9700	17,3094
TOTAL Material:						17,3094
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	21,1000	3,5870
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	26,8500	4,5645
TOTAL Mão de Obra:						8,1515
VALOR:						25,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CP 17.23.11.01/07	DATA: 20/11/2024		ND: 00.076
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL - CAPS II	FORTE:	ORSE	111,00%
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL - CAPS II	SEINFRA:	22,50%	13,50%
	LOCAL:	ITAIPOCA	VALAR:	66,50%	73,00%
QUANTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA	ORÇAMENTO:	PRELIMINAR	50%	5,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	11,0600	11,2812
TOTAL Material:					11,2812
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	21,1900	2,9700
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	26,8500	4,2900
TOTAL Mão de Obra:					7,2720
VALOR:					18,55

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10353 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	9,0800	9,2616
TOTAL Material:					9,2616
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	21,1900	2,9540
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	26,8500	3,7590
TOTAL Mão de Obra:					6,7130
VALOR:					15,97

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	4,0500	4,1310
TOTAL Material:					4,1310
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	21,1000	2,7430
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	26,8500	3,4905
TOTAL Mão de Obra:					6,2335
VALOR:					10,36

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,4100	3,4782
TOTAL Material:					3,4782
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	21,1000	2,5320
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	26,8500	3,2220
TOTAL Mão de Obra:					5,7540
VALOR:					9,23

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0500	2,0910
TOTAL Material:					2,0910
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	21,1000	2,3210
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	26,8500	2,9535
TOTAL Mão de Obra:					5,2745
VALOR:					7,39

S0765 Fornecimento e instalação de eletrocabla metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)					
Encargos Complementares					
S1952	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	3,67
S1949	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,01
TOTAL Encargos Complementares:					6,68
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100657	Eletrocabla metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	46,70
TOTAL Material:					46,70
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (barrista)	ORSE	h	0,20000000	18,16
1041115	Servente de obra	ORSE	h	0,20000000	12,72
TOTAL Mão de Obra:					30,88
VALOR:					77,58

S0749 Fornecimento e instalação de eletrocabla metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (un)					
Encargos Complementares					
S1952	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,30000000	5,51
S1949	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,01
TOTAL Encargos Complementares:					8,52
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103561	Cartela de bucha S-II com 10 conjuntos de bucha/parafuso	ORSE	cartel	0,05000000	4,87
100658	Eletrocabla metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	59,16
TOTAL Material:					64,03
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (barrista)	ORSE	h	0,30000000	18,16
TOTAL Mão de Obra:					18,16
VALOR:					82,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO	CP Nº 23.11.0 LCP	OBJETO	DATA		BDI - 22,07%	
			PRELIMINAR	DEFINITIVA	DIANTE	REVISÃO
099A	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	02/07	07/08	11/08	19/08	30/08/2023
099B/A	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	02/07	07/08	11/08	19/08	30/08/2023
099B/B	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	02/07	07/08	11/08	19/08	30/08/2023
LOCAL:	ITAPIPOCA					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					

106115	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	12,72	3,82
					TOTAL Mão de Obra:	9,27
					VALOR:	73,59

C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFORADO, ATE (100X100)mm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11923	TAMPA NORMAL P/DUTO PERFORADO,ATE (100X100)MM	SEINFRA	M	1,00000000	45,1000	45,1000
					TOTAL Material:	45,1000
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	21,1000	15,8250
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	26,8500	20,1375
					TOTAL Mão de Obra:	35,9625
					VALOR:	81,06

507870 Encosta interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Mapa ou similar) (m)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	3,67	0,73
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,81	0,76
					TOTAL Encargos Complementares:	1,49
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10932	Encosta interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Mapa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	5,55	5,55
					TOTAL Material:	5,55
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	10,14	2,03
106115	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	12,72	2,54
					TOTAL Mão de Obra:	6,57
					VALOR:	13,21

508695 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref. Mapa ou similar) (m)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	3,67	0,73
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,81	0,76
					TOTAL Encargos Complementares:	1,49
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103638	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocabo metálica (ref. Mapa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	7,20	7,20
					TOTAL Material:	7,20
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	10,14	2,03
106115	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	12,72	2,54
					TOTAL Mão de Obra:	6,57
					VALOR:	14,86

507384 Fixação de eletrocabo com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marcinc ref. 1431 ou similar) (m)						
Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,20000000	5,67	1,10
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	5,81	1,14
					TOTAL Encargos Complementares:	2,24
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marcinc ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	1,00000000	13,61	13,61
					TOTAL Material:	13,61
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,20000000	10,14	2,03
106115	Servente de obras	ORSE	h	0,20000000	12,72	2,54
					TOTAL Mão de Obra:	9,27
					VALOR:	25,12

C1201 BLETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES Ø=110mm (4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11076	BLETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,10000000	47,9000	52,6900
					TOTAL Material:	52,6900
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	21,1000	25,3200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	26,8500	32,2200
					TOTAL Mão de Obra:	57,5400
					VALOR:	110,23

C1202 BLETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES Ø=85MM (3") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11074	BLETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,10000000	30,4000	33,4400
					TOTAL Material:	33,4400
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	21,1000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	26,8500	26,8500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO:	OP Nº 23.11.210P	DATA:	29/01/2024	ORÇ:	22.47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	ORÇ:	RECURSOS	100,00%	70,00%	10/2023
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	UNIDADE:	484 N.M. MECANIZADA	100,00%	71,27%	10/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	UNIDADE:	SUPR. SUPR. COM COORDENAÇÃO	100,00%	71,44%	10/2023
CÍVIL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	UNIDADE:	92504 COM COORDENAÇÃO	100,00%	80,72%	06/2023
		UNIDADE:	PROPOSTA	6,00%	2,80%	

TOTAL Mão de Obra:	47.9308
VALOR:	81,39

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11072 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	24,2400	26,6640	
					TOTAL Material:	
					26,6640	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	26,0500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					47,1500	
					VALOR:	
					69,82	

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	16,6200	18,2820	
					TOTAL Material:	
					18,2820	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	26,8500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					33,5650	
					VALOR:	
					51,85	

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	10,1700	11,1870	
					TOTAL Material:	
					11,1870	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	26,8500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					28,7780	
					VALOR:	
					39,96	

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11069 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	9,2500	10,1750	
					TOTAL Material:	
					10,1750	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	26,8500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					23,9750	
					VALOR:	
					34,15	

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11070 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	6,9500	7,6450	
					TOTAL Material:	
					7,6450	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	26,8500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					21,8775	
					VALOR:	
					29,22	

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	4,4500	4,8950	
					TOTAL Material:	
					4,8950	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000		
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500		
					TOTAL Mão de Obra:	
					14,3850	
					VALOR:	
					19,28	

S12007 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar (un)						
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	3,67	1,84	
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,81	1,14	
					TOTAL Encargos Complementares:	
					2,98	
Material						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
101691 Paredeiro metal 2 1/2" x 12 p/ folha = 10	ORSE	un	2,00000000	0,85		
113298 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	67,14		
					TOTAL Material:	
					68,04	
Mão de Obra						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
1024365 Eletricista (horista)	ORSE	h	0,30000000	18,16		
					TOTAL	
					18,16	
					VALOR:	
					86,24	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	RESERVAÇÃO:	GP Nº 23-11-210CP	DATA: 20/01/2024		BR: 23,47%		
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 2	FONTE:	VERBA:	PARA:	REF:	
	DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 2	ORÇ:	32358	11,03%	10/2023	
	LOCAL:	ITAPERIÇA	REP-ORÇ:	18.000.000,00	14,44%	10/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÇA	ORÇ:	20203 COM DEDUÇÃO	14,44%	10/2023	ORÇ:	20203 COM DEDUÇÃO
			COMPLEMENTAR:	12,17%	05/2023		
					0,00%	0,00%	



0061115	Servente de obras	ORSE	h	0,30000000	12,72	3,82
TOTAL Mão de Obra:						12,99
VALOR:						86,72

512368 Luminária de sobrepav, (tubo led ref.FUP-6478/2x20) Tubo led curvo, refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubo led de 20w (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
510552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,67	3,67	
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,81	3,81	
TOTAL Encargos Complementares:						7,48

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1303075 Lâmpada led tubular linear 18/20 w, base g15	ORSE	un	2,00000000	10,50	21,00	
113216 Luminária de sobrepav, (tubo led ref.FUP-6478/2x20) Tubo led curvo, refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubo led de 20w (un)	ORSE	un	1,00000000	162,51	162,51	
TOTAL Material:						183,51

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
024366 Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,16	18,16	
0061115 Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	12,72	12,72	
TOTAL Mão de Obra:						30,88
VALOR:						221,87

512971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
510552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,67	3,67	
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,81	3,81	
TOTAL Encargos Complementares:						7,48

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
113083 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	28,63	28,63	
TOTAL Material:						28,63

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
024366 Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	18,16	18,16	
0061115 Servente de obras	ORSE	h	1,00000000	12,72	12,72	
TOTAL Mão de Obra:						30,88
VALOR:						66,99

C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09451 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEMIPRA	UN	1,00000000	44,6900	44,6900	
09452 LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEMIPRA	UN	1,00000000	11,0700	11,0700	
TOTAL Material:						55,7600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMIPRA	H	1,20000000	21,1000	25,3200	
02312 ELETRICISTA	SEMIPRA	H	1,20000000	26,8500	32,2200	
TOTAL Mão de Obra:						57,5400
VALOR:						113,30

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
06423 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEMIPRA	UN	1,00000000	4,5600	4,5600	
TOTAL Material:						4,5600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,15000000	21,1000	3,1650	
02312 ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,15000000	26,8500	4,0275	
TOTAL Mão de Obra:						7,1925
VALOR:						11,75

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11106 ESPELHO 4"X4"	SEMIPRA	UN	1,00000000	5,9700	5,9700	
TOTAL Material:						5,9700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,06000000	21,1000	1,2660	
02312 ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,06000000	26,8500	1,6110	
TOTAL Mão de Obra:						2,8770
VALOR:						8,85

C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X50MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
04629 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X50MM	SEMIPRA	UN	1,00000000	19,6700	19,6700	
TOTAL Material:						19,6700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,70000000	21,1000	14,7700	
02312 ELETRICISTA	SEMIPRA	H	0,70000000	26,8500	18,7950	
TOTAL Mão de Obra:						33,5650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO:	OP Nº 03/11/000P	DATA:	20/01/2024	OP: 02/47%	
	OBRA:	REGUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GABE II	FUNTE:	VENHA	FORMA:	MIX
	DESCRIÇÃO:	REGUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GABE II	ORÇ:	00000	ORÇ:	111,00%
	LOCAL:	ITAPIPOCA	ORÇ:	00000	ORÇ:	70,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	ORÇ:	00000	ORÇ:	100,00%	

VALOR: 53,24

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2100	8,2100
TOTAL Material:					8,2100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,6500	5,6305
TOTAL Mão de Obra:					10,0615
VALOR:					18,28

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	14,5000	14,5000
TOTAL Material:					14,5000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	21,1000	7,8070
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	26,6500	9,9345
TOTAL Mão de Obra:					17,7415
VALOR:					32,24

C1403 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	25,4100	25,4100
TOTAL Material:					25,4100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	21,1000	11,1830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	26,6500	14,2305
TOTAL Mão de Obra:					25,4135
VALOR:					50,82

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	20,1500	20,1500
TOTAL Material:					20,1500
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	21,1000	11,1830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	26,6500	14,2305
TOTAL Mão de Obra:					25,4135
VALOR:					45,56

C1020 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	43,3300	43,3300
TOTAL Material:					43,3300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00000000	21,1000	16,8800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00000000	26,0500	21,4800
TOTAL Mão de Obra:					38,3600
VALOR:					81,69

C2499 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	9,1000	9,1000
TOTAL Material:					9,1000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,6500	5,6305
TOTAL Mão de Obra:					10,0615
VALOR:					19,17

C4792 TOMADA DUPLA DE ENBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3900	3,3900
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2000	3,2000
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4400	10,8800
TOTAL Material:					15,5300
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	21,1000	6,1190
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	26,0500	7,5545
TOTAL Mão de Obra:					13,6735
VALOR:					29,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
EMPRESA:	OP Nº 23-11-2107	DATA:	20/07/2024	NR:	23-07%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FUNTE:	VENHA	MOBIL:	0,00%	REF.: 10/2023
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	144.884	PRE:	11,37%	10/2023
LOCAL:	ITAPIPOCA	ORÇ:	200000000	PRE:	11,37%	10/2023
GERENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	ORÇ:	200000000	PRE:	11,37%	06/2023

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12187	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,4500	10,4500
TOTAL Material:						10,4500
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	6,1190
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	26,8500	7,7965
TOTAL Mão de Obra:						13,9955
VALOR:						24,86

C4745 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339	CAPO COBRE NÚ 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	30,9700	101,9100
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	64,0900	64,0900
10941	CONDUTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7500	2,7500
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8400	51,8400
TOTAL Material:						220,5900
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	21,1000	73,8500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	26,0500	40,2750
TOTAL Mão de Obra:						114,1250
VALOR:						334,72

C6009 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,00200000	7,2900	14,6810
10103	ARAME RECIZIDO N.18 8WG	SEINFRA	KG	0,04400000	16,0000	0,7075
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	81,3200	13,0925
10200	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	97,7900	7,5296
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64000000	0,9300	7,1089
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	34,9000	6,9800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	61,90900000	0,6900	20,9172
11916	TAMPA DE 1" DE AL - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05000000	12,4300	0,7314
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,32000000	0,4600	64,9152
TOTAL Material:						149,0813
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10340	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	21,1000	4,7475
10091	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	21,1000	25,0035
10123	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	26,8600	6,0435
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	26,8600	31,6291
12991	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	26,8600	111,1725
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	20,2600	166,0104
TOTAL Mão de Obra:						344,8075
VALOR:						493,89

C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363	CABO LÓGICO/MOD0 COAXIAL 75 (08MS)	SEINFRA	M	4,00000000	1,7600	7,0400
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA DE	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8000	1,8000
10420	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA 100X100X10MM	SEINFRA	UN	0,32000000	10,9000	3,4970
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,60000000	2,6600	2,6600
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,60000000	4,4500	13,3500
11409	LIGA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1500	2,3000
TOTAL Material:						30,0270
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	26,8500	80,5500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	20,2600	50,6500
TOTAL Mão de Obra:						194,5000
VALOR:						228,83

C3060 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.661,5800	2.661,5800
TOTAL Material:						2.661,5800
VALOR:						2.661,58

C3061 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	4.024,3200	4.024,3200
TOTAL Material:						4.024,3200
VALOR:						4.024,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
UNIDADE:	CP Nº 03 11.912P	DATA:	20/01/2020	SR:	22.475	
OBRA:	REGULATIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE PSICODIDÁTICA - CAPS II	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	PRORR	111.00% 70.87% 10/2020
DESCRIÇÃO:	REGULATIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE PSICODIDÁTICA - CAPS II	OBRA:	301 SEM DESEMBOLSAÇÃO	PRORR:	114.13% 71.31% 10/2020	
LOCAL:	ITAIPÓCA	OBRA:	80010 SEM DESEMBOLSAÇÃO	PRORR:	114.13% 71.31% 10/2020	
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	OBRA:	80041 COM DESEMBOLSAÇÃO	PRORR:	120.17% 80.72% 08/2020	

C4776 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	3,7300	5,5950
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESURA 0,9MM	SEINFRA	M2	0,02190000	69,7200	1,5269
11596	PASTA PARA SOLDAR 455G	SEINFRA	UN	0,00030000	40,5500	0,0140
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	143,1600	0,3004
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,00000000	17,4900	17,5200
TOTAL Material:						38,7571
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	5,2750
0230	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	26,1800	6,5450
TOTAL Mão de Obra:						11,8200
VALOR:						50,58

C4777 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	3,7300	5,5950
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESURA 0,9MM	SEINFRA	M2	0,02290000	69,7200	2,2938
11596	PASTA PARA SOLDAR 455G	SEINFRA	UN	0,00040000	40,5500	0,0194
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00310000	143,1600	0,4438
19076	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,20000000	26,7600	29,6360
TOTAL Material:						37,7800
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	21,3000	6,1170
0230	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	26,1800	7,5922
TOTAL Mão de Obra:						13,7112
VALOR:						51,50

C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	3,7300	5,5950
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESURA 0,9MM	SEINFRA	M2	0,04290000	69,7200	3,0607
11596	PASTA PARA SOLDAR 455G	SEINFRA	UN	0,00060000	40,5500	0,0291
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	143,1600	0,6012
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	36,2900	39,9190
TOTAL Material:						49,2950
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	21,1000	6,9630
0230	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	26,1800	8,6394
TOTAL Mão de Obra:						15,6024
VALOR:						64,81

C4779 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	3,7300	5,5950
11503	MANTA BUTÍLICA, ESPESURA 0,9MM	SEINFRA	M2	0,05490000	69,7200	3,8276
11596	PASTA PARA SOLDAR 455G	SEINFRA	UN	0,00070000	40,5500	0,0340
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00520000	143,1600	0,7444
19079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	45,1400	49,6540
TOTAL Material:						59,8550
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	21,1000	7,1740
0230	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	26,1800	8,9012
TOTAL Mão de Obra:						16,0752
VALOR:						75,93

CP001 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA (UN)						
Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP001	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA		UN	1,00000000	2,735,44	2,735,44
TOTAL Não cadastrado:						2,735,44
VALOR:						2,735,44

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	33,9700	34,6494
TOTAL Material:						34,6494
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,8500	5,6385
TOTAL Mão de Obra:						10,0695
VALOR:						44,72

CP003 FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM ALVENARIA (UN)						
Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 25.11.2017	BATA: 25012624	UN: 22475		
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPEB	ORÇ:	11.876	100%	10/2023
SEGURANÇA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PROFISSIONAL - CAPEB	ORÇ:	11.876	100%	10/2023
LOCAL:	ITAPERIÇA	ORÇ:	11.876	100%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERIÇA	ORÇ:	11.876	100%	10/2023

CP003	FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM ALVENARIA	UN	1,00000000	12,15	12,15
TOTAL Não cadastrado:					12,15
VALOR:					12,15

CP002 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAÇÃO EM TELHA METÁLICA (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP002	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 35CM, COM FIXAÇÃO EM TELHA METÁLICA	UN	1,00000000	54,32	54,32
TOTAL Não cadastrado:					54,32
VALOR:					54,32

CP004 FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM TELHA METÁLICA (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP004	FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE 35MM² EM TELHA METÁLICA	UN	1,00000000	12,08	12,08
TOTAL Não cadastrado:					12,08
VALOR:					12,08

CP009 VEDAÇÃO COM POLIURETANO (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP009	VEDAÇÃO COM POLIURETANO	UN	1,00000000	314,30	314,30
TOTAL Não cadastrado:					314,30
VALOR:					314,30

CP005 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FIXAÇÃO (M)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP005	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FIXAÇÃO	M	1,00000000	29,87	29,87
TOTAL Não cadastrado:					29,87
VALOR:					29,87

CP007 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35MM² (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP007	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 35MM²	UN	1,00000000	10,03	10,03
TOTAL Não cadastrado:					10,03
VALOR:					10,03

CP006 TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50MM² (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP006	TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE 50MM²	UN	1,00000000	12,13	12,13
TOTAL Não cadastrado:					12,13
VALOR:					12,13

CP008 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIÂMETRO NOMINAL 5/16" COM ROSCA SOBERBA E BUCHA (UN)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP008	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIÂMETRO NOMINAL 5/16" COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00000000	17,83	17,83
TOTAL Não cadastrado:					17,83
VALOR:					17,83

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10461	CABO COBRE NU 50MM2	M	1,00000000	49,3680	49,3680
TOTAL Material:					49,3680

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,31000000	21,1000	6,5410
02312	ELETRICISTA	H	0,31000000	26,8500	8,3235
TOTAL Mão de Obra:					14,8645
VALOR:					64,23

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	1,00000000	51,8400	51,8400
TOTAL Material:					51,8400

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,40000000	21,1000	50,6400
12312	ELETRICISTA	H	1,20000000	26,8500	32,2200
TOTAL Mão de Obra:					82,8600
VALOR:					134,70

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17277	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA Nº 60	UN	1,00000000	23,1000	23,1000
17378	BOXES - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,00000000	4,6700	4,6700
17379	MÓLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN	0,04000000	189,4200	7,5768
TOTAL Material:					35,3468

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02312	ELETRICISTA	H	0,04000000	26,8500	1,0740

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23 11 2017	DATA:	20/03/2017	Nº:	22-17
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FORTE:	VERBA	ORÇ:	REF.
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	20200	ORÇ:	10/2023
LOCAL:	ITAPOICA	ORÇ:	100 000 000 000 000	ORÇ:	10/2023
CIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	ORÇ:	02000 000 000 000 000	ORÇ:	09/2023
		ORÇ:	VERBA	ORÇ:	00%

12543	SERVEnte	SEINFRA	II	0,00000000	20,2600	1,6208
TOTAL Mão de Obra:						3,7488
VALOR:						39,12

C065 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVEVARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	81,3200	4,9855
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,35000000	0,9300	4,0335
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	0,6900	8,1856
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	94,00000000	0,6600	62,6400
TOTAL Material:						56,8016
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301	PEDEreiro	SEINFRA	II	2,30000000	26,0600	61,7780
12543	SERVEnte	SEINFRA	II	2,00000000	20,2600	50,7280
TOTAL Mão de Obra:						118,5060
VALOR:						174,51

C208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0303	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CELULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	1,00000000	159,0000	159,0000
C0327	ATELAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES DISPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00000000	962,9800	962,9800
C0320	CABO COBRE Nº 35MM2	SEINFRA	M	20,20000000	44,7200	894,4000
C1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=80 DU 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	938,5900	938,5900
C0360	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	161,8600	161,8600
C0056	PROTEÇÃO DA CORDALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDO 50MM (2") X 0,35M	SEINFRA	UN	1,00000000	212,3200	212,3200
TOTAL Serviço:						3.329,2300
VALOR:						3.329,23

CPU10 LAUDO DE SPDA COM VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E RESISTÊNCIA ÔHMICA (UN)						
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU10	LAUDO DE SPDA COM VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE E RESISTÊNCIA ÔHMICA		UN	1,00000000	1.500,00	1.500,00
TOTAL Não cadastrado:						1.500,00
VALOR:						1.500,00

C001 ARRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30003	ARRIGO P/ HIDRANTE 60 X 90 X 17CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CRISTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA	SEINFRA	UN	1,00000000	445,8800	445,8800
30006	ADAPTADOR PARA INCENDIO - 63X65MM (2 1/2X 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	85,2400	85,2400
11098	ESGUICHO C/ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 5/8"	SEINFRA	UN	1,00000000	126,0200	126,0200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,41000000	0,3500	0,4935
11499	MANGUEIRA COM UNDAO ENGATE RAPIDO 2 1/2"X350M	SEINFRA	UN	1,00000000	1.416,1400	1.416,1400
11816	REGISTRO GLOBO ANGULAR 65MM (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	194,6000	194,6000
TOTAL Material:						2.268,3735
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	4,65000000	21,1000	98,1150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	4,63000000	26,1800	121,7579
TOTAL Mão de Obra:						219,8729
VALOR:						2.488,23

C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,09000000	0,3500	0,3815
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	87,9900	123,1729
TOTAL Material:						123,5544
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	1,09000000	21,1000	22,9890
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	1,09000000	26,1800	28,5362
TOTAL Mão de Obra:						51,5252
VALOR:						175,0796

C0610 ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA VIDRO", MODELO BROTON/SIMILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10005	ACIONAD.MANUAL, TIPO QUEBRA D VIDRO, MOD. BROTON	SEINFRA	UN	1,00000000	60,7500	60,7500
11566	PARAPISO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,3800	0,7600
TOTAL Material:						61,5100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	0,35000000	21,1000	7,3850
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	0,35000000	26,1800	9,1630
TOTAL Mão de Obra:						16,5480
VALOR:						78,0580

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23 11 21/CP	DATA:	2009/12/14	Nº:	23.476
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PREÇO:	PROPOSTA	100,00%	20,00%
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PREÇO:	128 368 000,00	100,00%	10,00%
LOCAL:	ITAPIPOCA	PREÇO:	128 368 000,00	100,00%	10,00%
CUNTA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	PREÇO:	128 368 000,00	100,00%	10,00%

C1384 HIDRANTE DE PISO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8225	HIDRANTE DE PISO	SEINFRA	UN	1,00000000	976,5300	976,5300
					TOTAL Material:	976,5300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,50000000	28,1800	126,8100
					TOTAL Mão de Obra:	137,3600
					VALOR:	1.113,8900

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12140	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	817,3200	817,3200
12566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8900	1,7800
					TOTAL Material:	819,1000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	21,1000	8,4400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	28,1800	11,2720
					TOTAL Mão de Obra:	19,7120
					VALOR:	838,8120

C6649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PSOS)	SEINFRA	L	0,03000000	11,8900	0,3567
					TOTAL Material:	0,3567
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	21,1000	16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900
					TOTAL Mão de Obra:	57,1700
					VALOR:	57,53

C6858 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8900	3,5200
19150	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 13", E = 6 MM	SEINFRA	UN	0,03380000	56,2900	1,9006
					TOTAL Material:	5,4206
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	20,2600	8,1040
					TOTAL Mão de Obra:	8,1040
					VALOR:	13,52

C6394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	233,2300	233,2300
					TOTAL Material:	233,2300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELÉTRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	26,8500	13,4250
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	20,2600	10,1300
					TOTAL Mão de Obra:	23,5550
					VALOR:	256,79

C0448 BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10396	BOMBA CENTRÍFUGA PRESSURIZAÇÃO HIDRANTE P=10CV	SEINFRA	UN	1,00000000	3.041,8100	3.041,8100
					TOTAL Material:	3.041,8100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	21,1000	168,8000
11088	ELETROTÉCNICO MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	32,5400	65,0800
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	8,00000000	26,1800	209,4400
					TOTAL Mão de Obra:	443,3200
					VALOR:	3.485,13

C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17452	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC	SEINFRA	UN	1,00000000	218,3400	218,3400
					TOTAL Material:	218,3400
					VALOR:	218,34

C4627 PLACA EM ALUMÍNIO 28x28cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)						
COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS)		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	52,7500	0,8440
					TOTAL COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS):	0,8440
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11/2021	DATA:	29/01/2021	ORÇ:	22,47%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	20209	111,99%	71,94%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	48 MÍN DELEGADAÇÃO	114,10%	71,20%
LOCAL:	ITAIPÓICA	ORÇ:	32220 2021 DELEGADAÇÃO	114,10%	71,94%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓICA	ORÇ:	20201 COM DELEGADAÇÃO	108,17%	68,76%
		ORÇ:	20201	100%	68,76%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18624	CRAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,04200000	143,4500	6,0245
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01200000	31,0200	0,3722
18619	PITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,40000000	2,2900	0,9160
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500000	47,6300	0,7145
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02000000	0,6900	0,0138
18628	ORÇIMOL	L	0,00400000	35,0600	0,0602
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01500000	0,7700	0,0120
18629	VINIL AUTO-ADERSIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,09200000	97,9400	4,1125
TOTAL Material:					12,2147

Mão de Obra	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11530 MONTADOR	H	0,04000000	26,8500	1,0740
12395 PINTOR	H	0,04000000	26,8500	1,0740
12543 SERVENTE	H	0,12000000	20,2600	2,4312
TOTAL Mão de Obra:				4,5800
VALOR:				17,32

CPU14 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=35mm (1 1/4") CLASSE A (M)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU14 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=35mm (1 1/4") CLASSE A	M	1,00000000		369,98	369,98
TOTAL Não cadastrado:					369,98
VALOR:					369,98

CPU13 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=28mm (1") CLASSE A (M)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU13 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=28mm (1") CLASSE A	M	1,00000000		398,15	398,15
TOTAL Não cadastrado:					398,15
VALOR:					398,15

CPU12 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=22mm (3/4") CLASSE A (M)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU12 TUBO COBRE INCL CONEXÕES D=22mm (3/4") CLASSE A	M	1,00000000		238,21	238,21
TOTAL Não cadastrado:					238,21
VALOR:					238,21

C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10000 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,0300	0,6690
10351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	41,8500	0,4185
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,4600	10,5646
TOTAL Material:					11,6521

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	28,1800	7,8540
TOTAL Mão de Obra:					14,1840
VALOR:					25,84

99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003140 PITA VEDA ROSCA EM ANELOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAP	UN	0,03500000	13,99	0,14
00010412 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAP	UN	1,00000000	109,07	109,07
TOTAL Material:					110,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,11020000	21,36	2,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAP	H	0,11020000	26,46	2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,26
VALOR:					115,27

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	20,2600	14,1820
TOTAL Mão de Obra:					14,1820
VALOR:					14,18

ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (M)					
Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	1,00000000		1.348,17	1.348,17
TOTAL Não cadastrado:					1.348,17
VALOR:					1.348,17

C1917 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.1/07/CP	DATA:	28/01/2024	BDI:	22,87%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	20230	111,00%	19,2%
RESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	248.000.000,00	14,10%	75,2%
LOCAL:	ITAIPAVA	ORÇ:	302.000.000,00	14,10%	75,2%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA	ORÇ:	302.000.000,00	18,11%	88,0%
		ORÇ:	PROFISA	100%	0,0%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,2MM	M2	1,02000000	38,1900	38,9538
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,00000000	31,1900	31,1900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50000000	15,7400	70,8300
11725	PREÇO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,15000000	15,6500	2,3475
TOTAL Material:					143,3213

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,00000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:				40,5200
VALOR:				183,84

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AINXILHO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)					
COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS)	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
12445	TOPOGRÁFO	H	0,00200000	35,6000	
TOTAL COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS):				0,0712	

Equipamento Custo Horário					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SANEIRO (C/H)	H	0,00100000	80,2200	
10750	NÍVEL (C/H)	H	0,00200000	1,5000	
10775	TRONCALHO (C/H)	H	0,00200000	2,2700	
TOTAL Equipamento Custo Horário:				0,0870	

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	23,1000
12362	NIVELADOR	H	0,00200000	29,6400
TOTAL Mão de Obra:				0,1437
VALOR:				0,20

C1422 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10209	ÁREA MÉDIA	M3	0,51890000	81,7900	
10177	BALÇA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UN	1,00000000	636,7300	
110268	CADA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L COM TAMPA	UN	1,00000000	572,1800	
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 1/2", 3/4", COMPLETO	UN	1,00000000	91,6600	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,00000000	15,7400	
11725	PREÇO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,00000000	15,6500	
11916	TAMPA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	0,00000000	12,5000	
12862	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,00000000	0,4600	
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,00000000	22,7400	
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,00000000	29,2600	
TOTAL Material:					2.653,5654

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10443	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,00000000	21,3000
10498	CARPINTEIRO	H	0,00000000	26,8600
12320	ENCANADOR	H	0,00000000	20,1800
12391	FERRITEIRO	H	0,00000000	26,8600
12543	SERVENTE	H	0,12000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:				888,1112
VALOR:				3.541,68

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLODANA	UN	1,00000000	80,1800	
10355	CAPO ISOLADO PVC 75DV 10MM2	M	60,00000000	9,1300	
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CAPO 10MM2	UN	4,00000000	5,8900	
10952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00000000	4,2500	
11070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00000000	6,9900	
12352	BASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	UN	1,00000000	52,1300	
11486	LIXA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00000000	1,4300	
12383	MORTE DE 70 A	UN	1,00000000	38,5200	
12465	POSTE DE CONCRETO DUPL T (150,9), RESISTÊNCIA NOMINAL 1,58KN, Ø=4,6MM, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000	580,7600	
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UN	1,00000000	266,3400	
TOTAL Material:					1.640,6700
VALOR:					1.640,67

C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)					
Material	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10527	CHAPA COMPENSADA RESIRADO 6MM (1,10 X 2,29M)	M2	1,10000000	21,2300	
11160	FERRAGEM PARA PORTÃO DE TAPUME	KG	0,50000000	9,8100	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,15000000	15,7400	
11724	PREÇO	KG	0,15000000	16,4300	
TOTAL Material:					63,2100
MÃO DE OBRA	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	H	0,00000000	26,8600	
12543	SERVENTE	H	0,00000000	20,2600	
TOTAL Mão de Obra:				27,0900	
VALOR:				118,03	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UBIÇÃO:	OP Nº 23.11.0NEP	DATA:	20/11/2024	ISS:	22,47%
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE 2	FONTE:	SEINFRA	VEICULO:	0000
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE 2	ORÇ:	0000	ORÇ:	0000
LOCAL:	ITAPUOCA	ORÇ:	20231 ORÇ ORÇENÇACÃO	ORÇ:	14,10%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUOCA	ORÇ:	20231 ORÇ ORÇENÇACÃO	ORÇ:	11,30%
		ORÇ:	20231 ORÇ ORÇENÇACÃO	ORÇ:	28,17%
		ORÇ:	SEINFRA	ORÇ:	0,00%
		ORÇ:	SEINFRA	ORÇ:	0,00%



C0372 ALOJAMENTO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	SEINFRA	UN	1,00000000	218,2100	218,2100
10197	SEINFRA	M	58,00000000	6,7400	390,9200
10400	SEINFRA	UN	2,00000000	27,8800	55,7600
10414	SEINFRA	UN	1,00000000	79,7800	79,7800
10435	SEINFRA	UN	1,00000000	37,4500	37,4500
10529	SEINFRA	M2	98,00000000	35,1000	3447,6400
10796	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0600	7,0600
10903	SEINFRA	UN	2,00000000	10,8500	21,7000
12311	SEINFRA	UN	14,00000000	11,8800	166,3200
11075	SEINFRA	M	3,00000000	4,4700	13,4100
11092	SEINFRA	UN	1,00000000	7,9700	7,9700
12331	SEINFRA	UN	1,00000000	51,9800	155,9400
12340	SEINFRA	M	108,00000000	1,7000	183,6000
12357	SEINFRA	UN	5,00000000	11,0400	55,2000
12373	SEINFRA	UN	5,00000000	3,8100	19,0500
12344	SEINFRA	UN	1,00000000	98,7900	98,7900
12379	SEINFRA	UN	1,00000000	66,0100	66,0100
10190	SEINFRA	M	75,00000000	21,6300	1622,2500
12400	SEINFRA	KG	3,00000000	16,8600	50,5800
12412	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0300	46,0300
11790	SEINFRA	UN	1,00000000	33,6900	33,6900
12416	SEINFRA	UN	1,00000000	22,6300	22,6300
11824	SEINFRA	M	31,00000000	1,6800	52,4400
12429	SEINFRA	M2	16,61000000	35,8500	595,4685
12433	SEINFRA	UN	7,00000000	5,7400	40,1800
12440	SEINFRA	UN	31,00000000	24,5200	899,1600
12444	SEINFRA	UN	4,00000000	16,4000	65,6000
12447	SEINFRA	UN	1,00000000	17,6000	17,6000
12486	SEINFRA	M	3,00000000	15,4800	46,4400
12450	SEINFRA	M	3,00000000	6,7600	20,2800
12457	SEINFRA	M	3,00000000	10,5200	31,5600
12200	SEINFRA	M	6,00000000	4,2400	25,4400
TOTAL Material:					8.597,1585

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10490	SEINFRA	H	101,00000000	26,8600	2.712,8600
12391	SEINFRA	H	25,00000000	26,8600	671,5000
12543	SEINFRA	H	128,00000000	20,2600	2.592,7600
TOTAL Mão de Obra:					5.977,1200

Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00836	SEINFRA	M3	0,72000000	513,0000	369,3600
C1915	SEINFRA	M2	66,00000000	55,4300	3.658,3800
TOTAL Serviço:					4.027,7400
VALOR:					10.472,02

C2582 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,25000000	20,2600	5,0650
TOTAL Mão de Obra:					5,0650
VALOR:					5,07

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,10000000	26,8600	2,6860
12543	SEINFRA	H	3,00000000	20,2600	60,7800
TOTAL Mão de Obra:					63,4660
VALOR:					63,44

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10570	SEINFRA	H	0,24000000	65,8000	15,6972
TOTAL Equipamento Custo Horário:					15,6972
Mão de Obra					
12543	SEINFRA	H	0,72000000	20,2600	14,5872
TOTAL Mão de Obra:					14,5872
VALOR:					30,19

C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATRESDOM (M3)					
Equipamento Custo Horário					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	SEINFRA	H	0,33300000	173,5400	57,8409
TOTAL Equipamento Custo Horário:					57,8409

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
licitação:	CP Nº 23/11/2023	DATA:	28/11/2024	ORÇ:	22,47%
obra:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE II	ORÇ:	30000	ORÇ:	111999
descrição:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPE II	ORÇ:	104 000 000000	ORÇ:	111 000
local:	ITAPIPOCA	ORÇ:	20200 000 000000	ORÇ:	114 000
cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	ORÇ:	20000 000 000000	ORÇ:	108 000

VALOR: 57,84

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,90000000	20,2600	58,3618
					TOTAL Mão de Obra:	58,3618
					VALOR:	59,36

C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 4.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	181,6100	6,3564
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 1P 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	50,9600	1,7829
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,1393
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	68,5000	75,3500
					TOTAL Material:	75,3500
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,05000000	20,2600	21,2730
					TOTAL Mão de Obra:	21,2730
					VALOR:	104,76

C0844 CONCRETO P/VIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10602	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	27,5200	19,6492
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	19,6492
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	81,7000	75,9726
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	98,2400	61,6502
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,50000000	0,6000	237,2400
11605	FEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	98,3400	20,5531
					TOTAL Material:	431,4259
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	20,2600	121,5600
					TOTAL Mão de Obra:	121,5600
					VALOR:	572,64

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	169,6700	1,3574
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,3574
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,85000000	7,1500	7,5495
10103	ARAME RECORRIDO N.10 BWC	SEINFRA	KG	0,02000000	16,1700	0,3234
					TOTAL Material:	7,8729
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	21,1000	1,6880
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	26,8600	2,1488
					TOTAL Mão de Obra:	3,8368
					VALOR:	12,07

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 5 X (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	35,1800	15,1274
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	0,2700	0,2700
11691	PONTALSTE / BARRUTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	15,7400	31,4800
11728	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/60)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,9900	3,4725
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	5,9200	9,0576
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	12,5000	20,0000
					TOTAL Material:	79,9645
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,35000000	21,1000	28,4850
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,35000000	26,8600	36,2610
					TOTAL Mão de Obra:	64,7460
					VALOR:	144,71

C4118 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,4300	5,4982
10205	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm/2/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	45,0000	45,0000
11691	PONTALSTE / BARRUTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,7400	20,4620
11728	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/60)	SEINFRA	KG	0,09000000	13,9900	1,2591
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,9200	5,7424
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,5000	8,1250
					TOTAL Material:	86,1443

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
licitação:	OP Nº 23/17 LICIP	DATA:	23/01/2018	IMP: 02,47%	
obra:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	fonte:	SEINFRA	MOEA:	11,64%
descrição:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	origem:	00000	MSA:	10,00%
local:	ITAIPÓCA	destino:	00000	MSB:	11,18%
cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	destino:	20000	MSD:	10,00%
		destino:	PROFSA	MSR:	09,00%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	26,8600	9,4010
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	7,0910
TOTAL Mão de Obra:					16,4920

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03840 CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGRIGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00000000	498,0400	14,9452
C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00000000	246,3600	0,9914
TOTAL Serviço:					23,8566
VALOR:					126,49

C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO Esp=6mm (C/MADURAMENTO) (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10653 CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5400	1,0800
12296 CIMEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM LARGURA 1,10M	SEINFRA	UN	0,25000000	43,5000	10,8750
12309 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,99KG/M)	SEINFRA	KG	0,18000000	6,9800	1,2564
12387 PARAFUSO DE 5/16" x 118MM C/ARRUELA	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2200	2,4400
12407 PRANCHAS EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,02000000	2.286,6800	45,7336
11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,12000000	13,8900	1,6668
12441 TELHA DE FIBRO-CIMENTO ONDULADA 6MM (1,10 x 1,83M)	SEINFRA	UN	0,57000000	69,0000	40,4022
TOTAL Material:					103,8216

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	1,00000000	21,1000	21,1000
10498 CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
TOTAL Mão de Obra:					47,9600
VALOR:					151,78

C0808 CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10522 CHAPA COBRE N.26 DESENV 0,33M	SEINFRA	M	1,00000000	94,2000	94,2000
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,6000	1,0920
11794 REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	41,7100	1,2513
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	125,5700	3,7671
TOTAL Material:					103,8103

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCADADOR	SEINFRA	H	1,20000000	21,1000	25,3200
12320 ENCADADOR	SEINFRA	H	1,20000000	26,1800	31,4160
TOTAL Mão de Obra:					56,7360
VALOR:					160,55

C0873 ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	81,7800	1,2267
30441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,9400	2,0492
30805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6900	1,5042
12081 TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,5200	13,0000
TOTAL Material:					17,7801

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	26,8600	34,9180
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	20,2600	22,6912
TOTAL Mão de Obra:					49,5512
VALOR:					67,33

C0856 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	117,0100	24,5721
30441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	0,9400	29,0930
30805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,6900	21,3555
12081 TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,5200	122,2000
TOTAL Material:					197,2206

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	20,2600	4,0520
TOTAL Mão de Obra:					17,4820
VALOR:					211,92

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PENICILAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	81,7800	0,4989
30805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,6900	1,6767
TOTAL Material:					2,1756
Mão de Obra					
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	26,8600	1,0744
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	20,2600	3,0390
TOTAL Mão de Obra:					4,1134
VALOR:					6,2890

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23/11/2023	DATA:	26/11/2024	IMP.:	22.475
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	ORÇ:	2020	11.07%	7007
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	ORÇ:	2020	11.07%	7007
LOCAL:	ITAPOICA	ORÇ:	2020	11.07%	7007
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	ORÇ:	2020	11.07%	7007

VALOR: 7,90

C2121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	81,7000	0,4999
10442 CAL VIRGEM EM PO.	SEINFRA	KG	1,11000000	0,9600	0,9540
TOTAL Material:					1,4539
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,9500	13,4750
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	20,2500	13,7700
TOTAL Mão de Obra:					27,2450
VALOR:					28,66

C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAS, TRAÇO 1:3 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	81,7800	1,9873
10445 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,6900	6,7068
TOTAL Material:					8,6941
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	26,8500	16,1100
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	20,2600	16,2080
TOTAL Mão de Obra:					32,3180
VALOR:					41,02

C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	51,7600	56,9360
TOTAL Material:					56,9360
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11320 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	26,8600	37,6040
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	20,2600	28,3640
TOTAL Mão de Obra:					65,9680
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,22000000	958,3600	211,1792
TOTAL Serviço:					277,1472
VALOR:					344,07

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10110 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	6,4300	1,0867
TOTAL Material:					1,0867
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11320 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	26,8600	5,3720
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	20,2600	4,0520
TOTAL Mão de Obra:					9,4240
VALOR:					10,51

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	19,8500	0,9925
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	12,5100	1,5012
11247 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,6800	0,1700
12697 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	21,7200	3,6924
TOTAL Material:					6,3561
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	21,1000	7,3850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440
TOTAL Mão de Obra:					18,1290
VALOR:					24,49

C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,8200	1,4184
11247 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,6800	0,1700
12096 TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	17,0300	4,0872
TOTAL Material:					6,6756
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	21,1000	8,4400
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
TOTAL Mão de Obra:					21,8700
VALOR:					27,74

C9110 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACRE" (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO:	CP Nº 23.11.0/07P	DATA: 20/04/2024		R\$ 20,47%		
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	FONTE:	VENHO	MORA:	ISS:	REB:
DISCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	ORÇ:	20398	111,86%	79,37%	38/2023
LOCAL:	ITAPIPOCA	SEINFRA:	06/00000000	114,15%	71,31%	38/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	Supl:	00001/00000000	106,17%	58,75%	38/2023
		Contratação:	PRÓPRIA	0000	0,00%	

10154	ÁCIDO MURÁTILO	SEINFRA	L	0,00000000	6,7900	0,5432
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	>SEINFRA	L	0,25000000	21,7200	5,4300
					TOTAL Material:	5,9732

Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	20,2600	8,1040
					TOTAL Mão de Obra:	21,5340
					VALOR:	27,51

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	19,8500	0,7940
11103	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,1900	4,9904
11199	FUNDO BRANCO PÓS-0 NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	15,8300	2,0579
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,6300	0,2720
					TOTAL Material:	8,1143
Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	21,1000	7,3850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	26,8600	10,7440
					TOTAL Mão de Obra:	18,1290
					VALOR:	26,24

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	19,8500	0,5955
11103	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	31,1900	4,9904
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	2,0900	0,6270
12293	ZARÇÃO	SEINFRA	L	0,12000000	28,1900	3,3828
					TOTAL Material:	9,5957
Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	21,1000	16,8800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	26,8600	21,4880
					TOTAL Mão de Obra:	38,3680
					VALOR:	47,96

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)						
Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	81,7800	0,8178
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA (L)	SEINFRA	UN	1,00000000	223,0000	223,0000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,4100	61,2300
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,80000000	57,4300	57,4300
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA PORTA (L)	SEINFRA	UN	2,80000000	69,6700	139,3400
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	0,80000000	0,3300	2,6400
11700	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	UN	1,80000000	263,1300	263,1300
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6300	3,3260
11919	TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOBRAPÉ	SEINFRA	UN	0,80000000	1,7200	10,3200
					TOTAL Material:	764,0863
Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250
10490	CARPINTERO	SEINFRA	H	3,75000000	26,8600	100,7250
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,8600	37,6040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	20,2600	28,3640
					TOTAL Mão de Obra:	245,8180
					VALOR:	1.009,98

C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)						
Material	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	81,7800	0,8178
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA (L)	SEINFRA	UN	1,00000000	223,0000	223,0000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,4100	61,2300
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,80000000	57,4300	57,4300
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM PARA PORTA (L)	SEINFRA	UN	2,80000000	69,6700	139,3400
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	0,80000000	0,3300	2,6400
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	UN	1,80000000	196,5000	196,5000
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6300	3,3260
11919	TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/DOBRAPÉ	SEINFRA	UN	0,80000000	1,7200	10,3200
					TOTAL Material:	697,6563
Mão de Obra	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
EMPRESA:	OP Nº 23 11/2017	DATA:	25/01/2018	RSN:	22.075
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DAPS II	Fonte:	verba	valor:	111.804,78 18,3%
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DAPS II	Fonte:	ORÇ. SEM DEDICAÇÃO	valor:	114.195,75 19,3%
LOCAL:	ITAIPÓCA	Fonte:	RECURSOS DE CAPITALIZAÇÃO	valor:	114.181,11 19,3%
QUILÔMETRO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	Fonte:	ORÇ. SEM DEDICAÇÃO	valor:	140.174,86 24,2%
		Demais:	verba	valor:	0,00 0,0%

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	26,8600	100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,40000000	26,8600	91,6040
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,40000000	20,2600	68,8840
					TOTAL Mão de Obra:	245,2130
					VALOR:	943,27

C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01840000	81,7800	0,8669
10210	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE LA QUALIDADE) PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	1,00000000	174,9000	174,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
10895	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	20,4100	122,4600
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,4300	57,4300
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	28,3000	56,6000
11241	GUARNIÇÃO PERObA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	2,00000000	69,6700	139,3400
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE BOMM	SEINFRA	UN	0,03000000	0,3300	2,6400
11706	PORTA LISA DE CEDRO 6,00X2,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	196,5000	393,0000
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	16,6300	6,6520
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
					TOTAL Material:	967,0125

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	21,1000	126,6000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	26,8600	161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
					TOTAL Mão de Obra:	382,0000
					VALOR:	1.349,01

C1981 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01840000	81,7800	0,8669
10210	BATENTE DE PERObA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	1,00000000	174,9000	174,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
10895	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	20,4100	122,4600
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,4300	57,4300
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	28,3000	56,6000
11241	GUARNIÇÃO PERObA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	2,00000000	69,6700	139,3400
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE BOMM	SEINFRA	UN	0,03000000	0,3300	2,6400
11707	PORTA LISA DE CEDRO 6,70X2,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	220,1000	440,2000
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	16,6300	6,6520
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
					TOTAL Material:	1.014,3325

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	21,1000	126,6000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	26,8600	161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200
					TOTAL Mão de Obra:	382,0000
					VALOR:	1.396,33

C1982 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01840000	81,7800	0,8669
10210	BATENTE DE PERObA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	1,00000000	174,9000	174,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
10895	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	20,4100	122,4600
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,4300	57,4300
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	28,3000	56,6000
11241	GUARNIÇÃO PERObA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2EL	SEINFRA	UN	2,00000000	69,6700	139,3400
11590	PARAPUSO PARA MADEIRA DE BOMM	SEINFRA	UN	0,03000000	0,3300	2,6400
11709	PORTA LISA DE CEDRO 6,90X2,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	312,1300	624,2600
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	16,6300	6,6520
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
					TOTAL Material:	1.198,2725

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	21,1000	126,6000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	6,00000000	26,8600	161,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	26,8600	53,7200
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600	40,5200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
LICITAÇÃO:	OP Nº 03/11.010/P	BASE 1 2014/04/0		BDI 22,07%		
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIV. PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	OPR	VERBA:	INSS	MR
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIV. PSICOSSOCIAL - CAPS II	SEGUNTA:	03 SEM DESEMBOLSAÇÃO	14,13%	71,9%	10/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	TERCEIRA:	02/04 SEM DESEMBOLSAÇÃO	14,13%	71,9%	10/2023
QUILÔMETRO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	QUARTA:	02/04 COM DESEMBOLSAÇÃO	12,17%	90,7%	09/2023
		QUINTA:	PREMIAÇÃO	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	382,0900
VALOR:	1.580,27

C1089 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
30189 AUREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	81,7600	0,8669	
30209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA (L)	SEINFRA	UN	1,00000000	223,0000	223,0000	
30441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168	
30885 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900	1,1868	
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,80000000	20,4100	77,5580	
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,80000000	57,4300	103,3740	
11240 QUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SEM PARA (L)	SEINFRA	UN	2,80000000	69,6700	195,0760	
11350 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 90MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3300	2,6400	
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	1,80000000	894,3300	1609,7940	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6300	3,3260	
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	0,80000000	1,7200	1,3760	
TOTAL Material:					635,2865	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10641 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	21,1000	79,1250	
10490 CARPANTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	26,6600	100,7250	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,0600	36,4840	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	20,2600	28,3640	
TOTAL Mão de Obra:					245,8180	
VALOR:					1.081,10	

C4397 PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18249 PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	439,1900	439,1900	
TOTAL Material:					439,1900	
VALOR:					439,19	

CP015 PORTA HOSPITALAR TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM VISOR E CHAPA (UN)						
Não cadastrado						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CP015 PORTA HOSPITALAR TIPO VAI E VEM DUAS FOLHAS COM VISOR E CHAPA		UN	1,00000000	1.448,84	1.448,84	
TOTAL Não cadastrado:					1.448,84	
VALOR:					1.448,84	

C0363 BANDEIROLA EM MADEIRA (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11247 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,6800	0,6800	
11498 MADEIRA (PERoba)	SEINFRA	M3	0,04950000	2.094,7100	102,8800	
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	16,6300	1,6630	
TOTAL Material:					104,2230	
Mão de Obra						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10641 AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	21,1000	25,3200	
10490 CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,9900	32,3880	
TOTAL Mão de Obra:					57,7080	
VALOR:					199,16	

C4518 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10342 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	439,7400	439,7400	
TOTAL Material:					439,7400	
VALOR:					439,74	

C4557 PORTÃO DESLIZANTE NYLÓPOL, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10437 PORTÃO DESLIZANTE NYLÓPOL, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	1,00000000	617,3500	617,3500	
TOTAL Material:					617,3500	
VALOR:					617,35	

C1713 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LANHES BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
30885 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LANHES BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	474,6300	474,6300	
TOTAL Material:					474,6300	
VALOR:					474,63	

C1725 CUBÍCULO/COZINHA NYLÓPOL, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C1725 CUBÍCULO/COZINHA NYLÓPOL, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UBICATAÇÃO:	CP Nº 23.11.01/CP	DATA:	28/01/2024	RSU:	22.475
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PREÇO:	ABRIL 2023	ÍNDICE:	111,95% 19,87% 08/2023
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	UNIDADE:	100 20M DE OBRAS	ÍNDICE:	114,15% 11,37% 08/2023
LOCAL:	ITAIPÓCA	UNIDADE:	300 00 20M DE OBRAS	ÍNDICE:	114,15% 11,37% 08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	UNIDADE:	200 00 20M DE OBRAS	ÍNDICE:	114,15% 11,37% 08/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	6,9500
19039	PAINEL NYLOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA	SEINFRA	UN	0,40000000	788,6300
19045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (9-3,20M - COM TANPA) GIURRADO	SEINFRA	UN	0,40000000	151,4800
19049	SERVIÇO - COLCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOR	SEINFRA	M2	2,43000000	20,6500
TOTAL Material:					446,4555
VALOR:					446,46

C1563 PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS) (UN)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11698	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	SEINFRA	UN	3,263,7200	3.263,7200
TOTAL Material:					3.263,7200
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	21,1900	79,1250
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	26,8600	100,7250
TOTAL Mão de Obra:					179,8500
VALOR:					3.443,57

C3544 JANELA TIPO FICHA (1,40X1,40)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR (UN)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	81,7800
30106	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	M	3,45000000	2,7100
30441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400
30805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6900
16114	DOBRAÇA DE FERRO TIPO CHUZ (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	2,8100
16115	FERRILHO DE FERRO CHIATO DE 3" (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	UN	2,80000000	3,4400
16109	FERRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	M	3,50000000	14,5000
16110	JANELA TIPO FICHA 1,40 X 1,40 M MADEIRA MISTA (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	75,1500
16111	MATA JUNTA (PADRÃO MITRÃO)	SEINFRA	M	1,10000000	4,1300
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	6,8300
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6300
11919	TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7200
TOTAL Material:					177,3480
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	21,1900	79,1250
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	26,8600	100,7250
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,8600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,40000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					246,8100
VALOR:					422,96

C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	81,7800
10439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	275,2600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,9400
30805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,6900
TOTAL Material:					278,5818
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	26,8600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					47,1200
VALOR:					426,54

C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11276	JANELA VENEZIANA MÓVEL	SEINFRA	M2	1,00000000	298,2700
TOTAL Material:					298,2700
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	21,1900	53,8850
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	26,8600	68,4900
TOTAL Mão de Obra:					122,3750
VALOR:					420,6450

C1517 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	81,7800
10438	CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	275,2600
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	0,9400
30805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,6900
TOTAL Material:					278,5818
Mão de Obra					
Material	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	21,1900	53,8850
10498	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	26,8600	68,4900
TOTAL Mão de Obra:					122,3750
VALOR:					400,9568

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23/11/2017	DATA: 09/01/2018		SR: 22.47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	UNID:	QTD:	PREÇO UNITÁRIO:	VALOR:
DESEMPENHO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - GAPS II	UNID:	28	102.000,00	2.856.000,00
LOCAL:	ITAIPOCA	UNID:	1000	102.000,00	102.000.000,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA	UNID:	1000	102.000,00	102.000.000,00

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	25,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					87,4100
VALOR:					365,99

C0951 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM COLOCADO (M2)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
11514	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	10,5900
12259	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	413,2000
TOTAL Material:					423,7900
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,8500
TOTAL Mão de Obra:					23,9800
VALOR:					453,07

CP016 JANELA DE ARRIL TABIÇÃO (UN)					
Não cadastrado	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
CP016	JANELA DE ARRIL TABIÇÃO	UN	1,00000000	992,85	992,85
TOTAL Não cadastrado:					992,85
VALOR:					992,85

C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)					
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,50000000	0,1000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,1500
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
11861	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,50000000	31,7400
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	3,50000000	88,4600
TOTAL Material:					120,3000
VALOR:					120,45

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)					
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,3700
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5,PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	51,7600
TOTAL Material:					54,1300
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					28,2700
VALOR:					104,17

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO) (M2)					
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,9300
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,3700
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,3000
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	8,4700
10100	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	8,00000000	117,0100
16508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	19,5700
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,50000000	8,6900
10967	DISCO DE DESBASTE DE 1"	SEINFRA	UN	0,05000000	23,2700
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	44,1400
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	44,9100
11316	JUNTA PLÁSTICA T= 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,6000
TOTAL Material:					188,0400
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
11327	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,8600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	20,2600
TOTAL Mão de Obra:					73,9800
VALOR:					262,02

C1917 PISO DE CONCRETO PCC=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)					
Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
10082	BETONEIRA ELÉTRICA 50L (CHP)	SEINFRA	H	0,09600000	27,5200
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,6600
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
01109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,07470000	81,7800
01280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16600000	90,3400
00885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	34,08000000	8,6900
TOTAL Material:					180,8100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	OP Nº 23/11/2007	DATA:	26/01/2008	ORÇ:	22.47%
CINZA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	30300	111,99%	10/2003
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	28.500.000,00	114,10%	10/2003
LOCAL:	ITAIPÓCA	ORÇ:	20.000.000,00	114,10%	10/2003
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	ORÇ:	20.000.000,00	114,10%	10/2003

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11917	TARJA DE 1" - L = 12cm	M	8,00000000	7,1400	5,7220
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2	1,00000000	23,3600	23,3600
TOTAL Material:					74,4419

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,02000000	26,8600	0,5372
12391	PEDEIREIRO	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543	SERVENTE	H	1,95000000	20,2600	39,5070
TOTAL Mão de Obra:					46,7592
VALOR:					123,57

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAS, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)					
Material					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,03650000	81,7800	2,9854
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	14,58000000	0,5900	16,0602
TOTAL Material:					13,0452

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543	SERVENTE	H	0,55000000	20,2600	11,1430
TOTAL Mão de Obra:					17,8580
VALOR:					30,90

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)					
Equipamento Custo Horário					
10602	BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	H	0,03600000	27,5200	0,9907
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,9907

Material					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05320000	81,7800	2,7151
10200	BRITA	M3	0,04400000	98,5400	4,3270
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	11,00000000	0,6900	7,5900
TOTAL Material:					14,6321

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	H	0,40000000	26,8600	10,7440
12543	SERVENTE	H	1,10000000	20,2600	22,2860
TOTAL Mão de Obra:					33,0300
VALOR:					48,65

C4110 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)					
Serviço					
C0855	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,10000000	859,5300	154,7154
C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAS, TRAÇO 1:2:1 ESP= 20mm P/ PAREDE	M2	0,52000000	39,5900	20,5868
C2704	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,00m	M3	0,12000000	53,6900	6,4428
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,07000000	673,1000	47,2170
C2890	PINTURA HIDRACOL	M2	0,52000000	12,5400	6,5208
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAS, TRAÇO 1:3 ESP= 3,5cm	M2	1,00000000	55,4300	55,4300
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA MALA	M3	0,12000000	34,6400	4,1568
C3121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FENDEIRADA, TRAÇO 1:3 ESP=3,5cm P/ PAREDE	M2	0,52000000	28,6600	14,9032
TOTAL Serviço:					309,8486
VALOR:					309,85

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)					
Equipamento Custo Horário					
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,07570000	34,5800	2,6177
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,00410000	50,9400	0,2089
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,8266
Material					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,05680000	81,7800	4,6451
12403	PÓ DE PEDRA	M5	0,03650000	75,4700	2,7496
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,6900	35,1900
TOTAL Material:					40,5257
Mão de Obra					
10445	CALETEIRO	H	0,15950000	26,8600	4,2842
12543	SERVENTE	H	0,15950000	20,2600	3,2313
TOTAL Mão de Obra:					7,5157
VALOR:					50,67

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)					
Material					
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,00000000	74,2100	74,2100
TOTAL Material:					74,2100
Mão de Obra					
12391	PEDEIREIRO	H	0,50000000	26,8600	13,4300
12543	SERVENTE	H	0,25000000	20,2600	5,0650

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
Localização:	OP Nº 23/11.010/P	DATA: 26/07/2016		OP: 22.475		
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FORTE	VERBA	ORÇ	RE	RES.
Descrição:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ	VERBA	ORÇ	RE	RES.
LOCAL:	ITAIPÓCA	SEINFRA	ORÇ SEM DESONERACAO	144,10%	71,37%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	UNAF	202/09 SEM DESONERACAO	174,10%	71,37%	10/2023
		SEINFRA	202/11 COM DESONERACAO	126,17%	68,04%	06/2023
		Comissão	PROFESS	8,00%	8,00%	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/1-5M. TRACO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	724,9700	2,7186
TOTAL Serviço:					2,7186
VALOR:					95,42

C2669 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	40,4300	40,4300	
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	39,7800	39,7800	
10195 BARRAMENTO TERÇA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,8000	32,8000	
11758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	172,3200	172,3200	
TOTAL Material:					285,4100	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	21,1000	84,4000	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	26,0500	107,4000	
TOTAL Mão de Obra:					191,8000	
VALOR:					477,21	

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,8500	10,8500	
TOTAL Material:					10,8500	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550	
TOTAL Mão de Obra:					14,3850	
VALOR:					25,24	

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,8500	10,8500	
TOTAL Material:					10,8500	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550	
TOTAL Mão de Obra:					14,3850	
VALOR:					25,24	

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
07983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,8500	10,8500	
TOTAL Material:					10,8500	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
03042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500	8,0550	
TOTAL Mão de Obra:					14,3850	
VALOR:					25,24	

C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11019 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	102,6300	102,6300	
TOTAL Material:					102,6300	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000	10,5500	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	26,8500	13,4250	
TOTAL Mão de Obra:					23,9750	
VALOR:					126,6050	

C4539 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10265 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	131,3000	131,3000	
TOTAL Material:					131,3000	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	21,1000	12,6600	
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	26,8500	16,1100	
TOTAL Mão de Obra:					28,7700	
VALOR:					160,07	

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
09442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	130,9500	130,9500	
TOTAL Material:					130,9500	
VALOR:					130,95	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ORÇAMENTO:	OP Nº 23.11.210P	DATA: 25/01/2024		ROR: 22,47%	
OBRA:	REGULAGEM E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	ORÇ:	2024	PREÇO UNITÁRIO:	10/2023
DESCRIÇÃO:	REGULAGEM E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODUCAL - CAPS II	ORÇ:	2024	PREÇO UNITÁRIO:	10/2023
LOCAL:	ITAPIPOCA	ORÇ:	2024	PREÇO UNITÁRIO:	05/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	ORÇ:	2024	PREÇO UNITÁRIO:	05/2023

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)					
Material					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	4,4700
					TOTAL Material:
					4,9170
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					14,3850
					VALOR:
					19,30

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)					
Material					
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	6,9500
					TOTAL Material:
					7,6890
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					21,5775
					VALOR:
					29,27

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)					
Material					
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	9,2100
					TOTAL Material:
					10,2410
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					23,9750
					VALOR:
					34,22

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)					
Material					
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	10,2100
					TOTAL Material:
					11,2530
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					28,7700
					VALOR:
					40,02

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)					
Material					
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	M	1,10000000	16,7100
					TOTAL Material:
					18,3810
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					35,5650
					VALOR:
					51,96

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)					
Material					
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	24,3700
					TOTAL Material:
					26,8070
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					43,1580
					VALOR:
					69,96

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)					
Material					
10350	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,0600
					TOTAL Material:
					2,1012
Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	21,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	26,8500
					TOTAL Mão de Obra:
					5,2745
					VALOR:
					7,38

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)					
Material					
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,4200
					TOTAL Material:
					3,4884

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
Localização:	OP Nº 23-11-2023	DATA:	28/07/2024	ORÇ.:	22.47%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Fonte:	SEINFRA	111,89%	79,87%	10/2023
Descrição:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	Unidade:	UN	14,15%	71,87%	10/2023
Local:	ITAPIOCA	Valor:	R\$ 100,00	14,15%	71,87%	10/2023
Orçante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA	Valor:	R\$ 100,00	14,15%	71,87%	10/2023

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	21,1000	2,5320
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	26,8500	3,2220
TOTAL Mão de Obra:					5,7540
VALOR:					9,24

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10369 CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	11,2200	11,4444
TOTAL Material:					11,4444

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	21,1000	3,3760
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	26,8500	4,2960
TOTAL Mão de Obra:					7,6720
VALOR:					19,12

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2600	8,2600
TOTAL Material:					8,2600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	21,1000	4,4310
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	26,8500	5,6385
TOTAL Mão de Obra:					10,0695
VALOR:					18,33

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	14,5800	14,5800
TOTAL Material:					14,5800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	21,1000	7,8070
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	26,8500	9,9345
TOTAL Mão de Obra:					17,7415
VALOR:					32,32

C1409 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	20,2600	20,2600
TOTAL Material:					20,2600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	21,1000	11,1830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	26,8500	14,2305
TOTAL Mão de Obra:					25,4135
VALOR:					45,67

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11261 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	20,7300	20,7300
TOTAL Material:					20,7300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	21,1000	11,1830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	26,8500	14,2305
TOTAL Mão de Obra:					25,4135
VALOR:					46,14

C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	25,5500	25,5500
TOTAL Material:					25,5500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	21,1000	11,1830
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	26,8500	14,2305
TOTAL Mão de Obra:					25,4135
VALOR:					50,96

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+Y 10A 250V (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4100	3,4100
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2700	1,2700
19108 TOMADA 2P+Y 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	5,4700	10,9400
TOTAL Material:					15,6200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	21,1000	6,1190

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LICITAÇÃO:	CP Nº 23 F-04/CP	DATA:	20/06/2024	VALOR:	20.47%
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMIOSSOCIAL - CAPE 2	ORÇÃO:	00000	VALOR:	10/2023
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOMIOSSOCIAL - CAPE 2	ANEXO:	04 MÃO DE OBRA	VALOR:	10/2023
LOCAL:	ITAPOICA	ANEXO:	00000 SEM DESCRIÇÃO	VALOR:	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	ANEXO:	00000 COM DESCRIÇÃO	VALOR:	05/2023



02912	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	26,8500	7,7065
					TOTAL Mão de Obra:	13,9055
					VALOR:	29,53

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
Material						
02107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	10,5100	10,5100
					TOTAL Material:	10,5100
Mão de Obra						
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	21,1000	6,1190
02912	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	26,8500	7,7065
					TOTAL Mão de Obra:	13,9055
					VALOR:	24,42

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material						
06032	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3100	2,3100
					TOTAL Material:	2,3100
Mão de Obra						
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	21,1000	3,1650
02912	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	26,8500	4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	7,1925
					VALOR:	9,50

05.02.70 (E) LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W (UN)						
Material						
56496	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 40 W	SIURS	Un	1,000000	60,60	60,60
					TOTAL Material:	60,60
Mão de Obra						
02044	AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP)	SIURS	H	0,200000	20,99	4,01
02041	ELETRICISTA (SGSP)	SIURS	H	0,200000	27,66	5,53
					TOTAL Mão de Obra:	9,54
					VALOR:	70,14

CPU20 LUMINÁRIA LED PLATÔNICO REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1 (UN)						
Não cadastrado						
07020	LUMINÁRIA LED PLATÔNICO REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1	SEINFRA	UN	1,00000000	38,34	38,34
					TOTAL Não cadastrado:	38,34
					VALOR:	38,34

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)						
Material						
06033	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5900	4,5900
					TOTAL Material:	4,5900
Mão de Obra						
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	21,1000	3,1650
02912	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	26,8500	4,0275
					TOTAL Mão de Obra:	7,1925
					VALOR:	11,78

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material						
00180	ADO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	7,4300	19,1043
00193	ARAME RECORRIDO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	16,1700	6,7115
00189	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	81,7800	13,1668
00280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	98,3400	7,5722
00441	CAL hidratada	SEINFRA	KG	7,64400000	0,9400	7,1854
00529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	35,1800	7,0360
00885	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90500000	0,8900	28,9172
01916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05600000	12,5000	0,7375
02082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,4600	64,9152
					TOTAL Material:	149,6259
Mão de Obra						
00040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	21,1000	4,7475
00041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	21,1000	25,0035
00121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	26,8600	6,0435
00498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	26,8600	31,8291
02391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	4,12000000	26,8600	111,1735
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19400000	20,2600	3,9204
					TOTAL Mão de Obra:	244,8075
					VALOR:	494,23

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO COM BASTE COPPERWELD 5/8" X 2-10M (UN)						
Material						
08039	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	34,1600	102,4800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LOCALIZAÇÃO:	OP Nº 23 E 13/2017	DATA:	20/01/2022	VALOR:	R\$ 1.224,75
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	FONTE:	VERBA	PARA	MÃO DE OBR.
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ.	2020	111.80%	78.87%
LOCAL:	ITAIPUOCA	RECURSOS:	AM 004 RECONSTRUÇÃO	134.100	71.37%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	RECURSOS:	00401 2020 COM DESPESAS	119.100	71.37%
		RECURSOS:	00401 2020 COM DESPESAS	109.170	68.70%
		RECURSOS:	PROPIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,00000000	64,4500	64,4500
30841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00000000	2,7700	2,7700
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/R" x 2,40M	UN	1,00000000	52,1300	52,1300
TOTAL Material:					119,3500

MÃO DE OBR.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,50000000	21,1000	73,8500
12312	ELETRICISTA	H	1,50000000	26,8500	40,2750
TOTAL Mão de Obra:					114,1250
VALOR:					335,96

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00400000	117,0100	0,4680
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,00000000	0,9400	2,6200
30825	CIMENTO PORTLAND	KG	0,00000000	0,6900	2,0700
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,00000000	2,3100	4,6200
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,00000000	3,1800	3,1800
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	6,6300	6,6300
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,00000000	3,8500	3,8500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,00000000	16,6100	16,6100
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,23000000	15,4800	3,5604
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	6,7600	10,1400
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	10,5200	5,2600
TOTAL Material:					62,7564

MÃO DE OBR.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	26,1800	78,5400
12543	SERVELENTE	H	2,50000000	20,2600	50,6500
TOTAL Mão de Obra:					192,4900
VALOR:					255,25

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	117,0100	0,2925
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,50000000	0,9400	2,3500
30825	CIMENTO PORTLAND	KG	2,50000000	0,6900	1,7250
30884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,00000000	0,7700	1,5400
30885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,00000000	2,5000	10,0000
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,00000000	5,8100	5,8100
11412	LIFA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,00000000	2,1300	4,2600
11426	LIFA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,00000000	3,3200	3,3200
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00000000	4,0300	4,0300
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,20000000	4,2400	5,0880
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,00000000	8,3900	41,9500
TOTAL Material:					80,7925

MÃO DE OBR.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,00000000	21,1000	63,3000
12320	ENCANADOR	H	3,00000000	26,1800	78,5400
12543	SERVELENTE	H	2,50000000	20,2600	50,6500
TOTAL Mão de Obra:					192,4900
VALOR:					273,28

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CDGA) (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
39467	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CDGA)	UN	1,00000000	37,4500	37,4500
TOTAL Material:					37,4500

MÃO DE OBR.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,50000000	21,1000	10,5500
12320	ENCANADOR	H	0,50000000	26,1800	13,0900
TOTAL Mão de Obra:					23,6400
VALOR:					61,09

C0671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00000000	31,7400	31,7400
TOTAL Material:					31,7400

MÃO DE OBR.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	FEDREIRO	H	0,50000000	26,8400	13,4200
TOTAL Mão de Obra:					13,4200
VALOR:					45,17

C4670 PORTA PAPEL METÁLICA (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10670	PORTA PAPEL METÁLICA	UN	1,00000000	21,7000	21,7000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UTILIZAÇÃO:	OP Nº 23-11-21/CP	DATA: 20/07/2024		R\$ 1.231,47%	
OBRA:	REGULAFIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	FORTE	VERBA	NOSA	RES. REF.
DESCRIÇÃO:	REGULAFIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICISSOCIAL - CAPS II	0000	0000	0000	0000
LOCAL:	ITAPIPOCA	0000	0000	0000	0000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0000	0000	0000	0000

		TOTAL Material:			21,7000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291	PEDREIRO	SEINFRA	II	0,50000000	26,8600
					TOTAL Mão de Obra: 13,4300
					VALOR: 35,13

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	50,3000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,26000000	0,0900
					TOTAL Material: 50,3900
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	0,50000000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	0,50000000	26,1800
					TOTAL Mão de Obra: 22,6400
					VALOR: 74,04

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11093	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	44,2000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,3900
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	194,7300
11579	PARAPISO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUDA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	18,4000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	161,0400
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	96,5400
					TOTAL Material: 515,3000
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	1,00000000	69,6300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	1,00000000	86,3900
					TOTAL Mão de Obra: 156,0200
					VALOR: 671,33

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11093	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,3500
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	98,7900
11579	PARAPISO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUDA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	18,4000
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	161,0400
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	96,5400
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,7100
					TOTAL Material: 415,8700
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	II	2,75000000	58,8250
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	2,75000000	71,9950
					TOTAL Mão de Obra: 130,8200
					VALOR: 546,69

C3916 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (C)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	362,4000
39116	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	92,8400
11313	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,40000000	2,0700
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	170,5500
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2000
					TOTAL Material: 773,5050
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	II	1,50000000	39,2700
1291	PEDREIRO	SEINFRA	II	1,40000000	37,8000
12543	SERVELENTE	SEINFRA	II	2,90000000	58,7500
					TOTAL Mão de Obra: 135,8200
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02250000	427,3800
					TOTAL Serviço: 1,4600
					VALOR: 910,68

C3917 BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS (C)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10184	BANCADA DE GRANITO C/L=0,60m e E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	362,4000
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	171,6400
11313	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	2,0700
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	170,5500
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2000
					TOTAL Material: 653,1850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UTILIZAÇÃO:	OP Nº 23.11.01/CP	DATA: 28/10/2024	BDI: 22,47%		
GERAL:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	ORÇ:	30208	111,00%	10/2023
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	SEINFRA:	39.83M DESDEMBRADAÇÃO	114,10%	03/2023
LOCAL:	ITAPUOCA	SIAM:	3217M SEM DESDEMBRADAÇÃO	114,15%	14/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUOCA	USBR:	24201 COM DESDEMBRADAÇÃO	120,17%	05/2023
		CONCATO:	PROGRA	60%	0/0%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	26,1800
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,8600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,90000000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					135,6200

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/7P/R. TRAÇ(1) 1:3	SEINFRA	M3	0,02200000	0,273800
TOTAL Serviço:					1,4660
VALOR:					990,20

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,3500
12330	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,80000000	41,9300
TOTAL Material:					41,9980

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	26,1800
TOTAL Mão de Obra:					80,7320
VALOR:					71,83

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	434,2600
11590	PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X30" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	6,2300
TOTAL Material:					459,1800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	26,8600
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	20,2900
TOTAL Mão de Obra:					81,8240
VALOR:					521,80

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16367	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,80000000	82,2900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,3500
TOTAL Material:					82,3850

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	26,1800
TOTAL Mão de Obra:					23,6400
VALOR:					106,03

C6635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	9,8800
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	310,6400
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEPENDENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,90000000	696,4800
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,80000000	22,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,7500
11282	JOELHO PVC PARA ESOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,6300
11518	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	10,5900
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA C/CA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	9,2000
TOTAL Material:					1.867,2850

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,1800
TOTAL Mão de Obra:					141,8400
VALOR:					1.199,23

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	232,1400
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	255,0300
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,7500
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA C/CA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	9,2000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,20000000	36,1400
TOTAL Material:					564,8000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	21,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	26,1800
TOTAL Mão de Obra:					94,5600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LABORAÇÃO: CP Nº 23.11.21479		DATA: 25/07/2024		R\$ 12.475	
OBRA: REGULARIZAÇÃO E LAJE TIPOLOGIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODIDÁTICA - CAPS II	FORTE: OBRA	UNID: M2	COEFICIENTE: 100,00%	PREÇO UNITÁRIO: 124,75	TOTAL: 12475,00
DESCRIÇÃO: REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICODIDÁTICA - CAPS II	FORTE: OBRA	UNID: M2	COEFICIENTE: 100,00%	PREÇO UNITÁRIO: 124,75	TOTAL: 12475,00
LÓCAL: ITAPIPOCA	FORTE: OBRA	UNID: M2	COEFICIENTE: 100,00%	PREÇO UNITÁRIO: 124,75	TOTAL: 12475,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	FORTE: OBRA	UNID: M2	COEFICIENTE: 100,00%	PREÇO UNITÁRIO: 124,75	TOTAL: 12475,00

VALOR: 658,57

C1698 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 ARÇA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	117,0100	0,5885
10093 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,6900	0,1033
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	M	1,00000000	155,6500	155,6500
TOTAL Material:					156,3418

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12191 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	26,8600	6,7150
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	20,2600	7,0910
TOTAL Mão de Obra:					40,6660
VALOR:					196,99

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,20000000	0,3500	0,0700
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	108,0100	108,0100
TOTAL Material:					108,0800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	21,1600	13,7540
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	26,1800	17,0170
TOTAL Mão de Obra:					30,7710
VALOR:					138,85

C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) 8= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 ARÇA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	117,0100	0,9361
11280 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, 8= 3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	527,6100	527,6100
10093 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,20000000	0,6900	0,8280
TOTAL Material:					530,7541

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12191 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	26,8600	32,2320
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	20,3600	40,7200
TOTAL Mão de Obra:					72,9520
VALOR:					603,51

C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	92,0400	92,0400
11891 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1000	22,1000
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,3500	0,2940
11864 SIFÃO METÁLICO TIPO CIPÓ DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	161,0400	161,0400
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	96,5400	96,5400
12272 VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,7100	18,7100
TOTAL Material:					390,7240

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	21,1600	31,7400
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	26,1800	39,2700
TOTAL Mão de Obra:					70,9200
VALOR:					461,64

C1682 TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10951 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	2,00000000	29,7800	59,5600
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,3500	0,5250
11862 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	2,00000000	131,1900	262,3800
16749 TANQUE LAVANDERIA DE AÇO INOX C/ CUBA E ESPREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1.048,3800	1.048,3800
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	31,2000	62,4000
TOTAL Material:					1.433,2450

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	21,1600	63,4800
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	26,1800	78,5400
TOTAL Mão de Obra:					142,0200
VALOR:					1.575,09

C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717 PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	82,9500	82,9500
TOTAL Material:					82,9500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12191 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	26,8600	13,4300
TOTAL Mão de Obra:					13,4300

LICITAÇÃO		CP Nº 23/11/01CP		DATA: 20/01/2003		SR: 70.47%	
OBRA:	REGULIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	PREÇO:	20338	VALOR:	111.84%	19.97%	10/2003
DESCRIÇÃO:	REGULIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	VALOR DA OBRA:	126.388.700,00	VALOR DA DESPESAS:	116.07%	71.17%	10/2003
LOCAL:	ITAPOICA	VALOR DA OBRA COM DESPESAS:	126.388.700,00	VALOR DA OBRA COM DESPESAS:	116.07%	64.72%	00/2003
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	VALOR DA OBRA COM DESPESAS:	126.388.700,00	VALOR DA OBRA COM DESPESAS:	116.07%	64.72%	00/2003

VALOR:	56,38
--------	-------

C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10565 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPAS	SEINFRA	UN	1,00000000	521,3500	521,3500	
					TOTAL Material:	521,3500
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	20,2600	14,1820	
					TOTAL Mão de Obra:	14,1820
					VALOR:	535,53

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	62,0000	1,5500	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	59,7100	2,3884	
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	15,4900	15,6348	
					TOTAL Material:	19,5732
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	21,1000	10,9720	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	26,1800	13,6136	
					TOTAL Mão de Obra:	24,5856
					VALOR:	44,16

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2') (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	62,0000	0,4650	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	59,7100	0,6568	
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,5200	10,6252	
					TOTAL Material:	11,7470
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	21,1000	6,3300	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	26,1800	7,8540	
					TOTAL Mão de Obra:	14,1840
					VALOR:	25,93

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	62,0000	0,3100	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	59,7100	0,4478	
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,7600	6,8276	
					TOTAL Material:	7,5854
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	21,1000	5,0640	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	26,1800	6,2832	
					TOTAL Mão de Obra:	11,3472
					VALOR:	18,93

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	62,0000	3,1000	
11292 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0300	8,0300	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,09000000	59,7100	5,3739	
					TOTAL Material:	16,5039
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	21,1000	9,4950	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	26,1800	11,7810	
					TOTAL Mão de Obra:	21,2760
					VALOR:	37,78

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10020 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	62,0000	0,6200	
11288 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3100	2,3100	
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	59,7100	0,8957	
					TOTAL Material:	3,8257
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	21,1000	5,9080	
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	26,1800	7,3304	
					TOTAL Mão de Obra:	13,2384
					VALOR:	17,06

C2170 REGISTRO DE PRESSÃO C/ CAROSELA CROMADA D=25MM (1") (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180 FITA DE MEDIÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,3500	0,4200	
12593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	80,3300	80,3300	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
UNIDADE:	CP Nº 23.11.016P	DATA:	20/11/2023	RSR:	22,4%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - OAPS II	FAZIE:	VERBA:	ORÇ:	REB:
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - OAPS II	ORÇ:	REB:	11,80%	79,8%
LOCAL:	ITAPIPOCA	SEINFRA:	SEI 034 DESIGNAÇÃO:	14,10%	75,9%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	SEINFRA:	SEI 0379 0001 DESIGNAÇÃO:	14,10%	75,9%
		SEINFRA:	SEI 0379 0001 0001 DESIGNAÇÃO:	12,01%	80,7%
		SEINFRA:	SEI 0379 0001 0001 0001 DESIGNAÇÃO:	0,00%	0,0%

TOTAL Material: 89,7500					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	21,1000	12,8710
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	26,1800	15,9660
TOTAL Mão de Obra					28,8370
VALOR:					118,5870

C2625 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00090000	62,0000	0,0490
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	59,7100	0,0179
12208 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	4,2400	6,7840
TOTAL Material:					6,8510

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	H	0,40000000	21,1000	8,4400	
SEINFRA	H	0,40000000	26,1800	10,4720	
TOTAL Mão de Obra					18,9120
VALOR:					25,7630

C2617 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	62,0000	0,0434
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	59,7100	0,0179
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	8,9800	8,4630
TOTAL Material:					8,5253

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	H	0,13000000	21,1000	2,7430	
SEINFRA	H	0,13000000	26,1800	3,4034	
TOTAL Mão de Obra:					6,1464
VALOR:					14,6717

C2619 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") (M)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	62,0000	0,0744
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	59,7100	0,0299
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,81000000	13,9700	14,1099
TOTAL Material:					14,2142

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	H	0,24000000	21,1000	5,0640	
SEINFRA	H	0,24000000	26,1800	6,2832	
TOTAL Mão de Obra:					11,3472
VALOR:					25,5614

C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./BOCA D= 25mm(3/4") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	62,0000	0,1550
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,40000000	0,3500	0,1400
11303 JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5400	2,5400
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	59,7100	0,2388
TOTAL Material:					3,1238

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	H	0,20000000	21,1000	4,2200	
SEINFRA	H	0,20000000	26,1800	5,2360	
TOTAL Mão de Obra:					9,4560
VALOR:					12,58

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRITO D= 50mm (2") (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,3500	0,7910
11802 REGISTRO DE GAVETA BRITO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	127,4500	127,4500
TOTAL Material:					128,2410

Mão de Obra					
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
SEINFRA	H	0,85000000	21,1000	17,9350	
SEINFRA	H	0,85000000	26,1800	22,2530	
TOTAL Mão de Obra:					40,1880
VALOR:					168,43

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	117,0100	1,1701
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	0,9400	0,9400
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,6900	2,0700
11223 GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	106,3400	111,6570
TOTAL Material:					116,3871

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
LOCALIZAÇÃO:	GP Nº 25.11.21CP	DATA:	28/01/2021	REV:	02/21
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ:	0000	VALOR:	11.424.507,9
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	ORÇ/PA:	0000	VALOR:	11.424.507,9
LOCAL:	ITAÍPOCA	ORÇ/PA:	20210	VALOR:	11.424.507,9
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA	ORÇ/PA:	20210	VALOR:	11.424.507,9

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	26,8600	40,2900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	20,2600	30,3900
TOTAL Mão de Obra					70,6800
VALOR:					187,07

C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12294 ÁGUA	SEINFRA	M3	0,84500000	3,8400	0,2628
15225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,35000000	8,0100	2,8033
12677 TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,85600000	133,7500	7,4960
TOTAL Material					10,5621

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,0300	4,6060
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01860000	30,2600	0,3768
TOTAL Mão de Obra					4,9828
VALOR:					15,38

C1452 HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11245 HERBACEA ORNAMENTAL-EXTERNA	SEINFRA	UN	30,80000000	7,5600	232,8000
TOTAL Material					232,8000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277 JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,31900000	23,0300	7,3235
TOTAL Mão de Obra					7,3235
VALOR:					234,12

CP017 FLAMBOYANT (UN)					
Não cadastrado	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CP017 FLAMBOYANT		UN	1,00000000	2.436,37	2.436,37
TOTAL Não cadastrado					2.436,37
VALOR:					2.436,37

C4829 PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)					
COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510 ENCARGOS DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	1,00000000	32,7500	32,7500
TOTAL COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS)					32,7500

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0794 CANINHO C/CARRUCERIA DE MADEIRA ØP 92 (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	125,8000	125,8000
0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,89000000	135,2100	120,3369
TOTAL Equipamento Custo Horário					246,1369

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0830 BRICA 3/M	SEINFRA	UN	0,81000000	17,8900	0,1789
10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.20. DESENV 0,50M	SEINFRA	M	1,85000000	22,7200	25,8865
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,30000000	31,1900	9,3570
10627 LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,50000000	0,6900	0,3450
10628 ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,10000000	15,1500	1,5150
11737 PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,40000000	24,0000	9,6000
10625 TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	0,7700	0,7700
10631 THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS)	SEINFRA	L	0,10000000	23,7700	2,3770
09628 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	1,05000000	90,5000	103,4250
TOTAL Material					181,7544

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	26,8600	26,8600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	20,2600	60,7800
TOTAL Mão de Obra					114,5000
VALOR:					548,16

C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30100 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,07500000	117,8100	9,2438
30280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03200000	90,3400	3,1489
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	9,86000000	0,9400	9,2731
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,52100000	0,6900	12,7795
12081 TÍPULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	45,00000000	0,5200	23,4000
12099 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,06000000	2,6200	2,5152
TOTAL Material					60,3585

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	21,1400	21,1400
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,07500000	26,8600	55,6402
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,14200000	30,2600	63,6588
TOTAL Mão de Obra					140,3571
VALOR:					208,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
EMPRESA:	CP Nº 23.11.21/CP	DATA:	02/07/2024	RSR:	22,41%
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3	FONTE:	VERBA	RECURSOS	REP.
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3	CLASS:	0200	04024	307%
LOCAL:	ITAPIPOCA	UNIDADE:	02000000000000	04024	713%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	PROJETO:	20000000000000	04024	713%
		ORÇÃO:	02000000000000	04024	713%
		RECURSOS:	02000000000000	04024	713%
		RECURSOS:	02000000000000	04024	713%

C0218 MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - COR A DEFINIR (L-R)					
Não cadastrado					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0018		UN	1,00000000	1.685,84	1.685,84
TOTAL Não cadastrado:					1.685,84
VALOR:					1.685,84

C0219 LETREIRO COM BRASÃO (UN)					
Não cadastrado					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0219		UN	1,00000000	5.420,61	5.420,61
TOTAL Não cadastrado:					5.420,61
VALOR:					5.420,61

C1451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)					
Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0074		UN	1,00000000	275,8900	275,8900
TOTAL Material:					275,8900
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0299		H	1,50000000	26,8600	40,2900
0248		H	1,50000000	20,2600	30,3900
TOTAL Mão de Obra:					70,6800
Serviço					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03839		M3	0,00000000	491,8700	14,7411
C1404		M3	0,00000000	175,2800	5,2584
TOTAL Serviço:					19,9995
VALOR:					366,57

C1462B PLACA EM ALUMÍNIO 28x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)					
COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS)					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02510		H	0,02000000	32,7500	0,6550
TOTAL COTAÇÃO / MÃO DE OBRA (C/ ENCARGOS):					0,6550

Material					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08424		M2	0,00250000	144,2500	7,5711
11100		L	0,01500000	31,9000	0,4679
08619		M	0,50000000	2,2700	1,1350
08626		M2	0,01500000	47,8000	0,7170
08627		UN	0,02500000	6,6900	0,0173
08628		L	0,00500000	35,1500	0,0758
08625		H	0,01950000	6,7700	0,0150
08629		M2	0,05250000	98,5000	5,1713
TOTAL Material:					15,1739

Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01530		H	0,05000000	26,8600	1,3430
02395		H	0,05000000	26,8600	1,3430
02345		H	0,15000000	20,2600	3,0390
TOTAL Mão de Obra:					5,7250
VALOR:					21,55

C1420 LIMPEZA GERAL (M2)					
Mão de Obra					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543		H	0,70000000	20,2900	14,1820
TOTAL Mão de Obra:					14,1820
VALOR:					14,18

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE 91990041353
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE 91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
CNPJ: 09.586.891/0001-84
Francisco Antônio Bezerra do Vale
Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE 96163490346
Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE 96163490346

Luís Carlos Ribeiro do Vale
Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
RNP: 0602376106
Responsável técnico

COMPOSIÇÃO DO BDI				
		DATA - 28/01/2024		BDI - 22,47%
LICTAÇÃO:	CPNº 23.110/CEP	FORTE	PREÇO	REB.
OBRA:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	0,00%	111.000	19,07%
DESCRIÇÃO:	REGULARIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II	1,00%	104.880	18,24%
LOCAL:	ITAIPUOCA	20,00%	202.344	35,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	20,00%	202.344	35,78%
		20,00%	202.344	35,78%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,02
DF	Despesa financeira	1,11
R	Riscos	8,97
	TOTAL	6,09

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,39
	TOTAL	7,79

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	8,65
	CPRO	8,00
	TOTAL	6,65

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE-91990041353
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE-91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 Francisco Antônio Bezerra do Vale
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE-96182490340
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE-96182490340

Luís Carlos Ribeiro do Vale
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
 RNP: 0602376106
 Responsável técnico

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
LICITAÇÃO	CP Nº 23 F.L. 01/07	DATA	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO
ORÇ:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	ORÇ:	INSS	20,00%	20,00%
DESCRIÇÃO:	REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E	ORÇ:	SRS	1,50%	1,50%
LOCAL:	ITAPOICA	ORÇ:	SENAL	1,00%	1,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOICA	ORÇ:	INORA	0,20%	0,20%
		ORÇ:	SEBRAE	0,60%	0,60%
		ORÇ:	Salário Educação	2,50%	2,50%
		ORÇ:	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
		ORÇ:	FGTS	8,00%	8,00%
		ORÇ:	SECORVI	0,00%	0,00%
		ORÇ:	TOTAL	36,80%	36,80%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SRS	1,50	1,50
A3	SENAL	1,00	1,00
A4	INORA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECORVI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
B GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,00
B4	13º Salário	11,00	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chover	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,16	19,94

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,67	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,78	8,49

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
D GRUPO D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	17,86	7,01
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
TOTAL		18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SRS	1,50%	1,50%
A3	SENAL	1,00%	1,00%
A4	INORA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECORVI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
B GRUPO B			
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,00
B4	13º Salário	11,00	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chover	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,00
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,72	11,38

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
D GRUPO D			
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,37
TOTAL		16,82	6,43

A + B + C + D = 112,76 71,87

FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE 91990041353
 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANTONIO BEZERRA DO VALE 91990041353

Construtora Beija Flor Ltda
 CNPJ: 09.586.891/0001-84
 Francisco Antônio Bezerra do Vale
 Sócio Administrador

LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE 96182490349
 Assinado de forma digital por LUIS CARLOS RIBEIRO DO VALE 96182490349

Luis Carlos Ribeiro do Vale
 Eng. Civil-CREA-CE - 40923/D
 RNP: 0602376106
 Responsável técnico