



R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA – 24.06.01 CE

Prezados (as) Senhores (as)

LOTE 1

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONCORRÊNCIA – 24.06.01CE**, pelo valor global de R\$ **632.593,04 (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)** com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro. Prazo de início dos serviços: 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da emissão de ordem de serviço.

Observações:

- Independente de declaração expressa fica subentendida que os valores propostos estão incluídos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Matérias, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolientes, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado nos documentos de convocação, indicando para esse fim a **DINARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **23.299.416/0001-58**, por intermédio de seu representante legal, **MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2006014132346 SSPDS/CE** e do CPF Nº **022.592.473-00**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Crateús – CE, 03 DE JULHO 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES


	HORISTA	MENSALISTA
ENCARGOS	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO ANEXO ACAFI

LOCAL: RUA MOÉSIO LOYOLA, N. 520, CACIMBAS, ITAIPÓCA-CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					51.486,00	65.346,00
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H/MÊS	100,00	514,86	653,46	51.486,00	65.346,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					61.410,13	77.942,19
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	180,85	229,53	2.170,20	2.754,36
2.2	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	3.463,43	4.395,79	3.463,43	4.395,79
2.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.653,17	2.098,20	1.653,17	2.098,20
2.4	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	90,12	7,28	9,24	656,07	832,71
2.5	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	134,35	114,59	145,44	15.395,17	19.539,86
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	44,52	16,47	20,90	733,24	930,47
2.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	337,78	51,46	65,31	17.382,16	22.060,41
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	361,89	14,41	18,29	5.214,83	6.618,97
2.9	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	223,26	27,97	35,50	6.244,58	7.925,73
2.10	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	223,26	38,06	48,31	8.497,28	10.785,69
3		IMPERMEABILIZAÇÃO					2.828,81	3.590,11
3.1	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	42,77	66,14	83,94	2.828,81	3.590,11
4		COBERTA					82.609,72	104.849,99
4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	580,78	56,72	71,99	32.941,84	41.810,35
4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	464,62	106,90	135,68	49.667,88	63.039,64
5		PISOS					112.604,01	142.915,61
5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	361,89	101,68	129,05	36.796,98	46.701,90
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	361,89	9,50	12,06	3.437,96	4.364,39
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	409,49	134,15	170,26	54.933,08	69.719,77
5.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	32,57	108,25	137,39	3.525,70	4.474,79
5.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	107,35	50,20	63,71	5.388,97	6.839,27
5.6	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	74,63	81,15	103,00	6.056,22	7.686,89
5.7	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	74,63	26,64	33,81	1.988,14	2.523,24
5.8	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	4,00	119,24	151,34	476,96	605,36
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS					23.045,07	29.248,80
6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	11,00	1.058,24	1.343,12	11.640,64	14.774,32
6.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN	6,00	1.039,39	1.319,19	6.236,34	7.915,14
6.3	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN	2,00	1.388,37	1.762,12	2.776,74	3.524,24
6.4	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	5,00	478,27	607,02	2.391,35	3.035,10
7		REVESTIMENTO					51.585,46	65.472,21
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	54,95	7,32	9,29	402,23	510,49
7.2	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	54,95	25,75	32,68	1.414,96	1.795,77
7.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	27,48	45,84	58,18	1.259,68	1.598,79
7.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	337,78	134,11	170,21	45.299,68	57.493,53
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	337,78	9,50	12,06	3.208,91	4.073,63
8		PINTURA					44.961,74	57.070,40
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	763,09	20,77	26,36	15.849,38	20.115,05
8.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.222,13	22,53	28,60	27.534,59	34.952,92
8.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	37,91	24,30	30,84	921,21	1.169,14
8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,99	43,80	55,59	656,56	833,29
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA					6.001,58	7.617,18
9.1	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPÁ	UN	2,00	625,66	794,09	1.251,32	1.588,18
9.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	652,29	827,89	1.956,87	2.483,67
9.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	5,00	71,78	91,10	358,90	455,50
9.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	5,00	33,78	42,87	168,90	214,35
9.5	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	3,00	104,01	132,01	312,03	396,03
9.6	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	5,00	43,90	55,72	219,50	278,60



9.7	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	5,00	297,12	377,10	1.485,60	1.885,50
9.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,48	517,63	656,98	248,46	315,35
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						52.415,07	66.519,13
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2.909,41	3.692,62	2.909,41	3.692,62
10.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	458,17	581,51	458,17	581,51
10.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	376,81	478,25	376,81	478,25
10.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	3,00	23,72	30,11	71,16	90,33
10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	23,72	30,11	142,32	180,66
10.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	4,00	23,72	30,11	94,88	120,44
10.7	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	97,67	123,96	195,34	247,92
10.8	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	97,67	123,96	195,34	247,92
10.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	157,90	200,41	473,70	601,23
10.10	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	131,96	167,48	527,84	669,92
10.11	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	650,00	17,75	22,53	11.537,50	14.644,50
10.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	60,00	26,94	34,19	1.616,40	2.051,40
10.13	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	170,00	8,64	10,97	1.468,80	1.864,90
10.14	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	6,81	8,64	17.025,00	21.600,00
10.15	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	140,00	15,35	19,48	2.149,00	2.727,20
10.16	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	170,00	9,73	12,35	1.654,10	2.099,50
10.17	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	17,00	17,27	21,92	293,59	372,64
10.18	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN	2,00	23,68	30,05	47,36	60,10
10.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	30,47	38,67	243,76	309,36
10.20	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	2,00	48,34	61,35	96,68	122,70
10.21	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	20,00	28,10	35,66	562,00	713,20
10.22	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	25,00	18,17	23,06	454,25	576,50
10.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	6,00	22,95	29,13	137,70	174,78
10.24	CP001	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN	62,00	90,74	115,17	5.625,88	7.140,54
10.25	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	3,00	74,99	95,18	224,97	285,54
10.26	13148/ORSE	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, RETANGULAR, LUZ BRANCA, COM POTÊNCIA ATÉ 100W	UN	3,00	172,98	219,55	518,94	658,65
10.27	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	85,00	11,02	13,99	936,70	1.189,15
10.28	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	85,00	8,61	10,93	731,85	929,05
10.29	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	458,63	582,09	917,26	1.164,18
10.30	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	325,17	412,71	650,34	825,42
10.31	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN	1,00	78,02	99,02	78,02	99,02
11	LIMPEZA DA OBRA						9.471,43	12.021,42
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	743,44	12,74	16,17	9.471,43	12.021,42

TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 498.419,02
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 632.593,04

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
 SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			652,2883
	MÃO DE OBRA				83,9676
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9720	19,1000	37,6651
12320	ENCANADOR	H	1,9720	23,4800	46,3024
	MATERIAIS				568,3207
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	233,9181	233,9181
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	256,9806	256,9806
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,2737	22,2737
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3550	0,1988
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	9,2684	18,5368
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	36,4129	36,4129
	TOTAL SIMPLES				652,2883
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				652,2883
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			15,3520
	MÃO DE OBRA				5,9696
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1380	19,1000	2,6363
12312	ELETRICISTA	H	0,1380	24,1500	3,3333
	MATERIAIS				9,3824
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0200	9,1984	9,3824
	TOTAL SIMPLES				15,3520
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,3520
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			8,6374
	MÃO DE OBRA				5,1173
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1183	19,1000	2,2599
12312	ELETRICISTA	H	0,1183	24,1500	2,8574
	MATERIAIS				3,5200
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	3,4510	3,5200
	TOTAL SIMPLES				8,6374
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,6374
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			9,7318
	MÃO DE OBRA				5,5462
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1282	19,1000	2,4493
12312	ELETRICISTA	H	0,1282	24,1500	3,0969
	MATERIAIS				4,1856
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	4,1035	4,1856
	TOTAL SIMPLES				9,7318
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,7318
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			6,8133
	MÃO DE OBRA				4,6911
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1085	19,1000	2,0717
12312	ELETRICISTA	H	0,1085	24,1500	2,6194
	MATERIAIS				2,1222
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	2,0806	2,1222
	TOTAL SIMPLES				6,8133
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,8133
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN			458,6280



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				307,8851
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2219	19,1000	4,2373
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1684	19,1000	22,3167
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2219	24,1600	5,3599
I0498	CARPINTEIRO	H	1,1684	24,1600	28,2288
I2391	PEDREIRO	H	4,0811	24,1600	98,5985
I2543	SERVENTE	H	8,0793	18,4600	149,1439
	MATERIAIS				150,7430
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	16,2986	0,7171
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	82,4100	13,2680
I0169	AÇO CA-60	KG	2,5820	7,4838	19,3231
I0280	BRITA	M3	0,0770	99,0932	7,6302
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	0,9466	7,2355
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	35,4468	7,0894
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,7001	29,3389
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	12,5912	0,7429
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,4634	65,3980
	TOTAL SIMPLES				458,6280
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				458,6280
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3			27,9728
	EQUIPAMENTOS				14,8700
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	61,9583	14,8700
	MÃO DE OBRA				13,1028
I2543	SERVENTE	H	0,7098	18,4600	13,1028
	TOTAL SIMPLES				27,9728
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,9728
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			7,3162
	MÃO DE OBRA				5,1123
I2391	PEDREIRO	H	0,0986	24,1600	2,3821
I2543	SERVENTE	H	0,1479	18,4600	2,7302
	MATERIAIS				2,2039
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,4100	0,5027
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,7001	1,7011
	TOTAL SIMPLES				7,3162
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,3162
C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UN			78,0222
	MÃO DE OBRA				34,1156
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7888	19,1000	15,0661
I2312	ELETRICISTA	H	0,7888	24,1500	19,0495
	MATERIAIS				43,9066
I0503	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000	43,9066	43,9066
	TOTAL SIMPLES				78,0222
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				78,0222
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			14,4055
	MÃO DE OBRA				14,4055
I2391	PEDREIRO	H	0,0690	24,1600	1,6672
I2543	SERVENTE	H	0,6900	18,4600	12,7383
	TOTAL SIMPLES				14,4055
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,4055
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2			51,4593
	MÃO DE OBRA				51,4593
I2391	PEDREIRO	H	0,2465	24,1600	5,9554

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H


TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2543	SERVENTE	H	2,4650	18,4600	45,5039
	TOTAL SIMPLES				51,4593
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				51,4593
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			23,7232
	MÃO DE OBRA				12,7907
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2957	19,1000	5,6486
I2312	ELETRICISTA	H	0,2957	24,1500	7,1421
	MATERIAIS				10,9325
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	10,9325	10,9325
	TOTAL SIMPLES				23,7232
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,7232
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			23,7232
	MÃO DE OBRA				12,7907
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2957	19,1000	5,6486
I2312	ELETRICISTA	H	0,2957	24,1500	7,1421
	MATERIAIS				10,9325
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	10,9325	10,9325
	TOTAL SIMPLES				23,7232
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,7232
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN			23,7232
	MÃO DE OBRA				12,7907
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2957	19,1000	5,6486
I2312	ELETRICISTA	H	0,2957	24,1500	7,1421
	MATERIAIS				10,9325
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	10,9325	10,9325
	TOTAL SIMPLES				23,7232
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,7232
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			9,4952
	MÃO DE OBRA				8,4009
I1328	LADRILHISTA	H	0,1971	24,1600	4,7622
I2543	SERVENTE	H	0,1971	18,4600	3,6387
	MATERIAIS				1,0943
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	6,4751	1,0943
	TOTAL SIMPLES				9,4952
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,4952
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN			97,6732
	MÃO DE OBRA				38,3820
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8874	19,1000	16,9502
I2312	ELETRICISTA	H	0,8874	24,1500	21,4318
	MATERIAIS				59,2912
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	59,2912	59,2912
	TOTAL SIMPLES				97,6732
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				97,6732
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN			97,6732
	MÃO DE OBRA				38,3820
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8874	19,1000	16,9502
I2312	ELETRICISTA	H	0,8874	24,1500	21,4318
	MATERIAIS				59,2912



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000	59,2912	59,2912
	TOTAL SIMPLES				97,6732
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				97,6732
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN			71,7808
	MÃO DE OBRA				20,9917
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4930	19,1000	9,4162
I2320	ENCANADOR	H	0,4930	23,4800	11,5755
	MATERIAIS				50,7891
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,6897	50,6897
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3550	0,0994
	TOTAL SIMPLES				71,7808
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				71,7808
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			17,7480
	MÃO DE OBRA				12,7919
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2958	19,1000	5,6492
I2312	ELETRICISTA	H	0,2958	24,1500	7,1428
	MATERIAIS				4,9561
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	4,5055	4,9561
	TOTAL SIMPLES				17,7480
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7480
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M			26,9375
	MÃO DE OBRA				19,1925
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4438	19,1000	8,4758
I2312	ELETRICISTA	H	0,4438	24,1500	10,7167
	MATERIAIS				7,7450
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	7,0409	7,7450
	TOTAL SIMPLES				26,9375
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,9375
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			43,7981
	MÃO DE OBRA				34,1260
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7889	19,1000	15,0672
I2395	PINTOR	H	0,7889	24,1600	19,0588
	MATERIAIS				9,6721
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	20,0074	0,6002
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	31,4360	5,0298
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,1102	0,6331
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	28,4088	3,4091
	TOTAL SIMPLES				43,7981
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43,7981
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			24,2966
	MÃO DE OBRA				16,1170
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3450	19,1000	6,5901
I2395	PINTOR	H	0,3943	24,1600	9,5268
	MATERIAIS				8,1796
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	20,0074	0,8003
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	31,4360	5,0298
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,9504	2,0735
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6901	0,2760
	TOTAL SIMPLES				24,2966
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,2966

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			30,4674
	MÃO DE OBRA				15,7772
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3648	19,1000	6,9675
12312	ELETRICISTA	H	0,3648	24,1500	8,8097
	MATERIAIS				14,6902
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	14,6902	14,6902
	TOTAL SIMPLES				30,4674
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				30,4674
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN			48,3436
	MÃO DE OBRA				22,6004
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5226	19,1000	9,9808
12312	ELETRICISTA	H	0,5226	24,1500	12,6197
	MATERIAIS				25,7431
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	25,7431	25,7431
	TOTAL SIMPLES				48,3436
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				48,3436
C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UN			23,6837
	MÃO DE OBRA				12,3656
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2859	19,1000	5,4609
12312	ELETRICISTA	H	0,2859	24,1500	6,9047
	MATERIAIS				11,3181
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	11,3181	11,3181
	TOTAL SIMPLES				23,6837
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,6837
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			17,2747
	MÃO DE OBRA				8,9541
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2070	19,1000	3,9543
12312	ELETRICISTA	H	0,2070	24,1500	4,9998
	MATERIAIS				8,3207
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	8,3207	8,3207
	TOTAL SIMPLES				17,2747
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,2747
C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2			81,1478
	MÃO DE OBRA				44,6738
12391	PEDREIRO	H	0,4930	24,1600	11,9109
12543	SERVENTE	H	1,7748	18,4600	32,7629
	MATERIAIS				35,0590
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0541	82,4100	4,4584
10280	BRITA	M3	0,0702	99,0932	6,9563
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,7001	12,6011
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,6000	6,9020	11,0432
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,4150
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0570	24,8245	1,4150
	TOTAL SIMPLES				81,1478
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				81,1478
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			22,5299
	MÃO DE OBRA				16,1229
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3452	19,1000	6,5925
12395	PINTOR	H	0,3945	24,1600	9,5303
	MATERIAIS				6,4071
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	20,0074	1,0004

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H


TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6901	0,1725
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	12,6032	1,5124
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	21,8929	3,7218
	TOTAL SIMPLES				22,5299
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,5299
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			20,7750
	MÃO DE OBRA				16,1193
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3451	19,1000	6,5911
I2395	PINTOR	H	0,3944	24,1600	9,5283
	MATERIAIS				4,6556
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6901	0,1725
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,9103	1,4292
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	17,9641	3,0539
	TOTAL SIMPLES				20,7750
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,7750
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN			3.463,4338
	MÃO DE OBRA				789,4844
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,9440	19,1000	75,3303
I0498	CARPINTEIRO	H	7,8880	24,1600	190,5738
I2320	ENCANADOR	H	7,8880	23,4800	185,2100
I2391	PEDREIRO	H	7,8880	24,1600	190,5738
I2543	SERVENTE	H	8,0063	18,4600	147,7965
	MATERIAIS				2.673,9495
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0189	82,4100	1,5575
I0177	BACIA TURCA DE LOUÇA	UN	1,0000	641,6090	641,6090
I10268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	1,0000	576,5627	576,5627
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,0000	15,8647	396,6180
I1725	PREGO 15X15	KG	1,0000	15,7661	15,7661
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,0000	12,5912	100,7300
I2082	TUJOLO MACIÇO COMUM	UN	30,0000	0,4634	13,9026
I2161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,0000	29,4814	147,4068
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,0000	22,9146	687,4382
I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,0000	92,3585	92,3585
	TOTAL SIMPLES				3.463,4338
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.463,4338
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			12,7391
	MÃO DE OBRA				12,7391
I2543	SERVENTE	H	0,6901	18,4600	12,7391
	TOTAL SIMPLES				12,7391
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,7391
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN			74,9853
	MÃO DE OBRA				34,1156
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7888	19,1000	15,0661
I2312	ELETRICISTA	H	0,7888	24,1500	19,0495
	MATERIAIS				40,8697
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN	1,0000	37,0342	37,0342
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE (25 A 100)W	UN	1,0000	3,8355	3,8355
	TOTAL SIMPLES				74,9853
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				74,9853
C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2			119,2367
	EQUIPAMENTOS				2,1349
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0860	24,8245	2,1349



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				41,9253
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0197	24,1600	0,4764
I2391	PEDREIRO	H	0,2465	24,1600	5,9555
I2543	SERVENTE	H	1,9227	18,4600	35,4933
	MATERIAIS				75,1765
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0747	82,4100	6,1560
I0280	BRITA	M3	0,1603	99,0932	15,8846
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000	0,7001	23,8021
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,8000	7,2472	5,7977
I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B	M2	1,0000	23,5360	23,5360
	TOTAL SIMPLES				119,2367
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				119,2367
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2			108,2527
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,1037
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,3796	1,1037
	MÃO DE OBRA				62,3397
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4930	24,1600	11,9110
I2391	PEDREIRO	H	1,1832	24,1600	28,5865
I2543	SERVENTE	H	1,1832	18,4600	21,8422
	MATERIAIS				44,8094
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4733	9,9390
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	117,9074	3,5372
I0508	CERA	KG	0,1000	19,7203	1,9720
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,7001	18,6076
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	44,4791	4,4479
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,2580	2,2629
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,6171	4,0427
	TOTAL SIMPLES				108,2527
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				108,2527
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			134,1541
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,4919
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,9409	0,3882
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,3796	1,1037
	MÃO DE OBRA				86,1634
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4790	24,1600	35,7338
I2391	PEDREIRO	H	1,1832	24,1600	28,5870
I2543	SERVENTE	H	1,1832	18,4600	21,8426
	MATERIAIS				46,4988
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4733	9,9390
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	117,9074	3,5372
I0508	CERA	KG	0,1500	19,7203	2,9580
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,7001	18,6076
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	23,4478	0,7034
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	44,4791	4,4479
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,2580	2,2629
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,6171	4,0427
	TOTAL SIMPLES				134,1541
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				134,1541
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN			8,6078
	MÃO DE OBRA				2,5572
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0591	19,1000	1,1293
I2312	ELETRICISTA	H	0,0591	24,1500	1,4279
	MATERIAIS				6,0506
I1106	ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	6,0506	6,0506
	TOTAL SIMPLES				8,6078
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,6078

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			180,8468
	MÃO DE OBRA				36,4023
I2543	SERVENTE	H	1,9720	18,4600	36,4023
	MATERIAIS				144,4445
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	38,4827	39,2524
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,4360	31,4360
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8647	71,3912
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,7661	2,3649
	TOTAL SIMPLES				180,8468
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				180,8468
C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN			1.388,3669
	MÃO DE OBRA				339,9732
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,9160	19,1000	112,9957
I0498	CARPINTEIRO	H	5,9160	24,1600	142,9307
I2391	PEDREIRO	H	1,9720	24,1600	47,6436
I2543	SERVENTE	H	1,9720	18,4600	36,4032
	MATERIAIS				1.048,3937
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	82,4100	0,8735
I0210	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	176,2378	176,2378
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9466	1,6281
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,7001	1,2041
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	6,0000	20,5680	123,4079
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	66,0424	66,0424
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,0000	28,5152	57,0303
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	1,0000	70,2033	70,2033
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3352	2,6819
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	2,0000	265,1456	530,2911
I1724	PREGO	KG	0,5000	16,7620	8,3810
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7354	10,4122
	TOTAL SIMPLES				1.388,3669
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.388,3669
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN			376,8098
	MÃO DE OBRA				127,9335
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9580	19,1000	56,4978
I2312	ELETRICISTA	H	2,9580	24,1500	71,4357
	MATERIAIS				248,8763
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,7415	40,7415
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,0809	40,0809
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	33,1296	33,1296
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000	134,9242	134,9242
	TOTAL SIMPLES				376,8098
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				376,8098
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN			458,1745
	MÃO DE OBRA				170,5780
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9440	19,1000	75,3304
I2312	ELETRICISTA	H	3,9440	24,1500	95,2476
	MATERIAIS				287,5965
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,7415	40,7415
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,0809	40,0809
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	33,1296	33,1296
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	173,6445	173,6445
	TOTAL SIMPLES				458,1745
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				458,1745
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			25,7543

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				24,2885
I2391	PEDREIRO	H	0,4930	24,1600	11,9111
I2543	SERVENTE	H	0,6705	18,4600	12,3773
	MATERIAIS				1,4658
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,4100	0,5027
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100	0,8677	0,9631
	TOTAL SIMPLES				25,7543
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,7543
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2			26,6410
	MÃO DE OBRA				15,9674
I2391	PEDREIRO	H	0,2465	24,1600	5,9558
I2543	SERVENTE	H	0,5423	18,4600	10,0115
	MATERIAIS				10,6736
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	82,4100	3,0080
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,7001	7,6657
	TOTAL SIMPLES				26,6410
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,6410
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2			56,7246
	MÃO DE OBRA				46,2240
I2391	PEDREIRO	H	1,0846	24,1600	26,2030
I2543	SERVENTE	H	1,0846	18,4600	20,0210
	MATERIAIS				10,5005
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,7000	10,5005
	TOTAL SIMPLES				56,7246
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				56,7246
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESENTES	M2			16,4662
	MÃO DE OBRA				16,4662
I2391	PEDREIRO	H	0,0789	24,1600	1,9056
I2543	SERVENTE	H	0,7888	18,4600	14,5606
	TOTAL SIMPLES				16,4662
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,4662
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2			114,5850
	MÃO DE OBRA				33,6174
I0498	CARPINTEIRO	H	0,7888	24,1600	19,0567
I2543	SERVENTE	H	0,7888	18,4600	14,5607
	MATERIAIS				80,9677
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,1000	21,3954	23,5349
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	0,5000	9,8892	4,9446
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,1500	15,8647	49,9739
I1724	PREGO	KG	0,1500	16,7620	2,5143
	TOTAL SIMPLES				114,5850
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				114,5850
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			22,9541
	MÃO DE OBRA				12,3656
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2859	19,1000	5,4609
I2312	ELETRICISTA	H	0,2859	24,1500	6,9047
	MATERIAIS				10,5885
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	10,5885	10,5885
	TOTAL SIMPLES				22,9541
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,9541

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H


TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			18,1720
	MÃO DE OBRA				8,9541
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2070	19,1000	3,9543
12312	ELETRICISTA	H	0,2070	24,1500	4,9998
	MATERIAIS				9,2178
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	9,2178	9,2178
	TOTAL SIMPLES				18,1720
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1720
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3			38,0596
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				38,0596
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	171,2853	38,0596
	TOTAL SIMPLES				38,0596
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,0596
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			66,1409
	MÃO DE OBRA				30,1106
12391	PEDREIRO	H	0,4930	24,1600	11,9102
12543	SERVENTE	H	0,9859	18,4600	18,2004
	MATERIAIS				36,0303
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	10,7763	32,3290
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG	0,3100	11,9397	3,7013
	TOTAL SIMPLES				66,1409
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				66,1409
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN			1.653,1650
	MATERIAIS				1.653,1650
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	80,7140	80,7140
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	9,1984	551,9061
10840	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,0000	5,9357	23,7429
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	4,0820	8,1641
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	7,0409	42,2457
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,6269	3,2538
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	52,5341	52,5341
12383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	28,7419	28,7419
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	593,2762	593,2762
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	268,5864	268,5864
	TOTAL SIMPLES				1.653,1650
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.653,1650
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			101,6763
	MÃO DE OBRA				25,2135
11328	LADRILHISTA	H	0,5916	24,1600	14,2928
12543	SERVENTE	H	0,5916	18,4600	10,9207
	MATERIAIS				76,4628
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1584	57,3742
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,3861	19,0886
	TOTAL SIMPLES				101,6763
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				101,6763
C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN			297,1212
	MÃO DE OBRA				115,4576
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7115	19,1000	51,7905
12320	ENCANADOR	H	2,7115	23,4800	63,6671
	MATERIAIS				181,6637



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	8,0360	8,0360
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	99,5482	99,5482
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	UN	1,0000	14,1789	14,1789
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	UN	4,0000	0,8381	3,3525
I2502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	56,5480	56,5480
	TOTAL SIMPLES				297,1212
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				297,1212
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			45,8391
	MÃO DE OBRA				25,2159
I2391	PEDREIRO	H	0,5916	24,1600	14,2942
I2543	SERVENTE	H	0,5916	18,4600	10,9218
	SERVIÇOS				20,6232
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0200	1.031,1599	20,6232
	TOTAL SIMPLES				45,8391
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				45,8391
C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMP	UN			625,6564
	MÃO DE OBRA				62,9758
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4790	19,1000	28,2489
I2320	ENCANADOR	H	1,4790	23,4800	34,7269
	MATERIAIS				562,6806
I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	UN	1,0000	463,2228	463,2228
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000	3,4313	3,4313
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	9,2684	18,5368
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN	1,0000	77,4897	77,4897
	TOTAL SIMPLES				625,6564
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				625,6564
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN			104,0131
	MÃO DE OBRA				20,9918
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4930	19,1000	9,4162
I2320	ENCANADOR	H	0,4930	23,4800	11,5756
	MATERIAIS				83,0214
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3550	0,0994
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	82,9220	82,9220
	TOTAL SIMPLES				104,0131
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				104,0131
C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO	M2			478,2692
	(FORNECIMENTO E MONTAGEM)				478,2692
	MATERIAIS				478,2692
I6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,0000	478,2692	478,2692
	TOTAL SIMPLES				478,2692
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				478,2692
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN			2.909,4098
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				350,9024
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	61,1726	183,5178
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	167,3846	167,3846
	MÃO DE OBRA				170,5780
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9440	19,1000	75,3304
I2312	ELETRICISTA	H	3,9440	24,1500	95,2476
	MATERIAIS				1.958,7384
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	80,7140	80,7140
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	11,2108	672,6493



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	5,5808	27,9038
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	103,4117	103,4117
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	10,3037	123,6444
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	3,4806	3,4806
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	52,5341	52,5341
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	593,2762	593,2762
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	268,5864	268,5864
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	8,1345	32,5380
	SERVIÇOS				429,1910
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	429,1910	429,1910
	TOTAL SIMPLES				2.909,4098
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.909,4098
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	UN			1.039,3919
	SERVIÇOS				1.039,3919
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	577,9940	577,9940
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	46,2915	92,5831
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	368,8148	368,8148
	TOTAL SIMPLES				1.039,3919
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.039,3919
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN			1.058,2442
	SERVIÇOS				1.058,2442
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	577,9940	577,9940
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	46,2915	92,5831
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	387,6671	387,6671
	TOTAL SIMPLES				1.058,2442
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.058,2442
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2			134,1136
	MÃO DE OBRA				58,8337
I1328	LADRILHISTA	H	1,3804	24,1600	33,3511
I2543	SERVENTE	H	1,3804	18,4600	25,4826
	MATERIAIS				57,3742
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1584	57,3742
	SERVIÇOS				17,9057
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	895,2843	17,9057
	TOTAL SIMPLES				134,1136
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				134,1136
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			106,9021
	MÃO DE OBRA				42,6545
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9860	19,1000	18,8327
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9860	24,1600	23,8218
	MATERIAIS				64,2476
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	6,3104	22,0865
I1724	PREGO	KG	0,1200	16,7620	2,0114
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,6959	5,9357
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	25,7248	34,2140
	TOTAL SIMPLES				106,9021
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				106,9021
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			157,8980
	MÃO DE OBRA				25,5867
I0037	AJUDANTE	H	0,5916	19,1000	11,2996
I2312	ELETRICISTA	H	0,5916	24,1500	14,2871

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				132,3113
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000	132,3113	132,3113
	TOTAL SIMPLES				157,8980
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				157,8980
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN			131,9564
	MATERIAIS				131,9564
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	131,9564	131,9564
	TOTAL SIMPLES				131,9564
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				131,9564
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			33,7804
	MÃO DE OBRA				11,9109
12391	PEDREIRO	H	0,4930	24,1600	11,9109
	MATERIAIS				21,8695
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	21,8695	21,8695
	TOTAL SIMPLES				33,7804
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,7804
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN			43,8967
	MÃO DE OBRA				11,9109
12391	PEDREIRO	H	0,4930	24,1600	11,9109
	MATERIAIS				31,9858
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000	31,9858	31,9858
	TOTAL SIMPLES				43,8967
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43,8967
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			11,0235
	MÃO DE OBRA				6,3981
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1479	19,1000	2,8255
12312	ELETRICISTA	H	0,1479	24,1500	3,5726
	MATERIAIS				4,6254
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	4,6254	4,6254
	TOTAL SIMPLES				11,0235
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,0235
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			325,1721
	MÃO DE OBRA				101,6335
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4511	19,1000	65,9151
12312	ELETRICISTA	H	1,4790	24,1500	35,7184
	MATERIAIS				223,5387
10339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	34,4218	103,2653
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	64,9488	64,9488
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,7904	2,7904
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	52,5341	52,5341
	TOTAL SIMPLES				325,1721
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				325,1721
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			28,1010
	MÃO DE OBRA				12,3658
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2859	19,1000	5,4610
12312	ELETRICISTA	H	0,2859	24,1500	6,9048
	MATERIAIS				15,7352
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,4310	3,4310



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I9107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,2817	1,2817
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	5,5113	11,0225
	TOTAL SIMPLES				28,1010
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				28,1010
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2			517,6303
	MÃO DE OBRA				54,9237
I2391	PEDREIRO	H	1,9720	24,1600	47,6432
I2543	SERVENTE	H	0,3944	18,4600	7,2806
	MATERIAIS				462,7066
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	6,2808	25,1231
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	437,5835	437,5835
	TOTAL SIMPLES				517,6303
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				517,6303
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2			7,2767
	MÃO DE OBRA				7,2767
I2543	SERVENTE	H	0,3942	18,4600	7,2767
	TOTAL SIMPLES				7,2767
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,2767
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2			50,1972
	MÃO DE OBRA				6,7028
I0445	CALCETEIRO	H	0,1573	24,1600	3,7996
I2543	SERVENTE	H	0,1573	18,4600	2,9032
	MATERIAIS				40,8789
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	82,4100	4,6809
I2403	PO DE PEDRA	M3	0,0065	76,0515	0,4943
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,0000	0,7001	35,7037
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				2,6154
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	31,9283	2,4170
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	48,4076	0,1985
	TOTAL SIMPLES				50,1972
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,1972
ORSE/ COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
13148/ORSE	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED, RETANGULAR, LUZ BRANCA, COM POTÊNCIA ATÉ 100W	UN			172,9838
	MÃO DE OBRA				14,4802
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	H	0,7865	8,5700	6,7407
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	H	0,4719	6,4200	3,0298
10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	H	0,7865	3,6900	2,9023
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	H	0,4719	3,8300	1,8075
	MATERIAIS				158,5036
13791/ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	1,0000	155,7350	155,7350
01691/ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	UN	2,0000	1,3843	2,7686
	TOTAL SIMPLES				172,9838
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				172,9838
ADM	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	H/MÊS			514,86
	MÃO DE OBRA				6.761,00
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,3000	5.210,64	1.563,19
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,3000	17.326,01	5.197,80

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				6.761,00
	TOTAL PARA 6 MESES				40.565,97
	FRAÇÃO DE 100%				405,66
	BDI				109,20
	TOTAL GERAL				514,86
CP001	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN			90,7416
	MÃO DE OBRA				42,6430
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9860	19,1000	18,8319
I2312	ELETRICISTA	H	0,9860	24,1500	23,8110
	MATERIAIS				48,0986
PM010	PLAFON DE PLÁSTICO BOCAL E-27	UN	1,0000	9,9089	9,9089
PM011	LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W	UN	1,0000	38,1897	38,1897
	TOTAL SIMPLES				90,7416
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				90,7416

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,33%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		65.346,00	10.893,18	10.893,18	10.893,18	10.893,18	10.893,18	10.880,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,32%	25,00%	30,00%	30,00%	30,00%	15,00%	
		77.942,19	19.485,55	23.382,66	23.382,66	11.691,33		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,57%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		3.590,11	718,02	897,53	897,53	359,01	359,01	359,01
4	COBERTA	16,57%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		104.849,99	10.485,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	20.970,00	10.485,00
5	PISOS	22,59%		20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%
		142.915,61		28.583,12	28.583,12	42.874,68	28.583,12	14.291,56
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4,62%		10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		29.248,80		2.924,88	8.774,64	5.849,76	5.849,76	5.849,76
7	REVESTIMENTO	10,35%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		65.472,21	6.547,22	13.094,44	13.094,44	13.094,44	13.094,44	6.547,22
8	PINTURA	9,02%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		57.070,40		11.414,08	17.121,12	11.414,08	11.414,08	5.707,04
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	1,20%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	5,00%
		7.617,18	1.523,44	1.904,30	1.904,30	1.523,44	380,86	380,86
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,52%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	5,00%
		66.519,13	13.303,83	16.629,78	16.629,78	13.303,83	3.325,96	3.325,96
11	LIMPEZA DA OBRA	1,90%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		12.021,42	1.202,14	2.404,28	2.404,28	2.404,28	2.404,28	1.202,14
TOTAL SIMPLES		R\$ 632.593,04	64.158,37	133.098,25	144.655,05	134.378,03	97.274,69	59.028,66
		100,00%	10,14%	21,04%	22,87%	21,24%	15,38%	9,33%
TOTAL ACUMULADO			64.158,37	197.256,62	341.911,66	476.289,69	573.564,38	632.593,04
			10,14%	31,18%	54,05%	75,29%	90,67%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		6,16%
L	LUCRO	6,16%
IMPOSTOS		8,65%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
I4	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,20%
BDI=		26,92%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1 \times L)) / (1-I)) - 1$$

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA – 24.06.01 CE

Prezados (as) Senhores (as)

LOTE 2

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONCORRÊNCIA – 24.06.01CE**, pelo valor global de R\$ **1.066.340,17 (UM MILHÃO, SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS)** com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Prazo de início dos serviços: 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da emissão de ordem de serviço.

Observações:

- Independente de declaração expressa fica subentendida que os valores propostos estão incluídos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Matérias, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolientes, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado nos documentos de convocação, indicando para esse fim a **DINARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **23.299.416/0001-58**, por intermédio de seu representante legal, **MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2006014132346 SSPDS/CE** e do CPF Nº **022.592.473-00**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Crateús – CE, 03 DE JULHO 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
 OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE
 DATA: 31/05/2024 - 10:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

HORISTA MENSALISTA
 ENCARGOS 84,44% 47,48%
 BDI 26,92%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI				PREÇO UNIT		
LOCAL: VIOLETE, ITAÍPOCA-CE				S/BDI	C/BDI	SUB-TOTAL
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				43.306,00
1.1	CP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	341,21	433,06
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				82.401,90
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	180,66	229,29
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1.248,83	14,39	18,26
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	329,75	51,41	65,25
2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	825,38	26,73	33,93
2.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	14,00	20,29	25,75
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	56,70	16,45	20,88
2.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	369,16	12,34	15,66
3		PISOS				292.977,86
3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	44,27	637,32	808,89
3.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	691,77	134,02	170,10
3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	994,28	101,57	128,91
3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	295,80	29,15	37,00
3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	3,20	93,81	119,06
4		REVESTIMENTOS				86.307,02
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	189,00	7,31	9,28
4.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	189,00	37,34	47,39
4.3	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	329,75	35,93	45,60
4.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	329,75	106,61	135,31
4.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.324,03	9,49	12,04
5		PINTURA				168.069,00
5.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	3.703,92	20,75	26,34
5.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	740,00	22,51	28,57
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	113,40	24,27	30,80
5.4	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	288,77	366,51
5.5	C2470	TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS	M2	1.615,20	21,72	27,57
5.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	17,57	43,75	55,53
6		ESQUADRIAS E FERRAGENS				64.954,28
6.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	30,00	987,77	1.253,68
6.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	920,70	1.168,55
6.3	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	10,45	405,54	514,71
6.4	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,75	360,79	457,91
6.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,75	176,74	224,32
6.6	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,00	479,81	608,97
6.7	C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2	12,96	486,97	618,06
7		COBERTA				178.280,93
7.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	184,63	106,79	135,54
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	689,00	69,26	87,90
7.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	356,52	13,79	17,50
7.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	70,00	82,85	105,15
7.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	1.135,82	50,37	63,93
7.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	74,54	68,50	86,94
8		INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO				11.024,21
8.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	53,00	41,51	52,68
8.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	3,00	24,41	30,98
8.3	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	6,00	17,70	22,46
8.4	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	5,00	15,59	19,79
8.5	C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN	1,00	18,32	23,25
8.6	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	38,16	48,43



8.7	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	7,00	293,43	372,42	2.606,94
8.8	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	13,02	16,52	66,08
8.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	657,14	834,04	5.004,24
8.10	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	123,37	156,58	156,58
9		LOUÇAS E METAIS					13.769,50
9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	13,00	651,63	827,05	10.751,65
9.2	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	1,00	410,57	521,10	521,10
9.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	13,00	71,71	91,01	1.183,13
9.4	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	4,00	28,86	36,63	146,52
9.5	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	17,00	11,85	15,04	255,68
9.6	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	2,00	359,05	455,71	911,42
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					66.731,43
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	2.906,46	3.688,88	3.688,88
10.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	2,00	457,71	580,93	1.161,86
10.3	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	266,59	338,36	338,36
10.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	16,00	23,70	30,08	481,28
10.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	13,00	23,70	30,08	391,04
10.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	23,70	30,08	30,08
10.7	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	141,65	179,78	179,78
10.8	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN	1,00	109,09	138,46	138,46
10.9	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	97,57	123,84	123,84
10.10	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	97,57	123,84	123,84
10.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	131,82	167,31	669,24
10.12	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	546,00	17,73	22,50	12.285,00
10.13	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	74,55	26,91	34,15	2.545,88
10.14	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	3,15	31,61	40,12	126,38
10.15	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.341,50	6,81	8,64	20.230,56
10.16	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	213,15	8,63	10,95	2.333,99
10.17	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	51,45	9,72	12,34	634,89
10.18	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	99,75	18,34	23,22	2.322,18
10.19	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	11,55	24,76	31,43	363,02
10.20	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN	7,00	48,29	61,29	429,03
10.21	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	33,78	42,87	85,74
10.22	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	23,00	17,26	21,91	503,93
10.23	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	22,93	29,10	291,00
10.24	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	52,00	18,15	23,04	1.198,08
10.25	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	30,00	28,07	35,63	1.068,90
10.26	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	124,00	8,72	11,07	1.372,68
10.27	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	51,00	98,66	125,22	6.386,22
10.28	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	8,00	97,44	123,67	989,36
10.29	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	20,00	106,45	135,11	2.702,20
10.30	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	79,00	11,01	13,97	1.103,63
10.31	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x4"	UN	79,00	8,60	10,92	862,68
10.32	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	293,43	372,42	744,84
10.33	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	324,84	412,29	824,58
11		FACHADA ESCOLA					17.103,80
11.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	34,00	94,95	120,51	4.097,34
11.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	16,27	20,65	433,65
11.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	562,99	714,55	700,26
11.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	12,68	16,09	1.899,91
11.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	138,02	175,17	1.699,15
11.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	66,07	83,86	813,44
11.7	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	16,01	20,32	1.615,85
11.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	22,51	28,57	2.271,89
11.9	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	821,38	1.042,50	1.876,50
11.10	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	9,00	39,58	50,23	452,07
11.11	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	36,30	46,07	451,95
11.12	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	7,31	9,28	99,39
11.13	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	50,94	64,65	692,40
12		SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS					41.414,24
12.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	120,20	27,94	35,46	4.262,29
12.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	120,20	38,02	48,25	5.799,65
12.3	CP.02	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	60,02	360,68	457,78	27.475,96
12.4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.240,66	1,36	1,73	3.876,34

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 1.066.340,17

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
UM MILHÃO, SESENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2			36,2973
	MÃO DE OBRA				14,8888
I2391	PEDREIRO	H	0,3152	24,1600	7,6154
I2543	SERVENTE	H	0,3940	18,4600	7,2734
	MATERIAIS				21,4084
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0098	82,3281	0,8068
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	13,0000	1,3987	18,1835
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700	0,9456	1,3901
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700	0,6994	1,0281
	TOTAL SIMPLES				36,2973
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,2973
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			821,3843
	MÃO DE OBRA				341,6858
I2391	PEDREIRO	H	6,8950	24,1600	166,5829
I2543	SERVENTE	H	9,4855	18,4600	175,1029
	MATERIAIS				479,6985
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3198	82,3281	26,3285
I0441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700	0,9456	49,0494
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700	0,6994	36,2761
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	795,0000	0,4629	368,0446
	TOTAL SIMPLES				821,3843
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				821,3843
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			651,6268
	MÃO DE OBRA				83,8824
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9700	19,1000	37,6269
I2320	ENCANADOR	H	1,9700	23,4800	46,2555
	MATERIAIS				567,7444
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	233,6808	233,6808
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	256,7199	256,7199
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,2511	22,2511
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3546	0,1986
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	9,2590	18,5180
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	36,3760	36,3760
	TOTAL SIMPLES				651,6268
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				651,6268
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			13,7898
	MÃO DE OBRA				12,9623
I2391	PEDREIRO	H	0,2956	24,1600	7,1417
I2543	SERVENTE	H	0,3153	18,4600	5,8206
	MATERIAIS				0,8275
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	117,8264	0,2946
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,9456	0,3064
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,6994	0,2266
	TOTAL SIMPLES				13,7898
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,7898
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			8,6286
	MÃO DE OBRA				5,1122
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1182	19,1000	2,2576
I2312	ELETRICISTA	H	0,1182	24,1500	2,8545

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				3,5165
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	3,4475	3,5165
	TOTAL SIMPLES				8,6286
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,6286
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			9,7220
	MÃO DE OBRA				5,5406
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1281	19,1000	2,4468
12312	ELETRICISTA	H	0,1281	24,1500	3,0938
	MATERIAIS				4,1814
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	4,0994	4,1814
	TOTAL SIMPLES				9,7220
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,7220
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			6,8064
	MÃO DE OBRA				4,6863
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1084	19,1000	2,0696
12312	ELETRICISTA	H	0,1084	24,1500	2,6168
	MATERIAIS				2,1200
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	2,0784	2,1200
	TOTAL SIMPLES				6,8064
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,8064
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			18,3407
	MÃO DE OBRA				6,8164
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1576	19,1000	3,0103
12312	ELETRICISTA	H	0,1576	24,1500	3,8062
	MATERIAIS				11,5243
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200	11,2983	11,5243
	TOTAL SIMPLES				18,3407
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,3407
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M			24,7629
	MÃO DE OBRA				7,2418
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1674	19,1000	3,1981
12312	ELETRICISTA	H	0,1674	24,1500	4,0437
	MATERIAIS				17,5211
10372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1,0200	17,1775	17,5211
	TOTAL SIMPLES				24,7629
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,7629
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN			293,4334
	MÃO DE OBRA				196,3724
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1133	19,1000	2,1635
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5959	19,1000	11,3820
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1133	24,1600	2,7367
10498	CARPINTEIRO	H	0,5959	24,1600	14,3973
12391	PEDREIRO	H	2,8634	24,1600	69,1785
12543	SERVENTE	H	5,2283	18,4600	96,5144
	MATERIAIS				97,0609
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	16,2818	0,3582
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,1050	82,3281	8,6445
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	7,4760	9,8459
10280	BRITA	M3	0,0420	98,9909	4,1576
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	0,9456	5,1631

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	35,4102	3,5410
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,1780	0,6994	18,3080
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	12,5783	0,3773
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	100,8000	0,4629	46,6653
	TOTAL SIMPLES				293,4334
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				293,4334
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M			82,8484
	MÃO DE OBRA				50,3298
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1820	19,1000	22,5763
I2320	ENCANADOR	H	1,1820	23,4800	27,7535
	MATERIAIS				32,5186
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	1,0300	22,8817	23,5681
I1725	PREGO 15X15	KG	0,0900	15,7502	1,4175
I1784	REBITES	KG	0,0400	62,1242	2,4850
I1873	SOLDA 70X30	KG	0,0400	126,1988	5,0480
	TOTAL SIMPLES				82,8484
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				82,8484
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3			27,9445
	EQUIPAMENTOS				14,8549
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400	61,8955	14,8549
	MÃO DE OBRA				13,0895
I2543	SERVEANTE	H	0,7091	18,4600	13,0895
	TOTAL SIMPLES				27,9445
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,9445
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			7,3088
	MÃO DE OBRA				5,1071
I2391	PEDREIRO	H	0,0985	24,1600	2,3797
I2543	SERVEANTE	H	0,1477	18,4600	2,7274
	MATERIAIS				2,2017
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,3281	0,5022
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6994	1,6995
	TOTAL SIMPLES				7,3088
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,3088
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			13,0217
	MÃO DE OBRA				5,7837
I2320	ENCANADOR	H	0,2463	23,4800	5,7837
	MATERIAIS				7,2380
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	7,1139	7,1139
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,3546	0,1241
	TOTAL SIMPLES				13,0217
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,0217
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			562,9936
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				17,7067
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	24,7993	17,7067
	MÃO DE OBRA				109,0986
I2543	SERVEANTE	H	5,9100	18,4600	109,0986
	MATERIAIS				436,1883
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	82,3281	76,4828
I0280	BRITA	M3	0,6270	98,9909	62,0673
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,6994	276,9487
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	98,9925	20,6894

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL SIMPLES				562,9936
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				562,9936
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN			410,5677
	MÃO DE OBRA				34,6917
12320	ENCANADOR	H	1,4775	23,4800	34,6917
	MATERIAIS				375,8760
10915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	172,7789	172,7789
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	UN	1,0000	171,6855	171,6855
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,4117	31,4117
	TOTAL SIMPLES				410,5677
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				410,5677
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2			12,3421
	MÃO DE OBRA				12,3421
12391	PEDREIRO	H	0,0591	24,1600	1,4284
12543	SERVENTE	H	0,5912	18,4600	10,9137
	TOTAL SIMPLES				12,3421
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,3421
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN			20,2910
	MÃO DE OBRA				20,2910
12320	ENCANADOR	H	0,1970	23,4800	4,6247
12391	PEDREIRO	H	0,1970	24,1600	4,7586
12543	SERVENTE	H	0,5909	18,4600	10,9077
	TOTAL SIMPLES				20,2910
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,2910
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			14,3909
	MÃO DE OBRA				14,3909
12391	PEDREIRO	H	0,0689	24,1600	1,6655
12543	SERVENTE	H	0,6893	18,4600	12,7254
	TOTAL SIMPLES				14,3909
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,3909
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2			26,7329
	MÃO DE OBRA				26,7329
12391	PEDREIRO	H	0,1281	24,1600	3,0938
12543	SERVENTE	H	1,2806	18,4600	23,6391
	TOTAL SIMPLES				26,7329
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,7329
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2			51,4072
	MÃO DE OBRA				51,4072
12391	PEDREIRO	H	0,2463	24,1600	5,9494
12543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4578
	TOTAL SIMPLES				51,4072
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				51,4072
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN			23,6991
	MÃO DE OBRA				12,7777
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2954	19,1000	5,6429

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2312	ELETRICISTA	H	0,2954	24,1500	7,1348
	MATERIAIS				10,9214
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	10,9214	10,9214
	TOTAL SIMPLES				23,6991
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,6991
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			23,6991
	MÃO DE OBRA				12,7777
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2954	19,1000	5,6429
I2312	ELETRICISTA	H	0,2954	24,1500	7,1348
	MATERIAIS				10,9214
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	10,9214	10,9214
	TOTAL SIMPLES				23,6991
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,6991
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN			23,6991
	MÃO DE OBRA				12,7777
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2954	19,1000	5,6429
I2312	ELETRICISTA	H	0,2954	24,1500	7,1348
	MATERIAIS				10,9214
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000	10,9214	10,9214
	TOTAL SIMPLES				23,6991
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,6991
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			9,4856
	MÃO DE OBRA				8,3924
I1328	LADRILHISTA	H	0,1969	24,1600	4,7574
I2543	SERVENTE	H	0,1969	18,4600	3,6350
	MATERIAIS				1,0932
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	6,4685	1,0932
	TOTAL SIMPLES				9,4856
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,4856
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN			97,5741
	MÃO DE OBRA				38,3431
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865	19,1000	16,9330
I2312	ELETRICISTA	H	0,8865	24,1500	21,4101
	MATERIAIS				59,2310
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000	59,2310	59,2310
	TOTAL SIMPLES				97,5741
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				97,5741
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN			97,5741
	MÃO DE OBRA				38,3431
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865	19,1000	16,9330
I2312	ELETRICISTA	H	0,8865	24,1500	21,4101
	MATERIAIS				59,2310
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	59,2310	59,2310
	TOTAL SIMPLES				97,5741
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				97,5741
C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UN			109,0888
	MÃO DE OBRA				38,3429

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865	19,1000	16,9329
I2312	ELETRICISTA	H	0,8865	24,1500	21,4099
					70,7459
I1017	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,0000	70,7459	70,7459
	TOTAL SIMPLES				109,0888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				109,0888
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN			141,6529
	MÃO DE OBRA				38,3425
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8865	19,1000	16,9327
I2312	ELETRICISTA	H	0,8865	24,1500	21,4097
					103,3104
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	103,3104	103,3104
	TOTAL SIMPLES				141,6529
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				141,6529
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN			71,7080
	MÃO DE OBRA				20,9704
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	19,1000	9,4066
I2320	ENCANADOR	H	0,4925	23,4800	11,5638
					50,7376
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	50,6383	50,6383
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3546	0,0993
	TOTAL SIMPLES				71,7080
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				71,7080
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M			17,7300
	MÃO DE OBRA				12,7790
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2955	19,1000	5,6434
I2312	ELETRICISTA	H	0,2955	24,1500	7,1355
					4,9510
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000	4,5009	4,9510
	TOTAL SIMPLES				17,7300
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7300
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M			26,9102
	MÃO DE OBRA				19,1730
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4433	19,1000	8,4672
I2312	ELETRICISTA	H	0,4433	24,1500	10,7059
					7,7372
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000	7,0338	7,7372
	TOTAL SIMPLES				26,9102
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				26,9102
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M			31,6087
	MÃO DE OBRA				21,3033
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4926	19,1000	9,4079
I2312	ELETRICISTA	H	0,4926	24,1500	11,8954
					10,3054
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	9,3685	10,3054
	TOTAL SIMPLES				31,6087
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,6087
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2			16,0063

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				13,0341
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2463	19,1000	4,7040
I2395	PINTOR	H	0,3448	24,1600	8,3302
	MATERIAIS				2,9721
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6896	0,3448
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,7533	2,6273
	TOTAL SIMPLES				16,0063
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,0063
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2			35,9326
	MÃO DE OBRA				28,8266
I2391	PEDREIRO	H	0,5910	24,1600	14,2793
I2543	SERVEUTE	H	0,7880	18,4600	14,5473
	MATERIAIS				7,1059
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	82,3281	2,0006
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,6994	5,1054
	TOTAL SIMPLES				35,9326
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				35,9326
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN			11,8496
	MÃO DE OBRA				3,4686
I2320	ENCANADOR	H	0,1477	23,4800	3,4686
	MATERIAIS				8,3810
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	8,0264	8,0264
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,3546	0,3546
	TOTAL SIMPLES				11,8496
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,8496
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			43,7537
	MÃO DE OBRA				34,0914
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7881	19,1000	15,0519
I2395	PINTOR	H	0,7881	24,1600	19,0395
	MATERIAIS				9,6623
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	19,9871	0,5996
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	31,4041	5,0247
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	2,1081	0,6324
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	28,3800	3,4056
	TOTAL SIMPLES				43,7537
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43,7537
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			24,2721
	MÃO DE OBRA				16,1006
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447	19,1000	6,5834
I2395	PINTOR	H	0,3939	24,1600	9,5172
	MATERIAIS				8,1714
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	19,9871	0,7995
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	31,4041	5,0247
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,9342	2,0714
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6896	0,2758
	TOTAL SIMPLES				24,2721
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,2721
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			138,0184
	MÃO DE OBRA				57,5238
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3297	19,1000	25,3977
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3297	24,1600	32,1261

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
MATERIAIS					
					80,4946
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	35,4102	15,2264
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	8,3231	0,8323
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	15,8483	31,6966
I1728	PREGO 18X27	KG	0,2500	13,9867	3,4967
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	5,9591	9,1175
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	12,5783	20,1252
	TOTAL SIMPLES				138,0184
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				138,0184
C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UN			48,2946
	MÃO DE OBRA				22,5775
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5220	19,1000	9,9706
I2312	ELETRICISTA	H	0,5220	24,1500	12,6069
	MATERIAIS				25,7170
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	25,7170	25,7170
	TOTAL SIMPLES				48,2946
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				48,2946
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			17,2572
	MÃO DE OBRA				8,9450
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068	19,1000	3,9503
I2312	ELETRICISTA	H	0,2068	24,1500	4,9947
	MATERIAIS				8,3122
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	8,3122	8,3122
	TOTAL SIMPLES				17,2572
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,2572
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			33,7757
	MÃO DE OBRA				15,7613
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3644	19,1000	6,9605
I2312	ELETRICISTA	H	0,3644	24,1500	8,8008
	MATERIAIS				18,0143
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	18,0143	18,0143
	TOTAL SIMPLES				33,7757
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,7757
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN			15,5926
	MÃO DE OBRA				11,7426
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2758	19,1000	5,2673
I2320	ENCANADOR	H	0,2758	23,4800	6,4753
	MATERIAIS				3,8500
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0100	62,4045	0,6240
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	2,3244	2,3244
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0150	60,0998	0,9015
	TOTAL SIMPLES				15,5926
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,5926
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			22,5071
	MÃO DE OBRA				16,1065
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	19,1000	6,5858
I2395	PINTOR	H	0,3941	24,1600	9,5207
	MATERIAIS				6,4006
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	19,9871	0,9994
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6896	0,1724
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	12,5904	1,5109

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	21,8707	3,7180
	TOTAL SIMPLES				22,5071
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,5071
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			20,7540
	MÃO DE OBRA				16,1030
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447	19,1000	6,5844
I2395	PINTOR	H	0,3940	24,1600	9,5186
	MATERIAIS				4,6510
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6896	0,1724
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8982	1,4278
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	17,9458	3,0508
	TOTAL SIMPLES				20,7540
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,7540
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			657,1423
	MÃO DE OBRA				138,4069
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2505	19,1000	62,0848
I2320	ENCANADOR	H	3,2505	23,4800	76,3221
	MATERIAIS				518,7355
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	22,2511	44,5022
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,3546	0,3972
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	196,0257	196,0257
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	9,2590	18,5180
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	162,1120	162,1120
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	97,1805	97,1805
	TOTAL SIMPLES				657,1423
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				657,1423
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			94,9457
	MÃO DE OBRA				69,5441
I0037	AJUDANTE	H	1,0835	19,1000	20,6940
I1858	SERRALHEIRO	H	1,0835	24,1600	26,1763
I2391	PEDREIRO	H	0,7880	24,1600	19,0373
I2543	SERVEENTE	H	0,1970	18,4600	3,6365
	MATERIAIS				25,4016
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	117,8264	0,4713
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,0886	0,2659
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500	22,8817	17,1612
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,6994	0,6994
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800	31,4041	2,5123
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,7683	2,3048
I2293	ZARCÃO	L	0,0700	28,3800	1,9866
	TOTAL SIMPLES				94,9457
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,9457
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN			16,2722
	MÃO DE OBRA				13,0324
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2462	19,1000	4,7033
I2395	PINTOR	H	0,3447	24,1600	8,3291
	MATERIAIS				3,2398
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6896	0,3448
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	11,8982	0,8329
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	2,0882	0,6265
I2096	TINTA LATEX	L	0,0800	17,9458	1,4357
	TOTAL SIMPLES				16,2722
	ENCARGOS				
	BDI				

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL GERAL				16,2722
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN			98,6576
	MÃO DE OBRA				46,8637
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0836	19,1000	20,6959
I2312	ELETRICISTA	H	1,0836	24,1500	26,1678
	MATERIAIS				51,7939
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	51,7939	51,7939
	TOTAL SIMPLES				98,6576
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				98,6576
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN			97,4362
	MÃO DE OBRA				46,8637
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0836	19,1000	20,6959
I2312	ELETRICISTA	H	1,0836	24,1500	26,1678
	MATERIAIS				50,5725
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	50,5725	50,5725
	TOTAL SIMPLES				97,4362
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				97,4362
C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN			106,4490
	MÃO DE OBRA				46,8635
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0836	19,1000	20,6958
I2312	ELETRICISTA	H	1,0836	24,1500	26,1677
	MATERIAIS				59,5854
I1359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA,TIPO" TROPICOS"	UN	1,0000	45,2825	45,2825
I1465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	UN	1,0000	14,3029	14,3029
	TOTAL SIMPLES				106,4490
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				106,4490
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			134,0200
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,4904
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,9389	0,3878
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,3782	1,1026
	MÃO DE OBRA				86,0760
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4775	24,1600	35,6975
I2391	PEDREIRO	H	1,1820	24,1600	28,5580
I2543	SERVEENTE	H	1,1820	18,4600	21,8204
	MATERIAIS				46,4536
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4728	9,9291
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	117,8264	3,5348
I0508	CERA	KG	0,1500	19,7006	2,9551
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6994	18,5891
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	23,4241	0,7027
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	44,4348	4,4435
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,2130	2,2606
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,6155	4,0386
	TOTAL SIMPLES				134,0200
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				134,0200
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN			8,5991
	MÃO DE OBRA				2,5546
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0591	19,1000	1,1282
I2312	ELETRICISTA	H	0,0591	24,1500	1,4264
	MATERIAIS				6,0444
I1106	ESPELHO 4"X4"	UN	1,0000	6,0444	6,0444
	TOTAL SIMPLES				8,5991
	ENCARGOS				

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,5991
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			180,6620
	MÃO DE OBRA				36,3654
I2543	SERVEANTE	H	1,9700	18,4600	36,3654
	MATERIAIS				144,2966
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	38,4437	39,2126
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,4041	31,4041
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8483	71,3174
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,7502	2,3625
	TOTAL SIMPLES				180,6620
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				180,6620
C1973	PORTA DE ALUMÍNIO E ACRÍLICO	M2			486,9742
	MÃO DE OBRA				106,5271
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	2,4625	19,1000	47,0335
I1858	SERRALHEIRO	H	2,4625	24,1600	59,4936
	MATERIAIS				380,4471
I0437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	M2	0,4000	360,4487	144,1795
I1039	DOMO DE ACRILICO - INDIVIDUAL	M2	0,4000	575,1380	230,0552
I1784	REBITES	KG	0,1000	62,1242	6,2124
	TOTAL SIMPLES				486,9742
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				486,9742
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN			920,6993
	MÃO DE OBRA				218,5643
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6937	19,1000	70,5505
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6937	24,1600	89,2409
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3166
I2543	SERVEANTE	H	1,3790	18,4600	25,4563
	MATERIAIS				702,1350
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	82,3281	0,8727
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	224,4812	224,4812
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9456	1,6265
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6994	1,2029
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,5471	61,6412
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	57,8096	57,8096
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	70,1319	140,2638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3349	2,6792
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	197,8074	197,8074
I1724	PREGO	KG	0,2000	16,7450	3,3490
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7336	10,4016
	TOTAL SIMPLES				920,6993
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				920,6993
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN			987,7679
	MÃO DE OBRA				218,5643
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6937	19,1000	70,5505
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6937	24,1600	89,2409
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3166
I2543	SERVEANTE	H	1,3790	18,4600	25,4563
	MATERIAIS				769,2036
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	82,3281	0,8727
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	224,4812	224,4812
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9456	1,6265
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6994	1,2029
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,5471	61,6412
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	57,8096	57,8096
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	70,1319	140,2638

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAIPUOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3349	2,6792
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	264,8760	264,8760
I1724	PREGO	KG	0,2000	16,7450	3,3490
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7336	10,4016
	TOTAL SIMPLES				987,7679
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				987,7679
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN			457,7098
	MÃO DE OBRA				170,4050
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9400	19,1000	75,2540
I2312	ELETRICISTA	H	3,9400	24,1500	95,1510
	MATERIAIS				287,3048
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,7002	40,7002
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	40,0403	40,0403
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	33,0960	33,0960
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	1,0000	173,4684	173,4684
	TOTAL SIMPLES				457,7098
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				457,7098
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2			29,1543
	MÃO DE OBRA				15,9525
I2391	PEDREIRO	H	0,2463	24,1600	5,9503
I2543	SERVENTE	H	0,5418	18,4600	10,0022
	MATERIAIS				13,2017
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	82,3281	3,0050
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800	0,6994	10,1967
	TOTAL SIMPLES				29,1543
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,1543
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2			50,3729
	MÃO DE OBRA				46,1770
I2391	PEDREIRO	H	1,0835	24,1600	26,1763
I2543	SERVENTE	H	1,0835	18,4600	20,0006
	MATERIAIS				4,1959
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,6993	4,1959
	TOTAL SIMPLES				50,3729
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,3729
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2			16,4495
	MÃO DE OBRA				16,4495
I2391	PEDREIRO	H	0,0788	24,1600	1,9037
I2543	SERVENTE	H	0,7880	18,4600	14,5458
	TOTAL SIMPLES				16,4495
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,4495
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN			28,8605
	MÃO DE OBRA				15,1883
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	19,1000	9,4065
I2320	ENCANADOR	H	0,2462	23,4800	5,7818
	MATERIAIS				13,6722
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3546	0,0993
I1865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	13,5729	13,5729
	TOTAL SIMPLES				28,8605
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				28,8605

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPÓCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPÓCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAIPÓCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M			93,8114
	MÃO DE OBRA				16,4392
I2391	PEDREIRO	H	0,4923	24,1600	11,8949
I2543	SERVENTE	H	0,2462	18,4600	4,5443
	MATERIAIS				74,6778
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	74,6778	74,6778
	SERVIÇOS				2,6945
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	709,0680	2,6945
	TOTAL SIMPLES				93,8114
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				93,8114
C2358	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.	UN			18,3210
	MÃO DE OBRA				12,1620
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2856	19,1000	5,4555
I2320	ENCANADOR	H	0,2856	23,4800	6,7065
	MATERIAIS				6,1590
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0150	62,4045	0,9361
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0225	60,0998	1,3522
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,8707	3,8707
	TOTAL SIMPLES				18,3210
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,3210
C2470	TINTA CERÂMICA DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS	M2			21,7193
	MÃO DE OBRA				16,1048
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	19,1000	6,5851
I2395	PINTOR	H	0,3940	24,1600	9,5196
	MATERIAIS				5,6145
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1700	31,4041	5,3387
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6896	0,2758
	TOTAL SIMPLES				21,7193
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,7193
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN			22,9308
	MÃO DE OBRA				12,3530
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2856	19,1000	5,4553
I2312	ELETRICISTA	H	0,2856	24,1500	6,8977
	MATERIAIS				10,5778
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000	10,5778	10,5778
	TOTAL SIMPLES				22,9308
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,9308
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			18,1536
	MÃO DE OBRA				8,9450
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2068	19,1000	3,9503
I2312	ELETRICISTA	H	0,2068	24,1500	4,9947
	MATERIAIS				9,2085
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	9,2085	9,2085
	TOTAL SIMPLES				18,1536
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,1536
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3			38,0210
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				38,0210
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,2222	171,1116	38,0210
	TOTAL SIMPLES				38,0210
	ENCARGOS				

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,0210
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M			41,5080
	MÃO DE OBRA				21,8071
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5121	19,1000	9,7820
I2320	ENCANADOR	H	0,5121	23,4800	12,0251
	MATERIAIS				19,7009
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	62,4045	1,5601
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	60,0998	2,4040
I2193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	1,0100	15,5810	15,7368
	TOTAL SIMPLES				41,5080
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				41,5080
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M			17,7005
	MÃO DE OBRA				10,0644
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2364	19,1000	4,5145
I2320	ENCANADOR	H	0,2364	23,4800	5,5498
	MATERIAIS				7,6361
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	62,4045	0,3120
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	60,0998	0,4507
I2194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,0100	6,8053	6,8734
	TOTAL SIMPLES				17,7005
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,7005
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M			24,4081
	MÃO DE OBRA				12,5834
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2955	19,1000	5,6445
I2320	ENCANADOR	H	0,2955	23,4800	6,9389
	MATERIAIS				11,8247
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	62,4045	0,4680
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	60,0998	0,6611
I2195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	1,0100	10,5896	10,6955
	TOTAL SIMPLES				24,4081
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,4081
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2			176,7386
	MATERIAIS				176,7386
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,0000	176,7386	176,7386
	TOTAL SIMPLES				176,7386
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				176,7386
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			66,0738
	MÃO DE OBRA				30,0801
I2391	PEDREIRO	H	0,4925	24,1600	11,8981
I2543	SERVENTE	H	0,9849	18,4600	18,1820
	MATERIAIS				35,9937
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	10,7654	32,2962
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	KG	0,3100	11,9276	3,6976
	TOTAL SIMPLES				66,0738
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				66,0738
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2			39,5773
	MÃO DE OBRA				3,7627
I0037	AJUDANTE	H	0,1970	19,1000	3,7627
	MATERIAIS				35,8146

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	2,0000	17,9073	35,8146
	TOTAL SIMPLES				39,5773
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				39,5773
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN			288,7726
	MÃO DE OBRA				213,0574
I0037	AJUDANTE	H	4,9250	19,1000	94,0683
I2395	PINTOR	H	4,9250	24,1600	118,9891
	MATERIAIS				75,7152
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,6700	0,6896	1,1516
I2100	TINTA ÓLEO	L	3,4200	19,4736	66,5998
I2425	SOLVENTE	L	0,5000	15,9276	7,9638
	TOTAL SIMPLES				288,7726
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				288,7726
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			101,5732
	MÃO DE OBRA				25,1879
I1328	LADRILHISTA	H	0,5910	24,1600	14,2783
I2543	SERVENTE	H	0,5910	18,4600	10,9096
	MATERIAIS				76,3853
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1055	57,3160
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,3837	19,0692
	TOTAL SIMPLES				101,5732
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				101,5732
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			637,3246
	SERVIÇOS				480,6317
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	480,6317	480,6317
	MÃO DE OBRA				156,6928
I2391	PEDREIRO	H	1,9700	24,1600	47,5949
I2543	SERVENTE	H	5,9100	18,4600	109,0979
	TOTAL SIMPLES				637,3246
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				637,3246
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			50,9442
	MÃO DE OBRA				25,1909
I2391	PEDREIRO	H	0,5911	24,1600	14,2799
I2543	SERVENTE	H	0,5911	18,4600	10,9109
	SERVIÇO				25,7533
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	1.030,1339	25,7533
	TOTAL SIMPLES				50,9442
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,9442
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2			37,3414
	MÃO DE OBRA				25,1879
I2391	PEDREIRO	H	0,5910	24,1600	14,2782
I2543	SERVENTE	H	0,5910	18,4600	10,9096
	SERVIÇOS				12,1535
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0250	486,1393	12,1535
	TOTAL SIMPLES				37,3414
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				37,3414
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2			1,3593

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAIPUOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				1,3593
I2543	SERVENTE	H	0,0736	18,4600	1,3593
	TOTAL SIMPLES				1,3593
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,3593
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2			479,8132
	MÃO DE OBRA				36,6728
I1530	MONTADOR	H	0,9850	24,1600	23,7977
I2391	PEDREIRO	H	0,3448	24,1600	8,3292
I2543	SERVENTE	H	0,2463	18,4600	4,5458
	MATERIAIS				443,1405
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	117,8264	0,1178
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,6994	0,1049
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	442,9178	442,9178
	TOTAL SIMPLES				479,8132
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				479,8132
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN			2.906,4628
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				350,5465
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H	3,0000	61,1106	183,3317
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,0000	167,2149	167,2149
	MÃO DE OBRA				170,4050
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9400	19,1000	75,2540
I2312	ELETRICISTA	H	3,9400	24,1500	95,1510
	MATERIAIS				1.956,7555
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	80,6321	80,6321
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	60,0000	11,1995	671,9671
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN	5,0000	5,5751	27,8755
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN	1,0000	103,3104	103,3104
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	12,0000	10,2933	123,5190
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN	1,0000	3,4771	3,4771
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	52,4808	52,4808
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,0000	592,6746	592,6746
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	268,3140	268,3140
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN	4,0000	8,1263	32,5050
	SERVIÇOS				428,7557
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000	428,7557	428,7557
	TOTAL SIMPLES				2.906,4628
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.906,4628
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2			405,5446
	MÃO DE OBRA				64,9232
I2391	PEDREIRO	H	1,1820	24,1600	28,5571
I2543	SERVENTE	H	1,9700	18,4600	36,3661
	MATERIAIS				340,6214
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0080	117,8264	0,9426
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000	0,6994	2,2380
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000	337,4408	337,4408
	TOTAL SIMPLES				405,5446
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				405,5446
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			12,6766
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,3377
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	167,2149	1,3377
	MÃO DE OBRA				3,4097
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	19,1000	1,5054

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	24,1600	1,9043
	MATERIAIS				7,9292
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	16,2818	0,3256
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	7,2414	7,6035
	TOTAL SIMPLES				12,6766
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,6766
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			106,6124
	MÃO DE OBRA				30,2271
I1328	LADRILHISTA	H	0,7092	24,1600	17,1348
I2543	SERVENTE	H	0,7092	18,4600	13,0923
	MATERIAIS				76,3853
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1055	57,3160
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,3837	19,0692
	TOTAL SIMPLES				106,6124
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				106,6124
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			106,7937
	MÃO DE OBRA				42,6112
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,9850	19,1000	18,8136
I0498	CARPINTEIRO	H	0,9850	24,1600	23,7977
	MATERIAIS				64,1825
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	6,3040	22,0641
I1724	PREGO	KG	0,1200	16,7450	2,0094
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,6942	5,9297
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	25,6987	34,1793
	TOTAL SIMPLES				106,7937
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				106,7937
C4462	TELHA CERÂMICA	M2			69,2551
	MÃO DE OBRA				46,1775
I2391	PEDREIRO	H	1,0835	24,1600	26,1766
I2543	SERVENTE	H	1,0835	18,4600	20,0008
	MATERIAIS				23,0776
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6993	23,0776
	TOTAL SIMPLES				69,2551
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				69,2551
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			68,4969
	MATERIAIS				68,4969
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	68,4969	68,4969
	TOTAL SIMPLES				68,4969
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				68,4969
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			360,7858
	MATERIAIS				360,7858
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	360,7858	360,7858
	TOTAL SIMPLES				360,7858
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				360,7858
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN			266,5903

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				25,5608
I0037	AJUDANTE	H	0,5910	19,1000	11,2881
I2312	ELETRICISTA	H	0,5910	24,1500	14,2727
	MATERIAIS				241,0295
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,0000	241,0295	241,0295
	TOTAL SIMPLES				266,5903
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				266,5903
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN			131,8226
	MATERIAIS				131,8226
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000	131,8226	131,8226
	TOTAL SIMPLES				131,8226
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				131,8226
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN			11,0123
	MÃO DE OBRA				6,3916
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1478	19,1000	2,8227
I2312	ELETRICISTA	H	0,1478	24,1500	3,5690
	MATERIAIS				4,6207
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000	4,6207	4,6207
	TOTAL SIMPLES				11,0123
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,0123
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			8,7173
	MÃO DE OBRA				6,3920
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1478	19,1000	2,8228
I2312	ELETRICISTA	H	0,1478	24,1500	3,5692
	MATERIAIS				2,3253
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,3253	2,3253
	TOTAL SIMPLES				8,7173
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,7173
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			324,8424
	MÃO DE OBRA				101,5304
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,4476	19,1000	65,8482
I2312	ELETRICISTA	H	1,4775	24,1500	35,6822
	MATERIAIS				223,3119
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000	34,3869	103,1606
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	64,8829	64,8829
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,7876	2,7876
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	52,4808	52,4808
	TOTAL SIMPLES				324,8424
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				324,8424
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			28,0725
	MÃO DE OBRA				12,3533
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2856	19,1000	5,4554
I2312	ELETRICISTA	H	0,2856	24,1500	6,8978
	MATERIAIS				15,7192
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,4275	3,4275
I9107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,2804	1,2804
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	5,5057	11,0113
	TOTAL SIMPLES				28,0725
	ENCARGOS				

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

 OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI
 LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				
	TOTAL GERAL				28,0725
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN			123,3712
	MÃO DE OBRA				27,2623
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6403	19,1000	12,2290
I2320	ENCANADOR	H	0,6403	23,4800	15,0333
	MATERIAIS				96,1089
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3546	0,0993
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000	96,0096	96,0096
	TOTAL SIMPLES				123,3712
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				123,3712
C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	UN			359,0540
	MÃO DE OBRA				62,9115
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4775	19,1000	28,2201
I2320	ENCANADOR	H	1,4775	23,4800	34,6915
	MATERIAIS				296,1425
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	92,6485	92,6485
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,2511	22,2511
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3546	0,2979
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000	162,1120	162,1120
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	18,8331	18,8331
	TOTAL SIMPLES				359,0540
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				359,0540
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			38,1589
	MÃO DE OBRA				20,9707
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4925	19,1000	9,4068
I2320	ENCANADOR	H	0,4925	23,4800	11,5639
	MATERIAIS				17,1883
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	17,1883	17,1883
	TOTAL SIMPLES				38,1589
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,1589

ADMINISTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			433,06
	MÃO DE OBRA				5.686,77
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,2000	17.326,01	3.465,20
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,3600	6.171,03	2.221,57
	TOTAL SIMPLES				5.686,77
	TOTAL PARA 6 MESES				34.120,64
	FRAÇÃO DE 100%				341,21
	BDI				91,85
	TOTAL GERAL				433,06
CP.02	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2			360,6775
	MÃO DE OBRA				152,5457
I0498	CARPINTEIRO	H	2,9550	24,1600	71,3922
I2395	PINTOR	H	1,4775	24,1600	35,6961
I2543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4574
	MATERIAIS				208,1318
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,2100	68,5949	82,9998
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,5000	32,5934	16,2967
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,0500	42,6009	44,7310
I0816	COLA FORMICA	KG	0,1000	42,4630	4,2463

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIPOCA-CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,6000	0,6896	0,4138
I1726	PREGO 16X24	KG	0,2000	16,4986	3,2997
I1829	RODAPÉ DE PEROBA DE 1.5X7CM	M	4,0000	14,0361	56,1446
	TOTAL SIMPLES				360,6775
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				360,6775

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL



R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
 Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
 CONTATOS: 088 - 99296-5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

HORISTA MENSALISTA
 SEINFRA 84,44% 47,48%
 BDI 26,92%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA/SOPRAFI

LOCAL: VIOLETE, ITAPIOCA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,06%	100,00%					
		43.306,00	43.306,00					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,73%	50,00%	50,00%				
		82.401,90	41.200,95	41.200,95				
3	PISOS	27,48%	50,00%	50,00%				
		292.977,86	146.488,93	146.488,93				
4	REVESTIMENTOS	8,09%		100,00%				
		86.307,02		86.307,02				
5	PINTURA	15,76%			50,00%	50,00%		
		168.069,00			84.034,50	84.034,50		
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,09%				50,00%	50,00%	
		64.954,28				32.477,14	32.477,14	
7	COBERTA	16,72%					50,00%	50,00%
		178.280,93					89.140,47	89.140,47
8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO	1,03%				50,00%	50,00%	
		11.024,21				5.512,11	5.512,11	
9	LOUÇAS E METAIS	1,29%		50,00%	50,00%			
		13.769,50		6.884,75	6.884,75			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,26%	50,00%	50,00%				
		66.731,43	33.365,72	33.365,72				
11	FACHADA ESCOLA	1,60%						100,00%
		17.103,80						17.103,80
12	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	3,88%				80,00%	20,00%	
		41.414,24				33.131,39	8.282,85	
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.066.340,17	264.361,60	314.247,37	90.919,25	155.155,14	135.412,56	106.244,27
		100,00%	24,79%	29,47%	8,53%	14,55%	12,70%	9,96%
TOTAL ACUMULADO			264.361,60	578.608,96	669.528,21	824.683,35	960.095,91	1.066.340,17
			24,79%	54,26%	62,79%	77,34%	90,04%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
 UM MILHÃO, SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		7,00%
L	LUCRO	7,00%
IMPOSTOS		6,65%
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	3,00%
I4	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
BDI=		26,92%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: CONCORRÊNCIA – 24.06.01 CE

Prezados (as) Senhores (as)

LOTE 3

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONCORRÊNCIA – 24.06.01CE**, pelo valor global de R\$ **1.472.445,09 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)** com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Prazo de início dos serviços: 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da emissão de ordem de serviço.

Observações:

- Independente de declaração expressa fica subentendida que os valores propostos estão incluídos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Matérias, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhista, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolientes, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado nos documentos de convocação, indicando para esse fim a **DINARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **23.299.416/0001-58**, por intermédio de seu representante legal, **MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES**, portador (a) da Carteira de Identidade Nº **2006014132346 SSPDS/CE** e do CPF Nº **022.592.473-00**.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Crateús – CE, 03 DE JULHO 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
ENCARGOS	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPPOCA - CE

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.811,11
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	180,66	229,29	2.751,48
1.2	C2154	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES	M2	7,50	6,26	7,95	59,63
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.481,59
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,23	61,69	78,30	331,21
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	63,00	14,39	18,26	1.150,38
3		MOVIMENTO DE TERRA					6.049,95
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	98,92	48,19	61,16	6.049,95
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					104.031,52
4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	179,86	45,19	57,36	10.316,77
4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	89,92	535,75	679,97	61.142,90
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	10,78	796,56	1.010,99	10.898,47
4.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	8,92	562,99	714,55	6.373,79
4.5	C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	29,10	137,04	173,93	5.061,36
4.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	636,31	12,68	16,09	10.238,23
5		PAREDES E PAINES					163.849,22
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	549,81	62,04	78,74	43.292,04
5.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.099,62	7,31	9,28	10.204,47
5.3	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	985,86	48,83	61,98	61.103,60
5.4	C3029	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	239,76	44,10	55,97	13.419,37
5.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	239,76	106,61	135,31	32.441,93
5.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	239,76	11,13	14,13	3.387,81
6		ESQUADRIAS					87.113,61
6.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	65,60	307,27	389,99	25.583,34
6.2	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	5,64	412,01	522,92	2.949,27
6.3	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2	2,70	695,24	882,40	2.382,48
6.4	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	71,24	287,17	364,48	25.965,56
6.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN	7,00	1.037,10	1.316,29	9.214,03
6.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,04	630,50	800,23	4.033,16
6.7	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	987,77	1.253,68	13.790,48
6.8	C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	225,40	286,08	1.144,32
6.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	66,59	24,27	30,80	2.050,97
7		PINTURA					79.189,42
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.398,37	22,51	28,57	39.951,43
7.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	804,87	12,64	16,04	12.910,11
7.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	804,87	20,75	26,34	21.200,28
7.4	C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	58,85	68,65	87,13	5.127,60
8		PISOS					690.427,60
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	678,77	637,32	808,89	549.050,27
8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	316,60	134,02	170,10	53.853,66
8.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	307,53	108,14	137,25	42.208,49
8.4	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	172,20	25,08	31,83	5.481,13
8.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	172,20	101,57	128,91	22.198,30
8.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	172,20	11,13	14,13	2.433,19
8.7	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	42,80	279,86	355,20	15.202,56
9		COBERTA					211.949,03
9.1	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	572,15	150,07	190,47	108.977,41
9.2	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	572,15	59,49	75,50	43.197,33
9.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	572,15	69,26	87,90	50.291,99

9.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,40	29,65	37,63	1.858,92
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	98,80	13,79	17,50	1.729,00
9.6	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	147,84	31,41	39,87	5.894,38
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					18.780,00
10.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	33,00	252,62	320,63	10.580,79
10.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	7,80	192,96	244,90	1.910,22
10.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	533,98	677,73	2.033,19
10.4	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	735,68	933,73	1.867,46
10.5	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	900,82	1.143,32	1.143,32
10.6	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	980,95	1.245,02	1.245,02
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.795,18
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	66,00	260,19	330,23	21.795,18
12		MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS					16.291,12
12.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	18,85	333,65	423,47	7.982,41
12.2	CP.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	18,15	360,68	457,78	8.308,71
13		FACHADA					6.745,13
13.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	18,00	94,94	120,50	2.169,00
13.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	16,27	20,65	433,65
13.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	562,99	714,55	700,26
13.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	12,68	16,09	1.576,82
13.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	138,02	175,17	460,70
13.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	66,07	83,86	662,49
13.7	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	16,01	20,32	401,32
13.8	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	19,75	13,60	17,26	340,89
14		SERVIÇOS FINAIS					12.371,61
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	765,57	12,73	16,16	12.371,61
15		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					49.559,00
15.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	390,48	495,59	49.559,00

TOTAL GERAL COM BDI R\$ 1.472.445,09
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPUOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					

TABELA SEINFRA (028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			535,7514
	MÃO DE OBRA				306,4335
I2391	PEDREIRO	H	5,9100	24,1600	142,7856
I2543	SERVENTE	H	8,8650	18,4600	163,6479
	MATERIAIS				229,3178
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648	82,3263	30,0326
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,6994	76,5788
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	111,5513	122,7064
	TOTAL SIMPLES				535,7514
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				535,7514
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			62,0353
	MÃO DE OBRA				44,1630
I2391	PEDREIRO	H	0,9850	24,1600	23,7978
I2543	SERVENTE	H	1,1032	18,4600	20,3652
	MATERIAIS				17,8723
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	82,3263	1,2349
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,9456	2,0614
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,6994	1,5246
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,5221	13,0514
	TOTAL SIMPLES				62,0353
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				62,0353
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3			796,5598
	MÃO DE OBRA				253,2237
I2391	PEDREIRO	H	2,9550	24,1600	71,3928
I2543	SERVENTE	H	9,8500	18,4600	181,8309
	MATERIAIS				543,3361
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,6183	117,7863	72,8272
I0163	AÇO CA-50	KG	18,0000	6,9935	125,8830
I0280	BRITA	M3	0,6150	98,9925	60,8804
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000	0,6994	257,7105
I1605	PEDRISCO	M3	0,2630	98,9925	26,0350
	TOTAL SIMPLES				796,5598
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				796,5598
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN			735,6768
	MÃO DE OBRA				66,0465
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3168
I2543	SERVENTE	H	1,7730	18,4600	32,7297
	MATERIAIS				668,2001
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E=0,03m	M2	1,3200	364,8850	481,6482
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,0000	92,6495	185,2990
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,0882	1,2529
	SERVIÇOS				1,4302
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	621,8266	1,4302
	TOTAL SIMPLES				735,6768
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				735,6768
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			13,7897
	MÃO DE OBRA				12,9623
I2391	PEDREIRO	H	0,2956	24,1600	7,1417
I2543	SERVENTE	H	0,3153	18,4600	5,8206

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	117,7863	0,2945
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,9456	0,3064
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,6994	0,2266
	TOTAL SIMPLES				13,7897
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,7897
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M			31,4117
	MÃO DE OBRA				25,0660
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4925	19,1000	9,4059
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	19,1000	3,7624
I0498	CARPINTEIRO	H	0,4925	24,1600	11,8978
	MATERIAIS				6,3456
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0600	31,3990	1,8839
I1826	RIPA DE PEROBA DE 2X8CM	M	1,0000	4,4617	4,4617
	TOTAL SIMPLES				31,4117
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,4117
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2			7,3087
	MÃO DE OBRA				5,1071
I2391	PEDREIRO	H	0,0985	24,1600	2,3797
I2543	SERVEUTE	H	0,1477	18,4600	2,7274
	MATERIAIS				2,2016
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	82,3263	0,5022
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6994	1,6994
	TOTAL SIMPLES				7,3087
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,3087
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			562,9867
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				17,7067
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	24,7993	17,7067
I2543	SERVEUTE	H	5,9100	18,4600	109,0986
	MATERIAIS				436,1814
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,9290	82,3263	76,4811
I0280	BRITA	M3	0,6270	98,9925	62,0683
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,0000	0,6994	276,9426
I1605	PEDRISCO	M3	0,2090	98,9925	20,6894
	TOTAL SIMPLES				562,9867
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				562,9867
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3			61,6906
	MÃO DE OBRA				61,6906
I2391	PEDREIRO	H	0,2955	24,1600	7,1395
I2543	SERVEUTE	H	2,9551	18,4600	54,5510
	TOTAL SIMPLES				61,6906
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				61,6906
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			14,3909
	MÃO DE OBRA				14,3909
I2391	PEDREIRO	H	0,0689	24,1600	1,6655
I2543	SERVEUTE	H	0,6893	18,4600	12,7254
	TOTAL SIMPLES				14,3909
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,3909

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPUOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2			16,0063
	MÃO DE OBRA				13,0341
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2463	19,1000	4,7040
I2395	PINTOR	H	0,3448	24,1600	8,3302
	MATERIAIS				2,9721
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6896	0,3448
I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,7000	3,7533	2,6273
	TOTAL SIMPLES				16,0063
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,0063
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2			12,6379
	MÃO DE OBRA				10,9003
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	19,1000	3,7621
I2395	PINTOR	H	0,2955	24,1600	7,1382
	MATERIAIS				1,7376
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6896	0,2758
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	2,0882	1,4617
	TOTAL SIMPLES				12,6379
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,6379
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			24,2710
	MÃO DE OBRA				16,1006
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447	19,1000	6,5834
I2395	PINTOR	H	0,3939	24,1600	9,5172
	MATERIAIS				8,1704
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	19,9818	0,7993
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	31,3990	5,0238
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	15,9342	2,0714
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6896	0,2758
	TOTAL SIMPLES				24,2710
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,2710
C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2			150,0746
	MÃO DE OBRA				63,9168
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4775	19,1000	28,2203
I0498	CARPINTEIRO	H	1,4775	24,1600	35,6965
	MATERIAIS				86,1578
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	0,2300	13,7014	3,1513
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,0260	3.115,2743	80,9971
I1724	PREGO	KG	0,1200	16,7450	2,0094
	TOTAL SIMPLES				150,0746
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				150,0746
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2			138,0182
	MÃO DE OBRA				57,5238
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3297	19,1000	25,3977
I0498	CARPINTEIRO	H	1,3297	24,1600	32,1261
	MATERIAIS				80,4944
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300	35,4100	15,2263
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	8,3231	0,8323
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	15,8483	31,6966
I1728	PREGO 18X27	KG	0,2500	13,9867	3,4967
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300	5,9591	9,1175
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	12,5782	20,1251
	TOTAL SIMPLES				138,0182
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				138,0182

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			11,1305
	MÃO DE OBRA				8,3987
I1328	LADRILHISTA	H	0,1971	24,1600	4,7610
I2543	SERVENTE	H	0,1971	18,4600	3,6377
	MATERIAIS				2,7318
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	6,4734	2,7318
	TOTAL SIMPLES				11,1305
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,1305
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	M2			695,2426
	MÃO DE OBRA				87,7144
I0037	AJUDANTE	H	1,4775	19,1000	28,2203
I1530	MONTADOR	H	2,4625	24,1600	59,4941
	MATERIAIS				607,5281
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	3,1000	1,5366	4,7635
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG	1,5000	9,1999	13,7999
I1893	SUORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	2,5000	59,4449	148,6122
I2157	TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO	M	2,7500	8,8749	24,4059
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR PARA FERRAGENS	M2	1,0000	415,9467	415,9467
	TOTAL SIMPLES				695,2426
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				695,2426
C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2			412,0058
	MÃO DE OBRA				131,5575
I2391	PEDREIRO	H	3,9400	24,1600	95,1910
I2543	SERVENTE	H	1,9700	18,4600	36,3664
	MATERIAIS				280,4483
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	82,3263	0,7986
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2	1,0000	277,0922	277,0922
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,7300	0,9456	0,6903
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6700	0,6994	1,8673
	TOTAL SIMPLES				412,0058
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				412,0058
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2			45,1929
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,8928
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	24,7993	0,8928
	MÃO DE OBRA				29,5184
I2391	PEDREIRO	H	0,3940	24,1600	9,5184
I2543	SERVENTE	H	1,0834	18,4600	20,0000
	MATERIAIS				14,7818
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	82,3263	2,7332
I0280	BRITA	M3	0,0440	98,9925	4,3557
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,6994	7,6929
	TOTAL SIMPLES				45,1929
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				45,1929
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2			22,5069
	MÃO DE OBRA				16,1065
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3448	19,1000	6,5858
I2395	PINTOR	H	0,3941	24,1600	9,5207
	MATERIAIS				6,4004
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	19,9818	0,9991
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6896	0,1724
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	12,5904	1,5109
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	21,8707	3,7180
	TOTAL SIMPLES				22,5069



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,5069
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			20,7540
	MÃO DE OBRA				16,1030
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3447	19,1000	6,5844
I2395	PINTOR	H	0,3940	24,1600	9,5186
	MATERIAIS				4,6510
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6896	0,1724
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8982	1,4278
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	17,9458	3,0508
	TOTAL SIMPLES				20,7540
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,7540
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			533,9784
	MÃO DE OBRA				115,3391
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7088	19,1000	51,7374
I2320	ENCANADOR	H	2,7088	23,4800	63,6018
	MATERIAIS				418,6392
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	22,2513	22,2513
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3546	0,2979
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	99,4461	99,4461
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	9,2590	18,5181
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	162,1121	162,1121
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	97,1806	97,1806
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	18,8333	18,8333
	TOTAL SIMPLES				533,9784
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				533,9784
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN			94,9441
	MÃO DE OBRA				69,5441
I0037	AJUDANTE	H	1,0835	19,1000	20,6940
I1858	SERRALHEIRO	H	1,0835	24,1600	26,1763
I2391	PEDREIRO	H	0,7880	24,1600	19,0373
I2543	SERVENTE	H	0,1970	18,4600	3,6365
	MATERIAIS				25,4000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	117,7863	0,4711
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	3,0000	0,0886	0,2659
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M	0,7500	22,8806	17,1605
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,0000	0,6994	0,6994
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,0800	31,3990	2,5119
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN	3,0000	0,7683	2,3048
I2293	ZARCÃO	L	0,0700	28,3767	1,9864
	TOTAL SIMPLES				94,9441
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,9441
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN			16,2722
	MÃO DE OBRA				13,0324
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2462	19,1000	4,7033
I2395	PINTOR	H	0,3447	24,1600	8,3291
	MATERIAIS				3,2398
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6896	0,3448
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	11,8982	0,8329
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	2,0882	0,6265
I2096	TINTA LATEX	L	0,0800	17,9458	1,4357
	TOTAL SIMPLES				16,2722
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,2722

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			12,7262
	MÃO DE OBRA				12,7262
I2543	SERVENTE	H	0,6894	18,4600	12,7262
	TOTAL SIMPLES				12,7262
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,7262
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M			192,9615
	MÃO DE OBRA				36,1116
I1530	MONTADOR	H	0,9850	24,1600	23,7979
I2391	PEDREIRO	H	0,2463	24,1600	5,9495
I2543	SERVENTE	H	0,3448	18,4600	6,3642
	MATERIAIS				156,8499
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	117,7863	0,0589
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,6994	0,1049
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	156,6861	156,6861
	TOTAL SIMPLES				192,9615
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				192,9615
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2			108,1429
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,1026
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,3782	1,1026
	MÃO DE OBRA				62,2765
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4925	24,1600	11,8990
I2391	PEDREIRO	H	1,1820	24,1600	28,5575
I2543	SERVENTE	H	1,1820	18,4600	21,8200
	MATERIAIS				44,7638
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4728	9,9289
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	117,7863	3,5336
I0508	CERA	KG	0,1000	19,7003	1,9700
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6994	18,5887
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	44,4339	4,4434
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,2121	2,2606
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,6154	4,0386
	TOTAL SIMPLES				108,1429
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				108,1429
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2			134,0179
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				1,4904
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,2000	1,9389	0,3878
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	1,3782	1,1026
	MÃO DE OBRA				86,0760
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,4775	24,1600	35,6975
I2391	PEDREIRO	H	1,1820	24,1600	28,5580
I2543	SERVENTE	H	1,1820	18,4600	21,8204
	MATERIAIS				46,4516
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,4728	9,9289
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	117,7863	3,5336
I0508	CERA	KG	0,1500	19,7003	2,9550
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,6994	18,5887
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,0300	23,4241	0,7027
I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000	44,4339	4,4434
I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500	45,2121	2,2606
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,6154	4,0386
	TOTAL SIMPLES				134,0179
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				134,0179
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			180,6569
	MÃO DE OBRA				36,3654
I2543	SERVENTE	H	1,9700	18,4600	36,3654



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
MATERIAIS					
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	38,4437	144,2915
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	31,3990	31,3990
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	15,8483	71,3174
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,7498	2,3625
	TOTAL SIMPLES				180,6569
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				180,6569
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			260,1878
	MÃO DE OBRA				173,2622
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9550	19,1000	56,4407
I2312	ELETRICISTA	H	2,9550	24,1500	71,3635
I2543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4579
	MATERIAIS				86,9256
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	2,0784	24,9403
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,9011	1,9011
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	11,0320	11,0320
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,6891	2,6891
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	10,9237	1,0924
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	4,5015	13,5044
I1105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	UN	1,0000	2,8565	2,8565
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7388	2,2163
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	24,3690	24,3690
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,1623	2,3246
	TOTAL SIMPLES				260,1878
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				260,1878
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			252,6230
	MÃO DE OBRA				171,2820
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9550	19,1000	56,4406
I2320	ENCANADOR	H	2,9550	23,4800	69,3835
I2543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4578
	MATERIAIS				81,3410
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	117,7863	0,4123
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,9456	2,3640
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,6994	1,7484
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,7782	1,5563
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	2,6103	10,4410
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	5,8509	5,8509
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	2,1473	4,2946
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	3,3392	3,3392
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	4,0582	4,0582
I2200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	4,2651	5,1181
I2201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	8,4316	42,1581
	TOTAL SIMPLES				252,6230
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				252,6230
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2			630,4985
	MÃO DE OBRA				81,1538
I2391	PEDREIRO	H	1,4775	24,1600	35,6962
I2543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4575
	MATERIAIS				549,3447
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0029	82,3263	0,2387
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700	0,6994	0,8182
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	1,0000	548,2878	548,2878
	TOTAL SIMPLES				630,50
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				630,50
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN			987,7679

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				218,5643
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6937	19,1000	70,5505
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6937	24,1600	89,2409
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3166
I2543	SERVENTE	H	1,3790	18,4600	25,4563
	MATERIAIS				769,2036
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	82,3263	0,8727
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	224,4812	224,4812
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9456	1,6264
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6994	1,2029
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,5471	61,6412
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	57,8096	57,8096
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	70,1319	140,2638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3349	2,6792
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	264,8760	264,8760
I1724	PREGO	KG	0,2000	16,7450	3,3490
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7336	10,4016
	TOTAL SIMPLES				987,7679
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				987,7679
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UN			1.037,0966
	MÃO DE OBRA				218,5643
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6937	19,1000	70,5505
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6937	24,1600	89,2409
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3166
I2543	SERVENTE	H	1,3790	18,4600	25,4563
	MATERIAIS				818,5323
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	82,3263	0,8727
I0209	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	224,4812	224,4812
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,9456	1,6264
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6994	1,2029
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	20,5471	61,6412
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	57,8096	57,8096
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	70,1319	140,2638
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,3349	2,6792
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	1,0000	314,2047	314,2047
I1724	PREGO	KG	0,2000	16,7450	3,3490
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,7336	10,4016
	TOTAL SIMPLES				1.037,0966
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.037,0966
C2154	REFORMA DE ANDAIME EXTERNO ATÉ 3 ANDARES	M2			6,2646
	MÃO DE OBRA				6,2646
I0498	CARPINTEIRO	H	0,0788	24,1600	1,9029
I2543	SERVENTE	H	0,2363	18,4600	4,3617
	TOTAL SIMPLES				6,2646
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,2646
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2			25,0793
	MÃO DE OBRA				15,9481
I2391	PEDREIRO	H	0,2462	24,1600	5,9486
I2543	SERVENTE	H	0,5417	18,4600	9,9994
	MATERIAIS				9,1312
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	82,3263	3,0049
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7600	0,6994	6,1263
	TOTAL SIMPLES				25,0793
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,0793
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2			13,6029

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				10,9017
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1970	19,1000	3,7626
I2395	PINTOR	H	0,2955	24,1600	7,1391
	MATERIAIS				2,7011
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L	0,1900	7,0327	1,3362
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,3100	4,4029	1,3649
	TOTAL SIMPLES				13,6029
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,6029
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			48,1862
	MÃO DE OBRA				48,1862
I2543	SERVENTE	H	2,6103	18,4600	48,1862
	TOTAL SIMPLES				48,1862
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				48,1862
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2			66,0738
	MÃO DE OBRA				30,0801
I2391	PEDREIRO	H	0,4925	24,1600	11,8981
I2543	SERVENTE	H	0,9849	18,4600	18,1820
	MATERIAIS				35,9937
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG	3,0000	10,7654	32,2962
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	KG	0,3100	11,9276	3,6976
	TOTAL SIMPLES				66,0738
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				66,0738
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			101,5732
	MÃO DE OBRA				25,1879
I1328	LADRILHISTA	H	0,5910	24,1600	14,2783
I2543	SERVENTE	H	0,5910	18,4600	10,9096
	MATERIAIS				76,3853
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1055	57,3160
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,3837	19,0692
	TOTAL SIMPLES				101,5732
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				101,5732
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			637,3246
	SERVIÇOS				480,6317
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	480,6317	480,6317
	MÃO DE OBRA				156,6928
I2391	PEDREIRO	H	1,9700	24,1600	47,5949
I2543	SERVENTE	H	5,9100	18,4600	109,0979
	TOTAL SIMPLES				637,3246
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				637,3246
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			44,0985
	MÃO DE OBRA				25,1894
I2391	PEDREIRO	H	0,5910	24,1600	14,2791
I2543	SERVENTE	H	0,5910	18,4600	10,9103
	SERVIÇOS				18,9090
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	945,4510	18,9090
	TOTAL SIMPLES				44,0985
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,0985
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			48,8261

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPUOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				25,1898
I2391	PEDREIRO	H	0,5910	24,1600	14,2794
I2543	SERVENTE	H	0,5910	18,4600	10,9105
	SERVIÇOS				23,6363
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	945,4510	23,6363
	TOTAL SIMPLES				48,8261
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				48,8261
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M			333,6491
	MÃO DE OBRA				20,9902
I2391	PEDREIRO	H	0,4925	24,1600	11,8987
I2543	SERVENTE	H	0,4925	18,4600	9,0915
	MATERIAIS				164,4049
I6224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000	164,4049	164,4049
	SERVIÇOS				148,2540
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	0,6000	107,2710	64,3626
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,2500	7,3087	9,1359
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADORNO	M2	1,2500	20,2112	25,2640
C1212	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1.5:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	1,2500	36,1238	45,1547
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0900	48,1862	4,3368
	TOTAL SIMPLES				333,6491
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				333,6491
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ			900,8163
	MÃO DE OBRA				120,7390
I2320	ENCANADOR	H	1,4775	23,4800	34,6916
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3165
I2543	SERVENTE	H	2,8565	18,4600	52,7308
	MATERIAIS				778,6471
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	364,8850	481,6482
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	92,6495	92,6495
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,0882	1,2529
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	171,6850	171,6850
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,4116	31,4116
	SERVIÇOS				1,4302
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	621,8266	1,4302
	TOTAL SIMPLES				900,8163
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				900,8163
C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ			980,9452
	MÃO DE OBRA				120,7390
I2320	ENCANADOR	H	1,4775	23,4800	34,6916
I2391	PEDREIRO	H	1,3790	24,1600	33,3165
I2543	SERVENTE	H	2,8565	18,4600	52,7308
	MATERIAIS				858,7760
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	364,8850	481,6482
I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN	1,0000	172,7784	172,7784
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	2,0882	1,2529
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	171,6850	171,6850
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,4116	31,4116
	SERVIÇOS				1,4302
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	621,8266	1,4302
	TOTAL SIMPLES				980,9452
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				980,9452
C4025	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2			68,6544
	MÃO DE OBRA				42,3585



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I0037	AJUDANTE	H	0,5910	19,1000	11,2880
I1858	SERRALHEIRO	H	0,5910	24,1600	14,2784
I2391	PEDREIRO	H	0,3940	24,1600	9,5189
I2543	SERVENTE	H	0,3940	18,4600	7,2732
					24,5202
I0468	CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8"	KG	1,5000	8,6581	12,9871
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	0,3000	38,4437	11,5331
					1,7756
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0072	156,6922	1,1282
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	0,0072	89,9242	0,6475
TOTAL SIMPLES					68,6544
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					68,6544
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG			12,6770
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	167,2540	1,3380
					3,4097
MÃO DE OBRA					
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	19,1000	1,5054
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0788	24,1600	1,9043
					7,9292
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	16,2859	0,3257
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	7,2414	7,6035
TOTAL SIMPLES					12,6770
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					12,6770
C4417	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2			137,0421
SERVIÇOS					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	488,2139	14,6464
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	264,4539	7,9336
					14,6933
MÃO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	H	0,3448	24,1600	8,3292
I2543	SERVENTE	H	0,3448	18,4600	6,3641
					99,7688
MATERIAIS					
I0169	AÇO CA-60	KG	0,7400	7,4762	5,5324
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	15,8483	20,6028
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,0300	13,9867	0,4196
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700	5,9591	5,7803
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	12,5782	8,1758
I8264	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1,0000	59,2579	59,2579
TOTAL SIMPLES					137,0421
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					137,0421
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			106,6124
MÃO DE OBRA					
I1328	LADRILHISTA	H	0,7092	24,1600	17,1348
I2543	SERVENTE	H	0,7092	18,4600	13,0923
					76,3853
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	52,1055	57,3160
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,3837	19,0692
TOTAL SIMPLES					106,6124
ENCARGOS					
BDI					
TOTAL GERAL					106,6124
C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2			59,4941
MÃO DE OBRA					
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	H	0,6895	19,1000	13,1690
I0498	CARPINEIRO	H	0,6895	24,1600	16,6578
					29,6673
MATERIAIS					
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	6,3038	22,0633

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I1724	PREGO	KG	0,1000	16,7450	1,6745
I1824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	1,6941	5,9295
	TOTAL SIMPLES				59,4941
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				59,4941
C4462	TELHA CERÂMICA	M2			69,2554
	MÃO DE OBRA				46,1775
I2391	PEDREIRO	H	1,0835	24,1600	26,1766
I2543	SERVEnte	H	1,0835	18,4600	20,0008
	TOTAL SIMPLES				23,0779
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				69,2554
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M			29,6485
	MÃO DE OBRA				20,9879
I2391	PEDREIRO	H	0,4924	24,1600	11,8974
I2543	SERVEnte	H	0,4924	18,4600	9,0905
	TOTAL SIMPLES				7,5639
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,6485
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			1,0967
	SERVIÇOS				1,0967
	TOTAL SIMPLES				29,6485
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,6485
C4491	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN			225,3976
	MATERIAIS				225,3976
I8316	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO)	UN	1,0000	225,3976	225,3976
	TOTAL SIMPLES				225,3976
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				225,3976
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			307,2708
	MATERIAIS				307,2708
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	307,2708	307,2708
	TOTAL SIMPLES				307,2708
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				307,2708
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2			279,8582
	MATERIAIS				279,8582
I9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA (COLOCADO)	M2	1,0000	279,8582	279,8582
	TOTAL SIMPLES				279,8582
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				279,8582
C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2			287,1669
	MÃO DE OBRA				21,3056
I0037	AJUDANTE	H	0,4925	19,1000	9,4068
I1530	MONTADOR	H	0,4925	24,1600	11,8988
	TOTAL SIMPLES				265,8614
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				287,1669
I1516	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5000	10,6577	15,9866

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNÍCIPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS

LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAIPUOCA - CE

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	M2	1,0000	249,8748	249,8748
	TOTAL SIMPLES				287,1669
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				287,1669

COMP. PRÓPRIAS

ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%		390,48
		MÃO DE OBRA			7.809,54
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,0000	5.210,64	5.210,64
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,1500	17.326,01	2.598,90
	TOTAL SIMPLES				7.809,54
	TOTAL PARA 5 MESES				39.047,71
	FRAÇÃO DE 100%				390,48
	BDI				
	TOTAL GERAL				390,48
CP.1	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2			360,6775
		MÃO DE OBRA			152,5457
I0498	CARPINTEIRO	H	2,9550	24,1600	71,3922
I2395	PINTOR	H	1,4775	24,1600	35,6961
I2543	SERVENTE	H	2,4625	18,4600	45,4574
		MATERIAIS			208,1318
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,2100	68,5949	82,9998
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	0,5000	32,5934	16,2967
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2	1,0500	42,6009	44,7310
I0816	COLA FORMICA	KG	0,1000	42,4630	4,2463
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,6000	0,6896	0,4138
I1726	PREGO 16X24	KG	0,2000	16,4986	3,2997
I1829	RODAPÉ DE PEROBA DE 1.5X7CM	M	4,0000	14,0361	56,1446
	TOTAL SIMPLES				360,6775
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				360,6775

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO : 327215 CE
 RESP TECNICO / ENG CIVIL

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE
DATA: 31/05/2024 - 10:00H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
BDI	26,92%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO EEB JOSÉ DE DEUS
LOCAL: DISTRITO BELA VISTA - ITAPIPOCA - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	100,00%				
		2.811,11	2.811,11				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,10%	100,00%				
		1.481,59	1.481,59				
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,41%	50,00%	50,00%			
		6.049,95	3.024,98	3.024,98			
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	7,07%	25,00%	75,00%			
		104.031,52	26.007,88	78.023,64			
5	PAREDES E PAINÉIS	11,13%		10,00%	25,00%	50,00%	15,00%
		163.849,22		16.384,92	40.962,31	81.924,61	24.577,38
6	ESQUADRIAS	5,92%				50,00%	50,00%
		87.113,61				43.556,81	43.556,81
7	PINTURA	5,38%				25,00%	75,00%
		79.189,42				19.797,36	59.392,07
8	PISOS	46,89%		25,00%	50,00%	15,00%	10,00%
		690.427,60		172.606,90	345.213,80	103.564,14	69.042,76
9	COBERTA	14,39%			25,00%	50,00%	25,00%
		211.949,03			52.987,26	105.974,52	52.987,26
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,28%		10,00%	30,00%	50,00%	10,00%
		18.780,00		1.878,00	5.634,00	9.390,00	1.878,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,48%			5,00%	30,00%	65,00%
		21.795,18		1.089,76	6.538,55	14.166,87	
12	MOBILIÁRIO / EQUIPAMENTOS	1,11%					50,00%
		16.291,12				8.145,56	8.145,56
13	FACHADA	0,46%				50,00%	50,00%
		6.745,13				3.372,57	3.372,57
14	SERVIÇOS FINAIS	0,84%					100,00%
		12.371,61					12.371,61
15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,37%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		49.559,00	9.911,80	9.911,80	9.911,80	9.911,80	9.911,80
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.472.445,09	43.237,36	282.920,00	461.247,72	399.804,22	285.235,81
		100,00%	2,94%	19,21%	31,33%	27,15%	19,37%
TOTAL ACUMULADO			43.237,36	326.157,35	787.405,07	1.187.209,28	1.472.445,09
			2,94%	22,15%	53,48%	80,63%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce / dinaresconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,46%	0,35%
TOTAL		84,44%	47,48%

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan
Crateus -ce / dinairesconstrutora@gmail.com
CONTATOS: 088 - 99296- 5687



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.01/CE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00006.20240322/0002-60

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: ANEXO ACAFI NO BAIRRO CACIMBAS - SEDE URBANA; CEI MARIA DA GUIA PAIXÃO DA SILVA NO BAIRRO VIOLETE - SEDE URBANA; E EEB JOSÉ DE DEUS PIRES NO DISTRITO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE

DATA: 31/05/2024 - 10:00H

TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		5,36%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
G + S	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
BENEFÍCIO		7,00%
L	LUCRO	7,00%
IMPOSTOS		6,65%
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	3,00%
14	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
BDI=		26,92%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL