

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.908,62	7,53%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 29.969,46	4,52%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 13.612,70	2,06%
4	ESTRUTURA	R\$ 3.920,87	0,59%
5	ALVENARIA	R\$ 38.357,96	5,79%
6	PISOS	R\$ 151.631,10	22,89%
7	ESQUADRIAS	R\$ 84.327,19	12,73%
8	COBERTURA	R\$ 101.894,14	15,38%
9	REVESTIMENTOS	R\$ 29.085,77	4,39%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 9.645,84	1,46%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.761,68	6,91%
12	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 3.614,04	0,55%
13	PINTURAS	R\$ 72.579,92	10,96%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.109,22	0,77%
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.281,69	0,34%
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 20.663,00	3,12%
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 178.308,17	26,92%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 662.363,20 100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 178.308,17
		VALOR TOTAL:	R\$ 840.671,37

Oitocentos e Quarenta Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Trinta e Sete centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 49.908,62
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 145,56	R\$ 1.746,72
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	198,69	R\$ 21,54	R\$ 4.279,78
1.3	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	0,00	R\$ 41,42	R\$ 0,00
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	730,75	R\$ 23,19	R\$ 16.946,09
1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	334,15	R\$ 9,94	R\$ 3.321,45
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	145,28	R\$ 41,42	R\$ 6.017,49
1.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	20,43	R\$ 49,71	R\$ 1.015,57
1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	34,80	R\$ 8,27	R\$ 287,79
1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	2.780,50	R\$ 5,86	R\$ 16.293,73
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 29.969,46
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	11,46	R\$ 38,83	R\$ 444,99
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	11,46	R\$ 24,91	R\$ 285,46
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	339,87	R\$ 86,03	R\$ 29.239,01
3	FUNDAÇÃO						R\$ 13.612,70
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	18,18	R\$ 61,54	R\$ 1.118,79
3.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	11,46	R\$ 330,42	R\$ 3.786,61
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	687,60	R\$ 9,47	R\$ 6.511,57
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	229,20	R\$ 9,58	R\$ 2.195,73
4	ESTRUTURA						R\$ 3.920,87
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	10,28	R\$ 129,30	R\$ 1.329,20
4.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	M3	2,38	R\$ 330,42	R\$ 786,39
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	142,56	R\$ 9,47	R\$ 1.350,04
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	47,52	R\$ 9,58	R\$ 455,24
5	ALVENARIA						R\$ 38.357,96
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	2,93	R\$ 457,33	R\$ 1.339,97
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	M2	176,64	R\$ 51,29	R\$ 9.059,86
5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	43,94	R\$ 239,56	R\$ 10.526,26
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	69,58	R\$ 250,53	R\$ 17.431,87
6	PISOS						R\$ 151.631,10
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	104,41	R\$ 233,01	R\$ 24.328,57
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	77,80	R\$ 513,17	R\$ 39.924,62
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	716,47	R\$ 108,14	R\$ 77.479,06
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	61,50	R\$ 81,83	R\$ 5.032,54
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	206,78	R\$ 8,95	R\$ 1.850,68
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	74,70	R\$ 40,37	R\$ 3.015,63

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	ESQUADRIAS						R\$ 84.327,19
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 386,70	R\$ 386,70
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	12,36	R\$ 508,15	R\$ 6.280,73
7.3	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 290,78	R\$ 23.262,40
7.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 292,94	R\$ 23.435,20
7.5	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 220,55	R\$ 17.644,00
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 795,92	R\$ 8.755,12
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 741,87	R\$ 3.709,35
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 853,69	R\$ 853,69
8	COBERTURA						R\$ 101.894,14
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	425,40	R\$ 40,57	R\$ 17.258,47
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	309,75	R\$ 141,72	R\$ 43.897,77
8.3	C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	530,50	R\$ 70,56	R\$ 37.432,08
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	90,72	R\$ 11,08	R\$ 1.005,17
8.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	90,72	R\$ 25,36	R\$ 2.300,65
9	REVESTIMENTOS						R\$ 29.085,77
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	145,28	R\$ 107,93	R\$ 15.680,07
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	286,08	R\$ 5,86	R\$ 1.676,42
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	286,08	R\$ 41,00	R\$ 11.729,28
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 9.645,84
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 525,16	R\$ 2.625,80
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	6,00	R\$ 725,99	R\$ 4.355,94
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 10,48	R\$ 41,92
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 959,26	R\$ 959,26
10.5	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 47,28	R\$ 378,24
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.284,68	R\$ 1.284,68
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 45.761,68
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	87,00	R\$ 209,56	R\$ 18.231,72
11.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.200,00	R\$ 5,46	R\$ 6.552,00
11.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	400,00	R\$ 6,93	R\$ 2.772,00
11.4	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	300,00	R\$ 19,88	R\$ 5.964,00
11.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	76,00	R\$ 102,26	R\$ 7.771,76
11.6	C1777	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 223,51	R\$ 4.470,20
12	OUTROS SERVIÇOS						R\$ 3.614,04
12.1	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	11,00	R\$ 78,97	R\$ 868,67
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 326,83	R\$ 2.745,37
13	PINTURAS						R\$ 72.579,92
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.143,58	R\$ 20,40	R\$ 23.329,03

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.636,92	R\$ 22,01	R\$ 36.028,60
13.3	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	734,75	R\$ 17,27	R\$ 12.689,13
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	27,30	R\$ 19,53	R\$ 533,16
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 5.109,22
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D=1000mm	SEINFRA	M	23,00	R\$ 222,14	R\$ 5.109,22
15	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 2.281,69
15.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.093,30	R\$ 1,09	R\$ 2.281,69
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						R\$ 20.663,00
16.1	ADM01ITA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composições Próprias	HORA/MÊS	100,00	R\$ 206,63	R\$ 20.663,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 662.363,20
						VALOR BDI:	R\$ 178.308,17
						VALOR TOTAL:	R\$ 840.671,37

Oitocentos e Quarenta Mil Seiscentos e Setenta e Um reais e Trinta e Sete centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,98	R\$ 31,59
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,77	R\$ 57,46
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,69	R\$ 1,90
TOTAL Material:					R\$ 116,25

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,31

VALOR:	R\$ 145,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,18
VALOR COM BDI:	R\$ 184,74

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 18,46	R\$ 19,05
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,54

VALOR:	R\$ 21,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33

C1071 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 24,16	R\$ 4,79
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,42

VALOR:	R\$ 41,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,15
VALOR COM BDI:	R\$ 52,57

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11114600	R\$ 24,16	R\$ 2,68
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,19

VALOR:	R\$ 23,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,24
VALOR COM BDI:	R\$ 29,43

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 24,16	R\$ 1,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,94

VALOR:	R\$ 9,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,63
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,67
VALOR COM BDI:	R\$ 12,61

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 24,16	R\$ 4,79
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,42

VALOR:	R\$ 41,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,15
VALOR COM BDI:	R\$ 52,57

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,16	R\$ 5,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 18,46	R\$ 43,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,71

VALOR:	R\$ 49,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 33,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,38
VALOR COM BDI:	R\$ 63,09

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 24,16	R\$ 0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 18,46	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,27
VALOR:						R\$ 8,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 5,52
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,22
VALOR COM BDI:						R\$ 10,49

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 18,46	R\$ 5,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,86
VALOR:						R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,94
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,57
VALOR COM BDI:						R\$ 7,43

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,83
VALOR:						R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 26,09
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 10,45
VALOR COM BDI:						R\$ 49,28

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,91
VALOR:						R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,70
VALOR COM BDI:						R\$ 31,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 55,57	R\$ 61,12
TOTAL Material:					R\$ 61,12	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,91	

VALOR:	R\$ 86,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,15
VALOR COM BDI:	R\$ 109,18

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,70	R\$ 2,68
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,27	R\$ 1,69
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,80	R\$ 2,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
TOTAL Material:					R\$ 16,90	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 24,16	R\$ 24,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,64	

VALOR:	R\$ 61,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,56
VALOR COM BDI:	R\$ 78,10

C0851 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0829	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	R\$ 323,95	R\$ 330,42
TOTAL Material:					R\$ 330,42	

VALOR:	R\$ 330,42
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 88,94
VALOR COM BDI:	R\$ 419,36

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,63	R\$ 6,47
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 6,73	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,74	

VALOR:	R\$ 9,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,54
VALOR COM BDI:	R\$ 12,01

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,02	R\$ 6,92
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 7,18	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 19,10	R\$ 1,06
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 24,16	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,40	

VALOR:	R\$ 9,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,57
VALOR COM BDI:	R\$ 12,15

C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 6,70	R\$ 1,13
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 12,77	R\$ 38,31
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,27	R\$ 2,25
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,80	R\$ 7,34
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	R\$ 10,13	R\$ 28,76
TOTAL Material:					R\$ 77,79	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 19,10	R\$ 22,74
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 51,51

VALOR:	R\$ 129,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,80
VALOR COM BDI:	R\$ 164,10

C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 94,93	R\$ 19,93
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,76	R\$ 23,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,56	R\$ 17,33
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,42	R\$ 98,70
TOTAL Material:						R\$ 159,48

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,74815000	R\$ 24,16	R\$ 163,03
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	7,30387999	R\$ 18,46	R\$ 134,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 297,85

VALOR:	R\$ 457,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 192,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 123,11
VALOR COM BDI:	R\$ 580,44

C0075 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01010000	R\$ 66,35	R\$ 0,67
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,51000000	R\$ 0,76	R\$ 1,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,51000000	R\$ 0,56	R\$ 0,84
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	46,00000000	R\$ 0,37	R\$ 17,02
TOTAL Material:						R\$ 19,67

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,16	R\$ 17,26
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,77802200	R\$ 18,46	R\$ 14,36
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,62

VALOR:	R\$ 51,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 20,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,80
VALOR COM BDI:	R\$ 65,09

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	R\$ 5,58	R\$ 6,69
19041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 442,20	R\$ 176,88
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMP) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 75,93	R\$ 30,37
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	R\$ 16,75	R\$ 25,62

TOTAL Material: R\$ 239,56

VALOR:	R\$ 239,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 64,48
VALOR COM BDI:	R\$ 304,04

C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 20,77	R\$ 0,62

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 0,62

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 5,63	R\$ 12,27
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 13,12	R\$ 0,52
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 94,93	R\$ 7,59
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 66,35	R\$ 5,63
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 79,78	R\$ 2,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,56	R\$ 25,20
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 89,90	R\$ 13,48
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 79,78	R\$ 0,79
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 5,83	R\$ 2,62
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,37	R\$ 6,66
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R\$ 2,12	R\$ 1,84

TOTAL Material: R\$ 89,49

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,17465800	R\$ 19,10	R\$ 3,33
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,16	R\$ 2,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,54048000	R\$ 24,16	R\$ 61,37
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 24,16	R\$ 14,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,12828000	R\$ 18,46	R\$ 76,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 160,42

VALOR:	R\$ 250,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 104,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 67,44
VALOR COM BDI:	R\$ 317,97

C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 659,21	R\$ 118,65
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 29,10	R\$ 15,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 38,83	R\$ 4,65
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 512,39	R\$ 35,86
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 9,02	R\$ 4,69
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 40,29	R\$ 40,29
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 24,91	R\$ 2,98
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 20,71	R\$ 10,76
TOTAL Serviço:					R\$ 233,01	

VALOR:	R\$ 233,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 90,56
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,72
VALOR COM BDI:	R\$ 295,73

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 126,29	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 386,88	R\$ 386,88
TOTAL Serviço:					R\$ 386,88	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 513,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 149,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 138,14
VALOR COM BDI:	R\$ 651,31

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,95	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,49

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,38	R\$ 7,98
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 94,93	R\$ 2,84
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,87	R\$ 2,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,56	R\$ 14,88
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 18,87	R\$ 0,56
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,81	R\$ 3,58
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 36,44	R\$ 1,82
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,30	R\$ 3,25
TOTAL Material:						R\$ 37,29

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 69,36

VALOR:	R\$ 108,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 44,18
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,11
VALOR COM BDI:	R\$ 137,25

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,92	R\$ 15,36
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,99	R\$ 46,18
TOTAL Material:						R\$ 61,54

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,29
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 81,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,10
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,02
VALOR COM BDI:	R\$ 103,85

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 5,21	R\$ 2,19
TOTAL Material:					R\$ 2,19	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,76	

VALOR:	R\$ 8,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,40
VALOR COM BDI:	R\$ 11,35

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,98	R\$ 2,11
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 43,60	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,28	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,35	R\$ 3,76
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 61,23	R\$ 0,39
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,56	R\$ 28,56
TOTAL Material:					R\$ 32,71	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12662705	R\$ 24,16	R\$ 3,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12662705	R\$ 18,46	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,38	

VALOR:	R\$ 40,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,86
VALOR COM BDI:	R\$ 51,23

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 94,93	R\$ 0,09
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,56	R\$ 0,08
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 356,98	R\$ 356,98
TOTAL Material:					R\$ 357,15	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,55	

VALOR:	R\$ 386,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 104,09
VALOR COM BDI:	R\$ 490,79

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 66,35	R\$ 0,19
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,56	R\$ 0,65
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 441,91	R\$ 441,91
TOTAL Material:					R\$ 442,75	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,40	

VALOR:	R\$ 508,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 42,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 136,79
VALOR COM BDI:	R\$ 644,94

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 290,78	R\$ 290,78
TOTAL Material:					R\$ 290,78	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 290,78
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,27
VALOR COM BDI:	R\$ 369,05

C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 12,87
I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 262,90
TOTAL Material:					R\$ 275,77

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 7,58
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,17

VALOR:	R\$ 292,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,85
VALOR COM BDI:	R\$ 371,79

C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 149,86
TOTAL Material:					R\$ 149,86

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 22,74
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 47,95
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 70,69

VALOR:	R\$ 220,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 44,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 59,37
VALOR COM BDI:	R\$ 279,92

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,96

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 213,48	R\$ 213,48
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
TOTAL Material:						R\$ 619,78

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 176,14	

VALOR:	R\$ 795,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 214,26
VALOR COM BDI:	R\$ 1.010,18

C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,35	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,76	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,56	R\$ 0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,43	R\$ 159,43
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
TOTAL Material:					R\$ 565,73	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 176,14
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 741,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 199,71
VALOR COM BDI:	R\$ 941,58

C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,35	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,76	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,56	R\$ 0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 271,25	R\$ 271,25
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
TOTAL Material:					R\$ 677,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 176,14	

VALOR:	R\$ 853,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 229,81
VALOR COM BDI:	R\$ 1.083,50

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,56	R\$ 3,36
TOTAL Material:					R\$ 3,36	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 37,21
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 40,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,01
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,92
VALOR COM BDI:	R\$ 51,49

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,50000000	R\$ 5,08	R\$ 17,78
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,33000000	R\$ 20,71	R\$ 27,54
I1724	PREGO	KG	0,12000000	R\$ 13,49	R\$ 1,61
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,50000000	R\$ 1,36	R\$ 4,76
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,00000000	R\$ 0,56	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 70,17

Mão de Obra	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
I0498	CARPINTEIRO	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2391	PEDREIRO	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 71,55

VALOR:	R\$ 141,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 45,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,15
VALOR COM BDI:	R\$ 179,87

C4469 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8294	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO)	M2	1,00000000	R\$ 70,56	R\$ 70,56
TOTAL Material:					R\$ 70,56

VALOR:	R\$ 70,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,99
VALOR COM BDI:	R\$ 89,55

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	R\$ 94,93	R\$ 0,23
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	R\$ 0,76	R\$ 0,24

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,56	R\$ 0,18
TOTAL Material:						R\$ 0,65

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,16	R\$ 5,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25404800	R\$ 18,46	R\$ 4,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,43
VALOR:						R\$ 11,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,75
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,98
VALOR COM BDI:						R\$ 14,06

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,49	R\$ 1,34
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
TOTAL Material:						R\$ 8,19

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,17
VALOR:						R\$ 25,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 10,92
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,82
VALOR COM BDI:						R\$ 32,18

C4434 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,99	R\$ 46,18
TOTAL Material:						R\$ 46,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 47,36

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 719,76	R\$ 14,39
TOTAL Serviço:						R\$ 14,39
VALOR:						R\$ 107,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 36,96

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,05
VALOR COM BDI:	R\$ 136,98

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,56	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,76	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 24,16	R\$ 1,91
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,10	

VALOR:	R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,57
VALOR COM BDI:	R\$ 7,43

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,29	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 828,40	R\$ 20,71
TOTAL Serviço:					R\$ 20,71	

VALOR:	R\$ 41,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,03
VALOR COM BDI:	R\$ 52,03

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 188,34	R\$ 188,34
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 206,91	R\$ 206,91
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,31	R\$ 29,31

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 457,56
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10	R\$ 30,32
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 23,48	R\$ 37,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,60
VALOR:						R\$ 525,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 42,55
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 141,37
VALOR COM BDI:						R\$ 666,53

C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 294,09	R\$ 388,19
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,67	R\$ 74,67
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 1,68	R\$ 1,00
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 138,37	R\$ 138,37
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,31	R\$ 25,31
TOTAL Material:						R\$ 627,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 23,48	R\$ 27,96
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,30231000	R\$ 18,46	R\$ 42,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 97,31

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 499,39	R\$ 1,14
TOTAL Serviço:						R\$ 1,14
VALOR:						R\$ 725,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 62,74
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 195,43
VALOR COM BDI:						R\$ 921,42

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,73	R\$ 5,73
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,28	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 5,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 23,48	R\$ 4,66

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,66
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 10,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,82
VALOR COM BDI:	R\$ 13,30

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,01	R\$ 8,01
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 252,03	R\$ 252,03
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 556,96	R\$ 556,96
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,58	R\$ 0,85
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
TOTAL Material:					R\$ 857,85	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 23,48	R\$ 55,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 101,41	

VALOR:	R\$ 959,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 63,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 258,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1.217,49

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,38	R\$ 30,38
TOTAL Material:					R\$ 30,38	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90	

VALOR:	R\$ 47,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,72

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: R\$ 60,00

C1902 PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 6,02	R\$ 6,86
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 94,93	R\$ 2,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	R\$ 0,56	R\$ 9,17
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,28	R\$ 0,63
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 79,78	R\$ 3,19
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 474,20	R\$ 474,20
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 166,21	R\$ 332,42
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 87,63	R\$ 175,26
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 30,16	R\$ 60,32
TOTAL Material:					R\$ 1.064,89	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 19,10	R\$ 60,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 23,48	R\$ 74,56
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 24,16	R\$ 47,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 219,79	

VALOR: R\$ 1.284,68

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 139,68

VALOR BDI (26.92%): R\$ 345,83

VALOR COM BDI: R\$ 1.630,51

C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 1,67	R\$ 20,04
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,53	R\$ 1,53
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,16	R\$ 2,16
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 8,80	R\$ 0,88
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 3,62	R\$ 10,86
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,59	R\$ 1,77
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,64	R\$ 19,64
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,93	R\$ 1,86
TOTAL Material:					R\$ 69,93	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 24,15	R\$ 57,51
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 139,63

VALOR:	R\$ 209,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 90,04
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 56,41
VALOR COM BDI:	R\$ 265,97

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,67	R\$ 1,70
TOTAL Material:					R\$ 1,70	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 19,10	R\$ 1,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 24,15	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,76	

VALOR:	R\$ 5,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,46
VALOR COM BDI:	R\$ 6,92

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,77	R\$ 2,82
TOTAL Material:					R\$ 2,82	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 19,10	R\$ 1,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 24,15	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,11	

VALOR:	R\$ 6,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 8,79

C0530 CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 13,79	R\$ 14,06

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 14,06
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13496300	R\$ 19,10	R\$ 2,57
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13496300	R\$ 24,15	R\$ 3,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,82
VALOR:						R\$ 19,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,70
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,35
VALOR COM BDI:						R\$ 25,23

C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,51	R\$ 64,51
TOTAL Material:						R\$ 64,51
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 19,10	R\$ 16,67
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,15	R\$ 21,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,75
VALOR:						R\$ 102,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 23,98
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 27,52
VALOR COM BDI:						R\$ 129,78

C1777 LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 217,76	R\$ 217,76
TOTAL Material:						R\$ 217,76
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15	R\$ 5,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,75
VALOR:						R\$ 223,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,60
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 60,16
VALOR COM BDI:						R\$ 283,67

C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 14,24	R\$ 4,98

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 45,95	R\$ 48,24
TOTAL Material:						R\$ 53,22

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 19,10	R\$ 11,37
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 24,16	R\$ 14,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,75

VALOR:	R\$ 78,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,25
VALOR COM BDI:	R\$ 100,22

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 94,93	R\$ 0,75
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 271,97	R\$ 271,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,56	R\$ 1,79
TOTAL Material:						R\$ 274,51

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,32

VALOR:	R\$ 326,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 87,98
VALOR COM BDI:	R\$ 414,81

C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,59	R\$ 1,15
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 14,46	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 4,75

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 19,10	R\$ 6,06
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,65

VALOR:	R\$ 20,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,93

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,49
VALOR COM BDI:	R\$ 25,89

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,10	R\$ 0,80
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,14	R\$ 1,21
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 17,62	R\$ 4,22
TOTAL Material:					R\$ 6,36	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 19,10	R\$ 6,06
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,65	

VALOR:	R\$ 22,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,93
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,92
VALOR COM BDI:	R\$ 27,93

C2471 TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 25,30	R\$ 4,30
TOTAL Material:					R\$ 4,30	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,97	

VALOR:	R\$ 17,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,64
VALOR COM BDI:	R\$ 21,91

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 16,10	R\$ 0,64
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 25,30	R\$ 4,04
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,84	R\$ 1,66
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,55	R\$ 0,22

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 6,56
-----------------	----------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,97
VALOR:						R\$ 19,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 8,24
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,25
VALOR COM BDI:						R\$ 24,78

C0293 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm (M)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 247,22	R\$ 51,91
I0773	TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	SEINFRA	H	1,61000000	R\$ 0,89	R\$ 1,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 53,34
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,27817900	R\$ 23,48	R\$ 30,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27817900	R\$ 18,46	R\$ 23,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,60

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	SEINFRA	T	1,07200000	R\$ 66,13	R\$ 70,89
C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	SEINFRA	T	1,07200000	R\$ 41,34	R\$ 44,31
TOTAL Serviço:						R\$ 115,20
VALOR:						R\$ 222,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 54,28
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 59,80
VALOR COM BDI:						R\$ 281,94

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05954250	R\$ 18,46	R\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,09
VALOR:						R\$ 1,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,73
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,29
VALOR COM BDI:						R\$ 1,38

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ADM01ITA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (HORA/MÊS)						
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,39695000	R\$ 5.210,64	R\$ 2.068,36
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,07939000	R\$ 17.326,01	R\$ 1.375,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3.443,87
VALOR:						R\$ 206,63
VALOR ENCARGOS (47.48%):						R\$ 1.491,21
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 55,62
VALOR COM BDI:						R\$ 262,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 66,35	R\$ 21,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,76	R\$ 39,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,56	R\$ 29,04
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,37	R\$ 294,15
TOTAL Material:					R\$ 383,82	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,55730000	R\$ 24,16	R\$ 134,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,64525700	R\$ 18,46	R\$ 141,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 275,39	

VALOR:	R\$ 659,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 178,72
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 177,45
VALOR COM BDI:	R\$ 836,66

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL Material:					R\$ 352,84	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 475,56	

VALOR:	R\$ 828,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 223,00
VALOR COM BDI:	R\$ 1.051,40

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,56	R\$ 163,52
TOTAL Material:					R\$ 244,20	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 475,56	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 719,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 193,75
VALOR COM BDI:	R\$ 913,51

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL Material:					R\$ 352,84	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 499,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 134,43
VALOR COM BDI:	R\$ 633,82

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral:					R\$ 20,77	

VALOR:	R\$ 20,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,59
VALOR COM BDI:	R\$ 26,36

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 1,00	R\$ 27,45
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 1,00	R\$ 11,32
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 1,00	R\$ 41,18
TOTAL Geral:					R\$ 153,25	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 153,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 41,25
VALOR COM BDI:	R\$ 194,50

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,00	R\$ 39,85
TOTAL Geral:						R\$ 150,68

VALOR:	R\$ 150,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 40,56
VALOR COM BDI:	R\$ 191,24

C0703 CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 150,68	R\$ 60,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 60,27

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 18,46	R\$ 5,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,86

VALOR:	R\$ 66,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,58
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 17,80
VALOR COM BDI:	R\$ 83,93

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,00	R\$ 9,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL Geral:						R\$ 27,98

VALOR:	R\$ 27,98
--------	-----------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,53
VALOR COM BDI:	R\$ 35,51

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,00	R\$ 9,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,00	R\$ 11,47
TOTAL Geral:						R\$ 43,60

VALOR:	R\$ 43,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,73
VALOR COM BDI:	R\$ 55,33

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,82

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 66,35	R\$ 59,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,56	R\$ 157,92
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 79,78	R\$ 66,69
TOTAL Material:						R\$ 284,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,93

VALOR:	R\$ 386,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 104,14
VALOR COM BDI:	R\$ 491,02

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 1,00	R\$ 1,14

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 1,00	R\$ 0,21
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 1,00	R\$ 0,60
TOTAL Geral:						R\$ 1,95

VALOR:	R\$ 1,95
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,52
VALOR COM BDI:	R\$ 2,47

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 66,35	R\$ 1,61
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,76	R\$ 2,46
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,56	R\$ 1,81
TOTAL Material:						R\$ 5,88

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 18,46	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,22

VALOR:	R\$ 29,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,83
VALOR COM BDI:	R\$ 36,93

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,83

VALOR:	R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 26,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,28

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)

Geral	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 84,34	R\$ 84,34
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	53,34280000	R\$ 1,00	R\$ 53,34
I2702	JUROS	SEINFRA	H	20,00360000	R\$ 1,00	R\$ 20,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,67850000	R\$ 1,00	R\$ 66,67
TOTAL Geral:						R\$ 247,22
VALOR:						R\$ 247,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 66,55
VALOR COM BDI:						R\$ 313,77

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 66,35	R\$ 46,31
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 79,78	R\$ 70,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,56	R\$ 123,20
TOTAL Material:					R\$ 239,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 18,46	R\$ 234,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 272,84	

VALOR:	R\$ 512,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 181,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 137,93
VALOR COM BDI:	R\$ 650,32

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 21,29	R\$ 16,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90	

VALOR:	R\$ 16,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,54
VALOR COM BDI:	R\$ 21,44

I2729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85
TOTAL Material:					R\$ 53,85	

VALOR:	R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 68,34
----------------	-----------

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85
TOTAL Material:						R\$ 53,85
VALOR:						R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,49
VALOR COM BDI:						R\$ 68,34

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,96	R\$ 4,15
TOTAL Material:						R\$ 4,15
VALOR:						R\$ 4,15
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,11
VALOR COM BDI:						R\$ 5,26

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,30000000	R\$ 3,96	R\$ 84,34
TOTAL Material:						R\$ 84,34
VALOR:						R\$ 84,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 22,70
VALOR COM BDI:						R\$ 107,04

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,00	R\$ 0,78
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,00	R\$ 0,19
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,00	R\$ 0,41
TOTAL Geral:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,37

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 1,75
----------------	----------

I2730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,45
VALOR:						R\$ 19,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,23
VALOR COM BDI:						R\$ 24,68

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,45
VALOR:						R\$ 19,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,23
VALOR COM BDI:						R\$ 24,68

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 21,29	R\$ 16,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,90
VALOR:						R\$ 16,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,54
VALOR COM BDI:						R\$ 21,44

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 28,81	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,87
VALOR:						R\$ 22,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,15
VALOR COM BDI:						R\$ 29,02

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,16	R\$ 0,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,55	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,51

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26198700	R\$ 24,16	R\$ 6,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,51

VALOR:	R\$ 9,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,42
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,42
VALOR COM BDI:	R\$ 11,44

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 66,35	R\$ 1,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,56	R\$ 3,06
TOTAL Material:						R\$ 4,26

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91298499	R\$ 18,46	R\$ 16,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,03

VALOR:	R\$ 40,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 23,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,84
VALOR COM BDI:	R\$ 51,13

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,91

VALOR:	R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,70
VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,69	R\$ 0,76
TOTAL Material:					R\$ 1,16	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53985200	R\$ 18,46	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,55	

VALOR:	R\$ 20,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,57
VALOR COM BDI:	R\$ 26,28

I0773 TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP) (H)

Geral	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,46900000	R\$ 1,00	R\$ 0,46
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,17200000	R\$ 1,00	R\$ 0,17
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,26050000	R\$ 1,00	R\$ 0,26
TOTAL Geral:					R\$ 0,89	

VALOR:	R\$ 0,89
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1,12

C2980 TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO (T)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,22200000	R\$ 153,25	R\$ 34,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 34,02	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 18,46	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,32	

VALOR:	R\$ 41,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,50
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,12
VALOR COM BDI:	R\$ 52,46

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,18000000	18,79380000
					TOTAL:	18,79380000
[Serviço]	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	286,08	0,02500000	7,15200000
					TOTAL:	7,15200000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	0,02000000	2,90560000
					TOTAL:	2,90560000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	0,00230000	0,01380000
					TOTAL:	0,01380000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,03000000	2,08740000
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,71400000	55,54920000
					TOTAL:	57,63660000
[Equipamento]	I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,23798400	5,47363200
					TOTAL:	5,47363200
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,42880000	9,86240000
					TOTAL:	9,86240000
[Serviço]	C0703	CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO	T			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	1,07200000	24,65600000
					TOTAL:	24,65600000
[Equipamento]	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,07570000	5,65479000
					TOTAL:	5,65479000
[Equipamento]	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,00410000	0,30627000
					TOTAL:	0,30627000
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	1,00000000	77,80000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 77,8000000
[Equipamento]	I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,20000000	143,29400000
						TOTAL: 143,29400000
[Serviço]	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,52000000	54,29320000
						TOTAL: 54,29320000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,46	1,00000000	11,46000000
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,12000000	12,52920000
						TOTAL: 23,98920000
[Equipamento]	I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,21000000	4,83000000
						TOTAL: 4,83000000
[Serviço]	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,07000000	7,30870000
						TOTAL: 7,30870000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,03000000	2,08740000
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,71400000	55,54920000
						TOTAL: 57,63660000
[Geral]	I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,23798400	5,47363200
						TOTAL: 5,47363200
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,42880000	9,86240000
						TOTAL: 9,86240000
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,07980000	5,96106000
						TOTAL: 5,96106000
[Geral]	I2804	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,21000000	4,83000000
						TOTAL: 4,83000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,80000000	573,17600000
					TOTAL:	573,17600000
[Geral]	I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,23798400	5,47363200
					TOTAL:	5,47363200
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,42880000	9,86240000
					TOTAL:	9,86240000
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,00410000	0,30627000
					TOTAL:	0,30627000
[Geral]	I2803	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,21000000	4,83000000
					TOTAL:	4,83000000
[Serviço]	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,52000000	54,29320000
					TOTAL:	54,29320000
[Serviço]	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	1,00000000	104,41000000
					TOTAL:	104,41000000
[Serviço]	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3			
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,46	1,00000000	11,46000000
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,12000000	12,52920000
					TOTAL:	23,98920000
[Serviço]	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,52000000	54,29320000
					TOTAL:	54,29320000
[Equipamento]	I0773	TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	1,61000000	37,03000000
					TOTAL:	37,03000000
[Serviço]	C2980	TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO	T			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	1,07200000	24,65600000
					TOTAL:	24,65600000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	687,60	1,15000000	790,74000000
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,56	1,15000000	163,94400000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	2,18000000	151,68440000
					TOTAL:	1.106,36840000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	229,20	1,15000000	263,58000000
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	47,52	1,15000000	54,64800000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,14000000	1,14000000
					TOTAL:	319,36800000
[Material]	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	21,00000000	15.045,87000000
					TOTAL:	15.045,87000000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,05000000	81,84600000
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,04000000	1,09200000
					TOTAL:	82,93800000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	687,60	0,06351200	43,67085120
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	229,20	0,05557300	12,73733160
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,56	0,06351200	9,05427072
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	47,52	0,05557300	2,64082896
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,11908500	8,28593430
					TOTAL:	76,38921678
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	1,03207000	18,76303260
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	1,19085000	12,24193800
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	2,97712500	32,74837500
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	2,97712500	14,88562500
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	2,97712500	2,97712500
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	0,79390000	245,91052500
8.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	90,72	0,39695000	36,01130400
12.1	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,00	0,59542500	6,54967500
					TOTAL:	370,08759960
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	2,38170000	207,20790000
11.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00	0,08732900	104,79480000
11.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	400,00	0,09526800	38,10720000
11.4	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	300,00	0,13496300	40,48890000
11.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	76,00	0,87329000	66,37004000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 456,96884000
[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,58780000	7,93900000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,38170000	2,38170000
10.5	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	0,39695000	3,17560000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
						TOTAL: 16,67190000
[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,17465800	12,15270364
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.143,58	0,31756000	363,15526480
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,31756000	519,82031520
13.3	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	734,75	0,27786500	204,16130875
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,27786500	7,58571450
						TOTAL: 1.106,87530689
[Mão de Obra]	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
7.5	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	80,00	1,19085000	95,26800000
						TOTAL: 95,26800000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
7.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	80,00	0,39695000	31,75600000
						TOTAL: 31,75600000
[Material]	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN			
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	687,60	0,02000000	13,75200000
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	229,20	0,02000000	4,58400000
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,56	0,02000000	2,85120000
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	47,52	0,02000000	0,95040000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,04000000	2,78320000
						TOTAL: 24,92080000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	0,21000000	0,61530000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,08000000	5,56640000
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,03000000	21,49410000
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	0,00100000	0,00100000
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,72	0,00250000	0,22680000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,03000000	0,03000000
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	0,00800000	0,06720000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	28,00080000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3				
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	0,01010000	1,78406400	
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,08500000	5,91430000	
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,14043200	14,66250512	
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,89710000	69,79438000	
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,05680000	4,24296000	
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,36	0,00290000	0,03584400	
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	0,01060000	0,11660000	
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	0,01060000	0,05300000	
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	0,01060000	0,01060000	
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	0,02432000	3,53320960	
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	286,08	0,00610000	1,74508800	
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	286,08	0,03040000	8,69683200	
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	0,00279680	0,01678080	
						TOTAL:	110,60616352
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3				
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	339,87	1,10000000	373,85700000	
						TOTAL:	373,85700000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG				
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	61,50	8,00000000	492,00000000	
						TOTAL:	492,00000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG				
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,78	0,42200000	87,26116000	
						TOTAL:	87,26116000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H				
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	687,60	0,06351200	43,67085120	
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	229,20	0,05557300	12,73733160	
4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,56	0,06351200	9,05427072	
4.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	47,52	0,05557300	2,64082896	
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,11908500	8,28593430	
						TOTAL:	76,38921678
[Material]	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN				
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN				
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN				
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000	
						TOTAL:	5,00000000
[Material]	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2				
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,32000000	7,92000000	
						TOTAL:	7,92000000
[Material]	I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2				
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	1,00000000	8,40000000	
						TOTAL:	8,40000000
[Material]	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN				
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,00000000	11,00000000	
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,00000000	5,00000000	
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	17,00000000
[Material]	I0280	BRITA	M3				
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,03000000	2,08740000	
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,06146000	6,41703860	
						TOTAL:	8,50443860
[Material]	I0347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	M				
11.4	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	300,00	1,02000000	306,00000000	
						TOTAL:	306,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M				
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	12,00000000	1,044,00000000	
11.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00	1,02000000	1.224,00000000	
						TOTAL:	2.268,00000000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M				
11.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	400,00	1,02000000	408,00000000	
						TOTAL:	408,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M				
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	3,50000000	1.084,12500000	
						TOTAL:	1.084,12500000
[Material]	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN				
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000	
						TOTAL:	5,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,00000000	87,00000000
					TOTAL:	87,00000000
[Material]	I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,00000000	87,00000000
					TOTAL:	87,00000000
[Material]	I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN			
10.5	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	30,95000000	90,68350000
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	1,51000000	266,72640000
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	11,02140000	1.150,74437400
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,72000000	18,92000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,72000000	8,60000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,72	0,32400000	29,39328000
					TOTAL:	1.566,78755400
[Material]	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,57720000	60,26545200
					TOTAL:	60,26545200
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,12662705	9,45904064
					TOTAL:	9,45904064
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	1,03207000	18,76303260
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	1,19085000	12,24193800
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	2,97712500	32,74837500
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	2,97712500	14,88562500
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	2,97712500	2,97712500
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	0,79390000	245,91052500
8.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	90,72	0,39695000	36,01130400
12.1	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,00	0,59542500	6,54967500
					TOTAL:	370,08759960
[Material]	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	61,50	1,10000000	67,65000000
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	1,10000000	159,80800000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 227,45800000
[Material]	I0508	CERA	KG			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,15000000	107,47050000
						TOTAL: 107,47050000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
						TOTAL: 12,24000000
[Material]	I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN			
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	30,95000000	90,68350000
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	1,51000000	266,72640000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	45,00000000	3.131,10000000
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	31,90140000	3.330,82517400
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	282,00000000	21.939,60000000
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	26,58000000	19.043,77260000
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	0,15000000	0,15000000
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,36	1,17000000	14,46120000
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,72000000	18,92000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,72000000	8,60000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,72	0,32400000	29,39328000
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	5,84000000	848,43520000
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	286,08	2,43000000	695,17440000
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	286,08	12,15000000	3.475,87200000
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,11780000	6,70680000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	16,38000000	16,38000000
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	3,20000000	26,88000000
						TOTAL: 52.945,40055400
[Material]	I0814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG			
12.1	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,00	0,35000000	3,85000000
						TOTAL: 3,85000000
[Material]	I0829	CONCRETO USINADO FCK=30 MPA	M3			
3.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	11,46	1,02000000	11,68920000
4.2	C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	2,38	1,02000000	2,42760000
						TOTAL: 14,11680000
[Material]	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,00000000	87,00000000
						TOTAL: 87,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,06796200	4,72879596
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	1,61749560	125,84115768
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,85864000	615,18980080
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,72483936	54,14550019
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	29,88539682	687,36412677
						TOTAL: 1.487,26938140
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	0,40000000	7,27200000
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	0,17000000	1,74760000
						TOTAL: 9,01960000
[Material]	I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,03000000	21,49410000
						TOTAL: 21,49410000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	0,10000000	8,70000000
						TOTAL: 8,70000000
[Material]	I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	3,00000000	33,00000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	3,00000000	15,00000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 51,00000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	2,38170000	207,20790000
11.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00	0,08732900	104,79480000
11.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	400,00	0,09526800	38,10720000
11.4	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	300,00	0,13496300	40,48890000
11.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	76,00	0,87329000	66,37004000
11.6	C1777	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	20,00	0,23817000	4,76340000
						TOTAL: 461,73224000
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	3,00000000	261,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 261,00000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,58780000	7,93900000
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,19085000	7,14510000
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	0,19847500	0,79390000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,38170000	2,38170000
10.5	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	8,00	0,39695000	3,17560000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	1,27817900	29,39811700
						TOTAL: 54,00901700
[Mão de Obra]	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS			
16.1	ADM01ITA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HORA/M	100,00	0,02381700	2,38170000
						TOTAL: 2,38170000
[Material]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
16.1	ADM01ITA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	HORA/M	100,00	0,00476340	0,47634000
						TOTAL: 0,47634000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
13.3	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	734,75	0,17000000	124,90750000
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,16000000	4,36800000
						TOTAL: 141,27550000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,10000000	71,64700000
						TOTAL: 71,64700000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,05000000	35,82350000
						TOTAL: 35,82350000
[Material]	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,00000000	87,00000000
						TOTAL: 87,00000000
[Material]	I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,00000000	5,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 17,00000000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	0,56000000	2,80000000
10.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	0,35000000	1,40000000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,56000000	0,56000000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,26000000	2,26000000
						TOTAL: 7,02000000
[Material]	I1181	FITA ISOLANTE	M			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	3,00000000	261,00000000
						TOTAL: 261,00000000
[Material]	I9048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,94	1,20000000	52,72800000
						TOTAL: 52,72800000
[Material]	I1193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2			
12.1	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	M2	11,00	1,05000000	11,55000000
						TOTAL: 11,55000000
[Material]	I8294	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO (INSTALADO)	M2			
8.3	C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	530,50	1,00000000	530,50000000
						TOTAL: 530,50000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,13000000	3,54900000
						TOTAL: 3,54900000
[Material]	I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2			
7.5	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	80,00	1,00000000	80,00000000
						TOTAL: 80,00000000
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	1,19085000	853,20829950
						TOTAL: 853,20829950
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	2,00000000	22,00000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 34,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2353	HIDRACOR	KG			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,18200000	19,00262000
					TOTAL:	19,00262000
[Material]	I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,00000000	87,00000000
					TOTAL:	87,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
7.3	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	80,00	1,00000000	80,00000000
					TOTAL:	80,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	2,50000000	1.791,17500000
					TOTAL:	1.791,17500000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,01287600	0,89591208
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,30644880	23,84171664
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,20244000	145,04218680
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,16023042	11,96921237
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	11,87309269	273,08113190
					TOTAL:	454,83015979
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	61,50	0,47634000	29,29491000
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,78	0,15878000	32,83252840
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	1,11146000	161,47290880
					TOTAL:	223,60034720
[Material]	I1483	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V	UN			
11.6	C1777	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
					TOTAL:	20,00000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	1,33000000	411,96750000
					TOTAL:	411,96750000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,12000000	196,43040000
						TOTAL: 196,43040000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.143,58	0,12000000	137,22960000
						TOTAL: 137,22960000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,10400000	10,85864000
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.143,58	0,25000000	285,89500000
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,25000000	409,23000000
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,40000000	10,92000000
						TOTAL: 716,90364000
[Material]	I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN			
11.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	76,00	1,00000000	76,00000000
						TOTAL: 76,00000000
[Material]	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	2,00000000	174,00000000
						TOTAL: 174,00000000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,03576900	2,48880702
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,85130220	66,23131116
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,45196000	323,81578120
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,04704135	3,51398884
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	41,31438966	950,23096227
						TOTAL: 1.346,28085050
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	0,60000000	3,60000000
						TOTAL: 3,60000000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
7.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	80,00	1,50000000	120,00000000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
						TOTAL: 120,10000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	0,79390000	0,79390000
7.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	80,00	0,39695000	31,75600000
						TOTAL: 32,54990000
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,52935982	12,17527580
						TOTAL: 12,17527580
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,00430500	0,32158350
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	13,54126240	311,44903520
						TOTAL: 311,77061870
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,02381700	1,65718686
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,56684460	44,10050988
						TOTAL: 45,75769674
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,06335322	4,73248553
						TOTAL: 4,73248553
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	0,16671900	3,83453700
						TOTAL: 3,83453700
[Material]	I9041	PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			
5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,94	0,40000000	17,57600000
						TOTAL: 17,57600000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	2,00000000	10,00000000
10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	8,00000000	88,00000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	8,00000000	40,00000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	8,00000000	8,00000000
						TOTAL: 136,00000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,15000000	10,43700000
						TOTAL: 10,43700000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	198,69	0,10320700	20,50619883

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.3	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	0,00	0,19847500	0,00000000
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	730,75	0,11114600	81,21993950
1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	334,15	0,04763400	15,91690110
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	145,28	0,19847500	28,83444800
1.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,43	0,23817000	4,86581310
1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	34,80	0,03969500	1,38138600
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	6,74815000	19,77207950
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	0,71451000	126,21104640
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	2,54048000	176,76659840
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	2,35947080	246,35234623
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	1,58780000	123,53084000
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,95268000	682,56663960
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	0,27786500	0,27786500
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,36	1,19085000	14,71890600
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,11146000	12,22606000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,11146000	5,55730000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,11146000	1,11146000
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	425,40	0,87329000	371,49756600
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	0,87329000	270,50157750
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,72	0,23817000	21,60678240
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	286,08	0,07939000	22,71189120
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	286,08	0,47634000	136,27134720
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,11146000	6,66876000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,98475000	1,98475000
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	0,95268000	8,00251200
TOTAL:						2.401,06101396
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,01000000	0,69580000
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	0,83600000	65,04080000
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,04000000	0,04000000
TOTAL:						65,77660000
[Material]	I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	UN			
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,59542500	41,42967150
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	0,13623324	14,22411259
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.143,58	0,39695000	453,94408100
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,39695000	649,77539400
13.3	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	734,75	0,31756000	233,32721000
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	27,30	0,31756000	8,66938800
TOTAL:						1.401,36985709

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,00650000	0,48555000
					TOTAL:	0,48555000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	3,00000000	30,84000000
					TOTAL:	84,84000000
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,36	1,00000000	12,36000000
					TOTAL:	12,36000000
[Material]	I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN			
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material]	I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
					TOTAL:	11,00000000
[Material]	I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN			
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN			
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I9047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN			
5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,94	0,40000000	17,57600000
					TOTAL:	17,57600000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
					TOTAL:	1,80000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	0,15000000	2,72700000
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	0,20000000	2,05600000
					TOTAL:	4,78300000
[Material]	I1724	PREGO	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	0,20000000	2,20000000
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	0,20000000	1,00000000
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	0,12000000	37,17000000
8.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	90,72	0,10000000	9,07200000
TOTAL:						49,64200000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
8.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	90,72	1,00000000	90,72000000
TOTAL:						90,72000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	3,50000000	1.084,12500000
TOTAL:						1.084,12500000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	0,50000000	9,09000000
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	1,53000000	15,72840000
TOTAL:						24,81840000
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
7.5	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	80,00	1,98475000	158,78000000
TOTAL:						158,78000000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,58780000	19,05360000
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	198,69	1,03207000	205,06198830
1.3	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	0,00	1,98475000	0,00000000
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	730,75	1,11146000	812,19939500
1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	334,15	0,47634000	159,16901100
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	145,28	1,98475000	288,34448000
1.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,43	2,38170000	48,65813100
1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	34,80	0,39695000	13,81386000
1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	2.780,50	0,31756000	882,97558000
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	11,46	2,10383500	24,10994910
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	11,46	1,34963000	15,46675980
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	339,87	1,34963000	458,69874810
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	7,30387999	21,40036837
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	0,77802200	137,42980608
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	4,12828000	287,24572240
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	4,26562469	445,37387388
6.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	77,80	9,52680000	741,18504000
6.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	716,47	0,95268000	682,56663960
6.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	61,50	0,47634000	29,29491000
6.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	206,78	0,15878000	32,83252840
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	0,12662705	9,45904064

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
7.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	1,00	0,19847500	0,19847500	
7.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,36	1,98475000	24,53151000	
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	1,11146000	12,22606000	
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	1,11146000	5,55730000	
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	1,11146000	1,11146000	
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	425,40	0,87329000	371,49756600	
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	0,87329000	270,50157750	
8.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,72	0,25404800	23,04723456	
9.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	145,28	1,62670110	236,32713581	
9.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	286,08	0,11908500	34,06783680	
9.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	286,08	1,12039138	320,52156456	
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	2,32056970	13,92341820	
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,98475000	1,98475000	
11.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	87,00	1,98475000	172,67325000	
12.2	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	8,40	1,58780000	13,33752000	
14.1	C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	23,00	2,04413372	47,01507556	
15.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.093,30	0,05954250	124,64031525	
						TOTAL:	6.987,50148091
[Material]	I9049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2				
5.3	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVA ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,94	1,53000000	67,22820000	
						TOTAL:	67,22820000
[Material]	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN				
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,00000000	6,00000000	
						TOTAL:	6,00000000
[Material]	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN				
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000	
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M				
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,45000000	31,31100000	
						TOTAL:	31,31100000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M				
3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	18,18	1,00000000	18,18000000	
4.1	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	10,28	2,84000000	29,19520000	
						TOTAL:	47,37520000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN				
7.6	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	11,00	6,00000000	66,00000000	
7.7	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	5,00	6,00000000	30,00000000	
7.8	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	1,00	6,00000000	6,00000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 102,00000000
[Material]	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	425,40	6,00000000	2.552,40000000
8.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	309,75	33,00000000	10.221,75000000
						TOTAL: 12.774,15000000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
6.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	74,70	51,00000000	3.809,70000000
						TOTAL: 3.809,70000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
5.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,93	235,00000000	688,55000000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	25,00000000	1.739,50000000
						TOTAL: 2.428,05000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
5.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M2	176,64	46,00000000	8.125,44000000
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	18,00000000	1.252,44000000
6.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	104,41	143,10000000	14.941,07100000
						TOTAL: 24.318,95100000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
13.2	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.636,92	0,24000000	392,86080000
						TOTAL: 392,86080000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
13.1	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.143,58	0,24000000	274,45920000
						TOTAL: 274,45920000
[Material]	I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG			
5.4	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	69,58	0,87000000	60,53460000
						TOTAL: 60,53460000
[Material]	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN			
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.6	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN			
10.2	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I9448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			
7.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	M2	80,00	1,00000000	80,00000000
					TOTAL:	80,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	716,47	R\$ 108,14	R\$ 77.479,07	11,70%	11,70%	A
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	309,75	R\$ 141,72	R\$ 43.897,77	6,63%	14,44%	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	77,80	R\$ 513,17	R\$ 39.924,63	6,03%	19,19%	A
C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	530,50	R\$ 70,56	R\$ 37.432,08	5,65%	23,64%	A
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.636,92	R\$ 22,01	R\$ 36.028,61	5,44%	27,93%	A
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	339,87	R\$ 86,03	R\$ 29.239,02	4,41%	31,40%	A
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	104,41	R\$ 233,01	R\$ 24.328,57	3,67%	34,30%	A
C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	80,00	R\$ 292,94	R\$ 23.435,20	3,54%	37,09%	A
C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.143,58	R\$ 20,40	R\$ 23.329,03	3,52%	39,86%	A
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	80,00	R\$ 290,78	R\$ 23.262,40	3,51%	42,63%	A
ADM01ITA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Composiçãoe	Serviço	HORA/MÊS	100,00	R\$ 206,63	R\$ 20.663,00	3,12%	45,09%	A
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	87,00	R\$ 209,56	R\$ 18.231,72	2,75%	47,25%	A
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	80,00	R\$ 220,55	R\$ 17.644,00	2,66%	49,35%	A
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	69,58	R\$ 250,53	R\$ 17.431,88	2,63%	51,43%	B
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	425,40	R\$ 40,57	R\$ 17.258,48	2,61%	53,48%	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	730,75	R\$ 23,19	R\$ 16.946,09	2,56%	55,50%	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	2.780,50	R\$ 5,86	R\$ 16.293,73	2,46%	57,43%	B
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	145,28	R\$ 107,93	R\$ 15.680,07	2,37%	59,30%	B
C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	734,75	R\$ 17,27	R\$ 12.689,13	1,92%	60,81%	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	286,08	R\$ 41,00	R\$ 11.729,28	1,77%	62,20%	B
C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	43,94	R\$ 239,56	R\$ 10.526,27	1,59%	63,46%	B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	SEINFRA	Serviço	M2	176,64	R\$ 51,29	R\$ 9.059,87	1,37%	64,53%	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	R\$ 795,92	R\$ 8.755,12	1,32%	65,57%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	830,16	R\$ 9,47	R\$ 7.861,62	1,19%	66,51%	B
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	Serviço	UN	76,00	R\$ 102,26	R\$ 7.771,76	1,17%	67,43%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.200,00	R\$ 5,46	R\$ 6.552,00	0,99%	68,21%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	12,36	R\$ 508,15	R\$ 6.280,73	0,95%	68,96%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	145,28	R\$ 41,42	R\$ 6.017,50	0,91%	69,68%	B
C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	Serviço	M	300,00	R\$ 19,88	R\$ 5.964,00	0,90%	70,39%	B
C0293	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	SEINFRA	Serviço	M	23,00	R\$ 222,14	R\$ 5.109,22	0,77%	70,99%	B
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	61,50	R\$ 81,83	R\$ 5.032,54	0,76%	71,59%	B
C0851	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	SEINFRA	Serviço	M3	13,84	R\$ 330,42	R\$ 4.573,01	0,69%	72,14%	B
C1777	LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATE 1000W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 223,51	R\$ 4.470,20	0,67%	72,67%	B
C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	CJ	6,00	R\$ 725,99	R\$ 4.355,94	0,66%	73,19%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	198,69	R\$ 21,54	R\$ 4.279,78	0,65%	73,70%	B
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 741,87	R\$ 3.709,35	0,56%	74,14%	B
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	334,15	R\$ 9,94	R\$ 3.321,45	0,50%	74,53%	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	74,70	R\$ 40,37	R\$ 3.015,64	0,46%	74,89%	B
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	400,00	R\$ 6,93	R\$ 2.772,00	0,42%	75,22%	B
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	8,40	R\$ 326,83	R\$ 2.745,37	0,41%	75,55%	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	276,72	R\$ 9,58	R\$ 2.650,98	0,40%	75,86%	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 525,16	R\$ 2.625,80	0,40%	76,17%	B
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	90,72	R\$ 25,36	R\$ 2.300,66	0,35%	76,15%	B
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	2.093,30	R\$ 1,09	R\$ 2.281,70	0,34%		B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	206,78	R\$ 8,95	R\$ 1.850,68	0,28%	76,94%	B
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 145,56	R\$ 1.746,72	0,26%	77,15%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	286,08	R\$ 5,86	R\$ 1.676,43	0,25%	77,35%	B
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M3	2,93	R\$ 457,33	R\$ 1.339,98	0,20%	77,51%	B
C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	Serviço	M2	10,28	R\$ 129,30	R\$ 1.329,20	0,20%	77,66%	B
C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.284,68	R\$ 1.284,68	0,19%	77,82%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	18,18	R\$ 61,54	R\$ 1.118,80	0,17%	77,95%	B
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	20,43	R\$ 49,71	R\$ 1.015,58	0,15%	78,07%	B
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	90,72	R\$ 11,08	R\$ 1.005,18	0,15%	78,19%	B
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 959,26	R\$ 959,26	0,14%	78,30%	B
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	Serviço	M2	11,00	R\$ 78,97	R\$ 868,67	0,13%	78,41%	B
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 853,69	R\$ 853,69	0,13%	78,51%	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	27,30	R\$ 19,53	R\$ 533,17	0,08%	78,57%	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	11,46	R\$ 38,83	R\$ 444,99	0,07%	78,63%	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	1,00	R\$ 386,70	R\$ 386,70	0,06%	78,67%	B
C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 47,28	R\$ 378,24	0,06%	78,72%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	34,80	R\$ 8,27	R\$ 287,80	0,04%	78,75%	B
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	11,46	R\$ 24,91	R\$ 285,47	0,04%	78,78%	B
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 10,48	R\$ 41,92	0,01%	78,79%	B
C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	Serviço	M2	0,00	R\$ 41,42	R\$ 0,00	0,00%	78,79%	B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subtotal até 78,79%%	R\$ 662.363,21
Outros	R\$ 178.308,16
Valor total do Orçamento	R\$ 840.671,37



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.908,62	70,00 %	30,00 %					100,00 %
			R\$ 34.936,03	R\$ 14.972,59					R\$ 49.908,62
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 29.969,46	30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %			100,00 %
			R\$ 8.990,83	R\$ 8.990,83	R\$ 8.990,83	R\$ 2.996,97			R\$ 29.969,46
3	FUNDAÇÃO	R\$ 13.612,70		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				R\$ 6.806,35	R\$ 6.806,35				R\$ 13.612,70
4	ESTRUTURA	R\$ 3.920,87	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			R\$ 1.960,43	R\$ 1.960,44					R\$ 3.920,87
5	ALVENARIA	R\$ 38.357,96	20,00 %	20,00 %	60,00 %				100,00 %
			R\$ 7.671,59	R\$ 7.671,59	R\$ 23.014,78				R\$ 38.357,96
6	PISOS	R\$ 151.631,10		40,00 %	60,00 %				100,00 %
				R\$ 60.652,44	R\$ 90.978,66				R\$ 151.631,10
7	ESQUADRIAS	R\$ 84.327,19			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 42.163,59	R\$ 42.163,60			R\$ 84.327,19
8	COBERTURA	R\$ 101.894,14	20,00 %	50,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 20.378,82	R\$ 50.947,07	R\$ 30.568,25				R\$ 101.894,14
9	REVESTIMENTOS	R\$ 29.085,77			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 14.542,88	R\$ 14.542,89			R\$ 29.085,77
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 9.645,84			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					R\$ 4.822,92	R\$ 4.822,92			R\$ 9.645,84
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 45.761,68		30,00 %	40,00 %	30,00 %			100,00 %
				R\$ 13.728,50	R\$ 18.304,67	R\$ 13.728,51			R\$ 45.761,68
12	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 3.614,04				100,00 %			100,00 %
						R\$ 3.614,04			R\$ 3.614,04
13	PINTURAS	R\$ 72.579,92					70,00 %	30,00 %	100,00 %
							R\$ 50.805,94	R\$ 21.773,98	R\$ 72.579,92
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.109,22				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						R\$ 2.554,61	R\$ 2.554,61		R\$ 5.109,22



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.281,69						100,00 %	100,00 %
									R\$ 2.281,69
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 20.663,00	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 4.132,60	R\$ 4.132,60	R\$ 4.132,60	R\$ 4.132,60	R\$ 2.066,30	R\$ 2.066,30	R\$ 20.663,00
17	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 178.308,17	11,78 %	25,64 %	36,88 %	13,36 %	8,36 %	3,98 %	100,00 %
			R\$ 21.004,70	R\$ 45.718,21	R\$ 65.760,05	R\$ 23.821,97	R\$ 14.906,56	R\$ 7.096,68	R\$ 178.308,17
		R\$ 840.671,37	R\$ 99.075,00	R\$ 215.580,62	R\$ 310.085,58	R\$ 112.378,11	R\$ 70.333,41	R\$ 33.218,65	R\$ 840.671,37
			R\$ 99.075,00	R\$ 314.655,62	R\$ 624.741,20	R\$ 737.119,31	R\$ 807.452,72	R\$ 840.671,37	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
TOTAL		7,80%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (03)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 03: REQUALIFICAÇÃO DA EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.362,29	10,16%	
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.321,96	0,98%	
3	SALA DE AULA 01	R\$ 8.835,68	2,61%	
4	SALA DE AULA 02	R\$ 11.233,53	3,32%	
5	SALA DE AULA 03	R\$ 8.068,76	2,39%	
6	COZINHA E DEPOSITO	R\$ 13.624,93	4,03%	
7	SECRETARIA	R\$ 915,60	0,27%	
8	SALA DE LEITURA	R\$ 5.772,16	1,71%	
9	COBERTA	R\$ 51.825,32	15,33%	
10	SALA DE AULA NOVA	R\$ 47.437,34	14,03%	
11	CINEMA	R\$ 2.162,29	0,64%	
12	WC'S MASCULINO E FEMININO	R\$ 27.053,97	8,00%	
13	CALÇADA	R\$ 1.688,64	0,50%	
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO	R\$ 11.174,55	3,30%	
15	PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS	R\$ 32.843,92	9,71%	
16	CIRCULAÇÃO - DML	R\$ 620,78	0,18%	
17	MURO E FACHADA PRICIPAL	R\$ 13.707,35	4,05%	
18	MURO DE CONTORNO	R\$ 27.851,71	8,24%	
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL	R\$ 30.788,65	9,11%	
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	R\$ 4.838,40	1,43%	
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 91.024,01	26,92%	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 338.127,83	100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 91.024,01	
		VALOR TOTAL:	R\$ 429.151,84	

Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta e Um reais e Oitenta e Quatro centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 34.362,29
1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,55	R\$ 18.382,82	R\$ 28.493,37
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92
2	PLACA DA OBRA						R\$ 3.321,96
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 276,83	R\$ 3.321,96
3	SALA DE AULA 01						R\$ 8.835,68
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 6,99	R\$ 58,71
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 11,18	R\$ 18,78
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 19,58	R\$ 939,84
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 181,91	R\$ 436,58
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,40	R\$ 414,89	R\$ 995,73
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 17,66	R\$ 847,68
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 62,56	R\$ 53,17
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 56,79	R\$ 2.725,92
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 7,41	R\$ 355,68
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 4,87	R\$ 40,90
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 25,21	R\$ 211,76
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	45,20	R\$ 15,35	R\$ 693,82
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,00	R\$ 30,53	R\$ 183,18
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 16,42	R\$ 68,96
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 212,99	R\$ 960,58
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
4	SALA DE AULA 02						R\$ 11.233,53
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,30	R\$ 6,99	R\$ 23,06
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 19,58	R\$ 561,94
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,43	R\$ 181,91	R\$ 260,13
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 23,45	R\$ 140,70
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,43	R\$ 414,89	R\$ 593,29
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 17,66	R\$ 506,84
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 62,56	R\$ 53,17
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 56,79	R\$ 1.629,87
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 7,41	R\$ 212,66
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,43	R\$ 4,87	R\$ 6,96
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1,43	R\$ 25,21	R\$ 36,05
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	33,30	R\$ 15,35	R\$ 511,15
4.13	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,70	R\$ 43,27	R\$ 1.241,84

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.14	C4515	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 227,92	R\$ 1.367,52
4.15	C2673	VIDRO CÔMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 162,30	R\$ 973,80
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 166,93	R\$ 1.001,58
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 11,18	R\$ 18,78
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 273,57	R\$ 459,59
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 290,53	R\$ 290,53
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	10,30	R\$ 6,81	R\$ 70,14
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 16,42	R\$ 68,96
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 212,99	R\$ 960,58
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
5	SALA DE AULA 03						R\$ 8.068,76
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 6,99	R\$ 27,89
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 11,18	R\$ 18,78
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 19,58	R\$ 857,60
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,19	R\$ 181,91	R\$ 398,38
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,19	R\$ 414,89	R\$ 908,60
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 17,66	R\$ 773,50
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 62,56	R\$ 53,17
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 56,79	R\$ 2.487,40
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	43,80	R\$ 7,41	R\$ 324,55
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 4,87	R\$ 19,43
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	3,99	R\$ 25,21	R\$ 100,58
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	37,24	R\$ 15,35	R\$ 571,63
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	6,00	R\$ 30,53	R\$ 183,18
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	10,30	R\$ 6,81	R\$ 70,14
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 16,42	R\$ 68,96
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 212,99	R\$ 960,58
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
6	COZINHA E DEPOSITO						R\$ 13.624,93
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 19,58	R\$ 304,86
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,95	R\$ 181,91	R\$ 172,81
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,95	R\$ 414,89	R\$ 394,14
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 17,66	R\$ 274,96
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	15,97	R\$ 56,79	R\$ 906,93

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 7,41	R\$ 115,37
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 6,99	R\$ 592,47
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 4,87	R\$ 412,78
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 23,62	R\$ 2.002,03
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 82,08	R\$ 6.957,10
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	84,76	R\$ 6,41	R\$ 543,31
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,57	R\$ 15,35	R\$ 238,99
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 101,26	R\$ 202,52
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,40	R\$ 16,42	R\$ 137,92
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	6,30	R\$ 29,96	R\$ 188,74
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 12,00	R\$ 180,00
7	SECRETARIA						R\$ 915,60
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	40,60	R\$ 15,35	R\$ 623,21
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,00	R\$ 120,00
8	SALA DE LEITURA						R\$ 5.772,16
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 23,45	R\$ 33,76
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 19,58	R\$ 310,14
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,79	R\$ 181,91	R\$ 143,70
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,79	R\$ 414,89	R\$ 327,76
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 56,79	R\$ 899,55
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,84	R\$ 6,41	R\$ 101,53
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 62,56	R\$ 53,17
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	29,16	R\$ 15,35	R\$ 447,60
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 23,71	R\$ 71,13
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 101,26	R\$ 101,26
8.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 227,92	R\$ 934,47
8.12	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 121,72	R\$ 499,05
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 178,65	R\$ 732,46
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 212,99	R\$ 960,58
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 12,00	R\$ 156,00
9	COBERTA						R\$ 51.825,32
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	440,18	R\$ 8,38	R\$ 3.688,70
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	440,18	R\$ 19,44	R\$ 8.557,09
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	220,09	R\$ 120,20	R\$ 26.454,81
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	220,09	R\$ 40,10	R\$ 8.825,60

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	87,90	R\$ 9,45	R\$ 830,65
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	87,90	R\$ 21,49	R\$ 1.888,97
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	75,00	R\$ 21,06	R\$ 1.579,50
10	SALA DE AULA NOVA						R\$ 47.437,34
10.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	49,00	R\$ 3,08	R\$ 150,92
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	49,00	R\$ 4,80	R\$ 235,20
10.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,53	R\$ 36,17	R\$ 163,85
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,53	R\$ 335,43	R\$ 1.519,49
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,08	R\$ 483,03	R\$ 521,67
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	7,20	R\$ 74,14	R\$ 533,80
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,84	R\$ 560,05	R\$ 470,44
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 52,52	R\$ 1.313,00
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	99,80	R\$ 11,19	R\$ 1.116,76
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,12	R\$ 278,35	R\$ 33,40
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 414,89	R\$ 746,80
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 30,06	R\$ 1.082,16
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 56,79	R\$ 2.044,44
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 6,41	R\$ 230,76
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	0,85	R\$ 62,56	R\$ 53,17
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	126,98	R\$ 47,19	R\$ 5.992,18
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 44,71	R\$ 11.354,55
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 4,87	R\$ 1.236,78
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 25,21	R\$ 6.402,33
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	253,96	R\$ 15,35	R\$ 3.898,28
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 341,22	R\$ 341,22
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 16,42	R\$ 68,96
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	50,50	R\$ 70,02	R\$ 3.536,01
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	50,50	R\$ 50,18	R\$ 2.534,09
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	7,00	R\$ 21,06	R\$ 147,42
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	14,00	R\$ 9,45	R\$ 132,30
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	22,00	R\$ 21,49	R\$ 472,78
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	4,51	R\$ 212,99	R\$ 960,58
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 12,00	R\$ 144,00
11	CINEMA						R\$ 2.162,29
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 19,58	R\$ 41,11
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 181,91	R\$ 18,19
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 414,89	R\$ 41,48
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 30,06	R\$ 63,12

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 56,79	R\$ 119,25
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 6,41	R\$ 13,46
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 34,98	R\$ 371,48
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 4,87	R\$ 51,71
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 25,21	R\$ 267,73
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 82,08	R\$ 871,68
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 6,41	R\$ 68,07
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	10,62	R\$ 15,35	R\$ 163,01
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
12	WC'S MASCULINO E FEMININO						R\$ 27.053,97
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 34,98	R\$ 3.765,24
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 19,58	R\$ 591,31
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,51	R\$ 181,91	R\$ 274,68
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 17,66	R\$ 533,33
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 56,79	R\$ 1.715,05
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	30,20	R\$ 6,41	R\$ 193,58
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 4,87	R\$ 524,20
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 23,62	R\$ 2.542,45
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	107,64	R\$ 82,08	R\$ 8.835,09
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	107,20	R\$ 6,41	R\$ 687,15
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	63,09	R\$ 15,35	R\$ 968,43
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 675,19	R\$ 1.350,38
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,16	R\$ 416,99	R\$ 4.653,60
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	10,20	R\$ 16,42	R\$ 167,48
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 12,00	R\$ 252,00
13	CALÇADA						R\$ 1.688,64
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	M2	48,00	R\$ 35,18	R\$ 1.688,64
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO						R\$ 11.174,55
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	45,00	R\$ 169,97	R\$ 7.648,65
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	23,00	R\$ 153,30	R\$ 3.525,90
15	PATIO 01 - CICULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS						R\$ 32.843,92
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 181,91	R\$ 1.648,10
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,06	R\$ 414,89	R\$ 3.758,90
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	181,25	R\$ 17,66	R\$ 3.200,87
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	181,26	R\$ 82,08	R\$ 14.877,82
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	181,25	R\$ 6,41	R\$ 1.161,81

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	497,96	R\$ 16,46	R\$ 8.196,42
16	CIRCULAÇÃO - DML						R\$ 620,78
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	6,13	R\$ 41,97	R\$ 257,27
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	21,00	R\$ 17,31	R\$ 363,51
17	MURO E FACHADA PRICIPAL						R\$ 13.707,35
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 13,60	R\$ 299,20
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 12,00	R\$ 264,00
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 208,71	R\$ 208,71
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 360,86	R\$ 353,64
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	180,00	R\$ 10,71	R\$ 1.927,80
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	15,90	R\$ 92,36	R\$ 1.468,52
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	15,90	R\$ 43,31	R\$ 688,62
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,05	R\$ 305,25	R\$ 2.457,26
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	16,10	R\$ 14,35	R\$ 231,03
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 11,95	R\$ 950,26
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,72	R\$ 20,15	R\$ 1.606,35
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	2,80	R\$ 685,07	R\$ 1.918,19
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	2,80	R\$ 24,92	R\$ 69,77
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	11,81	R\$ 28,75	R\$ 339,53
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,62	R\$ 4,87	R\$ 115,02
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,62	R\$ 34,27	R\$ 809,45
18	MURO DE CONTORNO						R\$ 27.851,71
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	51,14	R\$ 47,19	R\$ 2.413,29
18.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,50	R\$ 36,17	R\$ 90,42
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,60	R\$ 483,03	R\$ 772,84
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,50	R\$ 416,54	R\$ 624,81
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 93,03	R\$ 1.674,54
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	142,50	R\$ 11,19	R\$ 1.594,57
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	102,28	R\$ 4,87	R\$ 498,10
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	102,28	R\$ 34,27	R\$ 3.505,13
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	375,54	R\$ 16,46	R\$ 6.181,38
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,20	R\$ 189,19	R\$ 416,21
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,50	R\$ 29,96	R\$ 164,78
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	59,40	R\$ 166,93	R\$ 9.915,64
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL						R\$ 30.788,65
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 300,69	R\$ 300,69
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 109,12	R\$ 327,36
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 16,47	R\$ 49,41

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 16,47	R\$ 32,94
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,57	R\$ 43,14
19.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 94,55	R\$ 189,10
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	500,00	R\$ 14,26	R\$ 7.130,00
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	80,00	R\$ 21,68	R\$ 1.734,40
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	80,00	R\$ 12,27	R\$ 981,60
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2.500,00	R\$ 5,45	R\$ 13.625,00
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 21,67	R\$ 195,03
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 12,28	R\$ 122,80
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,32	R\$ 30,64
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 12,93	R\$ 297,39
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 88,73	R\$ 2.573,17
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 64,71	R\$ 1.035,36
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 49,63	R\$ 99,26
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 7,21	R\$ 324,45
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	45,00	R\$ 6,16	R\$ 277,20
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 204,01	R\$ 204,01
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 337,23	R\$ 1.011,69
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 204,01	R\$ 204,01
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS						R\$ 4.838,40
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 8,64	R\$ 4.838,40
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 338.127,83
						VALOR BDI:	R\$ 91.024,01
						VALOR TOTAL:	R\$ 429.151,84
Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Cento e Cinquenta e Um reais e Oitenta e Quatro centavos							

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I8583 ENGENHEIRO PLENO (MÊS)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 18.382,82	R\$ 18.382,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18.382,82
VALOR:						R\$ 18.382,82
VALOR ENCARGOS (47.76%):						R\$ 6.414,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4.948,65
VALOR COM BDI:						R\$ 23.331,47

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5.868,92
VALOR:						R\$ 5.868,92
VALOR ENCARGOS (47.76%):						R\$ 2.542,52
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1.579,91
VALOR COM BDI:						R\$ 7.448,83

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 19,47	R\$ 3,30
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 69,49	R\$ 69,49
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	R\$ 25,08	R\$ 4,26
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 39,09	R\$ 58,63
TOTAL Material:						R\$ 135,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 15,55	R\$ 37,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 135,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	R\$ 416,54	R\$ 5,20
TOTAL Serviço:						R\$ 5,20
VALOR:						R\$ 276,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 85,46
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 74,52
VALOR COM BDI:						R\$ 351,35

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 20,77	R\$ 0,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 15,55	R\$ 6,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,99
VALOR:						R\$ 6,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 4,50
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,88
VALOR COM BDI:						R\$ 8,87

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 20,77	R\$ 1,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 15,55	R\$ 9,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,18
VALOR:						R\$ 11,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 7,18
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,00
VALOR COM BDI:						R\$ 14,18

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11114600	R\$ 20,77	R\$ 2,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 15,55	R\$ 17,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,58
VALOR:						R\$ 19,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 12,58
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,27
VALOR COM BDI:						R\$ 24,85

C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 20,77	R\$ 21,43

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,32070000	R\$ 15,55	R\$ 160,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 181,91
VALOR:						R\$ 181,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 116,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 48,97
VALOR COM BDI:						R\$ 230,88

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 20,77	R\$ 32,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 15,55	R\$ 74,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,04
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 307,85	R\$ 307,85
TOTAL Serviço:						R\$ 307,85
VALOR:						R\$ 414,89
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 122,27
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 111,68
VALOR COM BDI:						R\$ 526,57

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	R\$ 53,58	R\$ 1,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	R\$ 0,44	R\$ 4,81
TOTAL Material:						R\$ 6,76
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 20,77	R\$ 4,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43664500	R\$ 15,55	R\$ 6,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,90
VALOR:						R\$ 17,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,88
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,75
VALOR COM BDI:						R\$ 22,41

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 49,34	R\$ 49,34

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 49,34
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
I2543 SERVENTE	H	0,19847500	R\$ 15,55	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 11,32

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,00375000	R\$ 507,54	R\$ 1,90
TOTAL Serviço:				R\$ 1,90

VALOR:	R\$ 62,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,84
VALOR COM BDI:	R\$ 79,40

C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,00000000	R\$ 1,61	R\$ 9,66
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	R\$ 27,13	R\$ 29,84
TOTAL Material:				R\$ 39,50

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
I2543 SERVENTE	H	0,47634000	R\$ 15,55	R\$ 7,40
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 17,29

VALOR:	R\$ 56,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,28
VALOR COM BDI:	R\$ 72,07

C1129 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,58300000	R\$ 2,85	R\$ 1,66
TOTAL Material:				R\$ 1,66

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	H	0,15878000	R\$ 20,77	R\$ 3,29
I2543 SERVENTE	H	0,15878000	R\$ 15,55	R\$ 2,46
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,75

VALOR:	R\$ 7,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,57

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,99
VALOR COM BDI:	R\$ 9,40

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 53,58	R\$ 0,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,44	R\$ 1,06
TOTAL Material:					R\$ 1,38	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 20,77	R\$ 1,64
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 15,55	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,49	

VALOR:	R\$ 4,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,19
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,31
VALOR COM BDI:	R\$ 6,18

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 15,55	R\$ 7,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,29	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 317,08	R\$ 7,92
TOTAL Serviço:					R\$ 7,92	

VALOR:	R\$ 25,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,78
VALOR COM BDI:	R\$ 31,99

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,59	R\$ 1,15
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,43	R\$ 0,10
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 16,87	R\$ 2,86
TOTAL Material:					R\$ 4,11	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 16,77	R\$ 4,65

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 20,77	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,24
VALOR:						R\$ 15,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,13
VALOR COM BDI:						R\$ 19,48

C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

Material	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R\$ 98,00	R\$ 19,60
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	R\$ 98,00	R\$ 19,60
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,42
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 12,33	R\$ 0,49
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Material:						R\$ 21,60
Mão de Obra	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,93
VALOR:						R\$ 30,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,45
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 8,21
VALOR COM BDI:						R\$ 38,74

C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

Material	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,61	R\$ 15,61
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 15,61	R\$ 15,61
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,66
TOTAL Material:						R\$ 16,27
Mão de Obra	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 16,77	R\$ 3,32
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 16,77	R\$ 3,32
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 20,77	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,44
VALOR:						R\$ 23,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 4,54
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,38
VALOR COM BDI:						R\$ 30,09

C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,67	R\$ 41,67
TOTAL Material:					R\$ 41,67	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 16,77	R\$ 26,62
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 20,77	R\$ 32,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 59,59	

VALOR:	R\$ 101,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 36,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,25
VALOR COM BDI:	R\$ 128,51

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 13,64	R\$ 0,54
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 19,83	R\$ 3,17
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 10,06	R\$ 1,30
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,43	R\$ 0,17
TOTAL Material:					R\$ 5,18	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 16,77	R\$ 4,65
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 20,77	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,24	

VALOR:	R\$ 16,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 20,84

CP004/ QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,21000000	R\$ 23,47	R\$ 28,39
I0816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,09973300	R\$ 26,82	R\$ 2,67
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 26,91	R\$ 28,25
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 0,43	R\$ 0,25
I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,29	R\$ 2,65
I1829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 8,86	R\$ 35,44
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 20,59	R\$ 10,29
TOTAL Material:					R\$ 107,94	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 20,77	R\$ 24,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 15,55	R\$ 30,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 105,05	

VALOR:	R\$ 212,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 64,68
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 57,33
VALOR COM BDI:	R\$ 270,32

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,59	R\$ 0,67
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,43	R\$ 0,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 2,31	R\$ 0,69
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 16,87	R\$ 1,34
TOTAL Material:					R\$ 2,91	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 16,77	R\$ 3,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 20,77	R\$ 5,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,09	

VALOR:	R\$ 12,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,23
VALOR COM BDI:	R\$ 15,23

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 15,55	R\$ 18,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,45	

VALOR:	R\$ 23,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,31
VALOR COM BDI:	R\$ 29,76

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 43,27	R\$ 43,27
-------	--	---------	----	------------	-----------	-----------

TOTAL Material: R\$ 43,27

VALOR: R\$ 43,27

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (26.92%): R\$ 11,64

VALOR COM BDI: R\$ 54,91

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 227,92	R\$ 227,92

TOTAL Material: R\$ 227,92

VALOR: R\$ 227,92

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (26.92%): R\$ 61,35

VALOR COM BDI: R\$ 289,27

C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 162,30	R\$ 162,30

TOTAL Material: R\$ 162,30

VALOR: R\$ 162,30

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (26.92%): R\$ 43,69

VALOR COM BDI: R\$ 205,99

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 53,58	R\$ 0,42
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,87	R\$ 0,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,44	R\$ 1,24
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 78,29	R\$ 78,29

TOTAL Material: R\$ 80,44

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 15,55	R\$ 37,03

TOTAL Mão de Obra: R\$ 86,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 166,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 53,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 44,93
VALOR COM BDI:	R\$ 211,86

C1993 PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 213,38	R\$ 213,38
TOTAL Material:					R\$ 213,38	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,60367800	R\$ 16,77	R\$ 26,89
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,60367800	R\$ 20,77	R\$ 33,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 60,19	

VALOR:	R\$ 273,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 36,68
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 73,64
VALOR COM BDI:	R\$ 347,21

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 53,58	R\$ 0,56
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,42	R\$ 130,42
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,87	R\$ 1,49
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 17,90	R\$ 91,29
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,21	R\$ 2,52
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 12,33	R\$ 2,46
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,09	R\$ 6,54
TOTAL Material:					R\$ 235,28	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 16,77	R\$ 6,65
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 20,77	R\$ 23,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 15,55	R\$ 17,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,25	

VALOR:	R\$ 290,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,21
VALOR COM BDI:	R\$ 368,74

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0042 ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,60	R\$ 3,60
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,33	R\$ 0,24
TOTAL Material:					R\$ 3,84	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 16,77	R\$ 1,33
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 20,77	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,97	

VALOR:	R\$ 6,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,83
VALOR COM BDI:	R\$ 8,64

C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 53,58	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,84000000	R\$ 0,44	R\$ 2,56
TOTAL Material:					R\$ 3,86	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 15,55	R\$ 9,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,76	

VALOR:	R\$ 23,62
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,35
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,35
VALOR COM BDI:	R\$ 29,97

C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 27,13	R\$ 29,84
TOTAL Material:					R\$ 29,84	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 20,77	R\$ 23,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 15,55	R\$ 17,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,36	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 594,22	R\$ 11,88	
						TOTAL Serviço:	R\$ 11,88
						VALOR:	R\$ 82,08
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 30,28
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,09
						VALOR COM BDI:	R\$ 104,17

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 2,85	R\$ 0,66	
						TOTAL Material:	R\$ 0,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 20,77	R\$ 3,29	
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 15,55	R\$ 2,46	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,75

						VALOR:	R\$ 6,41
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,57
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,72
						VALOR COM BDI:	R\$ 8,13

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 13,64	R\$ 0,40	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 19,83	R\$ 3,17	
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,34	R\$ 0,40	
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 17,92	R\$ 2,15	
						TOTAL Material:	R\$ 6,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 16,77	R\$ 10,65	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 20,77	R\$ 13,19	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,84

						VALOR:	R\$ 29,96
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,53
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,06
						VALOR COM BDI:	R\$ 38,02

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 121,72	R\$ 121,72	
						TOTAL Material:	R\$ 121,72
						VALOR:	R\$ 121,72
						VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 32,76
						VALOR COM BDI:	R\$ 154,48

C4560 GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 117,46	R\$ 117,46	
						TOTAL Material:	R\$ 117,46
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 16,77	R\$ 19,97	
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 20,77	R\$ 41,22	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,19
						VALOR:	R\$ 178,65
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 37,17
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 48,09
						VALOR COM BDI:	R\$ 226,74

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 20,77	R\$ 0,98	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 15,55	R\$ 7,40	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,38
						VALOR:	R\$ 8,38
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,38
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,25
						VALOR COM BDI:	R\$ 10,63

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 16,77	R\$ 17,30	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 20,77	R\$ 2,14	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,44
						VALOR:	R\$ 19,44
						VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,98
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,23

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 24,67
-----------------------	------------------

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,54	R\$ 15,89
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 14,39	R\$ 19,13
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,33	R\$ 1,47
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,07	R\$ 3,74
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,56	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 58,71	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 16,77	R\$ 13,31
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 20,77	R\$ 16,48
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 20,77	R\$ 18,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 15,55	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,49	
VALOR:					R\$ 120,20	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 37,87	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 32,35	
VALOR COM BDI:					R\$ 152,55	

C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,56	R\$ 8,40
TOTAL Material:					R\$ 8,40	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 20,77	R\$ 18,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 15,55	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,70	
VALOR:					R\$ 40,10	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 19,71	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 10,79	
VALOR COM BDI:					R\$ 50,89	

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 59,32	R\$ 0,14
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,87	R\$ 0,28

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,44	R\$ 0,14
TOTAL Material:						R\$ 0,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25404800	R\$ 15,55	R\$ 3,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,89
VALOR:						R\$ 9,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 5,54
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,54
VALOR COM BDI:						R\$ 11,99

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 12,33	R\$ 1,23
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,37	R\$ 5,37
TOTAL Material:						R\$ 6,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 16,77	R\$ 6,65
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,89
VALOR:						R\$ 21,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,08
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,78
VALOR COM BDI:						R\$ 27,27

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 1,95	R\$ 5,85
TOTAL Material:						R\$ 5,85

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 15,55	R\$ 6,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 400,82	R\$ 0,80
TOTAL Serviço:						R\$ 0,80
VALOR:						R\$ 21,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,13

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,66
VALOR COM BDI:	R\$ 26,72

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 15,55	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,08	
VALOR:					R\$ 3,08	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 2,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 0,82	
VALOR COM BDI:					R\$ 3,90	

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,44	R\$ 0,32
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 10,01	R\$ 0,40
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,33	R\$ 0,14
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 22,80	R\$ 0,20
TOTAL Material:					R\$ 1,06	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 20,77	R\$ 2,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 15,55	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,74	
VALOR:					R\$ 4,80	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 2,33	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 1,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 6,09	

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,32612700	R\$ 15,55	R\$ 36,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,17	
VALOR:					R\$ 36,17	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 23,43	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 9,73	
VALOR COM BDI:					R\$ 45,90	

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 53,58	R\$ 19,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,44	R\$ 48,18
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 52,44	R\$ 57,68
TOTAL Material:					R\$ 125,40	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 20,77	R\$ 98,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,14510000	R\$ 15,55	R\$ 111,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 210,03	

VALOR:	R\$ 335,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 131,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 90,29
VALOR COM BDI:	R\$ 425,72

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,53	R\$ 124,55
TOTAL Material:					R\$ 124,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,74815000	R\$ 20,77	R\$ 140,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30387999	R\$ 15,55	R\$ 113,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 253,72	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 349,20	R\$ 104,76
TOTAL Serviço:					R\$ 104,76	

VALOR:	R\$ 483,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 181,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 130,03
VALOR COM BDI:	R\$ 613,06

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 48,33	R\$ 53,16
TOTAL Material:					R\$ 53,16	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 15,55	R\$ 20,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,98	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 74,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,59
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 19,95
VALOR COM BDI:	R\$ 94,09

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 7,54	R\$ 135,72
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 59,32	R\$ 36,67
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 60,48	R\$ 37,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,44	R\$ 162,14
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 58,66	R\$ 15,42
TOTAL Material:					R\$ 387,14	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 172,91	

VALOR:	R\$ 560,05
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 109,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 150,76
VALOR COM BDI:	R\$ 710,81

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,83	R\$ 2,33
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 10,95	R\$ 1,64
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,76	R\$ 1,88
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,94	R\$ 7,94
TOTAL Material:					R\$ 13,79	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 16,77	R\$ 17,30
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 20,77	R\$ 21,43
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 38,73	

VALOR:	R\$ 52,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 23,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,13
VALOR COM BDI:	R\$ 66,65

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,54	R\$ 8,67
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,97	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 8,82	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 16,77	R\$ 1,06
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 20,77	R\$ 1,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,37	

VALOR:	R\$ 11,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,01
VALOR COM BDI:	R\$ 14,20

C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 16,47	R\$ 0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,91	R\$ 20,91
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 20,91	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,44	R\$ 124,08
TOTAL Material:					R\$ 124,08	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 15,55	R\$ 74,07
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 74,07	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 5,97	R\$ 5,35
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 64,53	R\$ 53,94
TOTAL Serviço:					R\$ 59,29	

VALOR:	R\$ 278,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 66,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 74,93
VALOR COM BDI:	R\$ 353,28

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 17,67	R\$ 0,63

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,63
----------------------------------	----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 53,58	R\$ 1,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 60,48	R\$ 2,66
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,44	R\$ 4,84
TOTAL Material:						R\$ 9,27

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 20,77	R\$ 6,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 15,55	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,16

VALOR:	R\$ 30,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,09
VALOR COM BDI:	R\$ 38,15

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 53,58	R\$ 0,80
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,87	R\$ 1,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,44	R\$ 0,95
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,53	R\$ 13,25
TOTAL Material:						R\$ 16,89

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 20,77	R\$ 16,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88916800	R\$ 15,55	R\$ 13,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,30

VALOR:	R\$ 47,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,88
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,70
VALOR COM BDI:	R\$ 59,89

C0052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 3,56	R\$ 14,24
TOTAL Material:						R\$ 14,24

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 20,77	R\$ 19,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 15,55	R\$ 9,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,03
--------------------	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00360000	R\$ 402,44	R\$ 1,44

TOTAL Serviço:	R\$ 1,44
----------------	----------

VALOR:	R\$ 44,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,19
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,03
VALOR COM BDI:	R\$ 56,74

C3538 PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01600000	R\$ 53,58	R\$ 0,85
I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 1,72	R\$ 8,77
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,87	R\$ 1,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,44	R\$ 0,75
I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,78	R\$ 7,12
I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,05	R\$ 33,05
I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,19	R\$ 4,38
I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 9,22	R\$ 47,02
I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 2,62	R\$ 2,09
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,21	R\$ 1,68
I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 72,29	R\$ 72,29
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,33	R\$ 3,08
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,09	R\$ 6,54

TOTAL Material:	R\$ 189,11
-----------------	------------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 16,77	R\$ 49,92
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 20,77	R\$ 61,83
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 20,77	R\$ 23,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 15,55	R\$ 17,28

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 152,11
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 341,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 93,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 91,85
VALOR COM BDI:	R\$ 433,07

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,54	R\$ 15,89
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 14,39	R\$ 19,13
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,33	R\$ 1,47
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,07	R\$ 3,74
TOTAL Material:						R\$ 40,23

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 16,77	R\$ 13,31
10498	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 20,77	R\$ 16,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,79

VALOR:	R\$ 70,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 18,16
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,84
VALOR COM BDI:	R\$ 88,86

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12045	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,56	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 18,48

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 20,77	R\$ 18,13
12543	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 15,55	R\$ 13,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,70

VALOR:	R\$ 50,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,71
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,50
VALOR COM BDI:	R\$ 63,68

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 20,77	R\$ 4,12
12543	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 15,55	R\$ 30,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,98

VALOR:	R\$ 34,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 22,48
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,41
VALOR COM BDI:	R\$ 44,39

C1979 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 53,58	R\$ 0,56
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,42	R\$ 130,42
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,87	R\$ 1,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,44	R\$ 0,75
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,58	R\$ 58,74
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,67	R\$ 41,67
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,59	R\$ 34,59
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,21	R\$ 1,68
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 243,56	R\$ 243,56
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,33	R\$ 3,08
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,09	R\$ 6,54
TOTAL Material:					R\$ 523,08	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 16,77	R\$ 49,92
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 20,77	R\$ 61,83
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 20,77	R\$ 23,08
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 15,55	R\$ 17,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 152,11	

VALOR:	R\$ 675,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 93,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 181,76
VALOR COM BDI:	R\$ 856,95

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 53,58	R\$ 0,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,44	R\$ 0,51
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 360,74	R\$ 360,74
TOTAL Material:					R\$ 361,40	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 20,77	R\$ 24,73
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 15,55	R\$ 30,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,59	

VALOR:	R\$ 416,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 34,89
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 112,25
VALOR COM BDI:	R\$ 529,24

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 53,58	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,31000000	R\$ 0,44	R\$ 3,21
TOTAL Material:					R\$ 4,51	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 20,77	R\$ 16,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91298499	R\$ 15,55	R\$ 14,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,67	

VALOR:	R\$ 35,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,47
VALOR COM BDI:	R\$ 44,65

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 59,32	R\$ 0,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,87	R\$ 2,17
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,44	R\$ 1,10
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,92
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,39	R\$ 5,56
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,95	R\$ 3,95
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,23	R\$ 2,46
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,34	R\$ 2,34
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,64	R\$ 2,64
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 2,37	R\$ 2,84
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 5,32	R\$ 26,60
TOTAL Material:					R\$ 50,78	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 16,77	R\$ 39,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,32	R\$ 48,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 15,55	R\$ 30,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,19	

VALOR:	R\$ 169,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 73,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 45,75
VALOR COM BDI:	R\$ 215,72

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 59,32	R\$ 0,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,87	R\$ 2,61
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,44	R\$ 1,32
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,10	R\$ 2,20
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,47	R\$ 1,47
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,89	R\$ 4,89
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,39	R\$ 9,39
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 8,60	R\$ 2,83
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,10	R\$ 4,65
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,27	R\$ 2,63
TOTAL Material:					R\$ 34,11	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 16,77	R\$ 39,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,32	R\$ 48,39
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 15,55	R\$ 30,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,19	

VALOR:	R\$ 153,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 73,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 41,26
VALOR COM BDI:	R\$ 194,56

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,64	R\$ 0,68
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,45	R\$ 1,13
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,43	R\$ 0,10
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,52	R\$ 3,31
TOTAL Material:					R\$ 5,22	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 16,77	R\$ 4,65
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 20,77	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,24	

VALOR:	R\$ 16,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,43
VALOR COM BDI:	R\$ 20,89

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 15,55	R\$ 37,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,97
VALOR:						R\$ 41,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 26,96
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 11,29
VALOR COM BDI:						R\$ 53,26

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 35,14	R\$ 8,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,43
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 15,55	R\$ 8,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,88
VALOR:						R\$ 17,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 8,22
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,65
VALOR COM BDI:						R\$ 21,96

C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00069133	R\$ 59,32	R\$ 0,04
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,45
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,12962521	R\$ 21,15	R\$ 2,74
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,17283361	R\$ 0,44	R\$ 0,07
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01382669	R\$ 19,83	R\$ 0,27
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,49	R\$ 1,47
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,01209835	R\$ 17,92	R\$ 0,21
TOTAL Material:						R\$ 5,25
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15093386	R\$ 16,77	R\$ 2,53
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10977008	R\$ 20,77	R\$ 2,27
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,15093386	R\$ 20,77	R\$ 3,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02744251	R\$ 15,55	R\$ 0,42

TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,35

VALOR:	R\$ 13,60
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,10
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,66
VALOR COM BDI:	R\$ 17,26

C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,67000000	R\$ 0,43	R\$ 0,71
I2425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 10,70	R\$ 5,35
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,42000000	R\$ 15,69	R\$ 53,65

TOTAL Material: R\$ 59,71

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 16,77	R\$ 66,56
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 20,77	R\$ 82,44

TOTAL Mão de Obra: R\$ 149,00

VALOR:	R\$ 208,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 90,78
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 56,18
VALOR COM BDI:	R\$ 264,89

C0844 CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 17,67	R\$ 12,61

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 12,61

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 53,58	R\$ 49,77
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 60,48	R\$ 37,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,44	R\$ 174,24
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 58,66	R\$ 12,25

TOTAL Material: R\$ 274,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 15,55	R\$ 74,07

TOTAL Mão de Obra: R\$ 74,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 360,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 54,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 97,14
VALOR COM BDI:	R\$ 458,00

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 99,96	R\$ 0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,79

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 7,05	R\$ 7,40
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 7,97	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 7,55

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 16,77	R\$ 1,06
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 20,77	R\$ 1,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,37

VALOR:	R\$ 10,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,88
VALOR COM BDI:	R\$ 13,59

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 24,07	R\$ 10,35
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 5,83	R\$ 0,58
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 10,01	R\$ 20,02
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,95	R\$ 2,73
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 3,76	R\$ 5,75
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 7,94	R\$ 12,70
TOTAL Material:						R\$ 52,13

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 16,77	R\$ 17,97
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 20,77	R\$ 22,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,23

VALOR:	R\$ 92,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 24,51
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 24,86

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 117,22
-----------------------	-------------------

C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 6,80	R\$ 20,40
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 7,53	R\$ 2,33
TOTAL Material:					R\$ 22,73	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 15,55	R\$ 12,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,58	

VALOR:	R\$ 43,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 12,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,65
VALOR COM BDI:	R\$ 54,96

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 59,32	R\$ 0,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,44	R\$ 0,06
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 279,81	R\$ 279,81
TOTAL Material:					R\$ 279,92	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 20,77	R\$ 16,48
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 20,77	R\$ 5,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 15,55	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,33	

VALOR:	R\$ 305,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 15,41
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 82,17
VALOR COM BDI:	R\$ 387,42

C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 15,69	R\$ 3,13
TOTAL Material:					R\$ 3,13	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 16,77	R\$ 1,33
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,22

VALOR:	R\$ 14,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,79
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,86
VALOR COM BDI:	R\$ 18,21

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,43	R\$ 0,21
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,79	R\$ 2,65
TOTAL Material:						R\$ 2,86

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 16,77	R\$ 3,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 20,77	R\$ 5,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,09

VALOR:	R\$ 11,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,21
VALOR COM BDI:	R\$ 15,16

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,64	R\$ 0,68
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,45	R\$ 1,13
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,43	R\$ 0,10
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 19,52	R\$ 4,68
TOTAL Material:						R\$ 6,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 16,77	R\$ 5,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,56

VALOR:	R\$ 20,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,26
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,42
VALOR COM BDI:	R\$ 25,57

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 53,58	R\$ 17,13
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,87	R\$ 45,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,44	R\$ 22,82
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,46	R\$ 365,70
TOTAL Material:					R\$ 450,77	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,55730000	R\$ 20,77	R\$ 115,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,64525700	R\$ 15,55	R\$ 118,88
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 234,30	

VALOR:	R\$ 685,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 146,51
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 184,42
VALOR COM BDI:	R\$ 869,49

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,13	R\$ 22,26
TOTAL Material:					R\$ 22,26	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 16,77	R\$ 2,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,66	

VALOR:	R\$ 24,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,70
VALOR COM BDI:	R\$ 31,62

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	R\$ 53,58	R\$ 0,52
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	R\$ 1,24	R\$ 16,12
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,87	R\$ 1,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	R\$ 0,44	R\$ 0,64
TOTAL Material:					R\$ 18,55	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25404800	R\$ 20,77	R\$ 5,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 15,55	R\$ 4,93

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,20
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 28,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 6,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,73
VALOR COM BDI:	R\$ 36,48

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 15,55	R\$ 7,40
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,29

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 679,58	R\$ 16,98
TOTAL Serviço:					R\$ 16,98	

VALOR:	R\$ 34,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 17,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,22
VALOR COM BDI:	R\$ 43,49

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 17,67	R\$ 8,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,83

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 53,58	R\$ 34,62
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 60,48	R\$ 35,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,44	R\$ 86,24
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 52,44	R\$ 20,97
TOTAL Material:						R\$ 177,22

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 20,77	R\$ 32,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 15,55	R\$ 197,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 230,49

VALOR:	R\$ 416,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 152,32
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 112,13
VALOR COM BDI:	R\$ 528,67

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 16,77	R\$ 3,32
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 20,77	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,44	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 59,43	R\$ 59,43
C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 130,83	R\$ 26,16
TOTAL Serviço:					R\$ 85,59	

VALOR:	R\$ 93,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 25,04
VALOR COM BDI:	R\$ 118,07

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 53,58	R\$ 0,38
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,87	R\$ 0,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,44	R\$ 0,89
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 101,01	R\$ 101,01
TOTAL Material:					R\$ 102,70	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 20,77	R\$ 49,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 15,55	R\$ 37,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 86,49	

VALOR:	R\$ 189,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 53,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 50,92
VALOR COM BDI:	R\$ 240,11

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,71	R\$ 25,71
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,29	R\$ 25,29
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 20,91	R\$ 20,91
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 109,58	R\$ 109,58
TOTAL Material:					R\$ 181,49	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 16,77	R\$ 53,25
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 20,77	R\$ 65,95
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 119,20

VALOR:	R\$ 300,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 72,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 80,94
VALOR COM BDI:	R\$ 381,63

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 91,25	R\$ 91,25
TOTAL Material:					R\$ 91,25	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 16,77	R\$ 7,98
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 20,77	R\$ 9,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,87	

VALOR:	R\$ 109,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,89
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,37
VALOR COM BDI:	R\$ 138,49

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,54	R\$ 7,54
TOTAL Material:					R\$ 7,54	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,93	

VALOR:	R\$ 16,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,43
VALOR COM BDI:	R\$ 20,90

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,54	R\$ 7,54
TOTAL Material:					R\$ 7,54	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,93

VALOR:	R\$ 16,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,43
VALOR COM BDI:	R\$ 20,90

C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,64	R\$ 12,64
TOTAL Material:						R\$ 12,64

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,93

VALOR:	R\$ 21,57
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,80
VALOR COM BDI:	R\$ 27,37

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,55	R\$ 94,55
TOTAL Material:						R\$ 94,55

VALOR:	R\$ 94,55
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 25,45
VALOR COM BDI:	R\$ 120,00

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,92500000	R\$ 2,77	R\$ 5,33
TOTAL Material:						R\$ 5,33

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 16,77	R\$ 3,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 20,77	R\$ 4,94

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,93
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 14,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,83
VALOR COM BDI:	R\$ 18,09

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,91000000	R\$ 4,33	R\$ 8,27
TOTAL Material:					R\$ 8,27	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 16,77	R\$ 5,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 20,77	R\$ 7,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,41	

VALOR:	R\$ 21,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 8,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,83
VALOR COM BDI:	R\$ 27,51

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 4,51	R\$ 8,11
TOTAL Material:					R\$ 8,11	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11114600	R\$ 16,77	R\$ 1,86
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11114600	R\$ 20,77	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,16	

VALOR:	R\$ 12,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,30
VALOR COM BDI:	R\$ 15,57

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,41000000	R\$ 1,55	R\$ 2,18
TOTAL Material:					R\$ 2,18	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 16,77	R\$ 1,46

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 20,77	R\$ 1,81
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,27
VALOR:						R\$ 5,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 2,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,46
VALOR COM BDI:						R\$ 6,91

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,65
TOTAL Material:					R\$ 10,65

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 4,92
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,02

VALOR:						R\$ 21,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 6,72
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,83
VALOR COM BDI:						R\$ 27,50

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,03
TOTAL Material:					R\$ 6,03

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 2,79
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 3,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,25

VALOR:						R\$ 12,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 3,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,30
VALOR COM BDI:						R\$ 15,58

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,68
TOTAL Material:					R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 16,77	R\$ 3,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 20,77	R\$ 4,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,64

VALOR:	R\$ 15,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,12
VALOR COM BDI:	R\$ 19,44

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,68
TOTAL Material:					R\$ 6,68

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 2,79
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 3,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,25

VALOR:	R\$ 12,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 3,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,48
VALOR COM BDI:	R\$ 16,41

C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,39000000	R\$ 40,26
TOTAL Material:					R\$ 55,96

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 14,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,77

VALOR:	R\$ 88,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,88
VALOR COM BDI:	R\$ 112,61

C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,94
TOTAL Material:					R\$ 31,94

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 16,77	R\$ 14,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 20,77	R\$ 18,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,77

VALOR:	R\$ 64,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 19,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 17,41
VALOR COM BDI:	R\$ 82,12

C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,42	R\$ 2,42
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,37	R\$ 23,37
TOTAL Material:						R\$ 25,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 16,77	R\$ 10,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 20,77	R\$ 13,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,84

VALOR:	R\$ 49,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 14,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,36
VALOR COM BDI:	R\$ 62,99

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,75	R\$ 2,75
TOTAL Material:						R\$ 2,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 16,77	R\$ 1,99
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 20,77	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,46

VALOR:	R\$ 7,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 2,72
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,94
VALOR COM BDI:	R\$ 9,15

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11106	EPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,39	R\$ 4,39
					TOTAL Material:	R\$ 4,39

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 16,77	R\$ 0,79
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 20,77	R\$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,77

VALOR:	R\$ 6,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 1,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,65
VALOR COM BDI:	R\$ 7,81

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 19,99	R\$ 59,97
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,98	R\$ 40,98
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,69	R\$ 29,69
					TOTAL Material:	R\$ 132,69

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,77865000	R\$ 16,77	R\$ 46,59
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 20,77	R\$ 24,73
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 71,32

VALOR:	R\$ 204,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 43,68
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 54,91
VALOR COM BDI:	R\$ 258,92

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,57	R\$ 16,96
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 7,97	R\$ 0,35
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 53,58	R\$ 8,62
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 60,48	R\$ 4,65
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,87	R\$ 6,65
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 24,07	R\$ 4,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,44	R\$ 18,43
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 7,94	R\$ 0,46
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,46	R\$ 64,91
					TOTAL Material:	R\$ 125,84

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17862750	R\$ 16,77	R\$ 2,99
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94077150	R\$ 16,77	R\$ 15,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17862750	R\$ 20,77	R\$ 3,71
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94077150	R\$ 20,77	R\$ 19,53
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,28595210	R\$ 20,77	R\$ 68,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,50521660	R\$ 15,55	R\$ 101,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 211,39

VALOR:	R\$ 337,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 132,20
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 90,78
VALOR COM BDI:	R\$ 428,01

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 15,55	R\$ 8,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,64

VALOR:	R\$ 8,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 5,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,32
VALOR COM BDI:	R\$ 10,96

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 68,80	R\$ 0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388888	R\$ 223,41	R\$ 3,10
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 59,99	R\$ 0,04
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 189,33	R\$ 2,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 5,63

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02205277	R\$ 15,55	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,34
VALOR:						R\$ 5,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 0,54
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,60
VALOR COM BDI:						R\$ 7,57

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,44	R\$ 213,84
TOTAL Material:						R\$ 278,99

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 15,55	R\$ 400,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 400,59
VALOR:						R\$ 679,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 259,42
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 182,94
VALOR COM BDI:						R\$ 862,52

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,44	R\$ 128,48
TOTAL Material:						R\$ 193,63

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 15,55	R\$ 400,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 400,59
VALOR:						R\$ 594,22

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 259,42
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 159,96
VALOR COM BDI:	R\$ 754,18

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,44	R\$ 213,84
TOTAL Material:					R\$ 278,99	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 123,45	

VALOR:	R\$ 402,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 79,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 108,33
VALOR COM BDI:	R\$ 510,77

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,44	R\$ 160,60
TOTAL Material:					R\$ 225,75	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 123,45	

VALOR:	R\$ 349,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 79,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 94,00
VALOR COM BDI:	R\$ 443,20

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,44	R\$ 128,48
TOTAL Material:					R\$ 193,63	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 123,45	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 317,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 79,95
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 85,35
VALOR COM BDI:	R\$ 402,43

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,87	R\$ 158,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,44	R\$ 160,60
TOTAL Material:						R\$ 384,09
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 123,45
VALOR:					R\$ 507,54	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 79,95	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 136,62	
VALOR COM BDI:					R\$ 644,16	

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 53,58	R\$ 65,15
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,87	R\$ 140,94
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,44	R\$ 71,28
TOTAL Material:						R\$ 277,37
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 15,55	R\$ 123,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 123,45
VALOR:					R\$ 400,82	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					R\$ 79,95	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 107,90	
VALOR COM BDI:					R\$ 508,72	

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,79	R\$ 1,53
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,79	R\$ 0,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 16,47
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 16,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,43
VALOR COM BDI:	R\$ 20,90

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,64	R\$ 3,64
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 0,79	R\$ 1,53
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 0,79	R\$ 0,07
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 0,79	R\$ 0,80

TOTAL Material:	R\$ 20,91
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 20,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,62
VALOR COM BDI:	R\$ 26,53

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,79	R\$ 1,78
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,79	R\$ 0,08
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,79	R\$ 0,94

TOTAL Material:	R\$ 17,67
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 17,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,75
VALOR COM BDI:	R\$ 22,42

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 44,73	R\$ 0,70
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 132,63	R\$ 3,42
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 145,30	R\$ 0,00
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 298,80	R\$ 12,44
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,21	R\$ 0,00
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166666	R\$ 111,99	R\$ 4,66

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 21,22
----------------------------------	-----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 21.104,24	R\$ 8,44
TOTAL Material:					R\$ 8,44	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,16539583	R\$ 15,55	R\$ 2,57
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,57	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 29,37	R\$ 32,30
TOTAL Serviço:					R\$ 32,30	

VALOR:	R\$ 64,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,15
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 17,37
VALOR COM BDI:	R\$ 81,90

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$ 0,79	R\$ 15,61
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	R\$ 0,79	R\$ 1,38
TOTAL Material:					R\$ 35,14	

VALOR:	R\$ 35,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,45
VALOR COM BDI:	R\$ 44,59

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,15	R\$ 18,15
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 44,06	R\$ 44,06
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 0,79	R\$ 14,47
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	R\$ 0,79	R\$ 1,57
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 0,79	R\$ 21,71
TOTAL Material:					R\$ 99,96	

VALOR:	R\$ 99,96
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 26,90

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 126,86
-----------------------	-------------------

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,79	R\$ 22,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,79	R\$ 2,01
TOTAL Material:						R\$ 44,73
VALOR:						R\$ 44,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 12,04
VALOR COM BDI:						R\$ 56,77

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,94	R\$ 53,94
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 0,79	R\$ 22,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 0,79	R\$ 2,01
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	R\$ 0,79	R\$ 33,96
TOTAL Material:						R\$ 132,63
VALOR:						R\$ 132,63
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 35,70
VALOR COM BDI:						R\$ 168,33

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,79	R\$ 44,75
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,79	R\$ 3,97
TOTAL Material:						R\$ 68,80
VALOR:						R\$ 68,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 18,52
VALOR COM BDI:						R\$ 87,32

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 87,48	R\$ 87,48
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 0,79	R\$ 44,75
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 0,79	R\$ 3,97
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	84,98670000	R\$ 0,79	R\$ 67,13
TOTAL Material:						R\$ 223,41
VALOR:						R\$ 223,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 60,14
VALOR COM BDI:						R\$ 283,55

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,79	R\$ 9,70
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,79	R\$ 0,85
TOTAL Material:						R\$ 25,42
VALOR:						R\$ 25,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,84
VALOR COM BDI:						R\$ 32,26

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 45,68	R\$ 45,68
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 0,79	R\$ 9,70
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 0,79	R\$ 0,85
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$ 0,79	R\$ 10,78
TOTAL Material:						R\$ 81,88
VALOR:						R\$ 81,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 22,04
VALOR COM BDI:						R\$ 103,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	R\$ 17,67	R\$ 8,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,83
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	R\$ 53,58	R\$ 34,62
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	R\$ 60,48	R\$ 35,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	R\$ 0,44	R\$ 86,24
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	R\$ 52,44	R\$ 20,97
TOTAL Material:						R\$ 177,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 20,77	R\$ 32,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 15,55	R\$ 197,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 230,49
VALOR:						R\$ 416,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 152,32
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 112,13
VALOR COM BDI:						R\$ 528,67

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 17,67	R\$ 12,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 12,61
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 53,58	R\$ 48,06
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,44	R\$ 124,08
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 58,66	R\$ 49,03
TOTAL Material:						R\$ 221,17
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 15,55	R\$ 74,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 74,07
VALOR:						R\$ 307,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 54,44
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 82,87
VALOR COM BDI:						R\$ 390,72

10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,79	R\$ 115,12
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,79	R\$ 10,10
TOTAL Material:					R\$ 145,30	

VALOR:	R\$ 145,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,11
VALOR COM BDI:	R\$ 184,41

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 0,79	R\$ 115,12
I2702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 0,79	R\$ 10,10
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 0,79	R\$ 153,50
TOTAL Material:					R\$ 298,80	

VALOR:	R\$ 298,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 80,43
VALOR COM BDI:	R\$ 379,23

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7960	GRUA	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 295,16	R\$ 11,80
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 1.968,07	R\$ 7,87
I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	SEINFRA	KG	2,42000000	R\$ 7,02	R\$ 16,98
I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 11,14	R\$ 0,44
TOTAL Material:					R\$ 37,09	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 16,77	R\$ 9,98
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 20,77	R\$ 12,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 22,34	

VALOR:	R\$ 59,43
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 13,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,99
VALOR COM BDI:	R\$ 75,42

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 31,82	R\$ 35,00
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 1.968,07	R\$ 78,72
11730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 11,14	R\$ 2,22
TOTAL Material:					R\$ 115,94	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 16,77	R\$ 6,65
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 20,77	R\$ 8,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,89	

VALOR:	R\$ 130,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 35,21
VALOR COM BDI:	R\$ 166,04

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,79	R\$ 4,91
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,79	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 20,21	

VALOR:	R\$ 20,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,44
VALOR COM BDI:	R\$ 25,65

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 87,48	R\$ 87,48
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 0,79	R\$ 4,91
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 0,79	R\$ 0,43
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44720000	R\$ 0,79	R\$ 4,30
TOTAL Material:					R\$ 111,99	

VALOR:	R\$ 111,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 30,14

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 142,13
-----------------------	-------------------

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 18,74	R\$ 14,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,87
VALOR:						R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,00
VALOR COM BDI:						R\$ 18,87

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 18,74	R\$ 14,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,87
VALOR:						R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):						R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 4,00
VALOR COM BDI:						R\$ 18,87

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 3,24	R\$ 3,64
TOTAL Material:						R\$ 3,64
VALOR:						R\$ 3,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,97
VALOR COM BDI:						R\$ 4,61

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 3,24	R\$ 53,94
TOTAL Material:						R\$ 53,94
VALOR:						R\$ 53,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,52
VALOR COM BDI:						R\$ 68,46

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,24	R\$ 87,48
TOTAL Material:					R\$ 87,48	
VALOR:					R\$ 87,48	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 23,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 111,02	

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,24	R\$ 44,06
TOTAL Material:					R\$ 44,06	
VALOR:					R\$ 44,06	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 11,86	
VALOR COM BDI:					R\$ 55,92	

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,24	R\$ 45,68
TOTAL Material:					R\$ 45,68	
VALOR:					R\$ 45,68	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 12,29	
VALOR COM BDI:					R\$ 57,97	

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,24	R\$ 87,48
TOTAL Material:					R\$ 87,48	
VALOR:					R\$ 87,48	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 23,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 111,02	

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 3,24	R\$ 75,33
TOTAL Material:					R\$ 75,33	

VALOR:	R\$ 75,33
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,27
VALOR COM BDI:	R\$ 95,60

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 25,30	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,08	

VALOR:	R\$ 20,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 25,48

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 25,30	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,08	

VALOR:	R\$ 20,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 25,48

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 18,74	R\$ 14,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,87	

VALOR:	R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,00
VALOR COM BDI:	R\$ 18,87

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 22,87	R\$ 18,15

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 18,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,88
VALOR COM BDI:	R\$ 23,03

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,79390000	R\$ 22,87	R\$ 18,15

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,15
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 18,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 10,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,88
VALOR COM BDI:	R\$ 23,03

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,79390000	R\$ 18,74	R\$ 14,87

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,87
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,00
VALOR COM BDI:	R\$ 18,87

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,79390000	R\$ 25,30	R\$ 20,08

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,08
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 20,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 25,48

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,79390000	R\$ 18,74	R\$ 14,87

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,87
--------------------	-----------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 14,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,00
VALOR COM BDI:	R\$ 18,87

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 25,30	R\$ 20,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,08

VALOR:	R\$ 20,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,40
VALOR COM BDI:	R\$ 25,48

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,79	R\$ 1,36
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,79	R\$ 0,05
TOTAL Material:					R\$ 16,28

VALOR:	R\$ 16,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,38
VALOR COM BDI:	R\$ 20,66

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,87	R\$ 14,87
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,72850000	R\$ 0,79	R\$ 1,36
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,07590000	R\$ 0,79	R\$ 0,05
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,96030000	R\$ 0,79	R\$ 0,75
TOTAL Material:					R\$ 17,03

VALOR:	R\$ 17,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 9,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,58
VALOR COM BDI:	R\$ 21,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 25,42	R\$ 0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882352	R\$ 81,88	R\$ 4,81
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 16,28	R\$ 0,00
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647058	R\$ 17,03	R\$ 3,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,81

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,16	R\$ 5,15
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 20,67	R\$ 1,03
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 12,03	R\$ 6,49
12326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,60	R\$ 0,04
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 5,75	R\$ 0,34
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 486,66	R\$ 0,24
TOTAL Material:						R\$ 13,29

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221	BLASTER	SEINFRA	H	0,04669999	R\$ 21,83	R\$ 1,01
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,46699999	R\$ 15,55	R\$ 7,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,27

VALOR:	R\$ 29,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 7,42
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,90
VALOR COM BDI:	R\$ 37,27

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,79	R\$ 36,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,79	R\$ 3,91
TOTAL Material:						R\$ 59,99

VALOR:	R\$ 59,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,14
VALOR COM BDI:	R\$ 76,13

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,08	R\$ 20,08
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 75,33	R\$ 75,33
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 0,79	R\$ 36,00
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 0,79	R\$ 3,91
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 0,79	R\$ 54,01

TOTAL Material: R\$ 189,33

VALOR:	R\$ 189,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	R\$ 11,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 50,96
VALOR COM BDI:	R\$ 240,29

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,89710000	0,10765200
					TOTAL:	0,10765200
[Serviço]	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,02500000	0,59050000
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,02500000	2,55700000
					TOTAL:	3,14750000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	0,02000000	1,69520000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	0,02000000	0,21240000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	0,02000000	2,15280000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	0,02000000	3,62520000
					TOTAL:	7,68560000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,00360000	0,91425600
					TOTAL:	0,91425600
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	0,30000000	0,32400000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	0,30000000	0,48000000
					TOTAL:	0,80400000
[Serviço]	C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3			
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,02500000	0,21000000
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,02500000	0,03575000
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,02500000	0,09975000
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,02500000	6,34900000
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,02500000	0,26550000
					TOTAL:	6,96000000
[Serviço]	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00375000	0,00318750
					TOTAL:	0,01593750
[Serviço]	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,00200000	0,15000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,00200000	0,01400000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,16400000
[Equipamento]	I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000	
						TOTAL:	0,12000000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00624750	0,07497000	
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,71400000	1,71360000	
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,71400000	1,02102000	
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,71400000	1,56366000	
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,71400000	0,67830000	
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,71400000	0,56406000	
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,71400000	1,28520000	
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,03600000	1,29600000	
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,71400000	0,07140000	
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,03600000	0,07560000	
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,71400000	6,46884000	
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000	
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,49980000	0,74970000	
						TOTAL:	16,26207000
[Serviço]	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,83600000	0,10032000	
						TOTAL:	0,10032000
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H				
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,24000000	5,04000000	
						TOTAL:	5,04000000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H				
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000	
						TOTAL:	1,44000000
[Equipamento]	I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01323667	0,00158840	
						TOTAL:	0,00158840
[Equipamento]	I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02159667	0,00259160	
						TOTAL:	0,00259160
[Equipamento]	I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517	
						TOTAL:	0,00149517

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129
					TOTAL:	0,00649129
[Serviço]	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,01250000	0,15000000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,00000000	1,50000000
					TOTAL:	1,65000000
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,00000000	2,40000000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,00000000	1,43000000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,00000000	2,19000000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,00000000	0,95000000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,00000000	0,79000000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,00000000	1,80000000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,00000000	0,10000000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,00000000	9,06000000
					TOTAL:	18,72000000
[Equipamento]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
					TOTAL:	0,00418000
[Serviço]	C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	1,00000000	18,00000000
					TOTAL:	18,00000000
[Serviço]	C4281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,20000000	3,60000000
					TOTAL:	3,60000000
[Equipamento]	I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
					TOTAL:	0,00418000
[Material]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00624750	0,07497000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,71400000	1,71360000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,71400000	1,02102000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,71400000	1,56366000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,71400000	0,67830000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,71400000	0,56406000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,71400000	1,28520000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,03600000	1,29600000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,71400000	0,07140000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,03600000	0,07560000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,71400000	6,46884000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,49980000	0,74970000
TOTAL:						16,26207000
[Material]	I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000
TOTAL:						0,12000000
[Material]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
TOTAL:						0,00149517
[Material]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,16228235	0,01947388
TOTAL:						0,01947388
[Material]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,24000000	5,04000000
TOTAL:						5,04000000
[Material]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000
TOTAL:						1,44000000
[Material]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129
TOTAL:						0,00649129
[Material]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
TOTAL:						0,00418000
[Material]	I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
TOTAL:						0,00149517

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,00000000	0,12000000
					TOTAL:	0,12000000
[Material]	I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02159667	0,00259160
					TOTAL:	0,00259160
[Material]	I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01245972	0,00149517
					TOTAL:	0,00149517
[Material]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00800000	1,44000000
					TOTAL:	1,44000000
[Material]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05409412	0,00649129
					TOTAL:	0,00649129
[Material]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03483333	0,00418000
					TOTAL:	0,00418000
[Material]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01183674	0,00142041
					TOTAL:	0,00142041
[Equipamento]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,16228235	0,01947388
					TOTAL:	0,01947388
[Serviço]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,91960000	0,11035200
					TOTAL:	0,11035200
[Equipamento]	I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00062299	0,00007476
					TOTAL:	0,00007476
[Equipamento]	I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,01183674	0,00142041
					TOTAL:	0,00142041
[Material]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	1,05000000	189,00000000
						TOTAL: 189,00000000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	18,00000000	15,12000000
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	1,15000000	114,77000000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	1,15000000	163,87500000
						TOTAL: 293,76500000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	2,58200000	7,74600000
						TOTAL: 7,74600000
[Material]	I0035	AGUARRAZ MINERAL	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,04000000	0,33600000
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,03000000	0,18900000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,04000000	0,16800000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,04000000	0,40800000
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,05000000	24,89800000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,05000000	3,98600000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,05000000	18,77700000
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,03000000	0,16500000
						TOTAL: 49,43100000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,06351200	6,33849760
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,06351200	11,43216000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,06351200	9,05046000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,17862750	0,53588250
						TOTAL: 27,35700010
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23817000	1,42902000
3.14	C1144	DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,60367800	2,69417904
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,39695000	0,39695000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07939000	0,81771700
4.21	C1144	DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23817000	1,42902000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07939000	0,81771700
5.15	C1144	DOBADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,58780000	3,17560000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	440,18	1,03207000	454,29657260
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,79390000	174,72945100
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,39695000	34,89190500
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,03207000	25,80175000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,97712500	2,97712500
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,79390000	40,09195000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,39695000	8,73290000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	2,97712500	5,95425000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,07176500	17,04106350
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,19847500	3,57255000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,94077150	2,82231450
TOTAL:						792,58815964

[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23817000	0,71451000
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	0,23817000	119,08500000
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	0,35725500	28,58040000
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	0,11114600	8,89168000
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	0,08732900	218,32250000
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	0,29374300	2,64368700
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	0,16671900	1,66719000
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	0,23023100	0,46046200
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	0,16671900	3,83453700
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	0,87329000	25,32541000
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	0,87329000	13,97264000
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	0,63512000	1,27024000
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	0,11908500	5,35882500
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	0,04763400	2,14353000
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,77865000	2,77865000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,77865000	2,77865000
TOTAL:						441,95619100

[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,38170000	107,17650000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	2,38170000	54,77910000
TOTAL:						161,95560000

[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,27786500	12,55949800
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27786500	1,16703300
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19847500	1,19085000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,27786500	9,25290450
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27786500	1,16703300
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19847500	1,19085000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,27786500	10,34769260
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27786500	1,16703300
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19847500	1,19085000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,27786500	4,32635805
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,27786500	2,33406600
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,63512000	4,00125600
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,19847500	2,97712500
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,27786500	11,28131900
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,19847500	1,98475000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,27786500	8,10254340
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,19847500	2,58017500
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,27786500	70,56659540
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,27786500	1,16703300
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,19847500	2,38170000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,27786500	2,95092630
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,19847500	1,19085000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,27786500	17,53050285
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,27786500	2,83422300
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,19847500	4,16797500
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,27786500	138,36565540
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,19847500	4,36645000
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,07939000	1,27817900
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,19847500	15,78273200
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,31756000	25,31588320
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,27786500	104,34942210
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,63512000	3,49316000
TOTAL:						472,56262380
[Mão de Obra]	I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,19085000	4,88248500
TOTAL:						4,88248500
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,15093386	3,32054492
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,96950000	3,96950000
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	2,80	0,15878000	0,44458400
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,67481500	12,14667000
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	0,47634000	1,42902000
TOTAL:						21,31031892
[Material]	I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M			
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	1,00000000	10,30000000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	1,00000000	10,30000000
TOTAL:						20,60000000
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,02000000	0,98000000
						TOTAL: 0,98000000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,02000000	1,99600000
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,02000000	3,60000000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,02000000	2,85000000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,04400000	0,13200000
						TOTAL: 8,57800000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,00250000	0,21975000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,61830000	0,51937200
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,00250000	0,03500000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	0,00350000	0,15750000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,00400000	0,09200000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,00069133	0,01520926
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,00100000	0,00805000
						TOTAL: 1,04688126
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00807750	0,09693000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,89710000	2,15304000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,03650000	1,75200000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,00610000	0,05124000
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,03040000	0,25536000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,89710000	1,28285300
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,03650000	1,04755000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,00610000	0,00872300
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,03040000	0,04347200
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	0,00800000	0,04800000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,01060000	0,01060000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,89710000	1,96464900
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,03650000	1,59870000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,00610000	0,02433900
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,03040000	0,12129600
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,89710000	0,85224500
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,03650000	0,56830500
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,00610000	0,51703600
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,02430000	2,05966800
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	0,02432000	2,06136320
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,89710000	0,70870900

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,00243200	0,18240000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	0,36480000	1,65254400
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	0,36480000	0,39398400
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,89710000	1,61478000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,03320000	1,19520000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,00456000	0,00387600
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,01500000	1,90470000
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,00437760	1,11173530
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,00610000	1,54915600
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,03040000	7,72038400
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,01600000	0,01600000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,00243200	0,01702400
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,89710000	0,08971000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,03320000	0,06972000
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,00610000	0,06478200
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,03040000	0,32284800
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	0,02432000	0,25827840
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,03650000	1,10230000
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,00610000	0,65660400
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,02430000	2,61565200
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	0,02432000	2,61780480
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	0,01060000	0,02120000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	0,00290000	0,03236400
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,02430000	1,16640000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,89710000	8,12772600
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,03650000	6,61562500
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	0,02432000	4,40824320
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,92900000	0,91042000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	0,31980000	0,89544000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,00980000	0,11573800
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,00610000	0,14408200
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,03040000	0,71804800
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,01500000	0,76710000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	0,36480000	0,58368000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,64620000	0,96930000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,00610000	0,62390800
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,03040000	3,10931200
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	0,00720000	0,01584000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	0,00800000	0,47520000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,16100000	0,48300000

TOTAL: **72,58369090**

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	7,20	1,10000000	7,92000000
					TOTAL:	7,92000000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	6,00000000	288,00000000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	6,00000000	172,20000000
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	6,00000000	262,80000000
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	6,00000000	95,82000000
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	6,00000000	95,04000000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	6,00000000	216,00000000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	6,00000000	12,60000000
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	6,00000000	181,20000000
					TOTAL:	1.323,66000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,58300000	27,98400000
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,58300000	16,73210000
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,58300000	25,53540000
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,58300000	9,07731000
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,23300000	19,74908000
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,23300000	3,69072000
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,23300000	8,38800000
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,23300000	0,48930000
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,23300000	2,47446000
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,23300000	7,03660000
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,23300000	24,97760000
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	181,25	0,23300000	42,23125000
					TOTAL:	188,36582000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
10.9	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	99,80	0,06351200	6,33849760
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,06351200	11,43216000
18.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	142,50	0,06351200	9,05046000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,17862750	0,53588250
					TOTAL:	27,35700010
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I6108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
						TOTAL: 5,10000000
[Material]	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Mão de Obra]	I0221	BLASTER	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04294531	0,00515344
						TOTAL: 0,00515344
[Material]	I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN			
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	13,00000000	153,53000000
						TOTAL: 153,53000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00731500	0,08778000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,61500000	0,51660000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,04400000	1,58400000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,04400000	0,09240000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,62700000	0,61446000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,58520000	0,87780000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,07700000	0,23100000
						TOTAL: 4,00404000
[Material]	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000
						TOTAL: 66,00000000
[Material]	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	1,80000000	144,00000000
						TOTAL: 144,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	1,41000000	3.525,00000000
						TOTAL: 3.525,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	3,50000000	770,31500000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	3,50000000	176,75000000
						TOTAL: 947,06500000
[Material]	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN			
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	1,00000000	45,00000000
						TOTAL: 45,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	0,57000000	3,42000000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,72000000	1,72000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,32400000	28,47960000
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,32400000	24,30000000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,68250000	0,58012500
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	2,18000000	276,81640000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,32400000	2,26800000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,32400000	4,53600000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,50000000	112,50000000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	3,00000000	69,00000000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	51,87000000	145,23600000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	1,47000000	17,36070000
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	2,18000000	111,48520000
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	0,49000000	1,07800000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	0,57000000	33,85800000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	7,64400000	22,93200000
TOTAL:						863,05052500

[Mão de Obra]	10498	CARPINTEIRO	H			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23817000	1,42902000
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,38170000	10,74146700
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,60367800	2,69417904
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,39695000	0,39695000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07939000	0,81771700
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,38170000	10,74146700
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,23817000	1,42902000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,07939000	0,81771700
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,38170000	10,74146700
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,58780000	3,17560000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	0,19847500	0,59542500
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,38170000	10,74146700
9.2	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	440,18	0,10320700	45,42965726
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,79390000	174,72945100
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,39695000	34,89190500
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,10320700	5,05714300
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,03207000	25,80175000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,97712500	2,97712500
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,79390000	40,09195000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,39695000	8,73290000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	2,38170000	10,74146700
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	2,97712500	5,95425000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,07176500	17,04106350
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,87329000	15,71922000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,94077150	2,82231450
TOTAL:						454,63239230

[Material]	16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	1,10000000	52,80000000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	1,10000000	31,57000000
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	1,10000000	48,18000000
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	1,10000000	17,56700000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,10000000	93,23600000
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	1,10000000	17,42400000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	1,10000000	39,60000000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	1,10000000	2,31000000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,10000000	11,68200000
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	1,10000000	33,22000000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	1,10000000	118,40400000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,10000000	199,38600000
						TOTAL: 665,37900000
[Material]	I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,22000000	3,96000000
						TOTAL: 3,96000000
[Material]	I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,21000000	5,45710000
						TOTAL: 27,28550000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,43000000	6,83700000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,20000000	0,60000000
						TOTAL: 7,43700000
[Material]	I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,12962521	2,85175462
						TOTAL: 2,85175462
[Material]	I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG			
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	3,00000000	47,70000000
						TOTAL: 47,70000000
[Material]	I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	KG			
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,31000000	4,92900000
						TOTAL: 4,92900000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,45000000	29,40000000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	282,00000000	676,80000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	10,95000000	525,60000000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	2,43000000	20,41200000
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	7,30000000	61,32000000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	282,00000000	403,26000000
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	10,95000000	314,26500000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	2,43000000	3,47490000
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	7,30000000	10,43900000
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,84000000	17,04000000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	282,00000000	617,58000000
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	10,95000000	479,61000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	2,43000000	9,69570000
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	7,30000000	29,12700000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	282,00000000	267,90000000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	10,95000000	170,49150000
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	2,43000000	205,96680000
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	5,84000000	494,99840000
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	5,84000000	494,99840000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	282,00000000	222,78000000
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,32400000	28,47960000
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,32400000	24,30000000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	109,50000000	496,03500000
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	109,50000000	118,26000000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	368,50000000	309,54000000
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	282,00000000	33,84000000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	282,00000000	507,60000000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	11,00000000	396,00000000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,36875000	1,16343750
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	2,18000000	276,81640000
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	1,74960000	444,32841600
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	2,43000000	617,12280000
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	7,30000000	1.853,90800000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,72000000	1,72000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,32400000	2,26800000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,32400000	4,53600000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	282,00000000	28,20000000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	11,00000000	23,10000000
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	2,43000000	25,80660000
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	7,30000000	77,52600000
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	5,84000000	62,02080000
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	10,95000000	330,69000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	2,43000000	261,56520000
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	5,84000000	628,61760000
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	5,84000000	628,61760000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,17000000	13,05720000
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	7,31000000	350,88000000
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,50000000	112,50000000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	3,00000000	69,00000000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	282,00000000	2.554,92000000
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	10,95000000	1.984,68750000
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	5,84000000	1.058,55840000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,17283361	3,80233942
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	396,00000000	388,08000000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,15000000	1,20750000
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	51,87000000	145,23600000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	1,47000000	17,36070000
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	2,43000000	57,39660000
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	12,15000000	286,98300000
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	2,18000000	111,48520000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	109,50000000	175,20000000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	196,00000000	294,00000000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	2,43000000	248,54040000
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	12,15000000	1.242,70200000
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,03000000	4,46600000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,84000000	168,69600000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	41,90900000	125,72700000
TOTAL:						21.659,79974292
[Material]	I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN			
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	4,00000000	1.015,84000000
TOTAL:						1.015,84000000
[Material]	I0816	COLA FORMICA	KG			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,09973300	0,44979583
TOTAL:						2,24897915
[Material]	I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	1,14030400	0,13683648
						TOTAL: 0,13683648
[Material]	I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,17000000	2,04000000
						TOTAL: 2,04000000
[Material]	I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,00000000	90,00000000
						TOTAL: 90,00000000
[Material]	I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	4,00000000	180,00000000
						TOTAL: 180,00000000
[Material]	I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN			
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	3,00000000	225,00000000
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	3,00000000	21,00000000
						TOTAL: 246,00000000
[Material]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,01415309	0,16983704
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,61749560	3,88198944
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,61749560	2,31301871
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,61749560	3,54231536
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,61749560	1,53662082
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,61749560	1,27782152
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	10,45685870	1,25482304
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,61749560	2,91149208
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,08155440	2,93595840
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,61749560	0,16174956
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,08155440	0,17126424
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,61749560	14,65451014
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	4,74352800	99,61408800
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	1,61749560	1,58514569
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,14656720	26,38209600
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,13224692	1,69837038
						TOTAL: 164,09110042
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,40000000	10,00000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,10000000	1,59000000
						TOTAL: 11,59000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04598000	0,00551760
					TOTAL:	0,00551760
[Material]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,49658400	0,05959008
					TOTAL:	0,05959008
[Material]	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN			
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
19.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN			
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	15,00000000
[Material]	I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN			
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	3,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I6114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000	
19.2	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3,00	0,47634000	1,42902000	
19.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23817000	0,71451000	
19.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000	
19.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000	
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	0,23817000	119,08500000	
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	0,35725500	28,58040000	
19.9	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	80,00	0,11114600	8,89168000	
19.10	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.500,00	0,08732900	218,32250000	
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	0,29374300	2,64368700	
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	0,16671900	1,66719000	
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	0,23023100	0,46046200	
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	0,16671900	3,83453700	
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	0,87329000	25,32541000	
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	0,87329000	13,97264000	
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	0,63512000	1,27024000	
19.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	45,00	0,11908500	5,35882500	
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	0,04763400	2,14353000	
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,19085000	1,19085000	
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,19085000	1,19085000	
						TOTAL:	440,20961100
[Material]	11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M				
19.7	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	500,00	1,92500000	962,50000000	
						TOTAL:	962,50000000
[Material]	11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M				
19.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	80,00	1,91000000	152,80000000	
						TOTAL:	152,80000000
[Material]	11090	EMULSÃO ASFALTICA	KG				
17.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	2,80	2,00000000	5,60000000	
						TOTAL:	5,60000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H				
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,38170000	107,17650000	
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	2,38170000	54,77910000	
						TOTAL:	161,95560000
[Mão de Obra]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS				
1.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	1,00000000
[Mão de Obra]	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS				
1.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS	1,55	1,00000000	1,55000000	
						TOTAL:	1,55000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,16000000	1,34400000
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,16000000	1,00800000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,16000000	0,67200000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,16000000	1,63200000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,01382669	0,30418718
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,16000000	0,88000000
					TOTAL:	7,85618718
[Material]	I1106	ESPELHO 4"X4"	UN			
19.19	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	45,00	1,00000000	45,00000000
					TOTAL:	45,00000000
[Material]	I2326	ESPOLETA	UN			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00827640	0,00099317
					TOTAL:	0,00099317
[Material]	I2329	ESTOPIM	M			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,05517600	0,00662112
					TOTAL:	0,00662112
[Material]	I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			
3.15	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
4.22	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
5.16	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.13	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
7.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
8.10	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I2331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I6115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M			
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	5,10000000	5,10000000
					TOTAL:	5,10000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I6109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	5,10000000	5,10000000
					TOTAL:	5,10000000
[Material]	I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	CJ			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,20000000	1,20000000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,20000000	1,20000000
					TOTAL:	2,40000000
[Material]	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2			
4.13	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,70	1,00000000	28,70000000
					TOTAL:	28,70000000
[Material]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,13000000	1,09200000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,13000000	0,54600000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,13000000	1,32600000
					TOTAL:	4,60200000
[Material]	I8440	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
					TOTAL:	4,10000000
[Material]	I1222	GRADE DE FERRO	M2			
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	1,00000000	59,40000000
					TOTAL:	65,40000000
[Material]	I7960	GRUA	H			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,04000000	0,72000000
					TOTAL:	0,72000000
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
19.20	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
19.22	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
19.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
19.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
4.14	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
8.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
					TOTAL:	10,10000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	2,00000000	46,00000000
					TOTAL:	46,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000
					TOTAL:	23,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000
					TOTAL:	23,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000
					TOTAL:	45,00000000
[Material]	I2702	JUROS	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00070597	0,00847161
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,08068200	0,19363680
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,08068200	0,11537526
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,08068200	0,17669358
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,08068200	0,07664790
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,08068200	0,06373878
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,84578844	0,10149461
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,08068200	0,14522760
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,00406800	0,14644800
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,08068200	0,00806820
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,00406800	0,00854280
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,08068200	0,73097892
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,42158400	8,85326400
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,08068200	0,07906836
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,01592080	2,86574400
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,05647740	0,08471610
					TOTAL:	13,65811652

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]						
	I1328	LADRILHISTA	H			
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	0,47634000	22,86432000
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,15878000	7,62144000
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	0,47634000	13,67095800
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,15878000	4,55698600
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	0,47634000	20,86369200
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,15878000	6,95456400
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	0,47634000	7,60714980
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,15878000	2,47220460
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,11146000	94,20734960
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,15878000	13,45819280
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	0,47634000	7,54522560
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,15878000	2,51507520
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	0,47634000	17,14824000
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,15878000	5,71608000
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	0,47634000	1,00031400
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,15878000	0,33343800
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,11146000	11,80370520
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,15878000	1,68624360
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	0,47634000	14,38546800
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,15878000	4,79515600
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	107,64	1,11146000	119,63755440
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,15878000	17,02121600
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,11146000	201,46323960
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	181,25	0,15878000	28,77887500
					TOTAL:	628,10668740
[Material]						
	I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,05000000	4,73550000
					TOTAL:	23,67750000
[Material]						
	I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN			
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M				
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	1,33000000	292,71970000	
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	1,33000000	67,16500000	
						TOTAL:	359,88470000
[Material]	11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L				
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,12000000	59,75520000	
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,12000000	9,56640000	
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,12000000	45,06480000	
						TOTAL:	114,38640000
[Material]	11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L				
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,12000000	5,42400000	
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000	
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,12000000	3,99600000	
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000	
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,12000000	4,46880000	
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000	
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,12000000	1,86840000	
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,07000000	1,05000000	
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,12000000	4,87200000	
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,07000000	0,70000000	
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,12000000	3,49920000	
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,07000000	0,91000000	
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,12000000	30,47520000	
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,07000000	0,84000000	
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,12000000	1,27440000	
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,07000000	0,42000000	
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,12000000	7,57080000	
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,07000000	1,47000000	
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,07000000	1,54000000	
						TOTAL:	71,63880000
[Material]	11346	LIXA PARA FERRO	UN				
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,30000000	1,89000000	
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,30000000	1,65000000	
						TOTAL:	3,54000000
[Material]	11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN				
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,25000000	11,30000000	
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000	
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000	
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000	
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,25000000	8,32500000	
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000	
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM	M2	4,51	0,60000000	2,70600000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.24	CP004/	MOLDURA				
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,25000000	9,31000000
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,25000000	3,89250000
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,40000000	3,36000000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,50000000	7,50000000
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,25000000	10,15000000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,50000000	5,00000000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,25000000	7,29000000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,50000000	6,50000000
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,25000000	63,49000000
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,40000000	1,68000000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,60000000	2,70600000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,50000000	6,00000000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,25000000	2,65500000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,50000000	3,00000000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,25000000	15,77250000
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,40000000	4,08000000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,50000000	10,50000000
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,25000000	124,49000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,50000000	11,00000000
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	1,67000000	1,67000000
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,50000000	39,76000000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,25000000	19,93000000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,25000000	93,88500000
					TOTAL:	498,11000000
[Material]	I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN			
19.16	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
					TOTAL:	16,00000000
[Material]	I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN			
19.15	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	29,00	1,39000000	40,31000000
					TOTAL:	40,31000000
[Material]	I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN			
19.17	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	2,00000000	90,00000000
					TOTAL:	90,00000000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000
					TOTAL:	45,00000000
[Material]	I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,01200000	0,21600000
					TOTAL:	0,21600000
[Material]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00744889	0,08938673
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,85130220	2,04312528
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,85130220	1,21736215
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,85130220	1,86435182
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,85130220	0,80873709
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,85130220	0,67252874
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	11,67362377	1,40083485
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,85130220	1,53234396
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,04292280	1,54522080
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,85130220	0,08513022
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,04292280	0,09013788
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,85130220	7,71279793
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,85130220	0,83427616
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,21985040	39,57307200
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,59591154	0,89386731
					TOTAL:	60,36317291
[Material]	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,70000000	55,66400000
					TOTAL:	55,66400000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,30000000	4,50000000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,30000000	3,00000000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,30000000	3,90000000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,30000000	3,60000000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,30000000	1,80000000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,30000000	6,30000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,30000000	6,60000000
					TOTAL:	35,10000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I6111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M			
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
					TOTAL:	0,80000000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,38170000	28,58040000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,79390000	6,39089500
					TOTAL:	34,97129500
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,19053600	4,00125600
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,00635120	1,14321600
					TOTAL:	5,14447200
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	3,79942817	0,45593138
17.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	180,00	0,10880000	19,58400000
					TOTAL:	20,03993138
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00495989	0,05951868
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,56684460	1,36042704
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,56684460	0,81058778
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,56684460	1,24138967
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,56684460	0,53850237
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,56684460	0,44780723
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,79390000	0,09526800
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,56684460	1,02032028
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,02858040	1,02889440
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,56684460	0,05668446
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,02858040	0,06001884
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,56684460	5,13561208
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,56684460	0,55550771
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,39679122	0,59518683
					TOTAL:	13,00572537
[Mão de Obra]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,03754596	0,00450551
					TOTAL:	0,00450551
[Mão de Obra]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,04294532	0,00515344
					TOTAL:	0,00515344
[Mão de Obra]	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02765418	0,00331850

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,00331850
[Mão de Obra]	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,02765418	0,00331850	
						TOTAL:	0,00331850
[Mão de Obra]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,12883596	0,01546032	
						TOTAL:	0,01546032
[Mão de Obra]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00989177	0,00118701	
						TOTAL:	0,00118701
[Material]	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN				
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000	
						TOTAL:	66,00000000
[Material]	I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN				
3.14	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000	
4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000	
5.15	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000	
7.2	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000	
8.9	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	6,00000000	18,00000000	
						TOTAL:	90,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN				
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	2,00000000	12,00000000	
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	12,00000000	12,00000000	
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	2,00000000	12,00000000	
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	8,00000000	8,00000000	
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	8,00000000	16,00000000	
						TOTAL:	60,00000000
[Material]	I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ				
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00033440	0,00004013	
						TOTAL:	0,00004013
[Material]	I8207	PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS	KG				
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	2,42000000	43,56000000	
						TOTAL:	43,56000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,00500000	0,06000000	
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	1,10000000	4,98300000	
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	0,40000000	0,60000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						5,64300000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,40154750	28,81857000
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,40	0,03969500	0,33343800
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,06351200	0,10670016
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	48,00	0,11114600	5,33500800
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,40	1,03207000	2,47696800
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	1,58780000	3,81072000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,19847500	9,52680000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,39695000	0,33740750
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,07939000	0,66687600
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,47634000	4,00125600
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,30	0,03969500	0,13099350
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,70	0,11114600	3,18989020
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,43	1,03207000	1,47586010
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,00	0,23817000	1,42902000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	1,58780000	2,27055400
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,19847500	5,69623250
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,39695000	0,33740750
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,07939000	0,11352770
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,47634000	0,68116620
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,38170000	14,29020000
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,06351200	0,10670016
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,11146000	1,11146000
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,99	0,03969500	0,15838305
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,06351200	0,10670016
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	43,80	0,11114600	4,86819480
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,19	1,03207000	2,26023330
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	1,58780000	3,47728200
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,19847500	8,69320500
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,39695000	0,33740750
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,07939000	0,31676610
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,47634000	1,90059660
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,57	0,11114600	1,73054322
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95	1,03207000	0,98046650
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	1,58780000	1,50841000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,19847500	3,09025575
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	84,76	0,03969500	3,36454820
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,07939000	6,72909640
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,47634000	40,37457840
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,44	0,23817000	0,34296480
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,84	0,11114600	1,76055264
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,79	1,03207000	0,81533530
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	1,58780000	1,25436200
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,39695000	0,33740750
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	440,18	0,04763400	20,96753412

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,87329000	192,20239610
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	0,87329000	192,20239610
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,23817000	20,93514300
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,39695000	29,77125000
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	4,76340000	21,57820200
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	6,74815000	7,28800200
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	2,38170000	2,00062800
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	1,58780000	2,85804000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,31756000	11,43216000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,39695000	0,33740750
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,79390000	100,80942200
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,95268000	241,94261280
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,07939000	20,16188440
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,47634000	120,97130640
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,11146000	1,11146000
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	0,87329000	44,10114500
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,39695000	2,77865000
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,23817000	3,33438000
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,10	0,11114600	0,23340660
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,10	1,03207000	0,10320700
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	1,58780000	0,15878000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,31756000	0,66687600
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	10,62	0,19847500	2,10780450
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,07939000	0,84312180
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,47634000	5,05873080
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	107,64	0,19847500	21,36384900
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30,20	0,11114600	3,35660920
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,51	1,03207000	1,55842570
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,19847500	5,99394500
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,07939000	8,54553960
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,47634000	51,27323760
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,11146000	2,22292000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,19085000	13,28988600
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,79390000	38,10720000
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,06	1,03207000	9,35055420
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	1,58780000	14,38546800
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,19847500	35,97359375
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13	0,23817000	1,45998210
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,10977008	2,41494176
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,39695000	6,31150500
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,27786500	2,23681325
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	5,55730000	15,56044000
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,25404800	3,00030688
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,07939000	1,87519180
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	0,47634000	11,25115080

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,79390000	40,60004600
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	6,74815000	10,79704000
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	1,58780000	2,38170000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,07939000	8,12000920
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	0,47634000	48,72005520
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,38170000	5,23974000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,38170000	141,47298000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	3,28595210	9,85785630
TOTAL:						1.733,33097720

[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	0,83600000	2,00640000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	0,83600000	1,19548000
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	0,83600000	1,83084000
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	0,83600000	0,79420000
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	0,83600000	0,66044000
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	0,26300000	0,22092000
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	0,83600000	1,50480000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	0,83600000	0,08360000
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	0,83600000	7,57416000
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,20900000	0,20482000
TOTAL:						16,07566000

[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,31756000	14,35371200
3.16	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,31756000	1,33375200
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,19085000	5,37073350
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27786500	1,66719000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,31756000	10,57474800
4.23	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,31756000	1,33375200
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,19085000	5,37073350
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27786500	1,66719000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,31756000	11,82593440
5.17	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,31756000	1,33375200
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,19085000	5,37073350
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27786500	1,66719000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,31756000	4,94440920
6.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	8,40	0,31756000	2,66750400
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,63512000	4,00125600
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,27786500	4,16797500
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,31756000	12,89293600
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,27786500	2,77865000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,31756000	9,26004960
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,19085000	5,37073350
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,27786500	3,61224500
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,31756000	80,64753760
10.22	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	4,20	0,31756000	1,33375200

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,19085000	5,37073350	
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,27786500	3,33438000	
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,31756000	3,37248720	
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,27786500	1,66719000	
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,31756000	20,03486040	
12.14	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,20	0,31756000	3,23911200	
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,27786500	5,83516500	
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,31756000	158,13217760	
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,27786500	6,11303000	
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,96950000	3,96950000	
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,47634000	7,66907400	
17.10	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,27786500	22,09582480	
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,39695000	31,64485400	
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,31756000	119,25648240	
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,63512000	3,49316000	
						TOTAL:	588,77449970
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M				
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,04000000	1,96000000	
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	2,00000000	31,80000000	
						TOTAL:	33,76000000
[Material]	I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2				
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,00000000	11,16000000	
						TOTAL:	11,16000000
[Material]	I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2				
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	1,00000000	2,20000000	
						TOTAL:	2,20000000
[Material]	I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2				
4.18	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	1,68	1,00000000	1,68000000	
						TOTAL:	1,68000000
[Material]	I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN				
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000	
						TOTAL:	2,00000000
[Material]	I6113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN				
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN				
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	1,00000000	8,05000000	
						TOTAL:	8,05000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	KG			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,20000000	0,90200000
					TOTAL:	4,51000000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,15000000	3,75000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	0,25000000	3,97500000
					TOTAL:	7,72500000
[Material]	I1730	PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG)	KG			
18.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,00	0,08000000	1,44000000
					TOTAL:	1,44000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,04000000	0,24000000
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	0,20000000	0,20000000
4.20	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,02000000	0,20600000
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	0,04000000	0,24000000
5.14	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	10,30	0,02000000	0,20600000
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,12000000	26,41080000
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	0,10000000	8,79000000
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,01200000	0,58800000
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	0,25000000	0,25000000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	0,12000000	6,06000000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	0,10000000	2,20000000
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	0,25000000	0,50000000
					TOTAL:	45,89080000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
19.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
9.6	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	87,90	1,00000000	87,90000000
10.27	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	22,00	1,00000000	22,00000000
					TOTAL:	109,90000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	3,50000000	770,31500000
10.23	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	50,50	3,50000000	176,75000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 947,06500000
[Material]	I1829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	M			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	4,00000000	18,04000000
						TOTAL: 90,20000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	0,50000000	12,50000000
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,53000000	24,32700000
						TOTAL: 36,82700000
[Material]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	0,00045980	0,00005518
						TOTAL: 0,00005518
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
8.13	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M2	4,10	1,98475000	8,13747500
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,15093386	3,32054492
						TOTAL: 11,45801992
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	2,54048000	30,48576000
3.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,40	0,39695000	3,33438000
3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,63512000	1,06700160
3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	48,00	1,11146000	53,35008000
3.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,40	10,32070000	24,76968000
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	9,52680000	22,86432000
3.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	48,00	0,43664500	20,95896000
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22824625	0,19400931
3.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	48,00	0,47634000	22,86432000
3.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	48,00	0,15878000	7,62144000
3.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	8,40	0,11908500	1,00031400
3.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	8,40	0,67481500	5,66844600
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,98475000	8,95122250
4.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,30	0,39695000	1,30993500
4.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	28,70	1,11146000	31,89890200
4.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,43	10,32070000	14,75860100
4.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	6,00	1,19085000	7,14510000
4.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,43	9,52680000	13,62332400
4.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	28,70	0,43664500	12,53171150

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22824625	0,19400931
4.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	28,70	0,47634000	13,67095800
4.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	28,70	0,15878000	4,55698600
4.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,43	0,11908500	0,17029155
4.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1,43	0,67481500	0,96498545
4.16	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	6,00	2,38170000	14,29020000
4.17	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,63512000	1,06700160
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	1,11146000	1,11146000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,98475000	8,95122250
5.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	3,99	0,39695000	1,58383050
5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	0,63512000	1,06700160
5.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	43,80	1,11146000	48,68194800
5.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,19	10,32070000	22,60233300
5.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,19	9,52680000	20,86369200
5.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	43,80	0,43664500	19,12505100
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22824625	0,19400931
5.8	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	43,80	0,47634000	20,86369200
5.9	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	43,80	0,15878000	6,95456400
5.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	3,99	0,11908500	0,47514915
5.11	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	3,99	0,67481500	2,69251185
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,98475000	8,95122250
6.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,57	1,11146000	17,30543220
6.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,95	10,32070000	9,80466500
6.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,95	9,52680000	9,05046000
6.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	15,57	0,43664500	6,79856265
6.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,97	0,47634000	7,60714980
6.6	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,57	0,15878000	2,47220460
6.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	84,76	0,39695000	33,64548200
6.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	84,76	0,11908500	10,09364460
6.9	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	84,76	0,63512000	53,83277120
6.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	84,76	1,62670110	137,87918524
6.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	84,76	0,15878000	13,45819280
8.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	1,44	1,19085000	1,71482400
8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	15,84	1,11146000	17,60552640
8.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,79	10,32070000	8,15335300
8.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,79	9,52680000	7,52617200
8.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	15,84	0,47634000	7,54522560
8.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	15,84	0,15878000	2,51507520
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22824625	0,19400931
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,98475000	8,95122250
9.1	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	440,18	0,47634000	209,67534120
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	0,87329000	192,20239610
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	0,87329000	192,20239610

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	87,90	0,25404800	22,33081920
9.7	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	75,00	0,41282800	30,96210000
10.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,00	0,19847500	9,72527500
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,10320700	5,05714300
10.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,53	2,32612700	10,53735531
10.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	7,14510000	32,36730300
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	9,68557999	10,46042639
10.6	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	7,20	1,34963000	9,71733600
10.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,84	7,93900000	6,66876000
10.10	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,12	5,35090764	0,64210892
10.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,80	9,52680000	17,14824000
10.12	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	36,00	0,87329000	31,43844000
10.13	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	36,00	0,47634000	17,14824000
10.14	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	36,00	0,15878000	5,71608000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	0,22824625	0,19400931
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	0,88916800	112,90655264
10.17	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	M2	253,96	0,62400540	158,47241138
10.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	253,96	0,11908500	30,24282660
10.19	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	253,96	0,67481500	171,37601740
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	1,11146000	1,11146000
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	0,87329000	44,10114500
10.25	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,00	0,41282800	2,88979600
10.26	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,00	0,25404800	3,55667200
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	1,98475000	8,95122250
11.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2,10	1,11146000	2,33406600
11.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,10	10,32070000	1,03207000
11.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,10	9,52680000	0,95268000
11.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	2,10	0,87329000	1,83390900
11.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,10	0,47634000	1,00031400
11.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	2,10	0,15878000	0,33343800
11.7	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	10,62	1,98475000	21,07804500
11.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,62	0,11908500	1,26468270
11.9	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	10,62	0,67481500	7,16653530
11.10	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	10,62	1,62670110	17,27556568
11.11	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	10,62	0,15878000	1,68624360
12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	107,64	1,98475000	213,63849000
12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30,20	1,11146000	33,56609200
12.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,51	10,32070000	15,58425700
12.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	30,20	0,43664500	13,18667900
12.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,20	0,47634000	14,38546800
12.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,20	0,15878000	4,79515600
12.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	107,64	0,11908500	12,81830940
12.8	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	107,64	0,63512000	68,36431680
12.9	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) -	M2	107,64	1,62670110	175,09810640

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.9	C4432	PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE				
12.10	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	107,20	0,15878000	17,02121600
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	1,11146000	2,22292000
12.13	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	11,16	1,98475000	22,14981000
13.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	48,00	0,91298499	43,82327952
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,98475000	89,31375000
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,98475000	45,64925000
15.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,06	10,32070000	93,50554200
15.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,06	9,52680000	86,31280800
15.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	181,25	0,43664500	79,14190625
15.4	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	181,26	1,62670110	294,85584139
15.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	181,25	0,15878000	28,77887500
16.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	6,13	2,38170000	14,59982100
16.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	21,00	0,57160800	12,00376800
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,02744251	0,60373522
17.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	4,76340000	4,66813200
17.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	15,90	0,79390000	12,62301000
17.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,19847500	1,59772375
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	7,64525700	21,40671960
17.14	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	11,81	0,31756000	3,75038360
17.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	23,62	0,11908500	2,81278770
17.16	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	23,62	1,12039138	26,46364428
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	0,88916800	45,47205152
18.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,50	2,32612700	5,81531750
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	9,68557999	15,49692798
18.4	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,50	12,70240000	19,05360000
18.7	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	102,28	0,11908500	12,18001380
18.8	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	102,28	1,12039138	114,59362984
18.10	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,20	2,38170000	5,23974000
18.12	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	59,40	2,38170000	141,47298000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	6,50521660	19,51564980
20.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	560,00	0,55573000	311,20880000
TOTAL:						4.378,13271502

[Material]	I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M			
3.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
4.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
8.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
10.15	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	0,85	1,00000000	0,85000000
TOTAL:						4,25000000

[Material]	I2425	SOLVENTE	L			
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	0,50000000	0,50000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,50000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M				
10.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	25,00	1,00000000	25,00000000	
17.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	15,90	1,60000000	25,44000000	
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	0,05900000	0,17700000	
						TOTAL:	50,61700000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2				
10.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,00	0,00900000	0,44100000	
						TOTAL:	0,44100000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN				
3.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	1,00000000	6,00000000	
4.19	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	6,00000000	6,00000000	
5.13	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	6,00	1,00000000	6,00000000	
10.21	C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	6,00000000	6,00000000	
12.12	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UN	2,00	6,00000000	12,00000000	
						TOTAL:	36,00000000
[Material]	I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN				
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	0,17000000	2,04000000	
						TOTAL:	2,04000000
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN				
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000	
						TOTAL:	23,00000000
[Material]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN				
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,00000000	23,00000000	
						TOTAL:	23,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN				
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,00000000	45,00000000	
						TOTAL:	45,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN				
9.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	220,09	33,00000000	7.262,97000000	
9.4	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	220,09	15,00000000	3.301,35000000	
10.24	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	50,50	33,00000000	1.666,50000000	
						TOTAL:	12.230,82000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN				
10.5	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,08	235,00000000	253,80000000	
10.16	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	126,98	25,00000000	3.174,50000000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
18.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	51,14	25,00000000	1.278,50000000
18.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,60	235,00000000	376,00000000
TOTAL:						5.082,80000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
17.12	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	2,80	795,00000000	2.226,00000000
19.21	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	141,12000000	423,36000000
TOTAL:						2.649,36000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
15.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	497,96	0,17000000	84,65320000
17.11	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,72	0,24000000	19,13280000
18.9	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	375,54	0,17000000	63,84180000
TOTAL:						167,62780000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
3.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,20	0,17000000	7,68400000
3.18	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
4.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	33,30	0,17000000	5,66100000
4.25	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
5.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,24	0,17000000	6,33080000
5.19	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
6.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	15,57	0,17000000	2,64690000
6.16	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	15,00	0,08000000	1,20000000
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	40,60	0,17000000	6,90200000
7.4	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	10,00	0,08000000	0,80000000
8.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	29,16	0,17000000	4,95720000
8.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	13,00	0,08000000	1,04000000
10.20	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	253,96	0,17000000	43,17320000
10.29	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	12,00	0,08000000	0,96000000
11.12	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,62	0,17000000	1,80540000
11.13	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	6,00	0,08000000	0,48000000
12.11	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	63,09	0,17000000	10,72530000
12.15	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,08000000	1,68000000
17.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	22,00	0,08000000	1,76000000
TOTAL:						99,24580000
[Material]	I2100	TINTA ÓLEO	L			
17.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	3,42000000	3,42000000
17.9	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,20000000	3,22000000
TOTAL:						6,64000000
[Material]	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN			
19.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
19.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
					TOTAL:	23,00000000
[Material]	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M			
2.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	1,50000000	18,00000000
					TOTAL:	18,00000000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,33000000	7,59000000
					TOTAL:	7,59000000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	1,50000000	34,50000000
					TOTAL:	34,50000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
14.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	0,50000000	11,50000000
					TOTAL:	11,50000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	1,20000000	54,00000000
					TOTAL:	54,00000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
14.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	45,00	5,00000000	225,00000000
					TOTAL:	225,00000000
[Material]	I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L			
3.17	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
4.24	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
5.18	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
8.14	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
10.28	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	4,51	0,50000000	2,25500000
					TOTAL:	11,27500000
[Material]	I2252	VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO)	M2			
4.15	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
8.12	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
					TOTAL:	4,10000000



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
6.15	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	6,30	0,1200000	0,7560000
17.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,01209835	0,26616370
18.11	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,50	0,1200000	0,6600000
TOTAL:						1,68216370

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	384,28	R\$ 82,08	R\$ 31.541,70	9,33%	9,33%	A
I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,55	R\$ 18.382,82	R\$ 28.493,37	8,43%	13,99%	A
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	220,09	R\$ 120,20	R\$ 26.454,82	7,82%	20,15%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	873,50	R\$ 16,46	R\$ 14.377,81	4,25%	23,50%	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.500,00	R\$ 5,45	R\$ 13.625,00	4,03%	26,68%	A
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	220,61	R\$ 56,79	R\$ 12.528,44	3,71%	29,60%	A
C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X6cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	Serviço	M2	253,96	R\$ 44,71	R\$ 11.354,55	3,36%	32,24%	A
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	65,40	R\$ 166,93	R\$ 10.917,22	3,23%	34,79%	A
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	220,09	R\$ 40,10	R\$ 8.825,61	2,61%	36,84%	A
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	440,18	R\$ 19,44	R\$ 8.557,10	2,53%	38,84%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	178,12	R\$ 47,19	R\$ 8.405,48	2,49%	40,80%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	528,74	R\$ 15,35	R\$ 8.116,16	2,40%	42,69%	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	18,72	R\$ 414,89	R\$ 7.766,74	2,30%	44,50%	A
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	45,00	R\$ 169,97	R\$ 7.648,65	2,26%	46,28%	A
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	500,00	R\$ 14,26	R\$ 7.130,00	2,11%	47,94%	A
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	278,40	R\$ 25,21	R\$ 7.018,46	2,08%	49,58%	A
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	347,52	R\$ 17,66	R\$ 6.137,20	1,82%	51,01%	B
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	Mão de Obra	MÊS	1,00	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92	1,74%	52,37%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	560,00	R\$ 8,64	R\$ 4.838,40	1,43%	53,50%	B
CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composiçãoe	Serviço	M2	22,55	R\$ 212,99	R\$ 4.802,92	1,42%	54,62%	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	11,16	R\$ 416,99	R\$ 4.653,61	1,38%	55,71%	B
C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	192,40	R\$ 23,62	R\$ 4.544,49	1,34%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	125,90	R\$ 34,27	R\$ 4.314,59	1,28%	57,77%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	118,26	R\$ 34,98	R\$ 4.136,73	1,22%	58,73%	B
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	440,18	R\$ 8,38	R\$ 3.688,71	1,09%	59,59%	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	184,21	R\$ 19,58	R\$ 3.606,83	1,07%	60,43%	B
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	50,50	R\$ 70,02	R\$ 3.536,01	1,05%	61,26%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	23,00	R\$ 153,30	R\$ 3.525,90	1,04%	62,08%	B
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	18,43	R\$ 181,91	R\$ 3.352,60	0,99%	62,86%	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 276,83	R\$ 3.321,96	0,98%	63,63%	B
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	467,97	R\$ 6,41	R\$ 2.999,69	0,89%	64,33%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	596,70	R\$ 4,87	R\$ 2.905,93	0,86%	65,01%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	242,30	R\$ 11,19	R\$ 2.711,34	0,80%	65,64%	B
C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	29,00	R\$ 88,73	R\$ 2.573,17	0,76%	66,24%	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	50,50	R\$ 50,18	R\$ 2.534,09	0,75%	66,83%	B
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,05	R\$ 305,25	R\$ 2.457,26	0,73%	67,41%	B
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	109,90	R\$ 21,49	R\$ 2.361,75	0,70%	67,96%	B
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	10,10	R\$ 227,92	R\$ 2.301,99	0,68%	68,49%	B
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	180,00	R\$ 10,71	R\$ 1.927,80	0,57%	68,94%	B
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	Serviço	M3	2,80	R\$ 685,07	R\$ 1.918,20	0,57%	69,39%	B
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 21,68	R\$ 1.734,40	0,51%	69,79%	B
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	82,00	R\$ 21,06	R\$ 1.726,92	0,51%	70,19%	B
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,00	R\$ 35,18	R\$ 1.688,64	0,50%	70,59%	B
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	18,00	R\$ 93,03	R\$ 1.674,54	0,50%		
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	79,72	R\$ 20,15	R\$ 1.606,36	0,48%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	Serviço	M3	4,53	R\$ 335,43	R\$ 1.519,50	0,45%	71,71%	B
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	15,90	R\$ 92,36	R\$ 1.468,52	0,43%	72,05%	B
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	117,00	R\$ 12,00	R\$ 1.404,00	0,42%	72,38%	B
C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 675,19	R\$ 1.350,38	0,40%	72,69%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	25,00	R\$ 52,52	R\$ 1.313,00	0,39%	73,00%	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	2,68	R\$ 483,03	R\$ 1.294,52	0,38%	73,30%	B
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	28,70	R\$ 43,27	R\$ 1.241,85	0,37%	73,59%	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	38,10	R\$ 30,06	R\$ 1.145,29	0,34%	73,85%	B
C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 64,71	R\$ 1.035,36	0,31%	74,10%	B
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 337,23	R\$ 1.011,69	0,30%	74,33%	B
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	136,07	R\$ 7,41	R\$ 1.008,28	0,30%	74,57%	B
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	80,00	R\$ 12,27	R\$ 981,60	0,29%	74,80%	B
C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	6,00	R\$ 162,30	R\$ 973,80	0,29%	75,02%	B
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	101,90	R\$ 9,45	R\$ 962,96	0,28%	75,25%	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 11,95	R\$ 950,26	0,28%	75,47%	B
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	4,10	R\$ 178,65	R\$ 732,46	0,22%	75,64%	B
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 101,26	R\$ 708,82	0,21%	75,80%	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	100,45	R\$ 6,99	R\$ 702,15	0,21%	75,97%	B
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	15,90	R\$ 43,31	R\$ 688,63	0,20%	76,13%	B
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	1,50	R\$ 416,54	R\$ 624,81	0,18%	76,27%	B
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	35,40	R\$ 16,42	R\$ 581,27	0,17%	76,41%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	7,20	R\$ 74,14	R\$ 533,81	0,16%	76,53%	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	4,10	R\$ 121,72	R\$ 499,05	0,15%		B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	Serviço	M3	0,84	R\$ 560,05	R\$ 470,44	0,14%	76,76%	B
C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	Serviço	M2	1,68	R\$ 273,57	R\$ 459,60	0,14%	76,87%	B
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	2,20	R\$ 189,19	R\$ 416,22	0,12%	76,96%	B
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 204,01	R\$ 408,02	0,12%	77,06%	B
C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	12,00	R\$ 30,53	R\$ 366,36	0,11%	77,14%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	21,00	R\$ 17,31	R\$ 363,51	0,11%	77,23%	B
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	15,00	R\$ 23,71	R\$ 355,65	0,11%	77,31%	B
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,98	R\$ 360,86	R\$ 353,64	0,10%	77,39%	B
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	11,80	R\$ 29,96	R\$ 353,53	0,10%	77,48%	B
C3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 341,22	R\$ 341,22	0,10%	77,56%	B
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	Serviço	M2	11,81	R\$ 28,75	R\$ 339,54	0,10%	77,63%	B
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 109,12	R\$ 327,36	0,10%	77,71%	B
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R\$ 7,21	R\$ 324,45	0,10%	77,79%	B
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 300,69	R\$ 300,69	0,09%	77,86%	B
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 13,60	R\$ 299,20	0,09%	77,93%	B
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 12,93	R\$ 297,39	0,09%	78,00%	B
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 290,53	R\$ 290,53	0,09%	78,06%	B
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	45,00	R\$ 6,16	R\$ 277,20	0,08%	78,13%	B
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	4,25	R\$ 62,56	R\$ 265,88	0,08%	78,19%	B
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	6,13	R\$ 41,97	R\$ 257,28	0,08%	78,25%	B
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	7,03	R\$ 36,17	R\$ 254,28	0,08%	78,31%	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	49,00	R\$ 4,80	R\$ 235,20	0,07%	78,36%	B
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	Serviço	M2	16,10	R\$ 14,35	R\$ 231,04	0,07%	78,43%	B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 208,71	R\$ 208,71	0,06%	78,47%	B
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 21,67	R\$ 195,03	0,06%	78,51%	B
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 94,55	R\$ 189,10	0,06%	78,56%	B
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	7,44	R\$ 23,45	R\$ 174,47	0,05%	78,60%	B
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	49,00	R\$ 3,08	R\$ 150,92	0,04%	78,63%	B
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M	20,60	R\$ 6,81	R\$ 140,29	0,04%	78,66%	B
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 12,28	R\$ 122,80	0,04%	78,69%	B
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 49,63	R\$ 99,26	0,03%	78,72%	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	2,80	R\$ 24,92	R\$ 69,78	0,02%	78,73%	B
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	5,04	R\$ 11,18	R\$ 56,35	0,02%	78,75%	B
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 16,47	R\$ 49,41	0,01%	78,76%	B
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 21,57	R\$ 43,14	0,01%	78,77%	B
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	0,12	R\$ 278,35	R\$ 33,40	0,01%	78,78%	B
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 16,47	R\$ 32,94	0,01%	78,78%	B
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 15,32	R\$ 30,64	0,01%	78,79%	B

Subtotal até 78,79% R\$ 338.128,22

Outros R\$ 91.023,62

Valor total do Orçamento R\$ 429.151,84



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.362,29	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 3.436,22	R\$ 13.744,91	R\$ 13.744,91	R\$ 3.436,25	R\$ 34.362,29
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.321,96	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 332,19	R\$ 1.328,78	R\$ 1.328,78	R\$ 332,21	R\$ 3.321,96
3	SALA DE AULA 01	R\$ 8.835,68	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 883,56	R\$ 3.534,27	R\$ 3.534,27	R\$ 883,58	R\$ 8.835,68
4	SALA DE AULA 02	R\$ 11.233,53	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.123,35	R\$ 4.493,41	R\$ 4.493,41	R\$ 1.123,36	R\$ 11.233,53
5	SALA DE AULA 03	R\$ 8.068,76	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 806,87	R\$ 3.227,50	R\$ 3.227,50	R\$ 806,89	R\$ 8.068,76
6	COZINHA E DEPOSITO	R\$ 13.624,93	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.362,49	R\$ 5.449,97	R\$ 5.449,97	R\$ 1.362,50	R\$ 13.624,93
7	SECRETARIA	R\$ 915,60	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 91,56	R\$ 366,24	R\$ 366,24	R\$ 91,56	R\$ 915,60
8	SALA DE LEITURA	R\$ 5.772,16	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 577,21	R\$ 2.308,86	R\$ 2.308,86	R\$ 577,23	R\$ 5.772,16
9	COBERTA	R\$ 51.825,32	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 5.182,53	R\$ 20.730,12	R\$ 20.730,12	R\$ 5.182,55	R\$ 51.825,32
10	SALA DE AULA NOVA	R\$ 47.437,34	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 4.743,73	R\$ 18.974,93	R\$ 18.974,93	R\$ 4.743,75	R\$ 47.437,34
11	CINEMA	R\$ 2.162,29	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 216,22	R\$ 864,91	R\$ 864,91	R\$ 216,25	R\$ 2.162,29
12	WC'S MASCULINO E FEMININO	R\$ 27.053,97	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 2.705,39	R\$ 10.821,58	R\$ 10.821,58	R\$ 2.705,42	R\$ 27.053,97
13	CALÇADA	R\$ 1.688,64	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 168,86	R\$ 675,45	R\$ 675,45	R\$ 168,88	R\$ 1.688,64
14	HIHRO-SANITARIO WCS MASCULINO E FEMININO	R\$ 11.174,55	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.117,45	R\$ 4.469,82	R\$ 4.469,82	R\$ 1.117,46	R\$ 11.174,55



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
15	PATIO 01 - CIRCULAÇÃO PRINCIPAL E LATERAIS	R\$ 32.843,92	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 3.284,39	R\$ 13.137,56	R\$ 13.137,56	R\$ 3.284,41	R\$ 32.843,92
16	CIRCULAÇÃO - DML	R\$ 620,78	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 62,07	R\$ 248,31	R\$ 248,31	R\$ 62,09	R\$ 620,78
17	MURO E FACHADA PRICIPAL	R\$ 13.707,35	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 1.370,73	R\$ 5.482,94	R\$ 5.482,94	R\$ 1.370,74	R\$ 13.707,35
18	MURO DE CONTORNO	R\$ 27.851,71	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 2.785,17	R\$ 11.140,68	R\$ 11.140,68	R\$ 2.785,18	R\$ 27.851,71
19	INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL	R\$ 30.788,65	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 3.078,86	R\$ 12.315,46	R\$ 12.315,46	R\$ 3.078,87	R\$ 30.788,65
20	SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS	R\$ 4.838,40	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 483,84	R\$ 1.935,36	R\$ 1.935,36	R\$ 483,84	R\$ 4.838,40
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 91.024,01	9,99 %	39,99 %	39,99 %	10,03 %	100,00 %
			R\$ 9.093,29	R\$ 36.400,50	R\$ 36.400,50	R\$ 9.129,72	R\$ 91.024,01
		R\$ 429.151,84	R\$ 42.905,98	R\$ 171.651,56	R\$ 171.651,56	R\$ 42.942,74	R\$ 429.151,84
			R\$ 42.905,98	R\$ 214.557,54	R\$ 386.209,10	R\$ 429.151,84	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
	TOTAL	7,80%
I	III - IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (02)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 02: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EEB ODETE PEREIRA BARROSO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REQUALIFICAÇÃO	R\$ 272.006,53	30,44%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.966,46	3,24%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.833,22	0,54%
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 13.526,85	1,51%
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.559,78	0,62%
1.5	COBERTA	R\$ 30.589,96	3,42%
1.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.950,52	2,34%
1.7	PISOS	R\$ 65.322,24	7,31%
1.8	MURO TIPO - (FACHADA)	R\$ 21.245,09	2,38%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 15.032,76	1,68%
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 2.090,22	0,23%
1.11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.096,58	0,23%
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 22.475,39	2,52%
1.13	PINTURA	R\$ 29.173,59	3,26%
1.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.143,87	1,14%
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/ SANITÁRIOS PIOS ALUNOS E 01 (UM) PÁTIO COBERTO P/ USO EM GERAL	R\$ 621.588,94	69,56%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.496,44	0,50%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 31.034,63	3,47%
2.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 108.403,61	12,13%
2.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 46.239,17	5,17%
2.5	COBERTA	R\$ 94.165,58	10,54%
2.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 96.143,96	10,76%
2.7	PISOS	R\$ 65.073,84	7,28%
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 20.215,44	2,26%
2.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 25.828,81	2,89%
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.192,73	1,92%
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 47.270,17	5,29%
2.12	PINTURA	R\$ 20.829,71	2,33%
2.13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 927,12	0,10%
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.945,33	0,55%



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
2.15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 38.822,40	4,34%	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 704.196,29	100,00%
		VALOR BDI:	R\$ 189.399,18	
		VALOR TOTAL:	R\$ 893.595,47	

Oitocentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Quarenta e Sete centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	REQUALIFICAÇÃO							R\$ 214.357,45	R\$ 272.006,53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 22.832,35	R\$ 28.966,46
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 145,56	R\$ 184,74	R\$ 1.164,48	R\$ 1.477,92
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	20,99	R\$ 49,71	R\$ 63,09	R\$ 1.043,41	R\$ 1.324,25
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	212,29	R\$ 9,94	R\$ 12,61	R\$ 2.110,16	R\$ 2.676,97
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	212,29	R\$ 22,20	R\$ 28,17	R\$ 4.712,83	R\$ 5.980,20
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,34	R\$ 20,73	R\$ 114,38	R\$ 145,11
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	77,96	R\$ 8,27	R\$ 10,49	R\$ 644,72	R\$ 817,80
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 11,59	R\$ 14,71	R\$ 95,73	R\$ 121,50
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 13,25	R\$ 16,81	R\$ 109,44	R\$ 138,85
1.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	797,10	R\$ 5,86	R\$ 7,43	R\$ 4.671,00	R\$ 5.922,45
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	8,12	R\$ 6,76	R\$ 8,57	R\$ 54,89	R\$ 69,58
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	6,04	R\$ 397,75	R\$ 504,82	R\$ 2.402,41	R\$ 3.049,11
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	263,21	R\$ 21,54	R\$ 27,33	R\$ 5.669,54	R\$ 7.193,52
1.1.13	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	M	109,35	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 39,36	R\$ 49,20
1.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 3.808,45	R\$ 4.833,22
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	6,09	R\$ 38,83	R\$ 49,28	R\$ 236,47	R\$ 300,11
1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,42	R\$ 24,91	R\$ 31,61	R\$ 384,11	R\$ 487,42
1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,89	R\$ 24,91	R\$ 31,61	R\$ 146,71	R\$ 186,18
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	35,35	R\$ 86,03	R\$ 109,18	R\$ 3.041,16	R\$ 3.859,51
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO							R\$ 10.661,62	R\$ 13.526,85
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,20	R\$ 451,67	R\$ 573,25	R\$ 1.445,34	R\$ 1.834,40
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	2,14	R\$ 526,03	R\$ 667,63	R\$ 1.125,70	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	19,31	R\$ 61,54	R\$ 78,10	R\$ 1.188,33	R\$ 1.508,11
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	502,80	R\$ 9,47	R\$ 12,01	R\$ 4.761,51	R\$ 6.038,62
1.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	4,19	R\$ 319,77	R\$ 405,85	R\$ 1.339,83	R\$ 1.700,51
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,11	R\$ 126,29	R\$ 160,28	R\$ 140,18	R\$ 177,91
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	3,10	R\$ 213,14	R\$ 270,51	R\$ 660,73	R\$ 838,58
1.4	PAREDES E PAINEIS							R\$ 4.380,95	R\$ 5.559,78
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	79,09	R\$ 49,95	R\$ 63,39	R\$ 3.950,54	R\$ 5.013,51
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 1.434,70	R\$ 1.820,92	R\$ 430,41	R\$ 546,27
1.5	COBERTA							R\$ 24.102,55	R\$ 30.589,96
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	83,44	R\$ 141,72	R\$ 179,87	R\$ 11.825,11	R\$ 15.008,35
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	49,70	R\$ 23,88	R\$ 30,30	R\$ 1.186,83	R\$ 1.505,91
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	97,55	R\$ 11,08	R\$ 14,06	R\$ 1.080,85	R\$ 1.371,55
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	85,70	R\$ 106,73	R\$ 135,46	R\$ 9.146,76	R\$ 11.608,92
1.5.5	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,26	R\$ 30,78	R\$ 39,06	R\$ 254,24	R\$ 322,63
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	4,50	R\$ 135,28	R\$ 171,69	R\$ 608,76	R\$ 772,60
1.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 16.510,29	R\$ 20.950,52
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	236,14	R\$ 5,86	R\$ 7,43	R\$ 1.383,78	R\$ 1.754,52
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	163,95	R\$ 30,05	R\$ 38,13	R\$ 4.926,69	R\$ 6.251,41
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	72,19	R\$ 27,55	R\$ 34,96	R\$ 1.988,83	R\$ 2.523,76
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	72,19	R\$ 85,90	R\$ 109,02	R\$ 6.201,12	R\$ 7.870,15
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	6,63	R\$ 8,16	R\$ 10,35	R\$ 54,10	R\$ 68,62
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	6,63	R\$ 30,93	R\$ 39,25	R\$ 205,06	
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,83	R\$ 216,76	R\$ 275,11	R\$ 179,91	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	M2	41,81	R\$ 37,57	R\$ 47,68	R\$ 1.570,80	R\$ 1.993,50
1.7	PISOS							R\$ 51.468,84	R\$ 65.322,24
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	19,69	R\$ 513,17	R\$ 651,31	R\$ 10.104,31	R\$ 12.824,29
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	256,09	R\$ 108,14	R\$ 137,25	R\$ 27.693,57	R\$ 35.148,35
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	62,22	R\$ 87,21	R\$ 110,68	R\$ 5.426,20	R\$ 6.886,50
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	27,23	R\$ 101,16	R\$ 128,39	R\$ 2.754,58	R\$ 3.496,05
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	99,42	R\$ 10,28	R\$ 13,04	R\$ 1.022,03	R\$ 1.296,43
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	48,27	R\$ 40,29	R\$ 51,13	R\$ 1.944,79	R\$ 2.468,04
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,55	R\$ 75,58	R\$ 95,92	R\$ 192,72	R\$ 244,59
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	12,45	R\$ 187,20	R\$ 237,59	R\$ 2.330,64	R\$ 2.957,99
1.8	MURO TIPO - (FACHADA)							R\$ 16.741,68	R\$ 21.245,09
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 76,45	R\$ 97,03	R\$ 1.758,35	R\$ 2.231,69
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	271,00	R\$ 13,09	R\$ 16,61	R\$ 3.547,39	R\$ 4.501,31
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 452,83	R\$ 574,73	R\$ 443,77	R\$ 563,23
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	118,08	R\$ 10,32	R\$ 13,09	R\$ 1.218,58	R\$ 1.545,66
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	9,70	R\$ 111,19	R\$ 141,12	R\$ 1.078,54	R\$ 1.368,86
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	9,70	R\$ 53,22	R\$ 67,54	R\$ 516,23	R\$ 655,13
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	8,05	R\$ 386,70	R\$ 490,79	R\$ 3.112,93	R\$ 3.950,85
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	16,10	R\$ 16,14	R\$ 20,48	R\$ 259,85	R\$ 329,72
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 12,88	R\$ 16,34	R\$ 1.024,21	R\$ 1.299,35
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	79,52	R\$ 22,01	R\$ 27,93	R\$ 1.750,23	R\$ 2.220,99
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	1,80	R\$ 659,21	R\$ 836,66	R\$ 1.186,57	
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,80	R\$ 31,89	R\$ 40,47	R\$ 57,40	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	9,81	R\$ 29,13	R\$ 36,97	R\$ 285,76	R\$ 362,67
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 5,86	R\$ 7,43	R\$ 62,76	R\$ 79,57
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	10,71	R\$ 41,00	R\$ 52,03	R\$ 439,11	R\$ 557,24
1.9	ESQUADRIAS							R\$ 11.844,45	R\$ 15.032,76
1.9.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,10	R\$ 290,78	R\$ 369,05	R\$ 319,85	R\$ 405,95
1.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,10	R\$ 142,44	R\$ 180,78	R\$ 584,00	R\$ 741,19
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	4,38	R\$ 168,02	R\$ 213,25	R\$ 735,92	R\$ 934,03
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,14	R\$ 326,83	R\$ 414,81	R\$ 372,58	R\$ 472,88
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 232,34	R\$ 294,88	R\$ 390,33	R\$ 495,39
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	6,98	R\$ 237,73	R\$ 301,72	R\$ 1.659,35	R\$ 2.106,00
1.9.7	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 11,75	R\$ 14,91	R\$ 246,75	R\$ 313,11
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,20	R\$ 143,82	R\$ 182,53	R\$ 172,58	R\$ 219,03
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	14,49	R\$ 508,15	R\$ 644,94	R\$ 7.363,09	R\$ 9.345,18
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							R\$ 1.647,05	R\$ 2.090,22
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 87,94	R\$ 111,61	R\$ 87,94	R\$ 111,61
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	20,70	R\$ 19,04	R\$ 24,16	R\$ 394,12	R\$ 500,11
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	8,60	R\$ 30,31	R\$ 38,46	R\$ 260,66	R\$ 330,75
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 57,98	R\$ 73,58	R\$ 57,98	R\$ 73,58
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 203,50	R\$ 258,28	R\$ 203,50	R\$ 258,28
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	R\$ 188,91	R\$ 239,76	R\$ 377,82	R\$ 479,52
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 265,03	R\$ 336,37	R\$ 265,03	R\$ 336,37
1.11	LOUÇAS E METAIS							R\$ 1.651,89	
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 718,11	R\$ 911,42	R\$ 718,11	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,14	R\$ 731,91	R\$ 928,94	R\$ 834,37	R\$ 1.058,99
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,41	R\$ 126,17	R\$ 99,41	R\$ 126,17
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 17.720,98	R\$ 22.475,39
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	321,30	R\$ 14,27	R\$ 18,11	R\$ 4.584,95	R\$ 5.818,74
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	34,02	R\$ 7,82	R\$ 9,92	R\$ 266,03	R\$ 337,47
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	332,01	R\$ 6,93	R\$ 8,79	R\$ 2.300,82	R\$ 2.918,36
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.318,59	R\$ 5,46	R\$ 6,92	R\$ 7.199,50	R\$ 9.124,64
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 24,52	R\$ 31,12	R\$ 147,12	R\$ 186,72
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 13,90	R\$ 17,64	R\$ 83,40	R\$ 105,84
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 18,47	R\$ 23,44	R\$ 258,58	R\$ 328,16
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 22,60	R\$ 28,68	R\$ 135,60	R\$ 172,08
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 14,62	R\$ 18,55	R\$ 233,92	R\$ 296,80
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composições Próprias	UN	34,00	R\$ 55,29	R\$ 70,17	R\$ 1.879,86	R\$ 2.385,78
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 8,86	R\$ 11,24	R\$ 354,40	R\$ 449,60
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 6,92	R\$ 8,78	R\$ 276,80	R\$ 351,20
1.13	PINTURA							R\$ 22.990,88	R\$ 29.173,59
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	513,38	R\$ 16,70	R\$ 21,19	R\$ 8.573,44	R\$ 10.878,52
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	549,16	R\$ 18,10	R\$ 22,97	R\$ 9.939,79	R\$ 12.614,20
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,12	R\$ 35,23	R\$ 44,71	R\$ 426,98	R\$ 541,88
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	234,55	R\$ 17,27	R\$ 21,91	R\$ 4.050,67	R\$ 5.138,99
1.14	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 7.995,47	R\$ 10.143,87
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	16,36	R\$ 230,98	R\$ 293,15	R\$ 3.778,83	R\$ 4.705,92
1.14.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	411,38	R\$ 10,25	R\$ 13,00	R\$ 4.216,64	R\$ 5.350,00



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/ SANITÁRIOS PIOS ALUNOS E 01 (UM) PÁTIO COBERTO P/ USO EM GERAL							R\$ 489.838,84	R\$ 621.588,94
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.545,42	R\$ 4.496,44
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 3,66	R\$ 4,64	R\$ 1.392,30	R\$ 1.765,10
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 5,66	R\$ 7,18	R\$ 2.153,12	R\$ 2.731,34
2.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 24.454,74	R\$ 31.034,63
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	152,00	R\$ 38,83	R\$ 49,28	R\$ 5.902,16	R\$ 7.490,56
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	168,50	R\$ 24,91	R\$ 31,61	R\$ 4.197,33	R\$ 5.326,28
2.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	113,74	R\$ 24,91	R\$ 31,61	R\$ 2.833,26	R\$ 3.595,32
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	133,93	R\$ 86,03	R\$ 109,18	R\$ 11.521,99	R\$ 14.622,47
2.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO							R\$ 85.440,69	R\$ 108.403,61
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	25,13	R\$ 451,67	R\$ 573,25	R\$ 11.350,46	R\$ 14.405,77
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	27,69	R\$ 526,03	R\$ 667,63	R\$ 14.565,77	R\$ 18.486,67
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	105,81	R\$ 61,54	R\$ 78,10	R\$ 6.511,54	R\$ 8.263,76
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	3.892,80	R\$ 9,47	R\$ 12,01	R\$ 36.864,81	R\$ 46.752,52
2.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	M3	32,44	R\$ 319,77	R\$ 405,85	R\$ 10.373,33	R\$ 13.165,77
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	19,32	R\$ 213,14	R\$ 270,51	R\$ 4.117,86	R\$ 5.226,25
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	13,12	R\$ 126,29	R\$ 160,28	R\$ 1.656,92	R\$ 2.102,87
2.4	PAREDES E PAINELIS							R\$ 36.435,47	R\$ 46.239,17
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	723,12	R\$ 49,95	R\$ 63,39	R\$ 36.119,84	R\$ 45.838,57
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,22	R\$ 1.434,70	R\$ 1.820,92	R\$ 315,63	R\$ 400,60
2.5	COBERTA							R\$ 74.195,02	R\$ 94.165,58
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	379,97	R\$ 141,72	R\$ 179,87	R\$ 53.849,34	R\$ 68.245,20
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	53,15	R\$ 23,88	R\$ 30,30	R\$ 1.269,22	R\$ 1.617,52



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	M	48,40	R\$ 115,24	R\$ 146,26	R\$ 5.577,61	R\$ 7.078,98
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	90,55	R\$ 11,08	R\$ 14,06	R\$ 1.003,29	R\$ 1.273,13
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	128,79	R\$ 25,36	R\$ 32,18	R\$ 3.266,11	R\$ 4.144,46
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	46,08	R\$ 106,73	R\$ 135,46	R\$ 4.918,11	R\$ 6.241,99
2.5.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	50,46	R\$ 55,20	R\$ 70,05	R\$ 2.785,39	R\$ 3.534,72
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	11,28	R\$ 135,28	R\$ 171,69	R\$ 1.525,95	R\$ 1.936,66
2.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 75.772,64	R\$ 96.143,96
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.523,72	R\$ 5,86	R\$ 7,43	R\$ 8.928,99	R\$ 11.321,23
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1.290,29	R\$ 30,05	R\$ 38,13	R\$ 38.773,21	R\$ 49.198,75
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	233,43	R\$ 27,55	R\$ 34,96	R\$ 6.430,99	R\$ 8.160,71
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	233,43	R\$ 85,90	R\$ 109,02	R\$ 20.051,63	R\$ 25.448,53
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	M2	40,62	R\$ 8,16	R\$ 10,35	R\$ 331,45	R\$ 420,41
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	40,62	R\$ 30,93	R\$ 39,25	R\$ 1.256,37	R\$ 1.594,33
2.7	PISOS							R\$ 51.274,65	R\$ 65.073,84
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,06	R\$ 513,17	R\$ 651,31	R\$ 6.702,00	R\$ 8.506,10
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	58,35	R\$ 108,14	R\$ 137,25	R\$ 6.309,96	R\$ 8.008,53
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	176,97	R\$ 87,21	R\$ 110,68	R\$ 15.433,55	R\$ 19.587,03
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	42,47	R\$ 101,16	R\$ 128,39	R\$ 4.296,26	R\$ 5.452,72
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	275,90	R\$ 10,28	R\$ 13,04	R\$ 2.836,25	R\$ 3.597,73
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	56,03	R\$ 233,01	R\$ 295,73	R\$ 13.055,55	R\$ 16.569,75
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	7,60	R\$ 75,58	R\$ 95,92	R\$ 574,40	R\$ 728,99
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,04	R\$ 187,20	R\$ 237,59	R\$ 2.066,68	
2.8	ESQUADRIAS							R\$ 15.927,94	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.8.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 290,78	R\$ 369,05	R\$ 2.111,06	R\$ 2.679,30
2.8.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 142,44	R\$ 180,78	R\$ 1.034,11	R\$ 1.312,46
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,61	R\$ 508,15	R\$ 644,94	R\$ 8.948,52	R\$ 11.357,39
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,26	R\$ 190,33	R\$ 241,56	R\$ 1.381,79	R\$ 1.753,72
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,55	R\$ 326,83	R\$ 414,81	R\$ 506,58	R\$ 642,95
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	9,15	R\$ 75,58	R\$ 95,92	R\$ 691,55	R\$ 877,66
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 374,99	R\$ 475,93	R\$ 539,98	R\$ 685,33
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,88	R\$ 232,34	R\$ 294,88	R\$ 669,13	R\$ 849,25
2.8.9	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 22,61	R\$ 28,69	R\$ 45,22	R\$ 57,38
2.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							R\$ 20.351,81	R\$ 25.828,81
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 132,75	R\$ 168,48	R\$ 132,75	R\$ 168,48
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 61,71	R\$ 78,32	R\$ 493,68	R\$ 626,56
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 81,60	R\$ 103,56	R\$ 163,20	R\$ 207,12
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	77,65	R\$ 19,04	R\$ 24,16	R\$ 1.478,45	R\$ 1.876,02
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 25,45	R\$ 32,30	R\$ 1.272,50	R\$ 1.615,00
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,00	R\$ 31,81	R\$ 40,37	R\$ 445,34	R\$ 565,18
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	13,10	R\$ 36,24	R\$ 45,99	R\$ 474,74	R\$ 602,46
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	11,80	R\$ 14,24	R\$ 18,07	R\$ 168,03	R\$ 213,22
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	53,20	R\$ 19,64	R\$ 24,92	R\$ 1.044,84	R\$ 1.325,74
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	1,70	R\$ 30,31	R\$ 38,46	R\$ 51,52	R\$ 65,38
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	49,65	R\$ 33,42	R\$ 42,41	R\$ 1.659,30	R\$ 2.105,65
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 47,28	R\$ 60,00	R\$ 425,52	R\$ 540,00
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	31,00	R\$ 203,50	R\$ 258,28	R\$ 6.308,50	R\$ 8.100,00



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	28,00	R\$ 188,91	R\$ 239,76	R\$ 5.289,48	R\$ 6.713,28
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 235,99	R\$ 299,51	R\$ 943,96	R\$ 1.198,04
2.10	LOUÇAS E METAIS							R\$ 13.546,43	R\$ 17.192,73
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 529,60	R\$ 672,16	R\$ 1.059,20	R\$ 1.344,32
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 465,24	R\$ 590,48	R\$ 465,24	R\$ 590,48
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 525,16	R\$ 666,53	R\$ 3.676,12	R\$ 4.665,71
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 959,26	R\$ 1.217,49	R\$ 959,26	R\$ 1.217,49
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 503,74	R\$ 639,34	R\$ 1.007,48	R\$ 1.278,68
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 592,89	R\$ 752,49	R\$ 1.778,67	R\$ 2.257,47
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 57,78	R\$ 73,33	R\$ 346,68	R\$ 439,98
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 83,73	R\$ 106,27	R\$ 167,46	R\$ 212,54
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 74,86	R\$ 95,01	R\$ 449,16	R\$ 570,06
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 27,19	R\$ 34,50	R\$ 271,90	R\$ 345,00
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 35,34	R\$ 44,85	R\$ 70,68	R\$ 89,70
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 165,39	R\$ 209,91	R\$ 992,34	R\$ 1.259,46
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 165,71	R\$ 210,31	R\$ 994,26	R\$ 1.261,86
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 9,54	R\$ 12,10	R\$ 57,24	R\$ 72,60
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 35,90	R\$ 45,56	R\$ 35,90	R\$ 45,56
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 955,80	R\$ 1.213,10	R\$ 955,80	R\$ 1.213,10
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 32,38	R\$ 41,09	R\$ 259,04	R\$ 328,72
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 37.255,67	R\$ 47.270,17
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.380,42	R\$ 3.021,22	R\$ 2.380,42	R\$ 3.021,22
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 368,89	R\$ 468,19	R\$ 368,89	R\$ 468,19



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 78,62	R\$ 99,78	R\$ 157,24	R\$ 199,56
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 19,09	R\$ 24,22	R\$ 38,18	R\$ 48,44
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,09	R\$ 24,22	R\$ 57,27	R\$ 72,66
2.11.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 106,24	R\$ 134,83	R\$ 424,96	R\$ 539,32
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 127,12	R\$ 161,34	R\$ 635,60	R\$ 806,70
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	43,05	R\$ 21,66	R\$ 27,49	R\$ 932,46	R\$ 1.183,44
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	535,50	R\$ 14,27	R\$ 18,11	R\$ 7.641,58	R\$ 9.697,90
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	56,70	R\$ 7,82	R\$ 9,92	R\$ 443,39	R\$ 562,46
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2.197,65	R\$ 6,93	R\$ 8,79	R\$ 15.229,71	R\$ 19.317,34
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 5,46	R\$ 6,92	R\$ 54,60	R\$ 69,20
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 24,52	R\$ 31,12	R\$ 490,40	R\$ 622,40
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 13,90	R\$ 17,64	R\$ 41,70	R\$ 52,92
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 18,47	R\$ 23,44	R\$ 184,70	R\$ 234,40
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 22,60	R\$ 28,68	R\$ 587,60	R\$ 745,68
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	64,00	R\$ 27,02	R\$ 34,29	R\$ 1.729,28	R\$ 2.194,56
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 55,29	R\$ 70,17	R\$ 165,87	R\$ 210,51
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	67,00	R\$ 68,56	R\$ 87,01	R\$ 4.593,52	R\$ 5.829,67
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	67,00	R\$ 8,86	R\$ 11,24	R\$ 593,62	R\$ 753,08
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 6,92	R\$ 8,78	R\$ 6,92	R\$ 8,78
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 235,99	R\$ 299,51	R\$ 235,99	R\$ 299,51
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 261,77	R\$ 332,23	R\$ 261,77	R\$ 332,23
2.12	PINTURA							R\$ 16.415,00	R\$ 20.888,74
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	522,88	R\$ 18,10	R\$ 22,97	R\$ 9.464,12	R\$ 11.904,12



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	147,75	R\$ 16,70	R\$ 21,19	R\$ 2.467,42	R\$ 3.130,82
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	20,28	R\$ 35,23	R\$ 44,71	R\$ 714,46	R\$ 906,71
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	218,24	R\$ 17,27	R\$ 21,91	R\$ 3.769,00	R\$ 4.781,63
2.13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO							R\$ 730,56	R\$ 927,12
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	8,00	R\$ 40,04	R\$ 50,81	R\$ 320,32	R\$ 406,48
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	8,00	R\$ 51,28	R\$ 65,08	R\$ 410,24	R\$ 520,64
2.14	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 3.899,20	R\$ 4.945,33
2.14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	380,41	R\$ 10,25	R\$ 13,00	R\$ 3.899,20	R\$ 4.945,33
2.15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 30.593,60	R\$ 38.822,40
2.15.1	I2322>	ENGENHEIRO	Composições Próprias	H	160,00	R\$ 81,85	R\$ 103,88	R\$ 13.096,00	R\$ 16.620,80
2.15.2	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composições Próprias	H	640,00	R\$ 27,34	R\$ 34,69	R\$ 17.497,60	R\$ 22.201,60
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 704.196,29	
VALOR BDI:								R\$ 189.399,18	
VALOR TOTAL:								R\$ 893.595,47	

Oitocentos e Noventa e Três Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Quarenta e Sete centavos



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,98	R\$ 31,59
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,77	R\$ 57,46
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,69	R\$ 1,90
TOTAL Material:					R\$ 116,25	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,31	

VALOR:	R\$ 145,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,18
VALOR COM BDI:	R\$ 184,74

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,16	R\$ 5,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 18,46	R\$ 43,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 49,71	

VALOR:	R\$ 49,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 33,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,38
VALOR COM BDI:	R\$ 63,09

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 24,16	R\$ 1,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,94	

VALOR:	R\$ 9,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,63
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,67
VALOR COM BDI:	R\$ 12,61

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49

TOTAL Mão de Obra: R\$ 22,20

VALOR:	R\$ 22,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,34
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,97
VALOR COM BDI:	R\$ 28,17

C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 23,48	R\$ 3,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79

TOTAL Mão de Obra: R\$ 16,34

VALOR:	R\$ 16,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,39
VALOR COM BDI:	R\$ 20,73

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 24,16	R\$ 0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 18,46	R\$ 7,32

TOTAL Mão de Obra: R\$ 8,27

VALOR:	R\$ 8,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,22
VALOR COM BDI:	R\$ 10,49

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 24,16	R\$ 1,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 18,46	R\$ 10,25

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,59

VALOR:	R\$ 11,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,12
VALOR COM BDI:	R\$ 14,71

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 18,46	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,25
VALOR:						R\$ 13,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 8,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,56
VALOR COM BDI:						R\$ 16,81

C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 18,46	R\$ 5,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,86
VALOR:						R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,94
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,57
VALOR COM BDI:						R\$ 7,43

C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,76
VALOR:						R\$ 6,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,81
VALOR COM BDI:						R\$ 8,57

C2717 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90536000	R\$ 24,16	R\$ 46,03
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	19,05360000	R\$ 18,46	R\$ 351,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 397,75
VALOR:						R\$ 397,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 265,03
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 107,07

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 504,82
----------------	------------

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49
I2543 SERVENTE	H	1,03207000	R\$ 18,46	R\$ 19,05
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 21,54

VALOR:	R\$ 21,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33

C3104 REMOÇÃO DE CERCAS (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,01984750	R\$ 18,46	R\$ 0,36
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,36

VALOR:	R\$ 0,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,45

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 38,83

VALOR:	R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 26,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,28

C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 24,91

VALOR:	R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,70
VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,91
VALOR:						R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,70
VALOR COM BDI:						R\$ 31,61

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 55,57	R\$ 61,12
TOTAL Material:						R\$ 61,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,91
VALOR:						R\$ 86,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 23,15
VALOR COM BDI:						R\$ 109,18

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 89,90	R\$ 103,38
TOTAL Material:						R\$ 103,38
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 24,16	R\$ 95,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,55730000	R\$ 18,46	R\$ 102,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 198,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 499,39	R\$ 149,81
TOTAL Serviço:						R\$ 149,81

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 451,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 158,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 121,58
VALOR COM BDI:	R\$ 573,25

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,42	R\$ 98,70
TOTAL Material:					R\$ 98,70	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,74815000	R\$ 24,16	R\$ 163,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30387999	R\$ 18,46	R\$ 134,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 297,85	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 431,63	R\$ 129,48
TOTAL Serviço:					R\$ 129,48	

VALOR:	R\$ 526,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 221,99
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 141,60
VALOR COM BDI:	R\$ 667,63

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,70	R\$ 2,68
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,27	R\$ 1,69
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,80	R\$ 2,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
TOTAL Material:					R\$ 16,90	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 24,16	R\$ 24,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,64	

VALOR:	R\$ 61,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,56
VALOR COM BDI:	R\$ 78,10

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,63	R\$ 6,47
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 6,73	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,74	

VALOR:	R\$ 9,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,54
VALOR COM BDI:	R\$ 12,01

C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	SEINFRA	M3	1,02000000	R\$ 313,50	R\$ 319,77
TOTAL Material:					R\$ 319,77	

VALOR:	R\$ 319,77
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 86,08
VALOR COM BDI:	R\$ 405,85

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 126,29	

VALOR:	R\$ 126,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 83,05
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 33,99
VALOR COM BDI:	R\$ 160,28

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 24,16	R\$ 95,90
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,35120000	R\$ 18,46	R\$ 117,24

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 213,14
VALOR:	R\$ 213,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 138,70
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 57,37
VALOR COM BDI:	R\$ 270,51

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,35	R\$ 0,99
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,76	R\$ 1,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,56	R\$ 1,22
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
TOTAL Material:					R\$ 14,36	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,88916800	R\$ 18,46	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,59	

VALOR:	R\$ 49,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 23,02
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,44
VALOR COM BDI:	R\$ 63,39

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,82	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 6,53	R\$ 391,80
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 13,12	R\$ 15,74
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 66,35	R\$ 41,36
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 79,78	R\$ 70,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,56	R\$ 183,45
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 12,77	R\$ 7,66
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 11,27	R\$ 22,54
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 10,13	R\$ 50,65
TOTAL Material:					R\$ 783,24	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	9,76497000	R\$ 19,10	R\$ 186,51

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	3,81072000	R\$ 24,16	R\$ 92,06
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,95425000	R\$ 24,16	R\$ 143,85
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,52680000	R\$ 18,46	R\$ 175,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 636,64
VALOR:						R\$ 1.434,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 417,90
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 386,22
VALOR COM BDI:						R\$ 1.820,92

C4466 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 17,78
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 27,54
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 1,61
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,76
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 70,17

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 15,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,18
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 71,55

VALOR:	R\$ 141,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 45,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,15
VALOR COM BDI:	R\$ 179,87

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 6,09
TOTAL Material:					R\$ 6,09

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,91

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 441,07	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:						R\$ 0,88
VALOR:						R\$ 23,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 11,12
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,42
VALOR COM BDI:						R\$ 30,30

C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 0,23	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,24	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,18	
TOTAL Material:						R\$ 0,65
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 5,75	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25404800	R\$ 4,68	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,43
VALOR:						R\$ 11,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,75
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,98
VALOR COM BDI:						R\$ 14,06

C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 4,45	
I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 44,12	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 16,60	
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,33	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,65	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 6,58	
TOTAL Material:						R\$ 76,73
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 6,71	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 5,12	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,83
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 392,94	R\$ 11,78

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 213,14	R\$ 6,39
TOTAL Serviço:						R\$ 18,17
VALOR:						R\$ 106,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,79
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 28,73
VALOR COM BDI:						R\$ 135,46

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 30,78	R\$ 30,78
TOTAL Material:						R\$ 30,78
VALOR:						R\$ 30,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 8,28
VALOR COM BDI:						R\$ 39,06

C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)						
Equipamento Custo Horário	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	SEINFRA	H	0,01830000	R\$ 55,50	R\$ 1,01
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,01320000	R\$ 115,53	R\$ 1,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,53

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	SEINFRA	KG	2,03500000	R\$ 27,78	R\$ 56,53
I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	SEINFRA	UN	0,16000000	R\$ 62,15	R\$ 9,94
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 11,27	R\$ 0,28
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,00490000	R\$ 50,07	R\$ 0,24
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,18000000	R\$ 116,80	R\$ 21,02
TOTAL Material:						R\$ 88,01

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50253870	R\$ 18,46	R\$ 9,27
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,42791210	R\$ 24,16	R\$ 10,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,74
VALOR:						R\$ 135,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 29,13
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 36,41

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 171,69
-----------------------	-------------------

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,56	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,76

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 24,16	R\$ 1,91
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,10

VALOR:	R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,57
VALOR COM BDI:	R\$ 7,43

C3124 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,29

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 390,75	R\$ 9,76
TOTAL Serviço:					R\$ 9,76

VALOR:	R\$ 30,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,08
VALOR COM BDI:	R\$ 38,13

C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,29

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 363,31	R\$ 7,26
TOTAL Serviço:					R\$ 7,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 27,55
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,41
VALOR COM BDI:	R\$ 34,96

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,92	R\$ 15,36
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,99	R\$ 46,18
TOTAL Material:					R\$ 61,54	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 24,16	R\$ 13,81
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 18,46	R\$ 10,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,36	

VALOR:	R\$ 85,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,12
VALOR COM BDI:	R\$ 109,02

C0779 CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10800	CIMENTO COLANTE	SEINFRA	KG	3,36000000	R\$ 0,88	R\$ 2,95
TOTAL Material:					R\$ 2,95	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,16	R\$ 2,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12702400	R\$ 18,46	R\$ 2,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,21	

VALOR:	R\$ 8,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,19
VALOR COM BDI:	R\$ 10,35

C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 24,16	R\$ 13,42
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 18,46	R\$ 10,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,67	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 363,31	R\$ 7,26

TOTAL Serviço: R\$ 7,26

VALOR: R\$ 30,93

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 17,25

VALOR BDI (26.92%): R\$ 8,32

VALOR COM BDI: R\$ 39,25

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,56	R\$ 136,08

TOTAL Material: R\$ 216,76

VALOR: R\$ 216,76

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (26.92%): R\$ 58,35

VALOR COM BDI: R\$ 275,11

C1462 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 66,35	R\$ 1,61
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	R\$ 0,56	R\$ 5,44
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,40000000	R\$ 5,55	R\$ 2,22

TOTAL Material: R\$ 9,27

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 24,16	R\$ 14,38
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,75420500	R\$ 18,46	R\$ 13,92

TOTAL Mão de Obra: R\$ 28,30

VALOR: R\$ 37,57

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 18,34

VALOR BDI (26.92%): R\$ 10,11

VALOR COM BDI: R\$ 47,68

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93

TOTAL Mão de Obra: R\$ 126,29

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 386,88	R\$ 386,88
TOTAL Serviço:						R\$ 386,88
VALOR:						R\$ 513,17
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 149,57
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 138,14
VALOR COM BDI:						R\$ 651,31

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,95	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,49

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,38	R\$ 7,98
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 94,93	R\$ 2,84
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,87	R\$ 2,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,56	R\$ 14,88
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 18,87	R\$ 0,56
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,81	R\$ 3,58
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 36,44	R\$ 1,82
I1316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,30	R\$ 3,25
TOTAL Material:						R\$ 37,29

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 69,36
VALOR:						R\$ 108,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 44,18
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 29,11
VALOR COM BDI:						R\$ 137,25

C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,10

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,38	R\$ 7,98
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 94,93	R\$ 2,84
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 15,87	R\$ 1,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,56	R\$ 14,88
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,81	R\$ 3,58
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 36,44	R\$ 1,82
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,30	R\$ 3,25
TOTAL Material:						R\$ 35,93

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1227	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2391	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,18

VALOR:	R\$ 87,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,19
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,47
VALOR COM BDI:	R\$ 110,68

C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6500	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,99	R\$ 46,18
TOTAL Material:					R\$ 46,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 40,59

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4429	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 719,76	R\$ 14,39
TOTAL Serviço:					R\$ 14,39

VALOR:	R\$ 101,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,58
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,23
VALOR COM BDI:	R\$ 128,39

C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0118	SEINFRA	KG	0,67600000	R\$ 5,21	R\$ 3,52
TOTAL Material:					R\$ 3,52

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,76

VALOR:	R\$ 10,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,76
VALOR COM BDI:	R\$ 13,04

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 66,35	R\$ 1,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,56	R\$ 3,06
TOTAL Material:						R\$ 4,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,91298499	R\$ 18,46	R\$ 16,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,03

VALOR:	R\$ 40,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 23,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,84
VALOR COM BDI:	R\$ 51,13

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,20	R\$ 60,20
TOTAL Material:						R\$ 60,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 569,95	R\$ 2,13
TOTAL Serviço:						R\$ 2,13

VALOR:	R\$ 75,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,34
VALOR COM BDI:	R\$ 95,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621 COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 24,42	R\$ 2,93
18622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 150,69	R\$ 165,75
TOTAL Material:					R\$ 168,68

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,48427900	R\$ 18,46	R\$ 8,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,52

VALOR:	R\$ 187,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 50,39
VALOR COM BDI:	R\$ 237,59

C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,93	R\$ 0,37
I0301 BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,21
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 18,44	R\$ 13,83
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 25,30	R\$ 2,02
I1582 PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,61	R\$ 1,83
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 22,87	R\$ 1,60
TOTAL Material:					R\$ 20,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 19,10	R\$ 16,67
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 24,16	R\$ 15,34
I1858 SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,03

VALOR:	R\$ 76,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 35,55
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,58

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 97,03
----------------	-----------

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,59	R\$ 0,67
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,55	R\$ 0,27
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,68	R\$ 0,50
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 14,46	R\$ 1,15
TOTAL Material:					R\$ 2,59	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 19,10	R\$ 3,79
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,50	

VALOR:	R\$ 13,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,52
VALOR COM BDI:	R\$ 16,61

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,82	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 66,35	R\$ 61,63
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 79,78	R\$ 50,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,56	R\$ 221,76
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 79,78	R\$ 16,67
TOTAL Material:					R\$ 350,08	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,93	

VALOR:	R\$ 452,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 121,90
VALOR COM BDI:	R\$ 574,73

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 150,68	R\$ 1,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,20

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 5,83	R\$ 6,12
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 6,38

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,74

VALOR:	R\$ 10,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,77
VALOR COM BDI:	R\$ 13,09

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 28,54	R\$ 12,27
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 6,70	R\$ 0,67
11691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,77	R\$ 25,54
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,27	R\$ 2,81
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,80	R\$ 7,34
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 10,13	R\$ 16,20
TOTAL Material:						R\$ 64,83

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 19,10	R\$ 20,47
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 24,16	R\$ 25,89
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,36

VALOR:	R\$ 111,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 29,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,93
VALOR COM BDI:	R\$ 141,12

C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 8,67	R\$ 26,01
10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 9,61	R\$ 2,97

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 28,98
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,79390000	R\$ 18,46	R\$ 14,65

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,24
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 53,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,32
VALOR COM BDI:	R\$ 67,54

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00100000	R\$ 94,93	R\$ 0,09
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	0,15000000	R\$ 0,56	R\$ 0,08
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 356,98	R\$ 356,98

TOTAL Material:	R\$ 357,15
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,55
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 386,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 104,09
VALOR COM BDI:	R\$ 490,79

C3425 PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12100 TINTA ÓLEO	SEINFRA L	0,20000000	R\$ 15,69	R\$ 3,13

TOTAL Material:	R\$ 3,13
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,07939000	R\$ 19,10	R\$ 1,51
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,01
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 16,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,34

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 20,48
----------------	-----------

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,55	R\$ 0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,02	R\$ 2,11
TOTAL Material:					R\$ 2,38	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 19,10	R\$ 3,79
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,50	

VALOR:	R\$ 12,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,46
VALOR COM BDI:	R\$ 16,34

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,10	R\$ 0,80
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,14	R\$ 1,21
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 17,62	R\$ 4,22
TOTAL Material:					R\$ 6,36	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 19,10	R\$ 6,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,65	

VALOR:	R\$ 22,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,93
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,92
VALOR COM BDI:	R\$ 27,93

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 66,35	R\$ 21,21
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,76	R\$ 39,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,56	R\$ 29,04
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,37	R\$ 294,15

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 383,82
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	5,55730000	R\$ 24,16	R\$ 134,26
12543 SERVENTE	SEINFRA H	7,64525700	R\$ 18,46	R\$ 141,13

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 275,39
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 659,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 178,72
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 177,45
VALOR COM BDI:	R\$ 836,66

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA KG	2,00000000	R\$ 14,43	R\$ 28,86

TOTAL Material:	R\$ 28,86
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA H	0,15878000	R\$ 19,10	R\$ 3,03

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,03
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 31,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,58
VALOR COM BDI:	R\$ 40,47

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00980000	R\$ 66,35	R\$ 0,65
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA UN	13,00000000	R\$ 1,12	R\$ 14,56
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	1,47000000	R\$ 0,76	R\$ 1,11
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	1,47000000	R\$ 0,56	R\$ 0,82

TOTAL Material:	R\$ 17,14
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,25404800	R\$ 24,16	R\$ 6,13
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,31756000	R\$ 18,46	R\$ 5,86

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,99
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 29,13
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,84
VALOR COM BDI:	R\$ 36,97

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 828,40	R\$ 20,71
TOTAL Serviço:						R\$ 20,71

VALOR:	R\$ 41,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,03
VALOR COM BDI:	R\$ 52,03

C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 290,78	R\$ 290,78
TOTAL Material:						R\$ 290,78

VALOR:	R\$ 290,78
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,27
VALOR COM BDI:	R\$ 369,05

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 142,44	R\$ 142,44
TOTAL Material:						R\$ 142,44

VALOR:	R\$ 142,44
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,34
VALOR COM BDI:	R\$ 180,78

C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 94,93	R\$ 0,04
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 19,98	R\$ 25,97
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,56	R\$ 0,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 22,95	R\$ 7,57
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 104,81	R\$ 104,81
					TOTAL Material:	R\$ 138,47

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 29,55

VALOR:	R\$ 168,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 45,23
VALOR COM BDI:	R\$ 213,25

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 94,93	R\$ 0,75
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 271,97	R\$ 271,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,56	R\$ 1,79
					TOTAL Material:	R\$ 274,51

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 52,32

VALOR:	R\$ 326,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 87,98
VALOR COM BDI:	R\$ 414,81

C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	R\$ 66,35	R\$ 0,47
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	R\$ 0,76	R\$ 0,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	R\$ 0,56	R\$ 1,13
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 128,87	R\$ 128,87
					TOTAL Material:	R\$ 130,84

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 24,16	R\$ 57,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 18,46	R\$ 43,96

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 101,50
VALOR:	R\$ 232,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 65,50
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,54
VALOR COM BDI:	R\$ 294,88

C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 94,93	R\$ 0,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	R\$ 0,56	R\$ 1,28
I1659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 215,69	R\$ 215,69
TOTAL Material:					R\$ 217,15	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59542500	R\$ 18,46	R\$ 10,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,58	

VALOR:	R\$ 237,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 63,99
VALOR COM BDI:	R\$ 301,72

C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	KG	0,50000000	R\$ 7,35	R\$ 3,67
TOTAL Material:					R\$ 3,67	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,16	R\$ 2,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 18,46	R\$ 4,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,26	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 828,40	R\$ 0,82
TOTAL Serviço:					R\$ 0,82	

VALOR:	R\$ 11,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,16
VALOR COM BDI:	R\$ 14,91

C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0810	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 17,60	R\$ 88,00
TOTAL Material:					R\$ 88,00	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,49253200	R\$ 24,16	R\$ 36,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83359500	R\$ 18,46	R\$ 15,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,43	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	R\$ 828,40	R\$ 4,39
TOTAL Serviço:					R\$ 4,39	

VALOR:	R\$ 143,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,56
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 38,71
VALOR COM BDI:	R\$ 182,53

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	R\$ 66,35	R\$ 0,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	R\$ 0,56	R\$ 0,65
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 441,91	R\$ 441,91
TOTAL Material:					R\$ 442,75	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,40	

VALOR:	R\$ 508,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 42,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 136,79
VALOR COM BDI:	R\$ 644,94

C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,28	R\$ 0,42
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,80	R\$ 58,80
TOTAL Material:					R\$ 59,22	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67481500	R\$ 19,10	R\$ 12,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67481500	R\$ 23,48	R\$ 15,84

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 28,72
VALOR:	R\$ 87,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,67
VALOR COM BDI:	R\$ 111,61

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 50,30	R\$ 0,04
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 48,44	R\$ 0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 3,43	R\$ 5,48
TOTAL Material:					R\$ 5,53	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 19,10	R\$ 6,06
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 23,48	R\$ 7,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,51	

VALOR:	R\$ 19,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,51
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,12
VALOR COM BDI:	R\$ 24,16

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 50,30	R\$ 0,85
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 48,44	R\$ 1,25
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,89	R\$ 12,00
TOTAL Material:					R\$ 14,10	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38107200	R\$ 19,10	R\$ 7,27
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38107200	R\$ 23,48	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,21	

VALOR:	R\$ 30,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,20
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,15
VALOR COM BDI:	R\$ 38,46

C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

19410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,08	R\$ 41,08
TOTAL Material:						R\$ 41,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,90

VALOR:	R\$ 57,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,60
VALOR COM BDI:	R\$ 73,58

C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 94,93	R\$ 0,33
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,76	R\$ 1,90
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,56	R\$ 1,40
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,62	R\$ 1,24
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 2,10	R\$ 8,40
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,73	R\$ 3,46
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,69	R\$ 2,69
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,27	R\$ 3,27
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,43	R\$ 4,11
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,79	R\$ 33,95
TOTAL Material:						R\$ 65,46

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 23,48	R\$ 55,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 138,04

VALOR:	R\$ 203,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 88,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 54,78
VALOR COM BDI:	R\$ 258,28

C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,93	R\$ 0,37

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,76	R\$ 2,28
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,56	R\$ 1,68
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,87	R\$ 3,74
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,58	R\$ 2,58
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,12	R\$ 3,12
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,48	R\$ 13,48
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 12,55	R\$ 4,14
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,48	R\$ 8,22
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,53	R\$ 4,26
TOTAL Material:					R\$ 50,87	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 23,48	R\$ 55,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 138,04	

VALOR:	R\$ 188,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 88,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 50,85
VALOR COM BDI:	R\$ 239,76

C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	R\$ 6,02	R\$ 10,53
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 13,12	R\$ 0,28
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 66,35	R\$ 6,96
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,76	R\$ 4,14
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	R\$ 28,54	R\$ 2,99
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	R\$ 0,56	R\$ 15,96
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 79,78	R\$ 3,35
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	R\$ 0,37	R\$ 40,14
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	M	0,40000000	R\$ 32,04	R\$ 12,81
TOTAL Material:					R\$ 97,16	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 19,10	R\$ 9,17
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 24,16	R\$ 11,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,54048000	R\$ 24,16	R\$ 61,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,64431500	R\$ 18,46	R\$ 85,73
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 167,87	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 265,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 109,15
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 71,34
VALOR COM BDI:	R\$ 336,37

C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 6,02	R\$ 3,61
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 94,93	R\$ 1,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,56	R\$ 5,50
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	R\$ 0,28	R\$ 0,31
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 79,78	R\$ 2,07
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 213,63	R\$ 213,63
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 166,21	R\$ 166,21
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 87,63	R\$ 87,63
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,61	R\$ 44,61
TOTAL Material:					R\$ 525,37	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,77865000	R\$ 19,10	R\$ 53,07
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,77865000	R\$ 23,48	R\$ 65,24
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,74658000	R\$ 24,16	R\$ 42,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,74658000	R\$ 18,46	R\$ 32,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 192,74	

VALOR:	R\$ 718,11
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 122,50
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 193,31
VALOR COM BDI:	R\$ 911,42

C0358 BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 94,93	R\$ 0,75
I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 661,70	R\$ 661,70
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,56	R\$ 1,79
TOTAL Material:					R\$ 664,24	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 67,67	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 731,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 43,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 197,03
VALOR COM BDI:	R\$ 928,94

C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 77,38	R\$ 77,38
TOTAL Material:					R\$ 77,45	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 19,10	R\$ 9,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 23,48	R\$ 12,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,96	

VALOR:	R\$ 99,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 26,76
VALOR COM BDI:	R\$ 126,17

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,62	R\$ 3,98
TOTAL Material:					R\$ 3,98	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15	R\$ 5,75
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,29	

VALOR:	R\$ 14,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,84
VALOR COM BDI:	R\$ 18,11

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,30	R\$ 3,36
TOTAL Material:					R\$ 3,36	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 19,10	R\$ 1,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,15	R\$ 2,49

TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,46

VALOR: R\$ 7,82

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 2,84

VALOR BDI (26.92%): R\$ 2,10

VALOR COM BDI: R\$ 9,92

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,77	R\$ 2,82

TOTAL Material: R\$ 2,82

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 19,10	R\$ 1,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 24,15	R\$ 2,30

TOTAL Mão de Obra: R\$ 4,11

VALOR: R\$ 6,93

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 2,61

VALOR BDI (26.92%): R\$ 1,86

VALOR COM BDI: R\$ 8,79

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,67	R\$ 1,70

TOTAL Material: R\$ 1,70

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 19,10	R\$ 1,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 24,15	R\$ 2,10

TOTAL Mão de Obra: R\$ 3,76

VALOR: R\$ 5,46

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 2,39

VALOR BDI (26.92%): R\$ 1,46

VALOR COM BDI: R\$ 6,92

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,82	R\$ 11,82

TOTAL Material: R\$ 11,82

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 19,10	R\$ 5,61
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 24,15	R\$ 7,09
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,70

VALOR:	R\$ 24,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,60
VALOR COM BDI:	R\$ 31,12

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,70	R\$ 6,70
TOTAL Material:						R\$ 6,70

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 19,10	R\$ 3,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 24,15	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,20

VALOR:	R\$ 13,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,74
VALOR COM BDI:	R\$ 17,64

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
TOTAL Material:						R\$ 8,52

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 19,10	R\$ 4,39
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 24,15	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,95

VALOR:	R\$ 18,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,97
VALOR COM BDI:	R\$ 23,44

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,76	R\$ 2,76
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,43	R\$ 8,86
TOTAL Material:						R\$ 12,65

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 19,10	R\$ 4,39
12312	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 24,15	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,95

VALOR:	R\$ 22,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,08
VALOR COM BDI:	R\$ 28,68

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12119	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,42	R\$ 7,42
TOTAL Material:					R\$ 7,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 19,10	R\$ 3,18
12312	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 24,15	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,20

VALOR:	R\$ 14,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,93
VALOR COM BDI:	R\$ 18,55

CP001- LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
PM011	Composições	UN	0,49810000	R\$ 30,74	R\$ 15,31
INS-81867821	Composições	un	0,71000000	R\$ 7,97	R\$ 5,65
TOTAL Material:					R\$ 20,96

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
12312	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,15	R\$ 19,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 34,33

VALOR:	R\$ 55,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,81

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,88
VALOR COM BDI:	R\$ 70,17

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
TOTAL Material:					R\$ 3,72	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,15	R\$ 2,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,14	

VALOR:	R\$ 8,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,38
VALOR COM BDI:	R\$ 11,24

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
TOTAL Material:					R\$ 4,87	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 19,10	R\$ 0,90
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 24,15	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,05	

VALOR:	R\$ 6,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,30
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 8,78

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,59	R\$ 1,15
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,46	R\$ 2,45
TOTAL Material:					R\$ 3,73	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,97
VALOR:	R\$ 16,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,49
VALOR COM BDI:	R\$ 21,19

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,10	R\$ 0,80
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,14	R\$ 1,21
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,62	R\$ 2,99
TOTAL Material:					R\$ 5,13	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,97	

VALOR:	R\$ 18,10
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,87
VALOR COM BDI:	R\$ 22,97

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 16,10	R\$ 0,48
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 25,30	R\$ 4,04
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,69	R\$ 0,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,87	R\$ 2,74
TOTAL Material:					R\$ 7,76	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 19,10	R\$ 12,13
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 24,16	R\$ 15,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,47	

VALOR:	R\$ 35,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,48
VALOR COM BDI:	R\$ 44,71

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C2471 TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 25,30	R\$ 4,30
TOTAL Material:					R\$ 4,30	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,97	
VALOR:					R\$ 17,27	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 8,24	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 4,64	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,91	

C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 20,77	R\$ 0,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,62	
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 5,63	R\$ 12,27
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 13,12	R\$ 0,52
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 94,93	R\$ 7,59
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 66,35	R\$ 5,63
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 79,78	R\$ 2,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,56	R\$ 25,20
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 89,90	R\$ 13,48
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 79,78	R\$ 0,79
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 5,83	R\$ 2,62
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,37	R\$ 6,66
TOTAL Material:					R\$ 87,65	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,16	R\$ 2,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,54048000	R\$ 24,16	R\$ 61,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,12828000	R\$ 18,46	R\$ 76,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 142,71	
VALOR:					R\$ 230,98	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 93,14	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,17
VALOR COM BDI:	R\$ 293,15

C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 18,46	R\$ 10,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,25	

VALOR:	R\$ 10,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,89
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,75
VALOR COM BDI:	R\$ 13,00

C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,66	

VALOR:	R\$ 3,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,98
VALOR COM BDI:	R\$ 4,64

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,25	R\$ 0,34
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 12,77	R\$ 0,51
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 13,49	R\$ 0,16
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 29,08	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 1,27	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 18,46	R\$ 1,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,39	

VALOR:	R\$ 5,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,52
VALOR COM BDI:	R\$ 7,18

C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,04	R\$ 2,76
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	2,30000000	R\$ 27,42	R\$ 63,06
I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"x9" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,05	R\$ 15,15
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,49	R\$ 3,37
TOTAL Material:					R\$ 84,34	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,16	R\$ 17,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,90	

VALOR:	R\$ 115,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,63
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 31,02
VALOR COM BDI:	R\$ 146,26

C3448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 13,49	R\$ 1,34
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 6,85	R\$ 6,85
TOTAL Material:					R\$ 8,19	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,17	

VALOR:	R\$ 25,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,82
VALOR COM BDI:	R\$ 32,18

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 55,20	R\$ 55,20
TOTAL Material:					R\$ 55,20	

VALOR:	R\$ 55,20
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,85
VALOR COM BDI:	R\$ 70,05

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 659,21	R\$ 118,65
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 29,10	R\$ 15,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 38,83	R\$ 4,65
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 512,39	R\$ 35,86
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 9,02	R\$ 4,69
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 40,29	R\$ 40,29
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 24,91	R\$ 2,98
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 20,71	R\$ 10,76
TOTAL Serviço:					R\$ 233,01	

VALOR:	R\$ 233,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 90,56
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,72
VALOR COM BDI:	R\$ 295,73

C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 66,35	R\$ 0,53
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,76	R\$ 0,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,56	R\$ 1,59
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 86,28	R\$ 86,28
TOTAL Material:					R\$ 88,83	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 24,16	R\$ 57,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 18,46	R\$ 43,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 101,50	

VALOR:	R\$ 190,33
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 65,50
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 51,23
VALOR COM BDI:	R\$ 241,56

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,20	R\$ 60,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 60,20
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
12543 SERVENTE	SEINFRA H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,25
--------------------	-----------

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA M3	0,00375000	R\$ 569,95	R\$ 2,13

TOTAL Serviço:	R\$ 2,13
----------------	----------

VALOR:	R\$ 75,58
--------	-----------

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,83
--------------------------	----------

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,34
---------------------	-----------

VALOR COM BDI:	R\$ 95,92
----------------	-----------

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00400000	R\$ 94,93	R\$ 0,37
I0799 CIMENTO BRANCO	SEINFRA KG	0,70000000	R\$ 3,31	R\$ 2,31
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	1,60000000	R\$ 0,56	R\$ 0,89
I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA M2	1,00000000	R\$ 250,91	R\$ 250,91
I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA KG	1,30000000	R\$ 3,19	R\$ 4,14

TOTAL Material:	R\$ 258,62
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,90536000	R\$ 24,16	R\$ 46,03
12543 SERVENTE	SEINFRA H	3,81072000	R\$ 18,46	R\$ 70,34

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 116,37
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 374,99
--------	------------

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 76,02
--------------------------	-----------

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 100,94
---------------------	------------

VALOR COM BDI:	R\$ 475,93
----------------	------------

C0586 CADEADO MÉDIO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0400 CADEADO MEDIO	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 22,61	R\$ 22,61

TOTAL Material:	R\$ 22,61
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 22,61
--------	-----------

VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
-----------------	----------

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,08
---------------------	----------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 28,69
-----------------------	------------------

C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,28	R\$ 0,63
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 103,40	R\$ 103,40
TOTAL Material:					R\$ 104,03	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67481500	R\$ 19,10	R\$ 12,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,67481500	R\$ 23,48	R\$ 15,84
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,72	

VALOR:	R\$ 132,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 35,73
VALOR COM BDI:	R\$ 168,48

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,28	R\$ 0,33
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,14	R\$ 43,14
TOTAL Material:					R\$ 43,47	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42870600	R\$ 19,10	R\$ 8,18
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42870600	R\$ 23,48	R\$ 10,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,24	

VALOR:	R\$ 61,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,48
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,61
VALOR COM BDI:	R\$ 78,32

C2171 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,84	R\$ 60,84
TOTAL Material:					R\$ 60,99	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48427900	R\$ 19,10	R\$ 9,24
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48427900	R\$ 23,48	R\$ 11,37

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,61
VALOR:	R\$ 81,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,98
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,96
VALOR COM BDI:	R\$ 103,56

C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 50,30	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 48,44	R\$ 0,02
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,79	R\$ 10,18
TOTAL Material:					R\$ 10,25	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 19,10	R\$ 6,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 23,48	R\$ 8,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,20	

VALOR:	R\$ 25,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,85
VALOR COM BDI:	R\$ 32,30

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	R\$ 50,30	R\$ 0,06
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 48,44	R\$ 0,02
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 9,89	R\$ 14,83
TOTAL Material:					R\$ 14,91	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90	

VALOR:	R\$ 31,81
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,56
VALOR COM BDI:	R\$ 40,37

C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 50,30	R\$ 0,08
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 48,44	R\$ 0,03
I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 11,33	R\$ 15,86
TOTAL Material:					R\$ 15,97	

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 19,10	R\$ 9,09
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 23,48	R\$ 11,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,27	

VALOR:	R\$ 36,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,76
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,75
VALOR COM BDI:	R\$ 45,99

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 50,30	R\$ 0,25
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 48,44	R\$ 0,36
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 5,48	R\$ 5,53
TOTAL Material:					R\$ 6,14	

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19053600	R\$ 19,10	R\$ 3,63
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19053600	R\$ 23,48	R\$ 4,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,10	

VALOR:	R\$ 14,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,10
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,83
VALOR COM BDI:	R\$ 18,07

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 50,30	R\$ 0,37
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 48,44	R\$ 0,53
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,53	R\$ 8,61
TOTAL Material:					R\$ 9,51	

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 23,48	R\$ 5,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,13	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 19,64
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,28
VALOR COM BDI:	R\$ 24,92

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 50,30	R\$ 1,25
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 48,44	R\$ 1,93
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,55	R\$ 12,67
TOTAL Material:					R\$ 15,85	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 19,10	R\$ 7,88
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 23,48	R\$ 9,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,57	

VALOR:	R\$ 33,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,99
VALOR COM BDI:	R\$ 42,41

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,38	R\$ 30,38
TOTAL Material:					R\$ 30,38	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90	

VALOR:	R\$ 47,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 12,72
VALOR COM BDI:	R\$ 60,00

C0603 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 6,02	R\$ 7,92
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 13,12	R\$ 0,28
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	R\$ 66,35	R\$ 6,96

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	R\$ 79,78	R\$ 3,35
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,76	R\$ 4,14
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 28,54	R\$ 2,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	R\$ 0,56	R\$ 14,65
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 10,13	R\$ 0,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	R\$ 0,37	R\$ 37,29
TOTAL Material:						R\$ 77,74

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09129850	R\$ 19,10	R\$ 1,74
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 19,10	R\$ 9,17
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,09129850	R\$ 24,16	R\$ 2,20
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 24,16	R\$ 11,60
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30786730	R\$ 24,16	R\$ 55,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,21402120	R\$ 18,46	R\$ 77,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 158,25

VALOR:	R\$ 235,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 102,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 63,52
VALOR COM BDI:	R\$ 299,51

C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,93	R\$ 35,86
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,28	R\$ 0,31
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 157,99	R\$ 157,99
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,66	R\$ 130,66
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,32	R\$ 78,32
TOTAL Material:						R\$ 418,06

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,61987000	R\$ 19,10	R\$ 50,03
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,61987000	R\$ 23,48	R\$ 61,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 111,54

VALOR:	R\$ 529,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 70,21
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 142,56
VALOR COM BDI:	R\$ 672,16

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 17,93	R\$ 35,86
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,28	R\$ 0,31
I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 141,79	R\$ 141,79
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 130,66	R\$ 130,66
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,16	R\$ 30,16
TOTAL Material:						R\$ 353,70

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,61987000	R\$ 19,10	R\$ 50,03
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,61987000	R\$ 23,48	R\$ 61,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 111,54

VALOR:	R\$ 465,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 70,21
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 125,24
VALOR COM BDI:	R\$ 590,48

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 188,34	R\$ 188,34
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 206,91	R\$ 206,91
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,31	R\$ 29,31
TOTAL Material:						R\$ 457,56

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10	R\$ 30,32
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 23,48	R\$ 37,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,60

VALOR:	R\$ 525,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 42,55
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 141,37
VALOR COM BDI:	R\$ 666,53

C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,01	R\$ 8,01
I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 252,03	R\$ 252,03
I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 556,96	R\$ 556,96
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,00	R\$ 7,00
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 8,58	R\$ 0,85
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
TOTAL Material:					R\$ 857,85	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 23,48	R\$ 55,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 101,41	

VALOR:	R\$ 959,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 63,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 258,23
VALOR COM BDI:	R\$ 1.217,49

C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 372,97	R\$ 372,97
I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,76	R\$ 2,76
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 62,39	R\$ 62,39
TOTAL Material:					R\$ 453,04	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 19,10	R\$ 22,74
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 23,48	R\$ 27,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,70	

VALOR:	R\$ 503,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 135,60
VALOR COM BDI:	R\$ 639,34

C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 294,09	R\$ 388,19
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 74,67	R\$ 149,34
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 1,68	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 538,53

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,42902000	R\$ 18,46	R\$ 26,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 53,22

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 499,39	R\$ 1,14
TOTAL Serviço:					R\$ 1,14

VALOR:	R\$ 592,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 159,60
VALOR COM BDI:	R\$ 752,49

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,81	R\$ 40,81
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 40,88

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90

VALOR:	R\$ 57,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,55
VALOR COM BDI:	R\$ 73,33

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I6167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,76	R\$ 66,76
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 66,83

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 23,48	R\$ 9,32

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,90
VALOR:	R\$ 83,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,65
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 22,54
VALOR COM BDI:	R\$ 106,27

C1995 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	R\$ 66,35	R\$ 0,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	R\$ 0,56	R\$ 0,34
I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 18,64	R\$ 37,28
TOTAL Material:					R\$ 37,65	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,21	

VALOR:	R\$ 74,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,01
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,15
VALOR COM BDI:	R\$ 95,01

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,60	R\$ 17,60
TOTAL Material:					R\$ 17,60	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,59	

VALOR:	R\$ 27,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,31
VALOR COM BDI:	R\$ 34,50

C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,75	R\$ 25,75
TOTAL Material:					R\$ 25,75	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,59
VALOR:						R\$ 35,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 9,51
VALOR COM BDI:						R\$ 44,85

C2502 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 143,36	R\$ 143,36
TOTAL Material:						R\$ 143,43
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 19,10	R\$ 9,85
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 23,48	R\$ 12,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,96
VALOR:						R\$ 165,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,83
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 44,52
VALOR COM BDI:						R\$ 209,91

C2270 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 138,37	R\$ 138,37
TOTAL Material:						R\$ 138,44
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 23,48	R\$ 12,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,27
VALOR:						R\$ 165,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 17,27
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 44,60
VALOR COM BDI:						R\$ 210,31

C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,47	R\$ 6,47

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
					TOTAL Material:	R\$ 6,75
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 23,48	R\$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,79
				VALOR:	R\$ 9,54	
				VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,72	
				VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,56	
				VALOR COM BDI:	R\$ 12,10	

C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	R\$ 0,28	R\$ 0,13
12127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,32	R\$ 26,32
					TOTAL Material:	R\$ 26,45
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22229200	R\$ 19,10	R\$ 4,24
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22229200	R\$ 23,48	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,45
				VALOR:	R\$ 35,90	
				VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,95	
				VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,66	
				VALOR COM BDI:	R\$ 45,56	

C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 50,30	R\$ 12,57
10253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 696,36	R\$ 696,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,84
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,71	R\$ 4,71
12218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 15,83	R\$ 94,98
12284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,26	R\$ 52,26
					TOTAL Material:	R\$ 861,72
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 19,10	R\$ 37,90
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,15	R\$ 9,58
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 23,48	R\$ 46,60
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 94,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 955,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 59,18
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 257,30
VALOR COM BDI:	R\$ 1.213,10

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 28,50
TOTAL Material:					R\$ 28,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 20,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	R\$ 16,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,88

VALOR:	R\$ 32,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,15
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,71
VALOR COM BDI:	R\$ 41,09

C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 56,98
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 150,68
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 321,62

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,54
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 64,98
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 9,02
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 4,49
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 83,26
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 8,29
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,29
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,80
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 477,68
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 216,25
TOTAL Material:					R\$ 1.576,55

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 24,15

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 137,34
--------------------	------------

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 344,91	R\$ 344,91

TOTAL Serviço:	R\$ 344,91
----------------	------------

VALOR:	R\$ 2.380,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 284,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 640,80
VALOR COM BDI:	R\$ 3.021,22

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,80	R\$ 32,80
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,27	R\$ 32,27
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 139,81	R\$ 139,81

TOTAL Material:	R\$ 231,55
-----------------	------------

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 19,10	R\$ 60,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 24,15	R\$ 76,69

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 137,34
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 368,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 87,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 99,30
VALOR COM BDI:	R\$ 468,19

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,73	R\$ 47,73

TOTAL Material:	R\$ 47,73
-----------------	-----------

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,15	R\$ 17,25

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,89
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 78,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,16
VALOR COM BDI:	R\$ 99,78

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,80
TOTAL Material:					R\$ 8,80
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,29
VALOR:					R\$ 19,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 5,13
VALOR COM BDI:					R\$ 24,22

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,80
TOTAL Material:					R\$ 8,80
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,29
VALOR:					R\$ 19,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 5,13
VALOR COM BDI:					R\$ 24,22

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,24
TOTAL Material:					R\$ 106,24
VALOR:					R\$ 106,24
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 28,59
VALOR COM BDI:					R\$ 134,83

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,53	R\$ 106,53
TOTAL Material:					R\$ 106,53	

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 19,10	R\$ 9,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,15	R\$ 11,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,59	

VALOR:	R\$ 127,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,22
VALOR COM BDI:	R\$ 161,34

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,66	R\$ 6,22
TOTAL Material:					R\$ 6,22	

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 19,10	R\$ 6,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 24,15	R\$ 8,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,44	

VALOR:	R\$ 21,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,81
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,83
VALOR COM BDI:	R\$ 27,49

97592 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,85	R\$ 11,85
TOTAL Material:					R\$ 11,85	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	R\$ 17,33	R\$ 3,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	R\$ 21,13	R\$ 11,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,17	

VALOR:	R\$ 27,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,40
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,27
VALOR COM BDI:	R\$ 34,29

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S12807 Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,50000000	R\$ 2,18	R\$ 1,09
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	R\$ 2,28	R\$ 0,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,43	R\$ 0,86
I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 58,00	R\$ 58,00
TOTAL Material:						R\$ 58,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista	ORSE	h	0,39695000	R\$ 14,14	R\$ 5,61
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,23817000	R\$ 9,75	R\$ 2,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,93

VALOR:	R\$ 68,56
VALOR ENCARGOS (113.34%):	R\$ 4,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,45
VALOR COM BDI:	R\$ 87,01

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 27,71	R\$ 83,13
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,29	R\$ 52,29
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,24	R\$ 2,24
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,29	R\$ 42,29
TOTAL Material:						R\$ 179,95

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,77865000	R\$ 19,10	R\$ 53,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,15	R\$ 28,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,82

VALOR:	R\$ 261,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 52,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 70,46
VALOR COM BDI:	R\$ 332,23

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4776 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,04	R\$ 4,56
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R\$ 56,88	R\$ 1,24
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 39,61	R\$ 0,01
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R\$ 116,80	R\$ 0,24
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 14,19	R\$ 25,54
TOTAL Material:					R\$ 31,59	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 19,10	R\$ 3,79
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 23,48	R\$ 4,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,45	

VALOR:	R\$ 40,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,77
VALOR COM BDI:	R\$ 50,81

C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 3,04	R\$ 4,56
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 56,88	R\$ 2,49
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 39,61	R\$ 0,02
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 116,80	R\$ 0,49
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 29,61	R\$ 32,57
TOTAL Material:					R\$ 40,13	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26198700	R\$ 19,10	R\$ 5,00
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,26198700	R\$ 23,48	R\$ 6,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,15	

VALOR:	R\$ 51,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,02
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,80
VALOR COM BDI:	R\$ 65,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2322> ENGENHEIRO (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2322>	ENGENHEIRO	Composições	H	1,00000000	R\$ 81,85	R\$ 81,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 81,85
VALOR:						R\$ 81,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 22,03
VALOR COM BDI:						R\$ 103,88

I6815> ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composições	H	1,00000000	R\$ 27,34	R\$ 27,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,34
VALOR:						R\$ 27,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,35
VALOR COM BDI:						R\$ 34,69

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	R\$ 66,35	R\$ 21,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,76	R\$ 39,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	R\$ 0,56	R\$ 29,04
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	R\$ 0,37	R\$ 294,15
TOTAL Material:					R\$ 383,82	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,55730000	R\$ 24,16	R\$ 134,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,64525700	R\$ 18,46	R\$ 141,13
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 275,39	

VALOR:	R\$ 659,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 178,72
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 177,45
VALOR COM BDI:	R\$ 836,66

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL Material:					R\$ 352,84	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 475,56	

VALOR:	R\$ 828,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 223,00
VALOR COM BDI:	R\$ 1.051,40

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,56	R\$ 163,52
TOTAL Material:					R\$ 244,20	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 475,56	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 719,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 193,75
VALOR COM BDI:	R\$ 913,51

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
TOTAL Material:					R\$ 352,84	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 499,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 134,43
VALOR COM BDI:	R\$ 633,82

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,56	R\$ 204,40
TOTAL Material:					R\$ 285,08	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 431,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 116,19
VALOR COM BDI:	R\$ 547,82

C0172 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,56	R\$ 163,52
TOTAL Material:					R\$ 244,20	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 146,55
VALOR:	R\$ 390,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 105,18
VALOR COM BDI:	R\$ 495,93

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,56	R\$ 136,08
TOTAL Material:					R\$ 216,76	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 363,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 97,80
VALOR COM BDI:	R\$ 461,11

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,76	R\$ 138,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,56	R\$ 204,40
TOTAL Material:					R\$ 423,40	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 569,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 153,43
VALOR COM BDI:	R\$ 723,38

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,76	R\$ 123,12
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,56	R\$ 90,72

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 294,52
-----------------	------------

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 441,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 118,73
VALOR COM BDI:	R\$ 559,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,35	

Mão de Obra	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,79390000	R\$ 12,11	R\$ 9,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,61	

Serviço	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37	
VALOR:					R\$ 17,33	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 4,58	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 4,66	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,99	

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Geral:	R\$ 20,77
VALOR:	R\$ 20,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,59
VALOR COM BDI:	R\$ 26,36

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,02	R\$ 15,54
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 13,12	R\$ 0,57
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 66,35	R\$ 7,81
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 79,78	R\$ 7,81
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,76	R\$ 5,80
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 28,54	R\$ 5,70
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,56	R\$ 15,68
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 10,13	R\$ 0,59
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,37	R\$ 52,17
TOTAL Material:					R\$ 111,67	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17862750	R\$ 19,10	R\$ 3,41
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94077150	R\$ 19,10	R\$ 17,96
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,17862750	R\$ 24,16	R\$ 4,31
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,94077150	R\$ 24,16	R\$ 22,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,26292900	R\$ 24,16	R\$ 78,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,74307260	R\$ 18,46	R\$ 106,01
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 233,24	

VALOR:	R\$ 344,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 151,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 92,84
VALOR COM BDI:	R\$ 437,75

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

Geral	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
TOTAL Geral:					R\$ 56,98	
VALOR:	R\$ 56,98					

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,33
VALOR COM BDI:	R\$ 72,31

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,00	R\$ 39,85
TOTAL Geral:						R\$ 150,68

VALOR:	R\$ 150,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 40,56
VALOR COM BDI:	R\$ 191,24

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,82

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 66,35	R\$ 59,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,56	R\$ 157,92
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 79,78	R\$ 66,69
TOTAL Material:						R\$ 284,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,93

VALOR:	R\$ 386,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 104,14
VALOR COM BDI:	R\$ 491,02

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 14,82
----------------------------------	-----------

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 66,35	R\$ 58,86
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,56	R\$ 164,64
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 79,78	R\$ 66,69
TOTAL Material:					R\$ 290,19	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 87,93	

VALOR:	R\$ 392,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 105,77
VALOR COM BDI:	R\$ 498,71

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03108912	R\$ 12,11	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,37	

VALOR:	R\$ 0,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,46

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03108912	R\$ 16,72	R\$ 0,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,51	

VALOR:	R\$ 0,51
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,13
VALOR COM BDI:	R\$ 0,64

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01498089	R\$ 16,72	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25	

VALOR:	R\$ 0,25
--------	----------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo de VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,31

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01766427	R\$ 11,19	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,19	

VALOR:	R\$ 0,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 1,00	R\$ 1,14
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 1,00	R\$ 0,21
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 1,00	R\$ 0,60
TOTAL Geral:					R\$ 1,95	

VALOR:	R\$ 1,95
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,52
VALOR COM BDI:	R\$ 2,47

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,35	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,79390000	R\$ 16,72	R\$ 13,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,27	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
TOTAL Serviço:					R\$ 0,51	
VALOR:					R\$ 21,13	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 6,31	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 5,68	
VALOR COM BDI:					R\$ 26,81	

C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 66,35	R\$ 1,61
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,76	R\$ 2,46
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	R\$ 0,56	R\$ 1,81
TOTAL Material:					R\$ 5,88	
VALOR:					R\$ 29,10	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 15,07	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 7,83	
VALOR COM BDI:					R\$ 36,93	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 18,46	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,22	
VALOR:					R\$ 29,10	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 15,07	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 7,83	
VALOR COM BDI:					R\$ 36,93	

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 6,68	
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,79390000	R\$ 16,72	R\$ 13,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,27	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 20,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,20
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,43
VALOR COM BDI:						R\$ 25,63

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,83
VALOR:						R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 26,09
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 10,45
VALOR COM BDI:						R\$ 49,28

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,18	R\$ 0,00
I11241	Alicate volt-ampermetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 95,18	R\$ 0,01
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 7,93	R\$ 0,80
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 39,25	R\$ 0,02
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 10,63	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 8,17	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 111,14	R\$ 0,50
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 14,64	R\$ 0,00
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,31	R\$ 0,00
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	R\$ 63,12	R\$ 0,09
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 7,35	R\$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 4,20	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 3,89	R\$ 0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 28,50	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 3,17	R\$ 0,20
TOTAL Material:						R\$ 1,69

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 238,17	R\$ 0,09
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 3,57	R\$ 0,36

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 9,95	R\$ 0,04
TOTAL Serviço:						R\$ 0,49
VALOR:						R\$ 2,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,58
VALOR COM BDI:						R\$ 2,76

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 7,93	R\$ 0,80
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 39,25	R\$ 0,03
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 10,63	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 8,17	R\$ 0,00
I02711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 95,26	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 111,14	R\$ 0,50
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00150000	R\$ 63,12	R\$ 0,09
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 7,35	R\$ 0,01
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 14,92	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 4,20	R\$ 0,00
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,72	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 3,89	R\$ 0,01
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 28,50	R\$ 0,05
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 7,50	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 3,17	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 1,79	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 238,17	R\$ 0,09
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 3,57	R\$ 0,36
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 9,95	R\$ 0,04
TOTAL Serviço:					R\$ 0,49	
VALOR:					R\$ 2,28	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 0,61	
VALOR COM BDI:					R\$ 2,89	

I0632 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) (H)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,00	R\$ 26,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,00	R\$ 5,99
TOTAL Geral:						R\$ 55,50

VALOR:	R\$ 55,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,94
VALOR COM BDI:	R\$ 70,44

I0746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,73	R\$ 26,73
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	26,64170000	R\$ 1,00	R\$ 26,64
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,99440000	R\$ 1,00	R\$ 5,99
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	33,30210000	R\$ 1,00	R\$ 33,30
TOTAL Geral:						R\$ 115,53

VALOR:	R\$ 115,53
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 31,10
VALOR COM BDI:	R\$ 146,63

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 24,16	R\$ 95,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,35120000	R\$ 18,46	R\$ 117,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 213,14

VALOR:	R\$ 213,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 138,70
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 57,37
VALOR COM BDI:	R\$ 270,51

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 66,35	R\$ 46,31
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 79,78	R\$ 70,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,56	R\$ 123,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 239,55
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
12543 SERVENTE	H	12,70240000	R\$ 18,46	R\$ 234,48

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 272,84
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 512,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 181,49
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 137,93
VALOR COM BDI:	R\$ 650,32

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,79390000	R\$ 21,29	R\$ 16,90

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,90
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 16,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,54
VALOR COM BDI:	R\$ 21,44

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85

TOTAL Material:	R\$ 53,85
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,49
VALOR COM BDI:	R\$ 68,34

I2801 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	6,75000000	R\$ 3,96	R\$ 26,73

TOTAL Material:	R\$ 26,73
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 26,73
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,19
VALOR COM BDI:	R\$ 33,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,00	R\$ 0,78
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,00	R\$ 0,19
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,00	R\$ 0,41
TOTAL Geral:						R\$ 1,38
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,37
VALOR COM BDI:						R\$ 1,75

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,45
VALOR:						R\$ 19,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 5,23
VALOR COM BDI:						R\$ 24,68

I2802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 28,81	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,87
VALOR:						R\$ 22,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 6,15
VALOR COM BDI:						R\$ 29,02

C2898 PINTURA HIDRACOR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 1,16	R\$ 0,40
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,55	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,51
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,26198700	R\$ 24,16	R\$ 6,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,51
VALOR:	R\$ 9,02
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,42
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,42
VALOR COM BDI:	R\$ 11,44

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 66,35	R\$ 1,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,56	R\$ 3,06
TOTAL Material:					R\$ 4,26	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,91298499	R\$ 18,46	R\$ 16,85
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,03	

VALOR:	R\$ 40,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 23,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,84
VALOR COM BDI:	R\$ 51,13

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,91	

VALOR:	R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,70
VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	R\$ 0,69	R\$ 0,76
TOTAL Material:					R\$ 1,16	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,53985200	R\$ 18,46	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,55	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 20,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,57
VALOR COM BDI:	R\$ 26,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,19

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,79390000	R\$ 11,19	R\$ 8,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,88

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:						R\$ 0,19

VALOR:	R\$ 16,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,16
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,37
VALOR COM BDI:	R\$ 20,63

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3			
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	1,00000000	1,80000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,18000000	10,08540000
		TOTAL:				11,88540000
[Serviço]	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3			
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,02500000	0,26775000
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,00100000	0,02100000
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,00530000	0,00636000
		TOTAL:				0,29511000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,02000000	0,54460000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,02000000	0,84940000
		TOTAL:				1,39400000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	0,30000000	0,96000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	0,30000000	7,53900000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00230000	0,00690000
		TOTAL:				8,50590000
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	0,30000000	0,64200000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	0,30000000	8,30700000
		TOTAL:				8,94900000
[Serviço]	C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	M3			
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,02500000	4,09875000
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,02500000	32,25725000
		TOTAL:				36,35600000
[Serviço]	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3			
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,02000000	1,44380000
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,02000000	0,13260000
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,02000000	4,66860000
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,02000000	0,81240000
		TOTAL:				7,05740000
[Serviço]	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,00375000	0,00956250
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,00375000	0,02850000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,00375000	0,03431250

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,07237500
[Serviço]	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,00200000	0,09940000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,00200000	0,10630000
						TOTAL: 0,20570000
[Serviço]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,22310000	14,27840000
						TOTAL: 14,27840000
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,71400000	0,21420000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02142000	1,83569400
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,71400000	14,05866000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,71400000	0,15708000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02142000	0,98703360
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,71400000	9,32484000
						TOTAL: 27,76802760
[Serviço]	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Equipamento]	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,94464000
[Serviço]	C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,00000000	19,69000000
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,00000000	13,06000000
						TOTAL: 32,75000000
[Serviço]	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000
						TOTAL: 3,95340000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,22310000	14,27840000
		TOTAL:				14,27840000
[Serviço]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,53550000	34,27200000
		TOTAL:				34,27200000
[Serviço]	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
		TOTAL:				1,22880000
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
		TOTAL:				0,38720000
[Equipamento]	10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,20000000	51,21800000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,20000000	11,67000000
		TOTAL:				62,88800000
[Serviço]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,53550000	34,27200000
		TOTAL:				34,27200000
[Serviço]	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
		TOTAL:				29,13560000
[Serviço]	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
		TOTAL:				1,22880000
[Serviço]	S10552	Encargos Complementares - Eletricista	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,50000000	33,50000000
		TOTAL:				33,50000000
[Serviço]	S10549	Encargos Complementares - Servente	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,30000000	20,10000000
		TOTAL:				20,10000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,09	1,00000000	6,09000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	152,00	1,00000000	152,00000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,12000000	6,72360000
TOTAL:						164,81360000
[Equipamento]	I0632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01830000	0,08235000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01830000	0,20642400
TOTAL:						0,28877400
[Equipamento]	I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01320000	0,05940000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01320000	0,14889600
TOTAL:						0,20829600
[Serviço]	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	1,00000000	3,10000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	1,00000000	19,32000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000
TOTAL:						26,37340000
[Serviço]	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,07000000	3,92210000
TOTAL:						3,92210000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,71400000	0,21420000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02142000	1,83569400
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,71400000	14,05866000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,71400000	0,15708000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02142000	0,98703360
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,71400000	9,32484000
TOTAL:						27,76802760
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,94464000
[Geral]	I2802	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,03150000	0,14175000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,03150000	0,35532000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,49707000
[Equipamento]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,80000000	204,87200000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,80000000	49,77600000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,80000000	46,68000000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,80000000	141,57600000
						TOTAL: 442,90400000
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00800000	0,94464000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,94464000
[Geral]	I2801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP)	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,01320000	0,05940000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,01320000	0,14889600
						TOTAL: 0,20829600
[Serviço]	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
						TOTAL: 29,13560000
[Serviço]	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2			
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	1,00000000	48,27000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	1,00000000	56,03000000
						TOTAL: 104,30000000
[Serviço]	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3			
1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,89	1,00000000	5,89000000
2.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	113,74	1,00000000	113,74000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,12000000	6,72360000
						TOTAL: 126,35360000
[Serviço]	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,52000000	29,13560000
						TOTAL: 29,13560000
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
						TOTAL: 0,38720000
[Material]	I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I0157	AÇO CA-25	KG			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	60,00000000	18,00000000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	60,00000000	13,20000000
TOTAL:						31,20000000
[Material]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	1,05000000	123,98400000
TOTAL:						123,98400000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	1,15000000	578,22000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	2,18000000	35,66480000
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	1,15000000	4.476,72000000
TOTAL:						5.090,60480000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,74000000	63,41800000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	1,75000000	1,75000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,60000000	0,60000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,74000000	34,09920000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	1,31700000	5,26800000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	2,58200000	2,58200000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	1,31700000	1,31700000
TOTAL:						109,03420000
[Material]	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,00080000	0,01656000
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,01700000	0,14620000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,00080000	0,06212000
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,00110000	0,05500000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,00120000	0,01680000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,00170000	0,02227000
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,00500000	0,05900000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,00750000	0,39900000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,01700000	0,02890000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,02500000	1,24125000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÇÃO	UN	1,00	0,25000000	0,25000000
TOTAL:						2,29710000
[Material]	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	21,00000000	5.377,89000000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	21,00000000	1.306,62000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	21,00000000	1.225,35000000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	21,00000000	3.716,37000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 11.626,23000000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,05000000	3,97600000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,05000000	27,45800000
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,03000000	0,36360000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,05000000	26,14400000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,03000000	0,60840000
						TOTAL: 58,55000000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,06351200	31,93383360
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,06351200	7,49949696
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,11908500	1,94823060
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,06351200	247,23951360
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,09129850	0,36519400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,17862750	0,17862750
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,09129850	0,09129850
						TOTAL: 289,25619476
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	212,29	1,03207000	219,09814030
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,03207000	19,92927170
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,79390000	66,24301600
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,07176500	10,39612050
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,48030950	0,48030950
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,03207000	109,20332670
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,79390000	301,65818300
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,71451000	34,58228400
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,39695000	51,12319050
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,48030950	1,92123800
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,94077150	0,94077150
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,48030950	0,48030950
						TOTAL: 816,05616120
[Mão de Obra]	0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,18405507	11,77952465
						TOTAL: 11,77952465
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	0,23817000	76,52402100
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	0,10320700	3,51110214
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	0,09526800	31,62992868
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	0,08732900	115,15114611
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,29374300	1,76245800
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,16671900	1,00031400

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	0,23023100	3,22323400
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	0,23023100	1,38138600
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	0,16671900	2,66750400
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,79390000	26,99260000
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	0,11908500	4,76340000
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	40,00	0,04763400	1,90536000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	0,71451000	1,42902000
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23817000	0,71451000
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	0,35725500	15,37982775
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	0,23817000	127,54003500
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	0,10320700	5,85183690
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	0,09526800	209,36572020
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	0,08732900	0,87329000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	0,29374300	5,87486000
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	0,16671900	0,50015700
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	0,23023100	2,30231000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,23023100	5,98600600
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,79390000	2,38170000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	0,11908500	7,97869500
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	1,00	0,04763400	0,04763400
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	2,77865000	2,77865000
TOTAL:						666,34424578

[Mão de Obra]	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	0,67481500	0,67481500
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,31756000	6,57349200
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,38107200	3,27721920
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	0,39695000	0,39695000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,38170000	2,38170000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,38170000	4,76340000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,77865000	2,77865000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,00	0,51603500	0,51603500
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	0,67481500	0,67481500
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	0,42870600	3,42964800
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,48427900	0,96855800
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,31756000	24,65853400
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,35725500	17,86275000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,39695000	5,55730000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,47634000	6,24005400
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,19053600	2,24832480
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,23817000	12,67064400
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,38107200	0,64782240
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,41282800	20,49691020
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	0,39695000	3,57255000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,38170000	73,83270000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,38170000	66,68760000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,61987000	5,23974000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,61987000	2,61987000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,58780000	11,11460000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,38170000	2,38170000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,19085000	2,38170000
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,39695000	2,38170000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,39695000	0,79390000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,51603500	3,09621000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,79390000	4,76340000
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,22229200	0,22229200
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,98475000	1,98475000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,19847500	1,58780000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,26198700	2,09589600
TOTAL:						301,57402960

[Mão de Obra]	I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,19847500	53,78672500
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,07939000	1,27817900
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,19847500	15,78273200
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,31756000	25,25237120
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,27786500	142,65033370
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,27786500	152,59234340
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,63512000	7,69765440
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,27786500	65,17323575
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,27786500	145,29005120
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,27786500	41,05455375
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,63512000	12,88023360
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,27786500	60,64125760
TOTAL:						724,07967060

[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	9,76497000	2,92949100
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,71451000	3,21529500
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,87329000	20,08567000
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	1,80	0,15878000	0,28580400
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	9,76497000	2,14829340
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,71451000	8,05967280
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	0,47634000	2,38170000
TOTAL:						39,10592620

[Material]	I11240	Alicate com isolamento	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000
TOTAL:						0,00670000

[Material]	I11241	Alicate volt-ampermetro	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	0,00670000
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H				
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000	
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000	
						TOTAL:	50,16640000
[Material]	I00158	Almoço (Participação do empregador)	un				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,08144000	5,45648000	
						TOTAL:	5,45648000
[Material]	I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	UN				
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG				
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,02000000	7,60820000	
						TOTAL:	7,60820000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG				
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,02000000	10,05600000	
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,20000000	0,36000000	
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,02000000	2,36160000	
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,02200000	0,02200000	
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,04000000	0,65440000	
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,02000000	77,85600000	
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,20000000	0,26400000	
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,02200000	0,08800000	
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,04400000	0,04400000	
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,02200000	0,02200000	
						TOTAL:	91,72800000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3				
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,00250000	0,24387500	
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,03000000	7,68270000	
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,03000000	1,86660000	
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,00400000	0,09200000	
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,00100000	0,00805000	
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,00050000	0,00219000	
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	0,00800000	0,00912000	
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,00200000	0,01396000	
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	0,00350000	0,00350000	
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,00400000	0,00800000	
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,01900000	0,01900000	
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	0,00800000	0,00912000	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,08000000	1,30880000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,00250000	0,22637500
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,03000000	1,75050000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,03000000	5,30910000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	0,00800000	0,01240000
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	0,00400000	0,00576000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	0,00350000	0,10850000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,00400000	0,11200000
TOTAL:						18,79155000

[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	0,36480000	1,16736000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	0,36480000	0,78067200
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,01500000	1,18635000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,62350000	0,18705000
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,00243200	0,12087040
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02661600	2,28099120
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,00610000	1,44045400
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,03040000	4,98408000
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,02432000	1,75566080
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,02432000	0,16124160
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,83	1,21600000	1,00928000
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	41,81	0,02430000	1,01598300
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,89710000	17,66389900
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,02432000	0,66223360
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,01820000	0,87851400
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,00456000	0,01162800
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,92900000	0,91042000
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	0,31980000	0,57564000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,00980000	0,09613800
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,00610000	0,06533100
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,03040000	0,32558400
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	0,00720000	0,01209600
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,00121600	0,02553600
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,00644480	0,00773376
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	0,00290000	0,04202100
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,08500000	1,39060000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	0,36480000	9,16742400
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	0,36480000	10,10131200
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,01500000	10,84680000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,62350000	0,13717000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,00243200	0,12926080

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02661600	1,22646528
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,00610000	9,29469200
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,03040000	39,22481600
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,02432000	5,67701760
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,02432000	0,98787840
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,89710000	11,71612600
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,02432000	1,03287040
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,14043200	7,86840496
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,00456000	0,03465600
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	0,00290000	0,05106900
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	0,00800000	0,05808000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,00456000	0,04172400
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	0,00720000	0,02073600
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,10500000	0,42000000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00279680	0,00839040
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,00050000	0,00300000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,11780000	0,11780000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
TOTAL:						147,13306020
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,35	1,10000000	38,88500000
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	133,93	1,10000000	147,32300000
TOTAL:						186,20800000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	8,00000000	577,52000000
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	8,00000000	1.867,44000000
TOTAL:						2.444,96000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,67600000	67,20792000
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,67600000	186,50840000
TOTAL:						253,71632000
[Material]	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
1.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	502,80	0,06351200	31,93383360
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	3,81072000	1,14321600
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,06351200	7,49949696
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,11908500	1,94823060

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3.892,80	0,06351200	247,23951360
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	3,81072000	0,83835840
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,09129850	0,36519400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,17862750	0,17862750
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,09129850	0,09129850
TOTAL:						291,23776916
[Material]	I8636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	UN			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Mão de Obra]	I0152	AZULEJISTA	H			
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,87329000	5,23974000
TOTAL:						5,23974000
[Material]	I8651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	UN			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I0176	BACIA SINFONADA P/ CRIANCA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2			
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,32000000	3,96000000
TOTAL:						3,96000000
[Material]	I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2			
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	1,00000000	1,14000000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	1,00000000	1,55000000
TOTAL:						2,69000000
[Material]	I0185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	M2			
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,00000000	1,14000000
TOTAL:						1,14000000
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0208	BATENTE DE FERRO	M			
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	1,30000000	5,69400000
					TOTAL:	5,69400000
[Material]	I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN			
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	13,00000000	127,53000000
					TOTAL:	127,53000000
[Material]	I0245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0253	BOMBA CENTRIFUGA P=1CV	UN			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00059000	0,03953000
					TOTAL:	0,03953000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,87800000	0,26340000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/MIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,62700000	0,61446000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03000000	0,49080000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,87800000	0,19316000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,06146000	3,44360380
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,04200000	0,16800000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,09800000	0,09800000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,04200000	0,04200000
					TOTAL:	5,31342380
[Material]	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	3,00000000	69,00000000
					TOTAL:	69,00000000
[Material]	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	60,00000000	60,00000000
					TOTAL:	60,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	1,02000000	1.344,96180000
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	1,02000000	10,20000000
					TOTAL:	1.355,16180000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	1,02000000	338,65020000
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	1,02000000	2.241,60300000
					TOTAL:	2.580,25320000
[Material]	I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	1,02000000	34,70040000
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	1,02000000	57,83400000
					TOTAL:	92,53440000
[Material]	I0400	CADEADO MEDIO	UN			
2.8.9	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	3,50000000	292,04000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	3,50000000	1.329,89500000
					TOTAL:	1.621,93500000
[Material]	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
					TOTAL:	7,00000000
[Material]	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN			
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	1,00000000	40,00000000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	1,00000000	67,00000000
					TOTAL:	107,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN				
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	1,00000000	9,00000000	
						TOTAL:	9,00000000
[Material]	I9410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN				
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	
						TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG				
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	2,18000000	172,41620000	
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,32400000	16,10280000	
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,32400000	31,60620000	
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,68250000	1,74037500	
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	51,87000000	93,36600000	
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	1,47000000	14,42070000	
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	0,49000000	0,82320000	
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,50000000	2,50000000	
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000	
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	5,46000000	5,46000000	
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	2,18000000	1.576,40160000	
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,32400000	17,22060000	
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,32400000	29,33820000	
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	11,02140000	617,52904200	
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,68250000	5,18700000	
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	0,57000000	4,13820000	
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,68250000	6,24487500	
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	0,49000000	1,41120000	
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,50000000	77,50000000	
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	3,00000000	84,00000000	
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	5,46000000	21,84000000	
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	7,64400000	7,64400000	
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	5,46000000	5,46000000	
						TOTAL:	2.798,35019200
[Material]	I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG				
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,57720000	32,34051600	
						TOTAL:	32,34051600
[Material]	I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un				
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00016000	0,01072000	
						TOTAL:	0,01072000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00048000	0,03216000
TOTAL:						0,03216000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.1.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	212,29	0,10320700	21,90981403
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,03207000	19,92927170
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	5,95425000	1,78627500
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,79390000	66,24301600
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,07176500	10,39612050
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,48030950	0,48030950
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,10320700	39,26097487
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,03207000	109,20332670
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	5,95425000	1,30993500
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,79390000	301,65818300
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,71451000	34,58228400
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,39695000	51,12319050
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,48030950	1,92123800
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,94077150	0,94077150
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,48030950	0,48030950
TOTAL:						661,22501980
[Material]	I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00006000	0,00402000
TOTAL:						0,00402000
[Material]	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	1,10000000	79,40900000
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	1,10000000	29,95300000
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	1,10000000	256,77300000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	1,10000000	46,71700000
TOTAL:						412,85200000
[Material]	I0508	CERA	KG			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,15000000	38,41350000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,10000000	6,22200000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,15000000	8,75250000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,10000000	17,69700000
TOTAL:						71,08500000
[Material]	I10492	Cesta Básica	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
TOTAL:						0,24120000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,43000000	4,17100000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,10500000	0,10500000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,10000000	0,40000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
					TOTAL:	4,97600000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,02000000	8,16000000
					TOTAL:	8,16000000
[Material]	I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,75000000	17,25000000
					TOTAL:	17,25000000
[Material]	I9375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ESP. = 0,80MM (2,16KG/M2)	KG			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	2,03500000	9,15750000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	2,03500000	22,95480000
					TOTAL:	32,11230000
[Material]	I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00010000	0,00670000
					TOTAL:	0,00670000
[Material]	I11242	Chave inglesa 12"	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00005000	0,00335000
					TOTAL:	0,00335000
[Material]	I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN			
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN			
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I0799	CIMENTO BRANCO	KG			
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	0,70000000	1,00800000
					TOTAL:	1,00800000
[Material]	I0800	CIMENTO COLANTE	KG			
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	3,36000000	22,27680000
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	3,36000000	136,48320000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						158,76000000
[Material]	10802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG			
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	3,00000000	29,10000000
TOTAL:						29,10000000
[Material]	10803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	KG			
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,31000000	3,00700000
TOTAL:						3,00700000
[Material]	10805	CIMENTO PORTLAND	KG			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	145,80000000	466,56000000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	109,50000000	234,33000000
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	2,18000000	172,41620000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	327,60000000	98,28000000
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,32400000	16,10280000
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,32400000	31,60620000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	8,82000000	755,87400000
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	2,43000000	573,82020000
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	7,30000000	1.196,83500000
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	4,86000000	350,84340000
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	4,86000000	32,22180000
1.6.7	C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,83	243,00000000	201,69000000
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,81	9,72000000	406,39320000
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	282,00000000	5.552,58000000
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	26,58000000	6.806,87220000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	26,58000000	1.653,80760000
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	5,84000000	159,02320000
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	5,48000000	264,51960000
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	1,36875000	3,49031250
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	1,00000000	23,00000000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	396,00000000	388,08000000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,15000000	1,20750000
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	51,87000000	93,36600000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	1,47000000	14,42070000
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	2,43000000	26,02530000
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	12,15000000	130,12650000
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,15000000	0,65700000
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	3,20000000	3,64800000
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,03000000	3,41040000
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	2,30000000	16,05400000
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,48600000	10,20600000
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	2,57580000	3,09096000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,17000000	16,95330000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,50000000	2,50000000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	3,00000000	6,00000000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	28,50000000	28,50000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	9,83000000	9,83000000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	3,20000000	3,64800000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	45,00000000	736,20000000
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	145,80000000	3.663,95400000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	109,50000000	3.032,05500000
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	2,18000000	1.576,40160000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	327,60000000	72,07200000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,32400000	17,22060000
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,32400000	29,33820000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	8,82000000	406,42560000
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	2,43000000	3.702,63960000
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	7,30000000	9.419,11700000
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	4,86000000	1.134,46980000
2.6.6	C3035	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	4,86000000	197,41320000
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	282,00000000	3.682,92000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	26,58000000	1.550,94300000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	26,58000000	4.703,86260000
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	5,84000000	248,02480000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	31,90140000	1.787,43544200
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	1,36875000	10,40250000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,17000000	20,60370000
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,84000000	20,61840000
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	3,20000000	4,96000000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	1,36875000	12,52406250
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,60000000	2,30400000
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,03000000	5,84640000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,50000000	77,50000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	3,00000000	84,00000000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	26,17800000	104,71200000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,11780000	3,35340000
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,62000000	3,72000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	28,00000000	28,00000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	26,17800000	26,17800000
TOTAL:						56.123,20427700
[Material]	I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	UN			
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	5,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I8621	COLA VINIL PARA PVC	KG			
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,12000000	1,49400000
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL	M2	11,04	0,12000000	1,32480000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.7.8	C4623	(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)				
					TOTAL:	2,81880000
[Material]	10828	CONCRETO USINADO FCK=25 MPA	M3			
1.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	4,19	1,02000000	4,27380000
2.3.5	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	32,44	1,02000000	33,08880000
					TOTAL:	37,36260000
[Material]	10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,00000000	2,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,00000000	62,00000000
					TOTAL:	64,00000000
[Material]	10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	4,00000000	4,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	4,00000000	124,00000000
					TOTAL:	128,00000000
[Material]	10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN			
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	3,00000000	149,10000000
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	3,00000000	159,45000000
					TOTAL:	308,55000000
[Material]	10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,61749560	0,48524868
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,04852487	4,15858119
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,83921355	3,77646098
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,61749560	31,84848836
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,85864000	219,88911760
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,62920000	39,14882400
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	1,61749560	1,58514569
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,21256560	25,09974605
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,06796200	1,11185832
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,61749560	0,35584903

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,04852487	2,23602592
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,83921355	9,46632884
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,61749560	21,12449254
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,85864000	50,10164400
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,62920000	111,34952400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	106,28280000	106,28280000
TOTAL:						628,02013519
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,40000000	7,72400000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,10000000	0,97000000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,40000000	42,32400000
TOTAL:						51,01800000
[Material]	I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,03000000	7,68270000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,03000000	1,75050000
TOTAL:						9,43320000
[Material]	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000
[Material]	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN			
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
2.11.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Material]	I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2			
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,00000000	1,44000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						1,44000000
[Mão de Obra]	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,44178167	28,27402712
TOTAL:						28,27402712
[Mão de Obra]	I02436S	Eletricista	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,39695000	26,59565000
TOTAL:						26,59565000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	0,23817000	76,52402100
1.12.2	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	34,02	0,10320700	3,51110214
1.12.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	332,01	0,09526800	31,62992868
1.12.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.318,59	0,08732900	115,15114611
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,29374300	1,76245800
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	0,16671900	1,00031400
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	0,23023100	3,22323400
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	0,23023100	1,38138600
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	0,16671900	2,66750400
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,79390000	26,99260000
1.12.11	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	40,00	0,11908500	4,76340000
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	40,00	0,04763400	1,90536000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	0,39695000	0,39695000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
2.11.3	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	0,71451000	1,42902000
2.11.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,23817000	0,47634000
2.11.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	0,23817000	0,71451000
2.11.7	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	5,00	0,47634000	2,38170000
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	0,35725500	15,37982775
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	0,23817000	127,54003500
2.11.10	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	56,70	0,10320700	5,85183690
2.11.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.197,65	0,09526800	209,36572020
2.11.12	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	10,00	0,08732900	0,87329000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	0,29374300	5,87486000
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	0,16671900	0,50015700
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	0,23023100	2,30231000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,23023100	5,98600600
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,79390000	2,38170000
2.11.20	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	67,00	0,11908500	7,97869500
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	1,00	0,04763400	0,04763400
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	1,00	1,19085000	1,19085000
TOTAL:						667,53509578
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
1.12.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	321,30	1,10000000	353,43000000
2.11.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	535,50	1,10000000	589,05000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						942,48000000
[Material]	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M			
2.11.8	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	43,05	1,10000000	47,35500000
TOTAL:						47,35500000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
1.8.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	1,80	2,00000000	3,60000000
TOTAL:						3,60000000
[Mão de Obra]	00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,12424410	0,99395284
TOTAL:						0,99395284
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,15878000	1,11146000
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	0,67481500	0,67481500
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,31756000	6,57349200
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,38107200	3,27721920
1.10.4	C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	0,39695000	0,39695000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,38170000	2,38170000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,38170000	4,76340000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,77865000	2,77865000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	0,51603500	0,51603500
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	0,67481500	0,67481500
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	0,42870600	3,42964800
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,48427900	0,96855800
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,31756000	24,65853400
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,35725500	17,86275000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,39695000	5,55730000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,47634000	6,24005400
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,19053600	2,24832480
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,23817000	12,67064400
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,38107200	0,64782240
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,41282800	20,49691020
2.9.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	0,39695000	3,57255000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,38170000	73,83270000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,38170000	66,68760000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,61987000	5,23974000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,61987000	2,61987000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,58780000	11,11460000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,38170000	2,38170000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,19085000	2,38170000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,39695000	2,38170000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,39695000	0,79390000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,51603500	3,09621000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,51603500	3,09621000
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	0,11908500	0,71451000
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,22229200	0,22229200
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,98475000	1,98475000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,19847500	1,58780000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,26198700	2,09589600
TOTAL:						301,73280960
[Mão de Obra]	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H			
2.15.2	I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	640,00	1,00000000	640,00000000
TOTAL:						640,00000000
[Material]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						14,00000000
[Material]	I1092	ENGATE DE PVC	UN			
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Mão de Obra]	I2322>	ENGENHEIRO	H			
2.15.1	I2322>	ENGENHEIRO	H	160,00	1,00000000	160,00000000
TOTAL:						160,00000000
[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
TOTAL:						48,55040000
[Encargos Complementares]	00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
TOTAL:						1,22880000
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
TOTAL:						0,38720000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,00000000	8,00000000
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,08000000	1,84000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,16000000	1,93920000
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,17000000	39,87350000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,16000000	3,24480000
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,17000000	37,10080000
TOTAL:						91,99830000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,10000000	25,60900000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,10000000	6,22200000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,10000000	5,83500000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,10000000	17,69700000
TOTAL:						55,36300000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,05000000	12,80450000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,05000000	3,11100000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,05000000	2,91750000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,05000000	8,84850000
TOTAL:						27,68150000
[Material]	I1106	ESPELHO 4"X4"	UN			
1.12.12	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	40,00	1,00000000	40,00000000
2.11.21	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						41,00000000
[Material]	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
TOTAL:						50,16640000
[Serviço]	I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00032000	0,02144000
TOTAL:						0,02144000
[Material]	I00941	Fardamento	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00120000	0,08040000
TOTAL:						0,08040000
[Material]	I1158	FECHE DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN			
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,33000000	1,44540000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,44540000
[Material]	11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG			
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,25000000	12,10000000
						TOTAL: 12,10000000
[Encargos Complementares]	00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
						TOTAL: 48,55040000
[Encargos Complementares]	00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,15360000	1,22880000
						TOTAL: 1,22880000
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,04840000	0,38720000
						TOTAL: 0,38720000
[Material]	10191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG			
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,50000000	10,50000000
						TOTAL: 10,50000000
[Material]	11179	FITA DE CALDEAÇÃO	M			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,50000000	12,00000000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,50000000	12,00000000
						TOTAL: 24,00000000
[Material]	11180	FITA DE VEDAÇÃO	M			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	1,50000000	1,50000000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,13000000	1,13000000
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	0,28000000	0,28000000
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	2,26000000	2,26000000
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	1,20000000	9,60000000
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	0,56000000	1,12000000
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,12000000	2,24000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,12000000	1,12000000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	0,56000000	3,92000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,56000000	0,56000000
2.10.7	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.8	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	2,00	0,28000000	0,56000000
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
2.10.14	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	0,47000000	0,47000000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	38,80000000
[Material]	18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)	M2			
1.5.5	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8,26	1,00000000	8,26000000
					TOTAL:	8,26000000
[Material]	18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2			
2.5.7	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	50,46	1,00000000	50,46000000
					TOTAL:	50,46000000
[Material]	11222	GRADE DE FERRO	M2			
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
					TOTAL:	7,26000000
[Material]	11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2			
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	1,00000000	4,38000000
					TOTAL:	4,38000000
[Mão de Obra]	11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	1,19085000	304,96477650
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,39695000	24,69822900
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	1,19085000	69,48609750
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,39695000	70,24824150
					TOTAL:	469,39734450
[Material]	11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2			
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	1,00000000	6,98000000
					TOTAL:	6,98000000
[Material]	12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.11.23	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	12353	HIDRACOR	KG			
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,18200000	10,19746000
					TOTAL:	10,19746000
[Material]	11249	IMPERMEABILIZANTE	KG			
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	41,81	0,40000000	16,72400000
					TOTAL:	16,72400000
[Material]	11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
1.12.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.11.14	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
1.12.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.13	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
TOTAL:						26,00000000
[Material]	I8339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
1.9.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,10	1,00000000	1,10000000
2.8.1	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
TOTAL:						8,36000000
[Material]	I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	2,00000000	4,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	2,00000000	56,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
TOTAL:						30,00000000
[Material]	I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						31,00000000
[Material]	I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						33,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	2,50000000	640,22500000
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	2,50000000	155,55000000
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	2,50000000	145,87500000
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	2,50000000	442,42500000
TOTAL:						1.384,07500000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,30644880	0,09193464
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,00919346	0,78787986
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE	M2	4,50	0,18882360	0,84970620

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.6	C4910	VERTICAL				
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,30644880	6,03397687
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,20244000	51,84285960
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,15896000	9,89049120
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,30644880	0,30031982
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,08768320	10,35363226
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,01287600	0,21065136
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,30644880	0,06741874
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,00919346	0,42363482
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,18882360	2,12993021
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,30644880	4,00222133
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,20244000	11,81237400
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,15896000	28,13115120
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	43,84160000	43,84160000
TOTAL:						170,76978211
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	0,57160800	41,26438152
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	0,95268000	25,94147640
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,15878000	15,78590760
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,39695000	4,94202750
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	0,57160800	133,43045544
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	0,95268000	40,46031960
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,15878000	43,80740200
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	0,39695000	4,38232800
TOTAL:						310,01429806
[Material]	I8267	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2			
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	1,00000000	85,70000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	1,00000000	46,08000000
TOTAL:						131,78000000
[Material]	PM011	LÂMPADA LED DE POTENCIA ATÉ 40W	UN			
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,49810000	16,93540000
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,49810000	1,49430000
TOTAL:						18,42970000
[Material]	I8637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN			
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M			
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	2,30000000	111,32000000
					TOTAL:	111,32000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	1,33000000	110,97520000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	1,33000000	505,36010000
					TOTAL:	616,33530000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,12000000	9,54240000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,12000000	65,89920000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,12000000	62,74560000
					TOTAL:	138,18720000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,07000000	18,97000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,12000000	61,60560000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,12000000	17,73000000
					TOTAL:	98,30560000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,30000000	3,63600000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,30000000	6,08400000
					TOTAL:	9,72000000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,50000000	135,50000000
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,50000000	39,76000000
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,25000000	19,88000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,25000000	128,34500000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,25000000	137,29000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,10400000	5,82712000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,25000000	130,72000000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,25000000	36,93750000
					TOTAL:	634,25962000
[Material]	00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN			
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	1,00000000	64,00000000
					TOTAL:	64,00000000
[Material]	I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	2,00000000	2,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	2,00000000	62,00000000
						TOTAL: 64,00000000
[Material]	I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00184000	0,12328000
						TOTAL: 0,12328000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
						TOTAL: 32,00000000
[Material]	I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	M2			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,02190000	0,17520000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,04390000	0,35120000
						TOTAL: 0,52640000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,85130220	0,25539066
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02553907	2,18869796
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,43958772	1,97814474
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,85130220	16,76214032
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,45196000	115,74243640
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,33120000	20,60726400
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,85130220	0,83427616
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,31884880	37,64966630
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,03576900	0,58518084
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,85130220	0,18728648
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02553907	1,17684016
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,43958772	4,95854948
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,85130220	11,11800673
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,45196000	26,37186600
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,33120000	58,61246400
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	39,85610000	39,85610000
						TOTAL: 338,88431023
[Material]	I04729	Marreta 1 kg com cabo	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00003000	0,00201000
						TOTAL: 0,00201000
[Material]	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,70000000	55,66400000
						TOTAL: 55,66400000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,30000000	81,30000000
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,60000000	1,80000000
						TOTAL: 83,10000000
[Material]	I1516	MASSA PARA VIDRO	KG			
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	0,10000000	0,10000000
						TOTAL: 0,10000000
[Material]	I6804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml	UN			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,16000000	0,72000000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,16000000	1,80480000
						TOTAL: 2,52480000
[Mão de Obra]	I1530	MONTADOR	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,47634000	2,14353000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,79390000	6,39089500
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,79390000	3,47728200
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,47634000	5,37311520
						TOTAL: 17,38482220
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,00635120	0,74994970
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
						TOTAL: 3,92554970
[Material]	I01651	Óculos branco proteção	pr			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00064000	0,04288000
						TOTAL: 0,04288000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,08910000	0,40095000
1.8.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	118,08	0,10880000	12,84710400
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,08910000	1,00504800
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	13,60000000	13,60000000
						TOTAL: 27,85310200
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,56684460	0,17005338
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,01700534	1,45735747
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,56684460	11,16117017

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,56684460	0,55550771
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,02381700	0,38964612
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,56684460	0,12470581
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,01700534	0,78360598
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,56684460	7,40299048
TOTAL:						22,04503711
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,02500785	0,11253532
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,02500785	0,28208855
TOTAL:						0,39462387
[Material]	I10788	Pá quadrada	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00006000	0,00402000
TOTAL:						0,00402000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	2,00000000	14,00000000
2.10.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						26,00000000
[Material]	I1581	PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS	UN			
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	3,00000000	145,20000000
TOTAL:						145,20000000
[Material]	I01691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	2,00000000	134,00000000
TOTAL:						134,00000000
[Material]	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	3,00000000	69,00000000
TOTAL:						69,00000000
[Material]	I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00030000	0,00240000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00060000	0,00480000
TOTAL:						0,00720000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	1,15000000	3,68000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,15000000	2,45400000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	1,15000000	28,89950000
TOTAL:						35,03350000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,99	0,23817000	4,99918830
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	212,29	0,04763400	10,11222186
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,15878000	1,11146000
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	77,96	0,03969500	3,09462220
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,26	0,05557300	0,45903298
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,26	0,06351200	0,52460912
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	8,12	0,15878000	1,28929360
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,04	1,90536000	11,50837440
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	263,21	0,10320700	27,16511447
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	3,96950000	12,70240000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	6,74815000	14,44104100
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,11	1,58780000	1,76245800
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	3,96950000	12,30545000
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,79390000	62,78955100
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	1,58780000	0,47634000
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,87329000	72,86731760
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,39695000	19,72841500
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,23817000	23,23348350
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,39695000	34,01861500
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,07939000	18,74715460
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,47634000	78,09594300
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,47634000	34,38698460
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	0,11908500	0,78953355
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,55573000	3,68448990
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,81	0,59542500	24,89471925
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	1,58780000	31,26378200
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,95268000	243,97182120
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,95268000	59,27574960
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,79390000	38,32155300
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,39695000	1,01222250
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,63512000	14,60776000
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,39695000	3,85041500
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,27786500	2,23681325
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	5,55730000	10,00314000
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,25404800	2,49221088
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,07939000	0,85026690
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	0,47634000	5,10160140
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,27786500	1,21704870
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	0,95268000	1,08605520
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,38170000	4,00125600
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,39695000	2,77071100

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.9.7	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,11908500	2,50078500
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	1,49253200	1,79103840
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,19085000	17,25541650
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	2,54048000	2,54048000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,74658000	1,74658000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,58780000	1,81009200
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	2,54048000	41,56225280
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	3,96950000	99,75353500
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	6,74815000	186,85627350
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	3,96950000	76,69074000
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	13,12	1,58780000	20,83193600
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,79390000	574,08496800
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	1,58780000	0,34931600
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,87329000	331,82400130
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,39695000	21,09789250
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,23817000	21,56629350
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,39695000	18,29145600
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,07939000	120,96813080
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,47634000	614,61673860
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,47634000	111,19204620
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	0,11908500	4,83723270
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,55573000	22,57375260
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	1,58780000	20,73666800
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,95268000	55,58887800
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,95268000	168,59577960
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	2,35947080	132,20114892
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,39695000	3,01682000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,19085000	20,97086850
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,38170000	17,29114200
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	0,95268000	1,47665400
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,39695000	3,63209250
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,90536000	2,74371840
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,38170000	6,85929600
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	2,30786730	9,23146920
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,11146000	3,33438000
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	0,39695000	3,96950000
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	0,39695000	0,79390000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	3,26292900	3,26292900
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	2,30786730	2,30786730
TOTAL:						3.648,00428838

[Material]

I1605

PEDRISCO

M3

1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,02508000	2,14935600
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	0,83600000	16,46084000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,20900000	0,20482000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,04200000	0,04200000
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	0,02600000	0,02600000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,01000000	0,16360000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,02508000	1,15568640
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	0,83600000	10,91816000
TOTAL:						31,12046240
[Material]	I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M			
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	1,00000000	9,15000000
TOTAL:						9,15000000
[Material]	I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG			
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	1,30000000	1,87200000
TOTAL:						1,87200000
[Material]	I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,27786500	75,30141500
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,47634000	7,66907400
1.8.9	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	79,52	0,27786500	22,09582480
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,39695000	31,56546400
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,31756000	163,02895280
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,31756000	174,39124960
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,63512000	7,69765440
1.13.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	234,55	0,31756000	74,48369800
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	0,13623324	7,63314844
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,31756000	166,04577280
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,31756000	46,91949000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,63512000	12,88023360
2.12.4	C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	M2	218,24	0,31756000	69,30429440
TOTAL:						859,01627184
[Material]	I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	M2			
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	1,10000000	13,69500000
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	1,10000000	12,14400000
TOTAL:						25,83900000
[Material]	INS-81867821	Plafon De Plástico Bocal E-27	un			
1.12.10	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	34,00	0,71000000	24,14000000
2.11.18	CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	UN	3,00	0,71000000	2,13000000
TOTAL:						26,27000000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	4,50000000	36,00000000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	0,60000000	0,18000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	1,30000000	111,41000000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	2,00000000	19,40000000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,04000000	15,21640000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	0,60000000	0,13200000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	1,30000000	59,90400000
TOTAL:						242,24240000
[Material]	11702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,00000000	14,49000000
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,00000000	17,61000000
TOTAL:						32,10000000
[Material]	11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2			
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	1,00000000	1,68000000
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	1,00000000	2,88000000
TOTAL:						4,56000000
[Material]	18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			
2.10.10	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000
[Material]	11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN			
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	2,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN			
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	1,00000000	8,05000000
TOTAL:						8,05000000
[Material]	12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	0,15000000	1,20000000
TOTAL:						1,20000000
[Material]	11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,15000000	2,89650000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	2,00000000	0,60000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,03000000	2,57100000
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,02500000	0,11250000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	0,25000000	2,42500000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,15000000	15,87150000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	2,00000000	0,44000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,03000000	1,38240000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,02500000	0,28200000
						TOTAL: 26,58090000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,12000000	10,01280000
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,01200000	4,56492000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,12000000	45,59640000
2.5.3	C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	M	48,40	0,25000000	12,10000000
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	0,10000000	12,87900000
						TOTAL: 85,15312000
[Material]	I10596	Protetor auricular	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
						TOTAL: 0,24120000
[Material]	I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00144000	0,09648000
						TOTAL: 0,09648000
[Material]	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN			
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
2.11.2	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I1784	REBITES	KG			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,00490000	0,02205000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,00490000	0,05527200
						TOTAL: 0,07732200
[Serviço]	I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,08144000	5,45648000
						TOTAL: 5,45648000
[Material]	I13288	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	1,00000000	67,00000000
						TOTAL: 67,00000000
[Material]	I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1°)	UN			
2.9.2	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1°)	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
						TOTAL: 8,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	UN			
1.10.1	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	UN			
2.9.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1810	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 15MM (1/2')	UN			
2.9.3	C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M			
2.5.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	128,79	1,00000000	128,79000000
					TOTAL:	128,79000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	3,50000000	292,04000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	3,50000000	1.329,89500000
					TOTAL:	1.621,93500000
[Material]	I8671	SABONETEIRA METÁLICA	UN			
2.10.11	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	0,50000000	9,65500000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,97000000	83,12900000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,53000000	14,84100000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	0,50000000	52,90500000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,97000000	44,69760000
					TOTAL:	205,22760000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
					TOTAL:	50,16640000
[Serviço]	I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00360000	0,24120000
					TOTAL:	0,24120000
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,87329000	20,08567000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						20,08567000
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,03927971	0,31423769
TOTAL:						0,31423769
[Mão de Obra]	I06111S	Servente de obras	h			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,23817000	15,95739000
TOTAL:						15,95739000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8,00	1,58780000	12,70240000
1.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	20,99	2,38170000	49,99188300
1.1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	212,29	0,47634000	101,12221860
1.1.5	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	7,00	0,47634000	3,33438000
1.1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	77,96	0,39695000	30,94622200
1.1.7	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,26	0,55573000	4,59032980
1.1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,26	0,63512000	5,24609120
1.1.9	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	797,10	0,31756000	253,12707600
1.1.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	8,12	0,15878000	1,28929360
1.1.11	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,04	19,05360000	115,08374400
1.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	263,21	1,03207000	271,65114470
1.1.13	C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	M	109,35	0,01984750	2,17032412
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,09	2,10383500	12,81235515
1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	15,42	1,34963000	20,81129460
1.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,89	1,34963000	7,94932070
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	35,35	1,34963000	47,70942050
1.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,20	7,93900000	25,40480000
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,14	9,68557999	20,72714118
1.3.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,11	4,76340000	5,28737400
1.3.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	3,10	6,35120000	19,68872000
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	0,88916800	70,32429712
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	9,52680000	2,85804000
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	0,87329000	72,86731760
1.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	49,70	0,41282800	20,51755160
1.5.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	97,55	0,25404800	24,78238240
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,61130300	52,38866710
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,50253870	2,26142415
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	236,14	0,11908500	28,12073190
1.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	163,95	0,67481500	110,63591925
1.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	72,19	0,63512000	45,84931280
1.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	72,19	0,57160800	41,26438152
1.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	6,63	0,12702400	0,84216912
1.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP.=20 mm P/ TETO	M2	6,63	0,71451000	4,73720130
1.6.8	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	41,81	0,75420500	31,53331105
1.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	19,69	9,52680000	187,58269200

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	256,09	0,95268000	243,97182120
1.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	62,22	0,95268000	59,27574960
1.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	27,23	1,46792110	39,97149155
1.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	99,42	0,15878000	15,78590760
1.7.6	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	48,27	0,91298499	44,06978547
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	0,22824625	0,58202794
1.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,45	0,48427900	6,02927355
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,15878000	3,65194000
1.8.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	4,76340000	4,66813200
1.8.6	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	9,70	0,79390000	7,70083000
1.8.7	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	8,05	0,19847500	1,59772375
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	7,64525700	13,76146260
1.8.13	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	9,81	0,31756000	3,11526360
1.8.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	10,71	0,11908500	1,27540035
1.8.15	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	10,71	1,12039138	11,99939163
1.9.3	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	4,38	0,19847500	0,86932050
1.9.4	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,14	1,58780000	1,81009200
1.9.5	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68	2,38170000	4,00125600
1.9.6	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	M2	6,98	0,59542500	4,15606650
1.9.7	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	21,00	0,26393206	5,54257316
1.9.8	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	1,20	0,97013389	1,16416067
1.9.9	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	14,49	1,98475000	28,75902750
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,98475000	1,98475000
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,98475000	3,96950000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	4,64431500	4,64431500
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,74658000	1,74658000
1.11.2	C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,14	1,58780000	1,81009200
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	4,12828000	67,53866080
1.14.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	411,38	0,55573000	228,61620740
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	380,41	0,19847500	75,50187475
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,10320700	39,26097487
2.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	152,00	2,10383500	319,78292000
2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	168,50	1,34963000	227,41265500
2.2.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	113,74	1,34963000	153,50691620
2.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	133,93	1,34963000	180,75594590
2.3.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	25,13	7,93900000	199,50707000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	9,68557999	268,19370992
2.3.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	19,32	6,35120000	122,70518400
2.3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	13,12	4,76340000	62,49580800
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	0,88916800	642,97516416
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	9,52680000	2,09589600
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	0,87329000	331,82400130
2.5.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	53,15	0,41282800	21,94180820
2.5.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	90,55	0,25404800	23,00404640
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,61130300	28,16884224
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE	M2	11,28	0,50253870	5,66863654

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.5.8	C4910	VERTICAL				
2.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.523,72	0,11908500	181,45219620
2.6.2	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	1.290,29	0,67481500	870,70704635
2.6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	233,43	0,63512000	148,25606160
2.6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	233,43	0,57160800	133,43045544
2.6.5	C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	M2	40,62	0,12702400	5,15971488
2.6.6	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	40,62	0,71451000	29,02339620
2.7.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	13,06	9,52680000	124,42000800
2.7.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	58,35	0,95268000	55,58887800
2.7.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	176,97	0,95268000	168,59577960
2.7.4	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	42,47	1,46792110	62,34260912
2.7.5	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	275,90	0,15878000	43,80740200
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	4,26562469	239,00295138
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	0,22824625	1,73467150
2.7.8	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,04	0,48427900	5,34644016
2.8.3	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	17,61	1,98475000	34,95144750
2.8.4	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	7,26	2,38170000	17,29114200
2.8.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,55	1,58780000	2,46109000
2.8.6	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	9,15	0,22824625	2,08845319
2.8.7	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,44	3,81072000	5,48743680
2.8.8	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	2,88	2,38170000	6,85929600
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,98475000	61,52725000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,98475000	55,57300000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	4,21402120	16,85608480
2.10.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,44727970	4,34183910
2.10.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00	0,87329000	5,23974000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	5,74307260	5,74307260
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	4,21402120	4,21402120
2.14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	380,41	0,55573000	211,40524930
TOTAL:						7.729,98792082
[Material]	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X1 1/2"	UN			
2.10.13	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1" X1 1/2"	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1872	SOLDA 50X50	KG			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,18000000	0,81000000
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,18000000	2,03040000
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00210000	0,01680000
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	0,00420000	0,03360000
TOTAL:						2,89080000
[Material]	I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M			
1.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	2,55	1,00000000	2,55000000
2.7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	7,60	1,00000000	7,60000000
TOTAL:						10,15000000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	0,00030000	0,00621000
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	0,02600000	0,22360000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	0,00030000	0,02329500
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	0,00050000	0,02500000
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	0,00050000	0,00700000
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	0,00070000	0,00917000
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	0,00750000	0,08850000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	0,01100000	0,58520000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	0,02600000	0,04420000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	49,65	0,04000000	1,98600000
TOTAL:						2,99817500
[Material]	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
TOTAL:						32,00000000
[Material]	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	0,45000000	7,36200000
TOTAL:						7,36200000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
1.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	19,31	1,00000000	19,31000000
1.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,30	5,00000000	1,50000000
1.5.4	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	85,70	0,65000000	55,70500000
1.8.5	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	9,70	1,60000000	15,52000000
2.3.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	105,81	1,00000000	105,81000000
2.4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,22	5,00000000	1,10000000
2.5.6	C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	46,08	0,65000000	29,95200000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	0,03000000	0,12000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,05900000	0,05900000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	0,03000000	0,03000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 229,10600000
[Material]	I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2			
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	380,41	0,00900000	3,42369000
						TOTAL: 3,42369000
[Material]	I04728	Talhadeira chata 10"	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,00009000	0,00603000
						TOTAL: 0,00603000
[Material]	I7336	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA - CRIANÇA	UN			
2.10.5	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
2.10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material]	I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
						TOTAL: 30,00000000
[Material]	I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,00000000	2,00000000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,00000000	28,00000000
						TOTAL: 30,00000000
[Material]	I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,00000000	1,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,00000000	31,00000000
						TOTAL: 32,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
1.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	83,44	33,00000000	2.753,52000000
2.5.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	379,97	33,00000000	12.539,01000000
						TOTAL: 15.292,53000000
[Mão de Obra]	I2070	TELHADISTA	H			
1.5.6	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	4,50	0,42791210	1,92560445
2.5.8	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	11,28	0,42791210	4,82684849
						TOTAL: 6,75245294
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
1.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA	M3	2,14	235,00000000	502,90000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.3.2	C4592	CIMENTO E AREIA 1:4				
1.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	79,09	25,00000000	1.977,25000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	25,00000000	409,00000000
2.3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	27,69	235,00000000	6.507,15000000
2.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	723,12	25,00000000	18.078,00000000
TOTAL:						27.474,30000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
1.8.11	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,80	795,00000000	1.431,00000000
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	108,50000000	108,50000000
1.14.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	16,36	18,00000000	294,48000000
2.7.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	56,03	143,10000000	8.017,89300000
2.9.15	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	100,80000000	403,20000000
2.11.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	141,00000000	141,00000000
2.11.22	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	100,80000000	100,80000000
TOTAL:						10.496,87300000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
1.8.10	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	79,52	0,24000000	19,08480000
1.13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	549,16	0,17000000	93,35720000
2.12.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	522,88	0,17000000	88,88960000
TOTAL:						201,33160000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
1.8.2	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	271,00	0,08000000	21,68000000
1.13.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	513,38	0,17000000	87,27460000
2.12.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	147,75	0,17000000	25,11750000
TOTAL:						134,07210000
[Material]	I2100	TINTA ÓLEO	L			
1.8.8	C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	16,10	0,20000000	3,22000000
TOTAL:						3,22000000
[Material]	I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
1.12.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	2,00000000	12,00000000
2.11.16	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	2,00000000	52,00000000
TOTAL:						64,00000000
[Material]	I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
1.12.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	14,00	1,00000000	14,00000000
2.11.15	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.12.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
					TOTAL:	16,00000000
[Material]	I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN			
1.11.3	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	UN			
2.10.15	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN			
2.10.12	C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN			
2.10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.10.17	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8,00	0,20200000	1,61600000
2.11.17	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	64,00	0,75860000	48,55040000
					TOTAL:	50,16640000
[Material]	I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
2.13.2	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,10000000	8,80000000
					TOTAL:	8,80000000
[Material]	I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	M			
2.13.1	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	8,00	1,80000000	14,40000000
					TOTAL:	14,40000000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,33000000	0,66000000
2.9.11	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	49,65	1,01000000	50,14650000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,33000000	9,24000000
					TOTAL:	60,04650000
[Material]	I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	1,50000000	3,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.9.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	11,80	1,01000000	11,91800000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	1,50000000	42,00000000
TOTAL:						56,91800000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			
1.10.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	0,50000000	1,00000000
2.9.9	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	53,20	1,01000000	53,73200000
2.9.14	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	0,50000000	14,00000000
TOTAL:						68,73200000
[Material]	I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	M			
1.10.3	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	8,60	1,01000000	8,68600000
2.9.10	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	1,70	1,01000000	1,71700000
TOTAL:						10,40300000
[Material]	I2218	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1"	M			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
1.10.2	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	20,70	1,60000000	33,12000000
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	1,20000000	1,20000000
2.9.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	77,65	1,60000000	124,24000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	1,20000000	37,20000000
TOTAL:						195,76000000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
1.10.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	5,00000000	5,00000000
2.9.5	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	50,00	1,50000000	75,00000000
2.9.13	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	5,00000000	155,00000000
TOTAL:						235,00000000
[Material]	I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M			
2.9.6	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	14,00	1,50000000	21,00000000
TOTAL:						21,00000000
[Material]	I2203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2')	M			
2.9.7	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	13,10	1,40000000	18,34000000
TOTAL:						18,34000000
[Material]	I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	M			
1.10.7	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,40000000	0,40000000
TOTAL:						0,40000000
[Material]	I02378	Vale transporte	un			
2.11.19	S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	67,00	0,06093000	4,08231000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 4,08231000
[Material]	I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN			
2.10.2	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN			
1.11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2284	VÁLVULA RETENÇÃO. PE C/CRIVO - 25MM (1')	UN			
2.10.16	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
1.9.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	4,10	1,00000000	4,10000000
2.8.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	7,26	1,00000000	7,26000000
						TOTAL: 11,36000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
1.8.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	23,00	0,07000000	1,61000000
1.13.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	12,12	0,12000000	1,45440000
2.12.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	20,28	0,12000000	2,43360000
						TOTAL: 5,49800000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	463,41	R\$ 179,87	R\$ 83.353,56	9,33%	9,33%	A
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	Serviço	M2	1.454,24	R\$ 38,13	R\$ 55.450,17	6,21%	15,53%	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	4.395,60	R\$ 12,01	R\$ 52.791,16	5,91%	21,44%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	802,21	R\$ 63,39	R\$ 50.852,09	5,69%	27,13%	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	314,44	R\$ 137,25	R\$ 43.156,89	4,83%	31,96%	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	305,62	R\$ 109,02	R\$ 33.318,69	3,73%	35,69%	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	239,19	R\$ 110,68	R\$ 26.473,55	2,96%	38,65%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	1.072,04	R\$ 22,97	R\$ 24.624,76	2,76%	41,41%	A
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	2.529,66	R\$ 8,79	R\$ 22.235,71	2,49%	43,90%	A
I6815>	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Composição	Mão de Obra	H	640,00	R\$ 34,69	R\$ 22.201,60	2,48%	46,38%	A
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	32,75	R\$ 651,31	R\$ 21.330,40	2,39%	48,77%	A
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	Serviço	M2	32,10	R\$ 644,94	R\$ 20.702,57	2,32%	51,08%	B
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	29,83	R\$ 667,63	R\$ 19.915,40	2,23%	53,31%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	169,28	R\$ 109,18	R\$ 18.481,99	2,07%	55,38%	B
C4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SEINFRA	Serviço	M2	131,78	R\$ 135,46	R\$ 17.850,92	2,00%	57,38%	B
I2322>	ENGENHEIRO	Composição	Mão de Obra	H	160,00	R\$ 103,88	R\$ 16.620,80	1,86%	59,24%	B
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	56,03	R\$ 295,73	R\$ 16.569,75	1,85%	61,09%	B
C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	Serviço	M3	28,33	R\$ 573,25	R\$ 16.240,17	1,82%	62,91%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	856,80	R\$ 18,11	R\$ 15.516,65	1,74%	64,65%	B
C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	SEINFRA	Serviço	M3	36,63	R\$ 405,85	R\$ 14.866,29	1,66%	66,31%	B
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	661,13	R\$ 21,19	R\$ 14.009,34	1,57%	67,88%	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	1.770,57	R\$ 7,43	R\$ 13.155,34	1,47%		
C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	Serviço	M2	305,62	R\$ 34,96	R\$ 10.684,48	1,20%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	791,79	R\$ 13,00	R\$ 10.293,27	1,15%	71,70%	B
C2471	TINTA CERÂMICA DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	452,79	R\$ 21,91	R\$ 9.920,63	1,11%	72,81%	B
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	125,12	R\$ 78,10	R\$ 9.771,87	1,09%	73,90%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.328,59	R\$ 6,92	R\$ 9.193,84	1,03%	74,93%	B
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	69,70	R\$ 128,39	R\$ 8.948,78	1,00%	75,93%	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	32,00	R\$ 258,28	R\$ 8.264,96	0,92%	76,86%	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	158,09	R\$ 49,28	R\$ 7.790,68	0,87%	77,73%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	263,21	R\$ 27,33	R\$ 7.193,53	0,81%	78,53%	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	30,00	R\$ 239,76	R\$ 7.192,80	0,80%	79,34%	B
C2460	TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M	48,40	R\$ 146,26	R\$ 7.078,98	0,79%	80,13%	C
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	22,42	R\$ 270,51	R\$ 6.064,83	0,68%	80,81%	C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	212,29	R\$ 28,17	R\$ 5.980,21	0,67%	81,48%	C
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	797,10	R\$ 7,43	R\$ 5.922,45	0,66%	82,14%	C
S12807	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	Serviço	un	67,00	R\$ 87,01	R\$ 5.829,67	0,65%	82,79%	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	183,92	R\$ 31,61	R\$ 5.813,71	0,65%	83,45%	C
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	23,49	R\$ 237,59	R\$ 5.580,99	0,62%	84,07%	C
C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	375,32	R\$ 13,04	R\$ 4.894,17	0,55%	84,62%	C
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	16,36	R\$ 293,15	R\$ 4.795,93	0,54%	85,15%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 666,53	R\$ 4.665,71	0,52%	85,68%	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	271,00	R\$ 16,61	R\$ 4.501,31	0,50%	86,18%	C
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	Serviço	M	128,79	R\$ 32,18	R\$ 4.144,46	0,46%	86,64%	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,05	R\$ 490,79	R\$ 3.950,86	0,44%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	119,63	R\$ 31,61	R\$ 3.781,50	0,42%	87,51%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	50,46	R\$ 70,05	R\$ 3.534,72	0,40%	87,90%	C
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	102,85	R\$ 30,30	R\$ 3.116,36	0,35%	88,25%	C
C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	8,36	R\$ 369,05	R\$ 3.085,26	0,35%	88,60%	C
C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	6,04	R\$ 504,82	R\$ 3.049,11	0,34%	88,94%	C
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.021,22	R\$ 3.021,22	0,34%	89,28%	C
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	Serviço	M2	380,41	R\$ 7,18	R\$ 2.731,34	0,31%	89,58%	C
C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	Serviço	M2	15,78	R\$ 171,69	R\$ 2.709,27	0,30%	89,89%	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	212,29	R\$ 12,61	R\$ 2.676,98	0,30%	90,19%	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	Serviço	M	188,10	R\$ 14,06	R\$ 2.644,69	0,30%	90,48%	C
CP001-	LUMINÁRIA PAFLON BASE E27, COM LÂMPADA LED DE POTÊNCIA ATÉ 40W- UN	Composiçãoe	Serviço	UN	37,00	R\$ 70,17	R\$ 2.596,29	0,29%	90,77%	C
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	Serviço	M2	48,27	R\$ 51,13	R\$ 2.468,05	0,28%	91,05%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	98,35	R\$ 24,16	R\$ 2.376,14	0,27%	91,31%	C
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	14,23	R\$ 160,28	R\$ 2.280,78	0,26%	91,57%	C
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 752,49	R\$ 2.257,47	0,25%	91,82%	C
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	23,00	R\$ 97,03	R\$ 2.231,69	0,25%	92,07%	C
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 27,93	R\$ 2.220,99	0,25%	92,32%	C
97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	64,00	R\$ 34,29	R\$ 2.194,56	0,25%	92,57%	C
C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	Serviço	M2	6,98	R\$ 301,72	R\$ 2.106,01	0,24%	92,80%	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	Serviço	M	49,65	R\$ 42,41	R\$ 2.105,66	0,24%	93,04%	C
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	11,36	R\$ 180,78	R\$ 2.053,66	0,23%	93,27%	C
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	SEINFRA	Serviço	M2	41,81	R\$ 47,68	R\$ 1.993,50	0,22%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	47,25	R\$ 39,25	R\$ 1.854,56	0,21%	93,70%	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	Serviço	M2	380,41	R\$ 4,64	R\$ 1.765,10	0,20%	93,90%	C
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	Serviço	M2	7,26	R\$ 241,56	R\$ 1.753,73	0,20%	94,09%	C
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	R\$ 32,30	R\$ 1.615,00	0,18%	94,27%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	118,08	R\$ 13,09	R\$ 1.545,67	0,17%	94,45%	C
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	Serviço	M3	1,80	R\$ 836,66	R\$ 1.505,99	0,17%	94,61%	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 299,51	R\$ 1.497,55	0,17%	94,78%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	8,00	R\$ 184,74	R\$ 1.477,92	0,17%	94,95%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	32,40	R\$ 44,71	R\$ 1.448,60	0,16%	95,11%	C
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	9,70	R\$ 141,12	R\$ 1.368,86	0,15%	95,26%	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	Serviço	M2	4,56	R\$ 294,88	R\$ 1.344,65	0,15%	95,41%	C
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 672,16	R\$ 1.344,32	0,15%	95,56%	C
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	Serviço	M	53,20	R\$ 24,92	R\$ 1.325,74	0,15%	95,71%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	20,99	R\$ 63,09	R\$ 1.324,26	0,15%	95,86%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	79,52	R\$ 16,34	R\$ 1.299,36	0,15%	96,01%	C
C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 639,34	R\$ 1.278,68	0,14%	96,15%	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 210,31	R\$ 1.261,86	0,14%	96,29%	C
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 209,91	R\$ 1.259,46	0,14%	96,43%	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.217,49	R\$ 1.217,49	0,14%	96,57%	C
C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.213,10	R\$ 1.213,10	0,14%	96,70%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	107,00	R\$ 11,24	R\$ 1.202,68	0,13%	96,84%	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	43,05	R\$ 27,49	R\$ 1.183,44	0,13%		
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	2,69	R\$ 414,81	R\$ 1.115,84	0,12%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	SEINFRA	Serviço	M2	1,14	R\$ 928,94	R\$ 1.058,99	0,12%	97,21%	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	Serviço	M	10,15	R\$ 95,92	R\$ 973,59	0,11%	97,32%	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	Serviço	M3	0,52	R\$ 1.820,92	R\$ 946,88	0,11%	97,43%	C
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	Serviço	M2	4,38	R\$ 213,25	R\$ 934,04	0,10%	97,53%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	32,00	R\$ 28,68	R\$ 917,76	0,10%	97,64%	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 911,42	R\$ 911,42	0,10%	97,74%	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	90,72	R\$ 9,92	R\$ 899,94	0,10%	97,84%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	9,15	R\$ 95,92	R\$ 877,67	0,10%	97,94%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	77,96	R\$ 10,49	R\$ 817,80	0,09%	98,03%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	R\$ 31,12	R\$ 809,12	0,09%	98,12%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 161,34	R\$ 806,70	0,09%	98,21%	C
C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	1,44	R\$ 475,93	R\$ 685,34	0,08%	98,29%	C
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	9,70	R\$ 67,54	R\$ 655,14	0,07%	98,36%	C
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 78,32	R\$ 626,56	0,07%	98,43%	C
C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	13,10	R\$ 45,99	R\$ 602,47	0,07%	98,50%	C
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 590,48	R\$ 590,48	0,07%	98,56%	C
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 95,01	R\$ 570,06	0,06%	98,63%	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	14,00	R\$ 40,37	R\$ 565,18	0,06%	98,69%	C
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,98	R\$ 574,73	R\$ 563,24	0,06%	98,75%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	24,00	R\$ 23,44	R\$ 562,56	0,06%	98,82%	C
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	10,71	R\$ 52,03	R\$ 557,24	0,06%	98,88%	C
C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 60,00	R\$ 540,00	0,06%	98,94%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 134,83	R\$ 539,32	0,06%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 65,08	R\$ 520,64	0,06%	99,06%	C
C0779	CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	47,25	R\$ 10,35	R\$ 489,04	0,05%	99,11%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 468,19	R\$ 468,19	0,05%	99,16%	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 73,33	R\$ 439,98	0,05%	99,21%	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 50,81	R\$ 406,48	0,05%	99,26%	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	10,30	R\$ 38,46	R\$ 396,14	0,04%	99,30%	C
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	Serviço	M2	9,81	R\$ 36,97	R\$ 362,68	0,04%	99,34%	C
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	41,00	R\$ 8,78	R\$ 359,98	0,04%	99,38%	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 34,50	R\$ 345,00	0,04%	99,42%	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 336,37	R\$ 336,37	0,04%	99,46%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 332,23	R\$ 332,23	0,04%	99,50%	C
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	Serviço	M2	16,10	R\$ 20,48	R\$ 329,73	0,04%	99,53%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 41,09	R\$ 328,72	0,04%	99,57%	C
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 39,06	R\$ 322,64	0,04%	99,61%	C
C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 14,91	R\$ 313,11	0,04%	99,64%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 18,55	R\$ 296,80	0,03%	99,68%	C
C3553	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	Serviço	M3	0,83	R\$ 275,11	R\$ 228,34	0,03%	99,70%	C
C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	1,20	R\$ 182,53	R\$ 219,04	0,02%	99,73%	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	11,80	R\$ 18,07	R\$ 213,23	0,02%	99,75%	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 106,27	R\$ 212,54	0,02%	99,77%	C
C2171	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 103,56	R\$ 207,12	0,02%		
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 99,78	R\$ 199,56	0,02%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 168,48	R\$ 168,48	0,02%	99,84%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 17,64	R\$ 158,76	0,02%	99,86%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 20,73	R\$ 145,11	0,02%	99,87%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 16,81	R\$ 138,85	0,02%	99,89%	C
C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 126,17	R\$ 126,17	0,01%	99,90%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	8,26	R\$ 14,71	R\$ 121,50	0,01%	99,91%	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 111,61	R\$ 111,61	0,01%	99,93%	C
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 44,85	R\$ 89,70	0,01%	99,94%	C
C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 73,58	R\$ 73,58	0,01%	99,95%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	1,80	R\$ 40,47	R\$ 72,85	0,01%	99,95%	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 24,22	R\$ 72,66	0,01%	99,96%	C
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 12,10	R\$ 72,60	0,01%	99,97%	C
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	8,12	R\$ 8,57	R\$ 69,59	0,01%	99,98%	C
C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 28,69	R\$ 57,38	0,01%	99,98%	C
C3104	REMOÇÃO DE CERCAS	SEINFRA	Serviço	M	109,35	R\$ 0,45	R\$ 49,21	0,01%	99,99%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 24,22	R\$ 48,44	0,01%	99,99%	C
C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 45,56	R\$ 45,56	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 893.595,66

Outros -R\$ 0,19

Valor total do Orçamento R\$ 893.595,47



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	REQUALIFICAÇÃO	R\$ 272.006,53	24,04 %	24,51 %	24,45 %	27,00 %	100,00 %
			R\$ 65.394,77	R\$ 66.700,57	R\$ 66.549,46	R\$ 73.361,73	R\$ 272.006,53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.966,46	100,00 %				100,00 %
			R\$ 28.966,46				R\$ 28.966,46
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.833,22	100,00 %				100,00 %
			R\$ 4.833,22				R\$ 4.833,22
1.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 13.526,85	100,00 %				100,00 %
			R\$ 13.526,85				R\$ 13.526,85
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 5.559,78	90,00 %	10,00 %			100,00 %
			R\$ 5.003,80	R\$ 555,98			R\$ 5.559,78
1.5	COBERTA	R\$ 30.589,96		100,00 %			100,00 %
				R\$ 30.589,96			R\$ 30.589,96
1.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 20.950,52		30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 6.285,15	R\$ 10.475,26	R\$ 4.190,11	R\$ 20.950,52
1.7	PISOS	R\$ 65.322,24	20,00 %	25,00 %	55,00 %		100,00 %
			R\$ 13.064,44	R\$ 16.330,56	R\$ 35.927,24		R\$ 65.322,24
1.8	MURO TIPO - (FACHADA)	R\$ 21.245,09		55,00 %	45,00 %		100,00 %
				R\$ 11.684,79	R\$ 9.560,30		R\$ 21.245,09
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 15.032,76				100,00 %	100,00 %
						R\$ 15.032,76	R\$ 15.032,76
1.10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 2.090,22		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 1.254,13	R\$ 836,09		R\$ 2.090,22
1.11	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.096,58			10,00 %	90,00 %	100,00 %
					R\$ 209,65	R\$ 1.886,93	R\$ 2.096,58
1.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 22.475,39			10,00 %	90,00 %	100,00 %
					R\$ 2.247,53	R\$ 20.227,86	R\$ 22.475,39
1.13	PINTURA	R\$ 29.173,59			25,00 %	75,00 %	100,00 %
					R\$ 7.293,39	R\$ 21.880,20	R\$ 29.173,59



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.143,87				100,00 %	100,00 %
						R\$ 10.143,87	R\$ 10.143,87
2	AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO : 01(UM) BLOCO PARA COORDENAÇÃO C/	R\$ 621.588,94	24,96 %	24,92 %	25,00 %	25,12 %	100,00 %
			R\$ 155.079,13	R\$ 154.906,97	R\$ 155.331,32	R\$ 156.271,52	R\$ 621.588,94
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.496,44	100,00 %				100,00 %
			R\$ 4.496,44				R\$ 4.496,44
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 31.034,63	100,00 %				100,00 %
			R\$ 31.034,63				R\$ 31.034,63
2.3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 108.403,61	80,00 %	20,00 %			100,00 %
			R\$ 86.722,88	R\$ 21.680,73			R\$ 108.403,61
2.4	PAREDES E PAINES	R\$ 46.239,17	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			R\$ 23.119,58	R\$ 23.119,59			R\$ 46.239,17
2.5	COBERTA	R\$ 94.165,58		60,00 %	40,00 %		100,00 %
				R\$ 56.499,34	R\$ 37.666,24		R\$ 94.165,58
2.6	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 96.143,96		30,00 %	70,00 %		100,00 %
				R\$ 28.843,18	R\$ 67.300,78		R\$ 96.143,96
2.7	PISOS	R\$ 65.073,84			25,00 %	75,00 %	100,00 %
					R\$ 16.268,46	R\$ 48.805,38	R\$ 65.073,84
2.8	ESQUADRIAS	R\$ 20.215,44				100,00 %	100,00 %
						R\$ 20.215,44	R\$ 20.215,44
2.9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R\$ 25.828,81		40,00 %	60,00 %		100,00 %
				R\$ 10.331,52	R\$ 15.497,29		R\$ 25.828,81
2.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.192,73				100,00 %	100,00 %
						R\$ 17.192,73	R\$ 17.192,73
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 47.270,17		10,00 %	10,00 %	80,00 %	100,00 %
				R\$ 4.727,01	R\$ 4.727,01	R\$ 37.816,15	R\$ 47.270,17
2.12	PINTURA	R\$ 20.829,71			20,00 %	80,00 %	100,00 %
					R\$ 4.165,94	R\$ 16.663,77	R\$ 20.829,71

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
2.13	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 927,12				100,00 %	100,00 %
						R\$ 927,12	R\$ 927,12
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.945,33				100,00 %	100,00 %
						R\$ 4.945,33	R\$ 4.945,33
2.15	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 38.822,40	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 9.705,60	R\$ 38.822,40
		R\$ 893.595,47	R\$ 220.473,90	R\$ 221.607,54	R\$ 221.880,78	R\$ 229.633,25	R\$ 893.595,47
			R\$ 220.473,90	R\$ 442.081,44	R\$ 663.962,22	R\$ 893.595,47	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
TOTAL		7,80%
I	III - IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (01)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 01: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ESCOLAR DA EEB MARIA MADALENA DA ROCHA, PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,66%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,42%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,55%	9,82%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	48,22%	19,58%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,82%	2,99%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,29%	1,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,72%	3,70%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%
	TOTAL	10,24%	8,02%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,74%	7,21%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,26%
	TOTAL	18,08%	7,47%

A + B + C + D = 113,34% 71,87%

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 34.094,75	3,63%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.625,99	4,53%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	R\$ 51.360,60	5,46%
4	DRENAGEM	R\$ 4.550,34	0,48%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 27.047,86	2,88%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 118.035,49	12,56%
7	PISO E CALÇAMENTO	R\$ 168.770,23	17,95%
8	ALVENARIA	R\$ 54.759,62	5,82%
9	REVESTIMENTO	R\$ 34.531,29	3,67%
10	COBERTA	R\$ 124.592,32	13,25%
11	ESQUADRIAS	R\$ 73.684,39	7,84%
12	FACHADA	R\$ 78.900,97	8,39%
13	PINTURA	R\$ 93.627,67	9,96%
14	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 29.691,26	3,16%
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.590,47	0,17%
16	PLACA DE OBRA	R\$ 2.216,88	0,24%
		VALOR TOTAL: R\$ 940.080,13	100,00%

Novcentos e Quarenta Mil Oitenta reais e Treze centavos

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 34.094,75
1.1	COMP013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	5,00	R\$ 5.372,64	R\$ 1.446,31	R\$ 6.818,95	R\$ 34.094,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 42.625,99
2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	33,18	R\$ 13,25	R\$ 3,56	R\$ 16,81	R\$ 557,75
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	454,95	R\$ 11,59	R\$ 3,12	R\$ 14,71	R\$ 6.692,31
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	90,00	R\$ 27,73	R\$ 7,46	R\$ 35,19	R\$ 3.167,10
2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	554,57	R\$ 21,54	R\$ 5,79	R\$ 27,33	R\$ 15.156,39
2.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	153,60	R\$ 41,42	R\$ 11,15	R\$ 52,57	R\$ 8.074,75
2.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 16,34	R\$ 4,39	R\$ 20,73	R\$ 41,46
2.7	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	103,50	R\$ 22,20	R\$ 5,97	R\$ 28,17	R\$ 2.915,59
2.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	159,00	R\$ 8,27	R\$ 2,22	R\$ 10,49	R\$ 1.667,91
2.9	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	40,69	R\$ 49,71	R\$ 13,38	R\$ 63,09	R\$ 2.567,13
2.10	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 351,72	R\$ 94,68	R\$ 446,40	R\$ 1.785,60
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS								R\$ 51.360,60
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	50,94	R\$ 38,83	R\$ 10,45	R\$ 49,28	R\$ 2.510,32
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	58,92	R\$ 24,91	R\$ 6,70	R\$ 31,61	R\$ 1.862,46
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	19,00	R\$ 36,40	R\$ 9,79	R\$ 46,19	R\$ 877,71
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	10,78	R\$ 526,03	R\$ 141,60	R\$ 667,63	R\$ 7.177,21



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	131,25	R\$ 86,03	R\$ 23,15	R\$ 109,18	R\$ 14.329,87
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	13,58	R\$ 61,54	R\$ 16,56	R\$ 78,10	R\$ 1.060,59
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	15,68	R\$ 422,39	R\$ 113,70	R\$ 536,09	R\$ 8.405,89
3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	878,10	R\$ 9,47	R\$ 2,54	R\$ 12,01	R\$ 10.545,98
3.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	376,20	R\$ 9,58	R\$ 2,57	R\$ 12,15	R\$ 4.570,83
4	DRENAGEM								R\$ 4.550,34
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	8,80	R\$ 38,83	R\$ 10,45	R\$ 49,28	R\$ 433,66
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 364,49	R\$ 98,12	R\$ 462,61	R\$ 925,22
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	24,00	R\$ 88,74	R\$ 23,88	R\$ 112,62	R\$ 2.702,88
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 145,16	R\$ 39,07	R\$ 184,23	R\$ 368,46
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	4,19	R\$ 22,59	R\$ 6,08	R\$ 28,67	R\$ 120,12
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 27.047,86
5.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 433,24	R\$ 116,62	R\$ 549,86	R\$ 2.199,44
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	100,90	R\$ 7,52	R\$ 2,02	R\$ 9,54	R\$ 962,58
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	41,90	R\$ 11,28	R\$ 3,03	R\$ 14,31	R\$ 599,58
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 6,48	R\$ 1,74	R\$ 8,22	R\$ 49,32
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 8,08	R\$ 2,17	R\$ 10,25	R\$ 164,00
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 13,47	R\$ 3,62	R\$ 17,09	R\$ 581,06



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 146,01	R\$ 39,30	R\$ 185,31	R\$ 926,55
5.8	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 100,59	R\$ 27,07	R\$ 127,66	R\$ 255,32
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 592,89	R\$ 159,60	R\$ 752,49	R\$ 2.257,47
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 367,68	R\$ 98,97	R\$ 466,65	R\$ 2.799,90
5.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 55,29	R\$ 14,88	R\$ 70,17	R\$ 421,02
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 525,16	R\$ 141,37	R\$ 666,53	R\$ 5.998,77
5.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 10,48	R\$ 2,82	R\$ 13,30	R\$ 66,50
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	3,20	R\$ 176,32	R\$ 47,46	R\$ 223,78	R\$ 716,09
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.564,46	R\$ 690,35	R\$ 3.254,81	R\$ 6.509,62
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	48,00	R\$ 31,90	R\$ 8,58	R\$ 40,48	R\$ 1.943,04
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	24,00	R\$ 19,62	R\$ 5,28	R\$ 24,90	R\$ 597,60
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 118.035,49
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 31.119,09	R\$ 8.377,25	R\$ 39.496,34	R\$ 39.496,34
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.921,82	R\$ 517,35	R\$ 2.439,17	R\$ 2.439,17
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 303,37	R\$ 81,66	R\$ 385,03	R\$ 385,03
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 368,89	R\$ 99,30	R\$ 468,19	R\$ 468,19
6.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 127,12	R\$ 34,22	R\$ 161,34	R\$ 645,36
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,09	R\$ 5,13	R\$ 24,22	R\$ 193,76



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 19,09	R\$ 5,13	R\$ 24,22	R\$ 484,40
6.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 106,24	R\$ 28,59	R\$ 134,83	R\$ 1.078,64
6.9	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 483,26	R\$ 130,09	R\$ 613,35	R\$ 613,35
6.10	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 329,06	R\$ 88,58	R\$ 417,64	R\$ 417,64
6.11	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 114,15	R\$ 30,72	R\$ 144,87	R\$ 144,87
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,62	R\$ 21,16	R\$ 99,78	R\$ 99,78
6.13	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 78,62	R\$ 21,16	R\$ 99,78	R\$ 99,78
6.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	640,64	R\$ 14,27	R\$ 3,84	R\$ 18,11	R\$ 11.601,99
6.15	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	64,68	R\$ 21,66	R\$ 5,83	R\$ 27,49	R\$ 1.778,05
6.16	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	23,52	R\$ 25,45	R\$ 6,85	R\$ 32,30	R\$ 759,69
6.17	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	51,14	R\$ 29,70	R\$ 7,99	R\$ 37,69	R\$ 1.927,46
6.18	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	M	11,34	R\$ 52,63	R\$ 14,16	R\$ 66,79	R\$ 757,39
6.19	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	183,44	R\$ 26,67	R\$ 7,17	R\$ 33,84	R\$ 6.207,60
6.20	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	45,89	R\$ 14,76	R\$ 3,97	R\$ 18,73	R\$ 859,51
6.21	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	909,72	R\$ 7,82	R\$ 2,10	R\$ 9,92	R\$ 9.024,42
6.22	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.279,85	R\$ 6,93	R\$ 1,86	R\$ 8,79	R\$ 11.249,88
6.23	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.502,76	R\$ 5,46	R\$ 1,46	R\$ 6,92	R\$ 10.398,00
6.24	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,52	R\$ 6,60	R\$ 31,12	R\$ 373,44



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.25	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 13,90	R\$ 3,74	R\$ 17,64	R\$ 370,44
6.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 18,47	R\$ 4,97	R\$ 23,44	R\$ 515,68
6.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 14,62	R\$ 3,93	R\$ 18,55	R\$ 389,55
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 22,60	R\$ 6,08	R\$ 28,68	R\$ 745,68
6.29	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	68,00	R\$ 68,49	R\$ 18,43	R\$ 86,92	R\$ 5.910,56
6.30	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 67,50	R\$ 18,17	R\$ 85,67	R\$ 2.912,78
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 119,80	R\$ 32,25	R\$ 152,05	R\$ 456,15
6.32	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 8,86	R\$ 2,38	R\$ 11,24	R\$ 1.180,20
6.33	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 6,92	R\$ 1,86	R\$ 8,78	R\$ 921,90
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 375,00	R\$ 100,95	R\$ 475,95	R\$ 2.379,75
6.35	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 65,80	R\$ 17,71	R\$ 83,51	R\$ 83,51
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 261,77	R\$ 70,46	R\$ 332,23	R\$ 664,46
7	PISO E CALÇAMENTO								R\$ 168.770,23
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	56,16	R\$ 337,31	R\$ 90,80	R\$ 428,11	R\$ 24.042,65
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	5,23	R\$ 88,29	R\$ 23,76	R\$ 112,05	R\$ 586,02
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	52,30	R\$ 40,37	R\$ 10,86	R\$ 51,23	R\$ 2.679,32
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	957,52	R\$ 108,14	R\$ 29,11	R\$ 137,25	R\$ 132.146,00
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	72,51	R\$ 101,16	R\$ 27,23	R\$ 128,39	R\$ 9.308,40



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	72,51	R\$ 7,97	R\$ 2,14	R\$ 10,11	R\$ 733,07
8	ALVENARIA								R\$ 54.759,62
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	388,04	R\$ 49,95	R\$ 13,44	R\$ 63,39	R\$ 24.597,85
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	643,52	R\$ 5,86	R\$ 1,57	R\$ 7,43	R\$ 4.781,35
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	643,52	R\$ 31,08	R\$ 8,36	R\$ 39,44	R\$ 25.380,42
9	REVESTIMENTO								R\$ 34.531,29
9.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	274,09	R\$ 58,54	R\$ 15,75	R\$ 74,29	R\$ 20.362,14
9.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	274,09	R\$ 8,95	R\$ 2,40	R\$ 11,35	R\$ 3.110,92
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	250,64	R\$ 5,86	R\$ 1,57	R\$ 7,43	R\$ 1.862,25
9.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	250,64	R\$ 28,91	R\$ 7,78	R\$ 36,69	R\$ 9.195,98
10	COBERTA								R\$ 124.592,32
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	842,33	R\$ 40,57	R\$ 10,92	R\$ 51,49	R\$ 43.371,57
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	380,07	R\$ 86,03	R\$ 23,15	R\$ 109,18	R\$ 41.496,04
10.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	272,37	R\$ 55,69	R\$ 14,99	R\$ 70,68	R\$ 19.251,11
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	110,30	R\$ 23,88	R\$ 6,42	R\$ 30,30	R\$ 3.342,09
10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	236,90	R\$ 25,30	R\$ 6,81	R\$ 32,11	R\$ 7.606,85
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	21,20	R\$ 51,76	R\$ 13,93	R\$ 65,69	R\$ 1.392,25
10.7	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	28,00	R\$ 128,99	R\$ 34,72	R\$ 163,71	R\$ 4.584,08



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	28,00	R\$ 99,85	R\$ 26,87	R\$ 126,72	R\$ 3.548,16
11	ESQUADRIAS								R\$ 73.684,39
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 795,92	R\$ 214,26	R\$ 1.010,18	R\$ 18.183,24
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 741,87	R\$ 199,71	R\$ 941,58	R\$ 3.766,32
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 853,69	R\$ 229,81	R\$ 1.083,50	R\$ 2.167,00
11.4	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,04	R\$ 323,83	R\$ 87,17	R\$ 411,00	R\$ 2.893,44
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,50	R\$ 326,83	R\$ 87,98	R\$ 414,81	R\$ 622,21
11.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 330,89	R\$ 89,07	R\$ 419,96	R\$ 839,92
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	76,50	R\$ 75,58	R\$ 20,34	R\$ 95,92	R\$ 7.337,88
11.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	76,50	R\$ 247,65	R\$ 66,66	R\$ 314,31	R\$ 24.044,71
11.9	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	76,50	R\$ 142,44	R\$ 38,34	R\$ 180,78	R\$ 13.829,67
12	FACHADA								R\$ 78.900,97
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	250,00	R\$ 230,98	R\$ 62,17	R\$ 293,15	R\$ 73.287,50
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 78,48	R\$ 21,12	R\$ 99,60	R\$ 2.191,20
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 13,09	R\$ 3,52	R\$ 16,61	R\$ 348,81
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,98	R\$ 452,83	R\$ 121,90	R\$ 574,73	R\$ 563,23
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	98,00	R\$ 10,32	R\$ 2,77	R\$ 13,09	R\$ 1.288,56
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	2,63	R\$ 111,19	R\$ 29,93	R\$ 141,12	R\$ 371,24



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	7,90	R\$ 53,22	R\$ 14,32	R\$ 67,54	R\$ 533,56
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	19,75	R\$ 12,88	R\$ 3,46	R\$ 16,34	R\$ 322,71
13	PINTURA								R\$ 93.627,67
13.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	2.500,31	R\$ 24,31	R\$ 6,54	R\$ 30,85	R\$ 77.134,56
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	500,00	R\$ 18,10	R\$ 4,87	R\$ 22,97	R\$ 11.485,00
13.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	250,00	R\$ 15,43	R\$ 4,15	R\$ 19,58	R\$ 4.895,00
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,53	R\$ 35,23	R\$ 9,48	R\$ 44,71	R\$ 113,11
14	OUTROS SERVIÇOS								R\$ 29.691,26
14.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	93,18	R\$ 55,20	R\$ 14,85	R\$ 70,05	R\$ 6.527,25
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composições Próprias	M2	27,23	R\$ 290,62	R\$ 78,23	R\$ 368,85	R\$ 10.043,78
14.3	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	14,95	R\$ 385,08	R\$ 103,66	R\$ 488,74	R\$ 7.306,66
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	46,76	R\$ 24,41	R\$ 6,57	R\$ 30,98	R\$ 1.448,62
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	46,76	R\$ 28,63	R\$ 7,70	R\$ 36,33	R\$ 1.698,79
14.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	65,88	R\$ 31,89	R\$ 8,58	R\$ 40,47	R\$ 2.666,16
15	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 1.590,47
15.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.152,52	R\$ 1,09	R\$ 0,29	R\$ 1,38	R\$ 1.590,47
16	PLACA DE OBRA								R\$ 2.216,22
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 145,56	R\$ 39,18	R\$ 184,74	R\$ 2.216,22



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL: R\$ 940.080,13

Novecentos e Quarenta Mil Oitenta reais e Treze centavos



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMP013 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,63512000	R\$ 5.210,64	R\$ 3.309,38
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,11908500	R\$ 17.326,01	R\$ 2.063,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5.372,64
VALOR:						R\$ 5.372,64
VALOR ENCARGOS (47.48%):						R\$ 2.337,45
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1.446,31
VALOR COM BDI:						R\$ 6.818,95

C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 18,46	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,25
VALOR:						R\$ 13,25
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 8,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,56
VALOR COM BDI:						R\$ 16,81

C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 24,16	R\$ 1,34
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 18,46	R\$ 10,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,59
VALOR:						R\$ 11,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 7,73
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,12
VALOR COM BDI:						R\$ 14,71

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,16	R\$ 5,75
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 18,46	R\$ 21,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,73
VALOR:						R\$ 27,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 18,37

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,46
VALOR COM BDI:	R\$ 35,19

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 18,46	R\$ 19,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,54

VALOR:	R\$ 21,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 27,33

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 24,16	R\$ 4,79
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,42

VALOR:	R\$ 41,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,15
VALOR COM BDI:	R\$ 52,57

C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 23,48	R\$ 3,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,34

VALOR:	R\$ 16,34
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,39
VALOR COM BDI:	R\$ 20,73

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,16	R\$ 2,49

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,20
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 22,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,34
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,97
VALOR COM BDI:	R\$ 28,17

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 24,16	R\$ 0,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 18,46	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,27

VALOR:	R\$ 8,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,22
VALOR COM BDI:	R\$ 10,49

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,16	R\$ 5,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 18,46	R\$ 43,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,71

VALOR:	R\$ 49,71
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 33,13
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,38
VALOR COM BDI:	R\$ 63,09

C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	19,05360000	R\$ 18,46	R\$ 351,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 351,72

VALOR:	R\$ 351,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 236,26
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 94,68
VALOR COM BDI:	R\$ 446,40

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,83
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 26,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,28

C0095 APOLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,91
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 24,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,70
VALOR COM BDI:	R\$ 31,61

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	R\$ 20,77	R\$ 0,74

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,74
----------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	R\$ 66,35	R\$ 2,20
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 79,78	R\$ 3,51
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	R\$ 0,56	R\$ 6,16

TOTAL Material:	R\$ 11,87
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,79
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 36,40
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,79
VALOR COM BDI:	R\$ 46,19

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,42	R\$ 98,70

TOTAL Material:	R\$ 98,70
-----------------	-----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,74815000	R\$ 24,16	R\$ 163,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,30387999	R\$ 18,46	R\$ 134,82
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 297,85

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 431,63	R\$ 129,48
TOTAL Serviço:						R\$ 129,48
VALOR:						R\$ 526,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 221,99
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 141,60
VALOR COM BDI:						R\$ 667,63

C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 55,57	R\$ 61,12
TOTAL Material:						R\$ 61,12

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,91
VALOR:						R\$ 86,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 16,74
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 23,15
VALOR COM BDI:						R\$ 109,18

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,70	R\$ 2,68
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,27	R\$ 1,69
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,80	R\$ 2,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
TOTAL Material:						R\$ 16,90

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 24,16	R\$ 24,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,64
VALOR:						R\$ 61,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 28,36
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 16,56
VALOR COM BDI:						R\$ 78,10

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,82

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 66,35	R\$ 57,51
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 79,78	R\$ 50,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,56	R\$ 195,44
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 79,78	R\$ 16,67
TOTAL Material:						R\$ 319,64

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,93

VALOR:	R\$ 422,39
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 113,70
VALOR COM BDI:	R\$ 536,09

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,63	R\$ 6,47
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 6,73

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,74

VALOR:	R\$ 9,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,54
VALOR COM BDI:	R\$ 12,01

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,02	R\$ 6,92
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 7,18	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 19,10	R\$ 1,06
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,05557300	R\$ 24,16	R\$ 1,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,40	

VALOR:	R\$ 9,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,53
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,57
VALOR COM BDI:	R\$ 12,15

C4845 CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,65000000	R\$ 49,95	R\$ 182,31
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 5,86	R\$ 22,26
C1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 132,36	R\$ 10,58
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	3,80000000	R\$ 39,30	R\$ 149,34
TOTAL Serviço:					R\$ 364,49	

VALOR:	R\$ 364,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 176,27
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 98,12
VALOR COM BDI:	R\$ 462,61

C0110 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00240000	R\$ 66,35	R\$ 0,15
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,97000000	R\$ 0,56	R\$ 0,54
I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 55,35	R\$ 58,11
TOTAL Material:					R\$ 58,80	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20672800	R\$ 18,46	R\$ 22,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 29,94	

VALOR:	R\$ 88,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,76

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,88
VALOR COM BDI:	R\$ 112,62

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 94,93	R\$ 0,94
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	R\$ 0,56	R\$ 2,12
I1223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 86,28	R\$ 90,59
TOTAL Material:					R\$ 94,41	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 18,46	R\$ 21,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,75	

VALOR:	R\$ 145,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,76
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,07
VALOR COM BDI:	R\$ 184,23

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 162,85	R\$ 5,69
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 43,60	R\$ 1,52
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,21	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83359500	R\$ 18,46	R\$ 15,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,38	

VALOR:	R\$ 22,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,08
VALOR COM BDI:	R\$ 28,67

C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 422,99	R\$ 422,99
TOTAL Material:					R\$ 422,99	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55573000	R\$ 18,46	R\$ 10,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 10,25
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 433,24
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,89
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 116,62
VALOR COM BDI:	R\$ 549,86

C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	R\$ 50,30	R\$ 0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	R\$ 48,44	R\$ 0,00
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 3,43	R\$ 3,46
TOTAL Material:					R\$ 3,48	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 19,10	R\$ 1,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 23,48	R\$ 2,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,04	

VALOR:	R\$ 7,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,02
VALOR COM BDI:	R\$ 9,54

C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	R\$ 50,30	R\$ 0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 48,44	R\$ 0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 6,79	R\$ 6,85
TOTAL Material:					R\$ 6,89	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 19,10	R\$ 1,97
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 23,48	R\$ 2,42
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,39	

VALOR:	R\$ 11,28
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,03
VALOR COM BDI:	R\$ 14,31

C1744 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1" X3/4") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	R\$ 50,30
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,69
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00950000	R\$ 48,44
TOTAL Material:					R\$ 3,45

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07145100	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,07145100	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,03

VALOR:	R\$ 6,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,91
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,74
VALOR COM BDI:	R\$ 8,22

C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	R\$ 50,30
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	R\$ 48,44
I1972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,04
TOTAL Material:					R\$ 1,66

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15084100	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15084100	R\$ 23,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,42

VALOR:	R\$ 8,08
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,05
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,17
VALOR COM BDI:	R\$ 10,25

C1559 JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	R\$ 50,30
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	R\$ 0,28
I1301	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,99
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	R\$ 48,44
TOTAL Material:					R\$ 7,40

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14290200	R\$ 19,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14290200	R\$ 23,48

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,07
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 13,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,82
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,62
VALOR COM BDI:	R\$ 17,09

C2168 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,50000000	R\$ 0,28	R\$ 0,42
I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 32MM (1 1/4")	UN	1,00000000	R\$ 113,49	R\$ 113,49
TOTAL Material:					R\$ 113,91

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,75420500	R\$ 19,10	R\$ 14,40
I2320	ENCANADOR	H	0,75420500	R\$ 23,48	R\$ 17,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 32,10

VALOR:	R\$ 146,01
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 20,21
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,30
VALOR COM BDI:	R\$ 185,31

C2175 REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4" (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4"	UN	1,00000000	R\$ 90,22	R\$ 90,22
TOTAL Material:					R\$ 90,22

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I2320	ENCANADOR	H	0,11908500	R\$ 23,48	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,37

VALOR:	R\$ 100,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,64
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,07
VALOR COM BDI:	R\$ 127,66

C0355 BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,32000000	R\$ 294,09	R\$ 388,19
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	2,00000000	R\$ 74,67	R\$ 149,34
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,60000000	R\$ 1,68	R\$ 1,00

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 538,53
-----------------	------------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543 SERVENTE	H	1,42902000	R\$ 18,46	R\$ 26,37

TOTAL Mão de Obra: R\$ 53,22

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00230000	R\$ 499,39	R\$ 1,14

TOTAL Serviço: R\$ 1,14

VALOR:	R\$ 592,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 159,60
VALOR COM BDI:	R\$ 752,49

C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,00000000	R\$ 74,67	R\$ 74,67
I1091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	R\$ 0,28	R\$ 0,23
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	R\$ 130,66	R\$ 130,66
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,00000000	R\$ 78,32	R\$ 78,32
I2272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	R\$ 15,17	R\$ 15,17

TOTAL Material: R\$ 316,98

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,19085000	R\$ 19,10	R\$ 22,74
I2320 ENCANADOR	H	1,19085000	R\$ 23,48	R\$ 27,96

TOTAL Mão de Obra: R\$ 50,70

VALOR:	R\$ 367,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,92
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 98,97
VALOR COM BDI:	R\$ 466,65

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	R\$ 0,28	R\$ 0,07
I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,00000000	R\$ 33,26	R\$ 33,26

TOTAL Material: R\$ 33,33

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,51603500	R\$ 19,10	R\$ 9,85

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 23,48	R\$ 12,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,96
VALOR:						R\$ 55,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,83
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,88
VALOR COM BDI:						R\$ 70,17

C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 188,34	R\$ 188,34
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 206,91	R\$ 206,91
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,93	R\$ 17,93
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,28	R\$ 0,15
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,46	R\$ 14,92
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,31	R\$ 29,31
TOTAL Material:						R\$ 457,56

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10	R\$ 30,32
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 23,48	R\$ 37,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 67,60
VALOR:						R\$ 525,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 42,55
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 141,37
VALOR COM BDI:						R\$ 666,53

C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,73	R\$ 5,73
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	R\$ 0,28	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 5,82

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 23,48	R\$ 4,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,66
VALOR:						R\$ 10,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 2,87
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,82
VALOR COM BDI:						R\$ 13,30

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	R\$ 31,72
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 1,18
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	R\$ 2,18
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,19
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	R\$ 11,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	R\$ 9,07
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	R\$ 1,21
TOTAL Material:					R\$ 59,96

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,36519400	R\$ 6,97
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92123800	R\$ 36,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,36519400	R\$ 8,82
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,92123800	R\$ 46,41
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 5,75
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 116,36

VALOR:	R\$ 176,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 74,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 47,46
VALOR COM BDI:	R\$ 223,78

C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 924,18
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 7,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	R\$ 40,82
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 187,85
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 417,62
TOTAL Material:					R\$ 1.577,70

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,14510000	R\$ 172,62
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 73,27
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 245,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	R\$ 412,37
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 29,48

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	R\$ 121,05	R\$ 27,84
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	R\$ 24,91	R\$ 137,50
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 33,42	R\$ 133,68

TOTAL Serviço: R\$ 740,87

VALOR:	R\$ 2.564,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 578,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 690,35
VALOR COM BDI:	R\$ 3.254,81

C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 2,69	R\$ 0,88
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	R\$ 34,14	R\$ 0,78
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,55	R\$ 12,67

TOTAL Material: R\$ 14,33

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 19,10	R\$ 7,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 23,48	R\$ 9,69

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,57

VALOR:	R\$ 31,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,58
VALOR COM BDI:	R\$ 40,48

C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,33000000	R\$ 1,65	R\$ 0,54
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 34,14	R\$ 0,34
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 8,53	R\$ 8,61

TOTAL Material: R\$ 9,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 23,48	R\$ 5,59

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,13

VALOR:	R\$ 19,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,28
VALOR COM BDI:	R\$ 24,90

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4940 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 56,98	R\$ 227,92
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 150,68	R\$ 1.808,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2.036,08

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 6,54	R\$ 39,24
I8213	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 23,39	R\$ 70,17
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 18,82	R\$ 470,50
I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 283,64	R\$ 850,92
I0914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 63,51	R\$ 317,55
I9066	ELO FUSIVEL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,23	R\$ 6,69
I8076	GANCHO OLHAL	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 8,24	R\$ 24,72
I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 76,64	R\$ 689,76
I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	SEINFRA	UN	9,00000000	R\$ 23,45	R\$ 211,05
I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 7,97	R\$ 23,91
I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 9,85	R\$ 29,55
I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 152,83	R\$ 458,49
I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	10,00000000	R\$ 10,90	R\$ 109,00
I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 14,49	R\$ 57,96
I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,80	R\$ 3,20
I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.085,78	R\$ 1.085,78
I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.051,24	R\$ 1.051,24
I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 639,11	R\$ 639,11
I2144	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSSELL 6,5, Norma NBR:5440:2014.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13.797,26	R\$ 13.797,26
					TOTAL Material:	R\$ 19.936,10

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 19,10	R\$ 242,61
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 24,15	R\$ 306,76
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 29,06	R\$ 369,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,70240000	R\$ 18,46	R\$ 234,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1.152,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	35,00000000	R\$ 50,90	R\$ 1.781,50
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 14,76	R\$ 29,52
C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	40,00000000	R\$ 63,43	R\$ 2.537,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 134,45	R\$ 806,70
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 375,24	R\$ 375,24
C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,88	R\$ 15,76
C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,66	R\$ 19,32
C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,74	R\$ 7,74
C1026	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 52,98	R\$ 105,96
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 483,26	R\$ 483,26
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	9,00000000	R\$ 12,52	R\$ 112,68
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 52,26	R\$ 627,12
C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 101,68	R\$ 610,08
C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 110,38	R\$ 6,62
C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 3,00	R\$ 12,00
C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 25,16	R\$ 150,96
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	7,00000000	R\$ 31,53	R\$ 220,71
C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 22,89	R\$ 91,56
TOTAL Serviço:						R\$ 7.993,93

VALOR:	R\$ 31.119,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2.586,93
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8.377,25
VALOR COM BDI:	R\$ 39.496,34

C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	R\$ 103,31	R\$ 103,31
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	R\$ 31,89	R\$ 31,89
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	R\$ 75,21	R\$ 150,42
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	R\$ 1,74	R\$ 1,74
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	R\$ 8,11	R\$ 24,33
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	R\$ 965,93	R\$ 965,93
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	R\$ 100,02	R\$ 300,06
I2263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	R\$ 114,52	R\$ 114,52
TOTAL Material:					R\$ 1.692,20

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 19,10	R\$ 60,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	R\$ 24,15	R\$ 76,69
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	R\$ 29,06	R\$ 92,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 229,62

VALOR:	R\$ 1.921,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 142,30

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 517,35
VALOR COM BDI:	R\$ 2.439,17

C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,80	R\$ 32,80
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,27	R\$ 32,27
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,63	R\$ 108,63
TOTAL Material:					R\$ 200,37	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 19,10	R\$ 45,49
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 24,15	R\$ 57,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,00	

VALOR:	R\$ 303,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 65,43
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 81,66
VALOR COM BDI:	R\$ 385,03

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,80	R\$ 32,80
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,27	R\$ 32,27
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 26,67	R\$ 26,67
I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 139,81	R\$ 139,81
TOTAL Material:					R\$ 231,55	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 19,10	R\$ 60,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,17560000	R\$ 24,15	R\$ 76,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 137,34	

VALOR:	R\$ 368,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 87,23
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 99,30
VALOR COM BDI:	R\$ 468,19

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,53	R\$ 106,53

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 106,53
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 19,10	R\$ 9,09
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,15	R\$ 11,50

TOTAL Mão de Obra: R\$ 20,59

VALOR:	R\$ 127,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,08
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,22
VALOR COM BDI:	R\$ 161,34

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,80	R\$ 8,80

TOTAL Material: R\$ 8,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15	R\$ 5,75

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,29

VALOR:	R\$ 19,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,13
VALOR COM BDI:	R\$ 24,22

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,80	R\$ 8,80

TOTAL Material: R\$ 8,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15	R\$ 5,75

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,29

VALOR:	R\$ 19,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,13
VALOR COM BDI:	R\$ 24,22

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,24	R\$ 106,24
-------	--	---------	----	------------	------------	------------

TOTAL Material: R\$ 106,24

VALOR: R\$ 106,24

VALOR ENCARGOS: R\$ 0,00

VALOR BDI (26.92%): R\$ 28,59

VALOR COM BDI: R\$ 134,83

C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 414,60

TOTAL Material: R\$ 414,60

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,15

TOTAL Mão de Obra: R\$ 68,66

VALOR: R\$ 483,26

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 43,61

VALOR BDI (26.92%): R\$ 130,09

VALOR COM BDI: R\$ 613,35

C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 260,40

TOTAL Material: R\$ 260,40

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,15

TOTAL Mão de Obra: R\$ 68,66

VALOR: R\$ 329,06

VALOR ENCARGOS (84.44%): R\$ 43,61

VALOR BDI (26.92%): R\$ 88,58

VALOR COM BDI: R\$ 417,64

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 83,26

TOTAL Material: R\$ 83,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,15	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,89

VALOR:	R\$ 114,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 30,72
VALOR COM BDI:	R\$ 144,87

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,73	R\$ 47,73
TOTAL Material:						R\$ 47,73

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,15	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,89

VALOR:	R\$ 78,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,16
VALOR COM BDI:	R\$ 99,78

C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,73	R\$ 47,73
TOTAL Material:						R\$ 47,73

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,15	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,89

VALOR:	R\$ 78,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,62
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,16
VALOR COM BDI:	R\$ 99,78

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,62	R\$ 3,98

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 3,98
-----------------	----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 19,10	R\$ 4,54
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23817000	R\$ 24,15	R\$ 5,75

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,29

VALOR:	R\$ 14,27
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,54
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,84
VALOR COM BDI:	R\$ 18,11

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 5,66	R\$ 6,22

TOTAL Material: R\$ 6,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 19,10	R\$ 6,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35725500	R\$ 24,15	R\$ 8,62

TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,44

VALOR:	R\$ 21,66
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,81
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,83
VALOR COM BDI:	R\$ 27,49

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 7,54	R\$ 8,29

TOTAL Material: R\$ 8,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,15	R\$ 9,58

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,16

VALOR:	R\$ 25,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,91
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,85
VALOR COM BDI:	R\$ 32,30

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 8,29	R\$ 9,11
TOTAL Material:						R\$ 9,11

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 19,10	R\$ 9,09
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,15	R\$ 11,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,59
VALOR:						R\$ 29,70
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 13,08
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,99
VALOR COM BDI:						R\$ 37,69

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 19,77	R\$ 21,74
TOTAL Material:						R\$ 21,74

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 19,10	R\$ 13,64
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,71451000	R\$ 24,15	R\$ 17,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,89
VALOR:						R\$ 52,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 19,62
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,16
VALOR COM BDI:						R\$ 66,79

C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 19,09	R\$ 19,47
TOTAL Material:						R\$ 19,47

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 19,10	R\$ 3,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 24,15	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,20
VALOR:						R\$ 26,67
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 4,57
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,17
VALOR COM BDI:						R\$ 33,84

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 9,10	R\$ 9,28
TOTAL Material:					R\$ 9,28	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12702400	R\$ 19,10	R\$ 2,42
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12702400	R\$ 24,15	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,48	

VALOR:	R\$ 14,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,48
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,97
VALOR COM BDI:	R\$ 18,73

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,30	R\$ 3,36
TOTAL Material:					R\$ 3,36	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 19,10	R\$ 1,97
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,15	R\$ 2,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,46	

VALOR:	R\$ 7,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,10
VALOR COM BDI:	R\$ 9,92

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,77	R\$ 2,82
TOTAL Material:					R\$ 2,82	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 19,10	R\$ 1,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09526800	R\$ 24,15	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,11	

VALOR:	R\$ 6,93
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,61
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,86
VALOR COM BDI:	R\$ 8,79

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,67	R\$ 1,70
TOTAL Material:					R\$ 1,70	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 19,10	R\$ 1,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,08732900	R\$ 24,15	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,76	

VALOR:	R\$ 5,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,39
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,46
VALOR COM BDI:	R\$ 6,92

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,82	R\$ 11,82
TOTAL Material:					R\$ 11,82	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 19,10	R\$ 5,61
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29374300	R\$ 24,15	R\$ 7,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,70	

VALOR:	R\$ 24,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,60
VALOR COM BDI:	R\$ 31,12

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,70	R\$ 6,70
TOTAL Material:					R\$ 6,70	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 19,10	R\$ 3,18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 24,15	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,20	

VALOR:	R\$ 13,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,74

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 17,64
-----------------------	------------------

C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,52	R\$ 8,52
TOTAL Material:					R\$ 8,52	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 19,10	R\$ 4,39
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 24,15	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,95	

VALOR:	R\$ 18,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,97
VALOR COM BDI:	R\$ 23,44

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,42	R\$ 7,42
TOTAL Material:					R\$ 7,42	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 19,10	R\$ 3,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16671900	R\$ 24,15	R\$ 4,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,20	

VALOR:	R\$ 14,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,93
VALOR COM BDI:	R\$ 18,55

C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,76	R\$ 2,76
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,03	R\$ 1,03
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,43	R\$ 8,86
TOTAL Material:					R\$ 12,65	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 19,10	R\$ 4,39
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23023100	R\$ 24,15	R\$ 5,56

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,95
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 22,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,33
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,08
VALOR COM BDI:	R\$ 28,68

C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,74
TOTAL Material:					R\$ 41,74

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,75

VALOR:	R\$ 68,49
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,90
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,43
VALOR COM BDI:	R\$ 86,92

C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,75
TOTAL Material:					R\$ 40,75

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,75

VALOR:	R\$ 67,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 16,90
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 18,17
VALOR COM BDI:	R\$ 85,67

C2044 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,82
I9486	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,30
I1773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 81,04
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,67481500	R\$ 19,10	R\$ 12,88
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 24,15	R\$ 25,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,76
VALOR:						R\$ 119,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 24,52
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 32,25
VALOR COM BDI:						R\$ 152,05

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,72	R\$ 3,72
TOTAL Material:						R\$ 3,72
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,15	R\$ 2,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,14
VALOR:						R\$ 8,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 3,27
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 2,38
VALOR COM BDI:						R\$ 11,24

C1929 PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,87	R\$ 4,87
TOTAL Material:						R\$ 4,87
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 19,10	R\$ 0,90
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04763400	R\$ 24,15	R\$ 1,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,05
VALOR:						R\$ 6,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 1,30
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 1,86
VALOR COM BDI:						R\$ 8,78

C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	R\$ 6,02	R\$ 7,92
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	R\$ 13,12	R\$ 0,28
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,15180000	R\$ 66,35	R\$ 10,07
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,08800000	R\$ 79,78	R\$ 7,02
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	15,00000000	R\$ 0,76	R\$ 11,40
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	R\$ 28,54	R\$ 2,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,00000000	R\$ 0,56	R\$ 16,80
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	R\$ 10,13	R\$ 0,30
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	229,00000000	R\$ 0,37	R\$ 84,73
TOTAL Material:						R\$ 141,37

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040	SEINFRA	H	0,09129850	R\$ 19,10	R\$ 1,74
I0041	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 19,10	R\$ 9,17
I0121	SEINFRA	H	0,09129850	R\$ 24,16	R\$ 2,20
I0498	SEINFRA	H	0,48030950	R\$ 24,16	R\$ 11,60
I2391	SEINFRA	H	3,71783370	R\$ 24,16	R\$ 89,82
I2543	SEINFRA	H	6,45202530	R\$ 18,46	R\$ 119,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 233,63

VALOR:	R\$ 375,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 151,86
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 100,95
VALOR COM BDI:	R\$ 475,95

C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0430	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,89	R\$ 22,89
TOTAL Material:					R\$ 22,89

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0042	SEINFRA	H	0,99237500	R\$ 19,10	R\$ 18,95
I2312	SEINFRA	H	0,99237500	R\$ 24,15	R\$ 23,96
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,91

VALOR:	R\$ 65,80
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 27,26
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 17,71
VALOR COM BDI:	R\$ 83,51

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0339	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 27,71	R\$ 83,13

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,29	R\$ 52,29
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,24	R\$ 2,24
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,29	R\$ 42,29
					TOTAL Material:	R\$ 179,95

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,77865000	R\$ 19,10	R\$ 53,07
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,15	R\$ 28,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 81,82

VALOR:	R\$ 261,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 52,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 70,46
VALOR COM BDI:	R\$ 332,23

C3548 MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,16	R\$ 38,36
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,36

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 298,95	R\$ 298,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 298,95

VALOR:	R\$ 337,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 31,43
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 90,80
VALOR COM BDI:	R\$ 428,11

C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 162,85	R\$ 13,02
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 43,60	R\$ 1,52
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 119,55	R\$ 4,78
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 19,32

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 61,23	R\$ 64,29
					TOTAL Material:	R\$ 64,29

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25404800	R\$ 18,46	R\$ 4,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,68

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 88,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 23,76
VALOR COM BDI:	R\$ 112,05

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,98	R\$ 2,11
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 43,60	R\$ 0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,28

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,35	R\$ 3,76
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 61,23	R\$ 0,39
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,56	R\$ 28,56
TOTAL Material:						R\$ 32,71

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,12662705	R\$ 24,16	R\$ 3,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12662705	R\$ 18,46	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,38

VALOR:	R\$ 40,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,31
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,86
VALOR COM BDI:	R\$ 51,23

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,95	R\$ 0,39
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,38	R\$ 1,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,49

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,38	R\$ 7,98
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 94,93	R\$ 2,84
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,87	R\$ 2,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	R\$ 0,56	R\$ 14,88
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	SEINFRA	UN	0,03000000	R\$ 18,87	R\$ 0,56
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 35,81	R\$ 3,58
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 36,44	R\$ 1,82
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,30	R\$ 3,25

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 37,29
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 69,36
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 108,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 44,18
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,11
VALOR COM BDI:	R\$ 137,25

C4439 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 41,99	R\$ 46,18

TOTAL Material:	R\$ 46,18
-----------------	-----------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 18,46	R\$ 17,58

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 40,59
--------------------	-----------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 719,76	R\$ 14,39

TOTAL Serviço:	R\$ 14,39
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 101,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,58
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,23
VALOR COM BDI:	R\$ 128,39

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23300000	R\$ 5,21	R\$ 1,21

TOTAL Material:	R\$ 1,21
-----------------	----------

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,76
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 7,97
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,14

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 10,11
-----------------------	------------------

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,35	R\$ 0,99
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,76	R\$ 1,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,56	R\$ 1,22
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
TOTAL Material:					R\$ 14,36	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88916800	R\$ 18,46	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,59	

VALOR:	R\$ 49,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 23,02
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,44
VALOR COM BDI:	R\$ 63,39

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,56	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,76	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 24,16	R\$ 1,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,10	

VALOR:	R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,57
VALOR COM BDI:	R\$ 7,43

C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,29	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 431,63	R\$ 10,79	
						TOTAL Serviço:	R\$ 10,79
						VALOR:	R\$ 31,08
						VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,57
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,36
						VALOR COM BDI:	R\$ 39,44

C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,92	R\$ 11,52	
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 20,60	R\$ 22,66	
						TOTAL Material:	R\$ 34,18

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 24,16	R\$ 13,81	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 18,46	R\$ 10,55	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 24,36

VALOR:	R\$ 58,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,75
VALOR COM BDI:	R\$ 74,29

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	R\$ 5,21	R\$ 2,19	
						TOTAL Material:	R\$ 2,19

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,76

VALOR:	R\$ 8,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,40
VALOR COM BDI:	R\$ 11,35

C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	R\$ 66,35	R\$ 1,61

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	R\$ 0,56	R\$ 4,08
TOTAL Material:						R\$ 5,69

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 18,46	R\$ 11,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,22
VALOR:						R\$ 28,91
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 15,07
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 7,78
VALOR COM BDI:						R\$ 36,69

C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,56	R\$ 3,36
TOTAL Material:						R\$ 3,36

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,21
VALOR:						R\$ 40,57
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 24,01
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 10,92
VALOR COM BDI:						R\$ 51,49

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,08	R\$ 17,78
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 20,71	R\$ 27,54
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 13,49	R\$ 1,61
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,36	R\$ 4,76
TOTAL Material:						R\$ 51,69

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,34
VALOR:						R\$ 86,03
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 21,82
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 23,15

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI:	R\$ 109,18
----------------	------------

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,56	R\$ 18,48
TOTAL Material:					R\$ 18,48	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 18,46	R\$ 16,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 37,21	

VALOR:	R\$ 55,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,01
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,99
VALOR COM BDI:	R\$ 70,68

C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,03	R\$ 6,09
TOTAL Material:					R\$ 6,09	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 18,46	R\$ 7,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,91	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 441,07	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:					R\$ 0,88	

VALOR:	R\$ 23,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,12
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 30,30

C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 25,30	R\$ 1,51
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
TOTAL Material:					R\$ 5,10	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 19,10	R\$ 7,58
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 19,10	R\$ 3,03
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,20

VALOR:	R\$ 25,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,89
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,81
VALOR COM BDI:	R\$ 32,11

C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 12,17	R\$ 12,53
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 12,69	R\$ 0,88
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 50,07	R\$ 1,50
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 101,71	R\$ 3,05
TOTAL Material:					R\$ 17,96	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 23,48	R\$ 18,64
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 33,80	

VALOR:	R\$ 51,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,28
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,93
VALOR COM BDI:	R\$ 65,69

C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 11,61	R\$ 3,48
I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 74,00	R\$ 74,00
TOTAL Material:					R\$ 77,48	

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 19,10	R\$ 22,74
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,51	

VALOR:	R\$ 128,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 32,73
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,72
VALOR COM BDI:	R\$ 163,71

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4418 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 6,02	R\$ 4,45
I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 37,24	R\$ 37,24
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 12,77	R\$ 16,60
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 11,27	R\$ 0,33
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,80	R\$ 4,65
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 10,13	R\$ 6,58
TOTAL Material:					R\$ 69,85	
Mão de Obra						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 18,46	R\$ 5,12
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,83	
Serviço						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 392,94	R\$ 11,78
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 213,14	R\$ 6,39
TOTAL Serviço:					R\$ 18,17	
VALOR:					R\$ 99,85	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 13,79	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 26,87	
VALOR COM BDI:					R\$ 126,72	

C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,35	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,76	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,56	R\$ 0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 213,48	R\$ 213,48
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
TOTAL Material:					R\$ 619,78	
Mão de Obra						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51

TOTAL Mão de Obra: R\$ 176,14

VALOR:	R\$ 795,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 214,26
VALOR COM BDI:	R\$ 1.010,18

C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,35	R\$ 0,70
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,76	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,56	R\$ 0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 159,43	R\$ 159,43
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34

TOTAL Material: R\$ 565,73

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51

TOTAL Mão de Obra: R\$ 176,14

VALOR:	R\$ 741,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 199,71
VALOR COM BDI:	R\$ 941,58

C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 66,35	R\$ 0,70

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 180,92	R\$ 180,92
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,76	R\$ 1,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,56	R\$ 0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 16,56	R\$ 49,68
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 46,59	R\$ 46,59
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 56,52	R\$ 113,04
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,26	R\$ 2,08
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 271,25	R\$ 271,25
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,49	R\$ 2,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,39	R\$ 8,34
TOTAL Material:						R\$ 677,55

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 19,10	R\$ 56,86
I0498	SEINFRA	H	2,97712500	R\$ 24,16	R\$ 71,92
I2391	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 24,16	R\$ 26,85
I2543	SEINFRA	H	1,11146000	R\$ 18,46	R\$ 20,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 176,14

VALOR:	R\$ 853,69
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 112,38
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 229,81
VALOR COM BDI:	R\$ 1.083,50

C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8341	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 323,83	R\$ 323,83
TOTAL Material:					R\$ 323,83

VALOR:	R\$ 323,83
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 87,17
VALOR COM BDI:	R\$ 411,00

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0108	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 94,93	R\$ 0,75
I7893	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 271,97	R\$ 271,97
I0805	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,56	R\$ 1,79
TOTAL Material:					R\$ 274,51

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,16	R\$ 23,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,32

VALOR:	R\$ 326,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,07
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 87,98
VALOR COM BDI:	R\$ 414,81

C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 139,25	R\$ 139,25
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 138,37	R\$ 138,37
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,31	R\$ 25,31
TOTAL Material:						R\$ 302,93

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 23,48	R\$ 27,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,96

VALOR:	R\$ 330,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,18
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 89,07
VALOR COM BDI:	R\$ 419,96

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 60,20	R\$ 60,20
TOTAL Material:						R\$ 60,20

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 18,46	R\$ 3,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,25

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 569,95	R\$ 2,13
TOTAL Serviço:						R\$ 2,13

VALOR:	R\$ 75,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,83
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 20,34
VALOR COM BDI:	R\$ 95,92

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4513 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 247,65	R\$ 247,65
TOTAL Material:					R\$ 247,65	
VALOR:					R\$ 247,65	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 66,66	
VALOR COM BDI:					R\$ 314,31	

C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 142,44	R\$ 142,44
TOTAL Material:					R\$ 142,44	
VALOR:					R\$ 142,44	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 38,34	
VALOR COM BDI:					R\$ 180,78	

C4912 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 20,77	R\$ 0,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,62	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 5,63	R\$ 12,27
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 13,12	R\$ 0,52
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 94,93	R\$ 7,59
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 66,35	R\$ 5,63
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 79,78	R\$ 2,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,56	R\$ 25,20
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 89,90	R\$ 13,48
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 79,78	R\$ 0,79
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 5,83	R\$ 2,62
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,37	R\$ 6,66
TOTAL Material:					R\$ 87,65	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 24,16	R\$ 2,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,54048000	R\$ 24,16	R\$ 61,37
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,12828000	R\$ 18,46	R\$ 76,20
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 142,71	

VALOR:	R\$ 230,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 93,14
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 62,17
VALOR COM BDI:	R\$ 293,15

C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 94,93	R\$ 0,37
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,21
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 21,15	R\$ 15,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 25,30	R\$ 2,02
I1582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,61	R\$ 1,83
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 22,87	R\$ 1,60
TOTAL Material:					R\$ 22,45	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 19,10	R\$ 16,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 24,16	R\$ 15,34
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,87329000	R\$ 24,16	R\$ 21,09
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 18,46	R\$ 2,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 56,03	

VALOR:	R\$ 78,48
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 35,55
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 21,12
VALOR COM BDI:	R\$ 99,60

C1621 LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	R\$ 9,59	R\$ 0,67
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,55	R\$ 0,27
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,68	R\$ 0,50
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 14,46	R\$ 1,15
TOTAL Material:					R\$ 2,59	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 19,10	R\$ 3,79

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,50
VALOR:						R\$ 13,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 3,52
VALOR COM BDI:						R\$ 16,61

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,82

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 66,35	R\$ 61,63
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 79,78	R\$ 50,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	R\$ 0,56	R\$ 221,76
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 79,78	R\$ 16,67
TOTAL Material:						R\$ 350,08

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,93
VALOR:						R\$ 452,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 121,90
VALOR COM BDI:						R\$ 574,73

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00800000	R\$ 150,68	R\$ 1,20
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,20

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 5,83	R\$ 6,12
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 6,38

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,74

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 10,32
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,77
VALOR COM BDI:	R\$ 13,09

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 28,54	R\$ 12,27
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 6,70	R\$ 0,67
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,77	R\$ 25,54
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 11,27	R\$ 2,81
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,80	R\$ 7,34
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 10,13	R\$ 16,20
TOTAL Material:					R\$ 64,83	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 19,10	R\$ 20,47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 24,16	R\$ 25,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,36	

VALOR:	R\$ 111,19
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 29,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,93
VALOR COM BDI:	R\$ 141,12

C2842 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 8,67	R\$ 26,01
I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY'DI	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 9,61	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 28,98	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 18,46	R\$ 14,65
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,24	

VALOR:	R\$ 53,22
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,84
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,32
VALOR COM BDI:	R\$ 67,54

C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,55	R\$ 0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,02	R\$ 2,11
TOTAL Material:					R\$ 2,38	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19847500	R\$ 19,10	R\$ 3,79
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 24,16	R\$ 6,71
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,50	

VALOR:	R\$ 12,88
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,66
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,46
VALOR COM BDI:	R\$ 16,34

C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 7,48	R\$ 9,72
TOTAL Material:					R\$ 9,72	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,26198700	R\$ 19,10	R\$ 5,00
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,59	

VALOR:	R\$ 24,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,54
VALOR COM BDI:	R\$ 30,85

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,10	R\$ 0,80
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,14	R\$ 1,21
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,55	R\$ 0,13
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,62	R\$ 2,99
TOTAL Material:					R\$ 5,13	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27786500	R\$ 19,10	R\$ 5,30
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31756000	R\$ 24,16	R\$ 7,67
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,97	

VALOR:	R\$ 18,10
--------	-----------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,24
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,87
VALOR COM BDI:	R\$ 22,97

C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 17,37	R\$ 8,33
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Material:					R\$ 8,88	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,14290200	R\$ 19,10	R\$ 2,72
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,16	R\$ 3,83
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,55	

VALOR:	R\$ 15,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,16
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,15
VALOR COM BDI:	R\$ 19,58

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 16,10	R\$ 0,48
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 25,30	R\$ 4,04
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,69	R\$ 0,50
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 22,87	R\$ 2,74
TOTAL Material:					R\$ 7,76	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 19,10	R\$ 12,13
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,63512000	R\$ 24,16	R\$ 15,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,47	

VALOR:	R\$ 35,23
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 9,48
VALOR COM BDI:	R\$ 44,71

C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 55,20	R\$ 55,20

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL Material:	R\$ 55,20
-----------------	-----------

VALOR:	R\$ 55,20
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,85
VALOR COM BDI:	R\$ 70,05

CP004/ QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,21000000	R\$ 55,28	R\$ 66,88
I0816	COLA FORMICA	SEINFRA	KG	0,09973300	R\$ 34,22	R\$ 3,41
I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 34,33	R\$ 36,04
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 0,55	R\$ 0,33
I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 13,29	R\$ 2,65
I1829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 11,31	R\$ 45,24
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 26,27	R\$ 13,13
TOTAL Material:					R\$ 167,68	

Mão de Obra	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,38170000	R\$ 24,16	R\$ 57,54
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,19085000	R\$ 24,16	R\$ 28,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 122,94	

VALOR:	R\$ 290,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 78,57
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 78,23
VALOR COM BDI:	R\$ 368,85

C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 385,08	R\$ 385,08
TOTAL Material:					R\$ 385,08	

VALOR:	R\$ 385,08
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 103,66
VALOR COM BDI:	R\$ 488,74

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	----------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 57,78	R\$ 13,86
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,86

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57160800	R\$ 18,46	R\$ 10,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,55	

VALOR:	R\$ 24,41
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,87
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,57
VALOR COM BDI:	R\$ 30,98

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 154,62	R\$ 28,63
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 28,63	

VALOR:	R\$ 28,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,15
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,70
VALOR COM BDI:	R\$ 36,33

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I1090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 14,43	R\$ 28,86
TOTAL Material:					R\$ 28,86	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 19,10	R\$ 3,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,03	

VALOR:	R\$ 31,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,97
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,58
VALOR COM BDI:	R\$ 40,47

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05954250	R\$ 18,46	R\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,09	

VALOR:	R\$ 1,09
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,73

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,29
VALOR COM BDI:	R\$ 1,38

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 30,98	R\$ 31,59
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,77	R\$ 57,46
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,69	R\$ 1,90

TOTAL Material: R\$ 116,25

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31

TOTAL Mão de Obra: R\$ 29,31

VALOR:	R\$ 145,56
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 19,69
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 39,18
VALOR COM BDI:	R\$ 184,74

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 66,35	R\$ 0,99
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,76	R\$ 1,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,56	R\$ 1,22
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,42	R\$ 10,50
TOTAL Material:						R\$ 14,36
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,16	R\$ 19,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,88916800	R\$ 18,46	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,59
VALOR:						R\$ 49,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 23,02
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 13,44
VALOR COM BDI:						R\$ 63,39

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 66,35	R\$ 2,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,76	R\$ 3,45
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,56	R\$ 2,54
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,37	R\$ 31,08
TOTAL Material:						R\$ 39,08
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,27024000	R\$ 24,16	R\$ 30,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,46871500	R\$ 18,46	R\$ 27,11
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 57,79
VALOR:						R\$ 96,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 37,39
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 26,07
VALOR COM BDI:						R\$ 122,94

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,56	R\$ 204,40
TOTAL Material:						R\$ 285,08
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 475,56
					VALOR:	R\$ 760,64
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 204,76
					VALOR COM BDI:	R\$ 965,40

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,56	R\$ 163,52
					TOTAL Material:	R\$ 244,20

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	25,76205500	R\$ 18,46	R\$ 475,56
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 475,56
					VALOR:	R\$ 719,76
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 319,45
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 193,75
					VALOR COM BDI:	R\$ 913,51

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,56	R\$ 272,16
					TOTAL Material:	R\$ 352,84

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 146,55
					VALOR:	R\$ 499,39
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
					VALOR BDI (26.92%):	R\$ 134,43
					VALOR COM BDI:	R\$ 633,82

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,56	R\$ 204,40
					TOTAL Material:	R\$ 285,08

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 431,63
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 116,19
VALOR COM BDI:	R\$ 547,82

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,56	R\$ 136,08
TOTAL Material:					R\$ 216,76	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 363,31
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 97,80
VALOR COM BDI:	R\$ 461,11

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	R\$ 0,76	R\$ 138,32
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,56	R\$ 204,40
TOTAL Material:					R\$ 423,40	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55	

VALOR:	R\$ 569,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 153,43
VALOR COM BDI:	R\$ 723,38

C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9 (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,35	R\$ 80,68

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
I0441 CAL HIDRATADA	162,00000000	KG	R\$ 0,76	R\$ 123,12
I0805 CIMENTO PORTLAND	162,00000000	KG	R\$ 0,56	R\$ 90,72
TOTAL Material:				R\$ 294,52

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	7,93900000	R\$ 18,46	R\$ 146,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 146,55

VALOR:	R\$ 441,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 98,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 118,73
VALOR COM BDI:	R\$ 559,80

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
I0169 AÇO CA-60	1,15000000	KG	R\$ 6,02	R\$ 6,92
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	0,02000000	KG	R\$ 13,12	R\$ 0,26
TOTAL Material:				R\$ 7,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 19,10	R\$ 1,21
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,16	R\$ 1,53
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,74

VALOR:	R\$ 9,92
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,75
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,67
VALOR COM BDI:	R\$ 12,59

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00	R\$ 2,26
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00	R\$ 0,42
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00	R\$ 1,19
TOTAL Geral:					R\$ 20,77

VALOR:	R\$ 20,77
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,59
VALOR COM BDI:	R\$ 26,36

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0461	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 39,48	R\$ 40,26
TOTAL Material:					R\$ 40,26	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24610900	R\$ 19,10	R\$ 4,70
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24610900	R\$ 24,15	R\$ 5,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,64	

VALOR:	R\$ 50,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 6,77
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,70
VALOR COM BDI:	R\$ 64,60

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 9,10	R\$ 9,28
TOTAL Material:					R\$ 9,28	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12702400	R\$ 19,10	R\$ 2,42
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12702400	R\$ 24,15	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,48	

VALOR:	R\$ 14,76
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 3,48
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,97
VALOR COM BDI:	R\$ 18,73

C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 50,08	R\$ 51,08
TOTAL Material:					R\$ 51,08	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28580400	R\$ 19,10	R\$ 5,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28580400	R\$ 24,15	R\$ 6,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,35	

VALOR:	R\$ 63,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,85
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 17,07
VALOR COM BDI:	R\$ 80,50

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 96,87	R\$ 77,49
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 9,92	R\$ 7,73
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 392,94	R\$ 9,90
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 38,83	R\$ 8,38
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 111,12	R\$ 13,33
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 29,37	R\$ 17,62
TOTAL Serviço:					R\$ 134,45	
VALOR:					R\$ 134,45	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 51,45	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 36,19	
VALOR COM BDI:					R\$ 170,64	

C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 96,87	R\$ 232,48
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 9,92	R\$ 20,63
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 392,94	R\$ 23,57
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 38,83	R\$ 19,88
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 61,54	R\$ 14,76
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 121,05	R\$ 11,62
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 20,43	R\$ 52,30
TOTAL Serviço:					R\$ 375,24	
VALOR:					R\$ 375,24	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 151,16	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 101,01	
VALOR COM BDI:					R\$ 476,25	

I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Geral	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,00	R\$ 9,67
TOTAL Geral:					R\$ 57,78	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 57,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,55
VALOR COM BDI:	R\$ 73,33

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 1,00	R\$ 9,67
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99710000	R\$ 1,00	R\$ 42,99
TOTAL Geral:						R\$ 154,62

VALOR:	R\$ 154,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 41,62
VALOR COM BDI:	R\$ 196,24

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
TOTAL Geral:						R\$ 56,98

VALOR:	R\$ 56,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 15,33
VALOR COM BDI:	R\$ 72,31

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,00	R\$ 26,57
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,00	R\$ 10,96
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,00	R\$ 39,85
TOTAL Geral:						R\$ 150,68

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 150,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 40,56
VALOR COM BDI:	R\$ 191,24

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,45	R\$ 19,45
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,85	R\$ 53,85
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	31,56540000	R\$ 1,00	R\$ 31,56
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	R\$ 1,00	R\$ 10,65
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	R\$ 1,00	R\$ 47,34
TOTAL Geral:					R\$ 162,85	

VALOR:	R\$ 162,85
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 43,83
VALOR COM BDI:	R\$ 206,68

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,56	R\$ 1,36
TOTAL Material:					R\$ 1,76	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07939000	R\$ 24,16	R\$ 1,91
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 18,46	R\$ 2,19
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,10	

VALOR:	R\$ 5,86
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,67
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,57
VALOR COM BDI:	R\$ 7,43

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Geral	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,00	R\$ 9,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
TOTAL Geral:					R\$ 27,98	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 27,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,53
VALOR COM BDI:	R\$ 35,51

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,90	R\$ 16,90
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,00	R\$ 9,08
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,00	R\$ 2,00
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,00	R\$ 11,47
TOTAL Geral:						R\$ 43,60

VALOR:	R\$ 43,60
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,73
VALOR COM BDI:	R\$ 55,33

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,82

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 66,35	R\$ 58,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,56	R\$ 164,64
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 79,78	R\$ 66,69
TOTAL Material:						R\$ 290,19

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,76340000	R\$ 18,46	R\$ 87,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 87,93

VALOR:	R\$ 392,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 66,52
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 105,77
VALOR COM BDI:	R\$ 498,71

C0859 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,61	R\$ 5,61	
						TOTAL Material:	R\$ 5,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,27
						VALOR:	R\$ 7,88
						VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,47
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,12
						VALOR COM BDI:	R\$ 10,00

C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,39	R\$ 7,39	
						TOTAL Material:	R\$ 7,39

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11908500	R\$ 19,10	R\$ 2,27	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,27
						VALOR:	R\$ 9,66
						VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,47
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,60
						VALOR COM BDI:	R\$ 12,26

C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,28	R\$ 3,28	
						TOTAL Material:	R\$ 3,28

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 19,10	R\$ 1,97	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10320700	R\$ 24,15	R\$ 2,49	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,46
						VALOR:	R\$ 7,74
						VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 2,84
						VALOR BDI (26.92%):	R\$ 2,08
						VALOR COM BDI:	R\$ 9,82

C1026 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,65	R\$ 18,65

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 18,65
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 19,10	R\$ 15,16
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,15	R\$ 19,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,33
VALOR:						R\$ 52,98
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 21,81
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 14,26
VALOR COM BDI:						R\$ 67,24

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 1,00	R\$ 1,14
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 1,00	R\$ 0,21
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 1,00	R\$ 0,60
TOTAL Geral:						R\$ 1,95
VALOR:						R\$ 1,95
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 0,52
VALOR COM BDI:						R\$ 2,47

C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 414,60	R\$ 414,60
TOTAL Material:						R\$ 414,60
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 19,10	R\$ 30,32
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 24,15	R\$ 38,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 68,66
VALOR:						R\$ 483,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 43,61
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 130,09
VALOR COM BDI:						R\$ 613,35

C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,66	R\$ 5,66

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 5,66
-----------------	----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,15878000	R\$ 19,10	R\$ 3,03
12312 ELETRICISTA	H	0,15878000	R\$ 24,15	R\$ 3,83

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,86
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 12,52
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 3,37
VALOR COM BDI:	R\$ 15,89

C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	1,00000000	R\$ 24,80	R\$ 24,80

TOTAL Material:	R\$ 24,80
-----------------	-----------

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,63512000	R\$ 19,10	R\$ 12,13
12312 ELETRICISTA	H	0,63512000	R\$ 24,15	R\$ 15,33

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 27,46
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 52,26
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 17,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,06
VALOR COM BDI:	R\$ 66,32

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,77865000	R\$ 18,46	R\$ 51,29

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,29
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 51,29
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 34,46
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 13,80
VALOR COM BDI:	R\$ 65,09

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,10383500	R\$ 18,46	R\$ 38,83

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,83
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 38,83
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 26,09

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,45
VALOR COM BDI:	R\$ 49,28

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,70	R\$ 2,68
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,27	R\$ 1,69
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,80	R\$ 2,40
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,13	R\$ 10,13
TOTAL Material:					R\$ 16,90	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 19,10	R\$ 19,71
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 24,16	R\$ 24,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,64	

VALOR:	R\$ 61,54
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 28,36
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 16,56
VALOR COM BDI:	R\$ 78,10

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 28,54	R\$ 12,27
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,77	R\$ 25,54
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,67	R\$ 3,41
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,80	R\$ 7,34
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 10,13	R\$ 16,20
TOTAL Material:					R\$ 64,76	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 19,10	R\$ 20,47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,07176500	R\$ 24,16	R\$ 25,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,36	

VALOR:	R\$ 111,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 29,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 29,91
VALOR COM BDI:	R\$ 141,03

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,29	R\$ 42,29
					TOTAL Material:	R\$ 42,29

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,90536000	R\$ 19,10	R\$ 36,39
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,95268000	R\$ 24,15	R\$ 23,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,39

VALOR:	R\$ 101,68
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 37,96
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 27,37
VALOR COM BDI:	R\$ 129,05

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,96950000	R\$ 24,16	R\$ 95,90
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,35120000	R\$ 18,46	R\$ 117,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 213,14

VALOR:	R\$ 213,14
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 138,70
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 57,37
VALOR COM BDI:	R\$ 270,51

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 94,93	R\$ 109,16
					TOTAL Material:	R\$ 109,16

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03207000	R\$ 18,46	R\$ 19,05
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,05

VALOR:	R\$ 128,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,80
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 34,51
VALOR COM BDI:	R\$ 162,72

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 79,78	R\$ 91,74
					TOTAL Material:	R\$ 91,74

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGOSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,58780000	R\$ 18,46	R\$ 29,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,31
VALOR:						R\$ 121,05
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 19,69
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 32,58
VALOR COM BDI:						R\$ 153,63

C1605 LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 79,78	R\$ 95,73
TOTAL Material:						R\$ 95,73

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98475000	R\$ 18,46	R\$ 36,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,63

VALOR:						R\$ 132,36
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 24,61
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 35,63
VALOR COM BDI:						R\$ 167,99

C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 79,78	R\$ 95,73
TOTAL Material:						R\$ 95,73

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 18,46	R\$ 14,65
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,65

VALOR:						R\$ 110,38
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 9,84
VALOR BDI (26.92%):						R\$ 29,71
VALOR COM BDI:						R\$ 140,09

C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Material:						R\$ 1,30

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 19,10	R\$ 0,75
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03969500	R\$ 24,15	R\$ 0,95

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,70
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 3,00
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,80
VALOR COM BDI:	R\$ 3,80

C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,12
TOTAL Material:					R\$ 12,12

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30168200	R\$ 19,10
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30168200	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,04

VALOR:	R\$ 25,16
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 8,29
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,77
VALOR COM BDI:	R\$ 31,93

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90

VALOR:	R\$ 16,90
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,44
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 4,54
VALOR COM BDI:	R\$ 21,44

I2826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	11,25000000	R\$ 3,96
TOTAL Material:					R\$ 44,55

VALOR:	R\$ 44,55
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 11,99
VALOR COM BDI:	R\$ 56,54

I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85
TOTAL Material:					R\$ 53,85	

VALOR:	R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,49
VALOR COM BDI:	R\$ 68,34

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85
TOTAL Material:					R\$ 53,85	

VALOR:	R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,49
VALOR COM BDI:	R\$ 68,34

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,96	R\$ 53,85
TOTAL Material:					R\$ 53,85	

VALOR:	R\$ 53,85
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 14,49
VALOR COM BDI:	R\$ 68,34

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,96	R\$ 4,15
TOTAL Material:					R\$ 4,15	

VALOR:	R\$ 4,15
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 1,11
VALOR COM BDI:	R\$ 5,26

C3531 MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,77	R\$ 14,82

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 14,82
----------------------------------	-----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	R\$ 66,35	R\$ 59,52
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	R\$ 0,56	R\$ 157,92
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 79,78	R\$ 66,69

TOTAL Material:	R\$ 284,13
-----------------	------------

VALOR:	R\$ 298,95
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,45
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 80,47
VALOR COM BDI:	R\$ 379,42

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,00	R\$ 0,78
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,00	R\$ 0,19
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,00	R\$ 0,41

TOTAL Geral:	R\$ 1,38
--------------	----------

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 0,37
VALOR COM BDI:	R\$ 1,75

I2827 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 28,81	R\$ 22,87

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,87
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 22,87
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 13,17
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,15
VALOR COM BDI:	R\$ 29,02

I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,45
--------------------	-----------

VALOR:	R\$ 19,45
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,60
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,23

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 24,68
-----------------------	------------------

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,45	
VALOR:					R\$ 19,45	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 11,60	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 5,23	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,68	

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 24,51	R\$ 19,45
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,45	
VALOR:					R\$ 19,45	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 11,60	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 5,23	
VALOR COM BDI:					R\$ 24,68	

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,79390000	R\$ 21,29	R\$ 16,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,90	
VALOR:					R\$ 16,90	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 10,44	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 4,54	
VALOR COM BDI:					R\$ 21,44	

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34963000	R\$ 18,46	R\$ 24,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,91	
VALOR:					R\$ 24,91	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 16,74	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 6,70	
VALOR COM BDI:					R\$ 31,61	

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,29

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 760,64	R\$ 19,01
TOTAL Serviço:						R\$ 19,01

VALOR:	R\$ 39,30
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 21,09
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 10,57
VALOR COM BDI:	R\$ 49,87

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 24,16	R\$ 11,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,47634000	R\$ 18,46	R\$ 8,79
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,29

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 363,31	R\$ 9,08
TOTAL Serviço:						R\$ 9,08

VALOR:	R\$ 29,37
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 15,56
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 7,90
VALOR COM BDI:	R\$ 37,27

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,35	R\$ 0,40
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,76	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 1,32

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39695000	R\$ 24,16	R\$ 9,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51603500	R\$ 18,46	R\$ 9,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,11

VALOR:	R\$ 20,43
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 12,40

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR BDI (26.92%):	R\$ 5,49
VALOR COM BDI:	R\$ 25,92

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
I2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 44,55	R\$ 44,55
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,37690000	R\$ 1,00	R\$ 18,37
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,20220000	R\$ 1,00	R\$ 6,20
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,56540000	R\$ 1,00	R\$ 27,56
TOTAL Geral:						R\$ 119,55
VALOR:					R\$ 119,55	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 13,17	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 32,18	
VALOR COM BDI:					R\$ 151,73	

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,84	R\$ 18,84
I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,81	R\$ 3,81
I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	SEINFRA	UN	0,04000000	R\$ 154,55	R\$ 6,18
TOTAL Material:						R\$ 28,83
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 24,15	R\$ 1,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06351200	R\$ 18,46	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,70
VALOR:					R\$ 31,53	
VALOR ENCARGOS (84.44%):					R\$ 1,75	
VALOR BDI (26.92%):					R\$ 8,48	
VALOR COM BDI:					R\$ 40,01	

C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,03	R\$ 16,03
TOTAL Material:						R\$ 16,03
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 19,10	R\$ 3,03
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15878000	R\$ 24,15	R\$ 3,83

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,86
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 22,89
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 4,37
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 6,16
VALOR COM BDI:	R\$ 29,05

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 50,30	R\$ 1,25
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 48,44	R\$ 1,93
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 12,55	R\$ 12,67
TOTAL Material:					R\$ 15,85	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 19,10	R\$ 7,88
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,41282800	R\$ 23,48	R\$ 9,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,57	

VALOR:	R\$ 33,42
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 11,06
VALOR BDI (26.92%):	R\$ 8,99
VALOR COM BDI:	R\$ 42,41

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2			
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	3,65000000	7,30000000
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	1,00000000	388,04000000
		TOTAL:				395,34000000
[Serviço]	C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,20000000	7,20000000
		TOTAL:				7,20000000
[Serviço]	C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3			
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	0,09500000	0,19000000
		TOTAL:				0,19000000
[Serviço]	C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3			
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	0,02000000	1,45020000
		TOTAL:				1,45020000
[Serviço]	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3			
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00230000	0,00690000
		TOTAL:				0,00690000
[Serviço]	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3			
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	0,30000000	3,23400000
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	643,52	0,02500000	16,08800000
		TOTAL:				19,32200000
[Serviço]	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,09000000	0,09000000
		TOTAL:				0,09000000
[Serviço]	C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3			
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	0,00375000	0,28687500
		TOTAL:				0,28687500
[Serviço]	C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3			
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,00200000	0,22060000
		TOTAL:				0,22060000
[Serviço]	C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,76000000	6,76000000
		TOTAL:				6,76000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Equipamento]	I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,03600000	0,68400000
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,71400000	11,19552000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,15079680	0,15079680
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,71400000	40,09824000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,02142000	0,59976000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,03000000	7,50000000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
		TOTAL:				60,92803680
[Serviço]	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	35,00000000	35,00000000
		TOTAL:				35,00000000
[Serviço]	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
6.20	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	45,89	1,00000000	45,89000000
		TOTAL:				47,89000000
[Serviço]	C0557	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	40,00000000	40,00000000
		TOTAL:				40,00000000
[Serviço]	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
		TOTAL:				6,00000000
[Serviço]	C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMP A CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
		TOTAL:				1,00000000
[Equipamento]	I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H			
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	0,24000000	11,22240000
		TOTAL:				11,22240000
[Equipamento]	I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H			
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	0,18520000	8,65995200
		TOTAL:				8,65995200
[Equipamento]	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	4,00000000
[Equipamento]	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,00000000	12,00000000	
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,00800000	0,78400000	
						TOTAL:	12,78400000
[Equipamento]	10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H				
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000	
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,08000000	0,41840000	
						TOTAL:	0,56505000
[Serviço]	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2				
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	3,80000000	7,60000000	
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	643,52	1,00000000	643,52000000	
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	250,64	1,00000000	250,64000000	
						TOTAL:	901,76000000
[Equipamento]	10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H				
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,07570000	3,95911000	
						TOTAL:	3,95911000
[Equipamento]	10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H				
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000	
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,03500000	0,18305000	
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,00410000	0,21443000	
						TOTAL:	0,54413000
[Serviço]	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,21120000	0,21120000	
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,03000000	0,84000000	
						TOTAL:	1,05120000
[Serviço]	C0859	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2	UN				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000	
						TOTAL:	2,00000000
[Serviço]	C0860	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000	
						TOTAL:	2,00000000
[Serviço]	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN				

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Serviço]	C1026	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Equipamento]	I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,20000000	191,50400000
						TOTAL: 191,50400000
[Serviço]	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.9	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Serviço]	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Serviço]	C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Serviço]	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	8,04000000	16,08000000
						TOTAL: 16,08000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	50,94	1,00000000	50,94000000
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,80	1,00000000	8,80000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,80800000	1,80800000
						TOTAL: 61,54800000
[Serviço]	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2			
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	1,00000000	13,58000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,24000000	0,24000000
						TOTAL: 13,82000000
[Serviço]	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,72000000	0,72000000
						TOTAL: 0,72000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C4933	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Serviço]	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,03000000	0,84000000
					TOTAL:	0,84000000
[Serviço]	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,23000000	0,46000000
					TOTAL:	0,46000000
[Serviço]	C1605	LASTRO DE BRITA APOILOADO MANUALMENTE	M3			
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	0,08000000	0,16000000
					TOTAL:	0,16000000
[Serviço]	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,06000000	0,06000000
					TOTAL:	0,06000000
[Serviço]	C2862	LASTRO DE BRITA	M3			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,23000000	0,46000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,09600000	0,09600000
					TOTAL:	0,55600000
[Serviço]	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Serviço]	C1715	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3")	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Geral]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,03600000	0,68400000
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,71400000	11,19552000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,15079680	0,15079680
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,71400000	40,09824000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,02142000	0,59976000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,03000000	7,50000000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,71400000	0,69972000
					TOTAL:	60,92803680

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2827	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H			
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,04000000	0,20920000
					TOTAL:	0,20920000
[Geral]	I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	0,24000000	11,22240000
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	0,18520000	8,65995200
					TOTAL:	19,88235200
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	16,00000000	16,00000000
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,00800000	0,78400000
					TOTAL:	16,78400000
[Geral]	I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,08000000	0,41840000
					TOTAL:	0,56505000
[Geral]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,03500000	0,18305000
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,07980000	4,17354000
					TOTAL:	4,50324000
[Equipamento]	I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,80000000	766,01600000
					TOTAL:	766,01600000
[Geral]	I2826	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS	H			
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,04000000	0,20920000
					TOTAL:	0,20920000
[Geral]	I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H			
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	0,18520000	8,65995200
					TOTAL:	8,65995200
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,00800000	0,78400000
					TOTAL:	12,78400000
[Geral]	I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	H			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,08000000	0,41840000
TOTAL:						0,56505000
[Geral]	I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,03500000	0,14665000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,03500000	0,18305000
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,00410000	0,21443000
TOTAL:						0,54413000
[Serviço]	C3531	MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	1,00000000	56,16000000
TOTAL:						56,16000000
[Serviço]	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	5,52000000	11,04000000
TOTAL:						11,04000000
[Serviço]	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2			
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	3,80000000	7,60000000
TOTAL:						7,60000000
[Serviço]	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,60000000	3,60000000
TOTAL:						3,60000000
[Serviço]	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,56000000	2,56000000
TOTAL:						2,56000000
[Equipamento]	I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H			
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,04000000	0,20920000
TOTAL:						0,20920000
[Serviço]	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Serviço]	C2454	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	4,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I7952	AÇO CA-50/60	KG			
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	1,05000000	102,90000000
					TOTAL:	102,90000000
[Material]	I0163	AÇO CA-50	KG			
3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	878,10	1,15000000	1.009,81500000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	2,18000000	545,00000000
					TOTAL:	1.554,81500000
[Material]	I0169	AÇO CA-60	KG			
3.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	376,20	1,15000000	432,63000000
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	5,27000000	16,86400000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,77400000	7,77400000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	1,31700000	6,58500000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,74000000	20,72000000
					TOTAL:	484,57300000
[Material]	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG			
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	100,90	0,00050000	0,05045000
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	41,90	0,00070000	0,02933000
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	0,00600000	0,03600000
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	16,00	0,00900000	0,14400000
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	0,00250000	0,08500000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,10000000	0,20000000
					TOTAL:	0,54478000
[Material]	I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	21,00000000	20.107,92000000
					TOTAL:	20.107,92000000
[Material]	I0035	AGUARRÁS MINERAL	L			
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,05000000	25,00000000
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,03000000	0,07590000
					TOTAL:	25,07590000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	878,10	0,06351200	55,76988720

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	376,20	0,05557300	20,90656260
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,36519400	1,16862080
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,42934112	0,42934112
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,09129850	0,45649250
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,11908500	29,77125000
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,06351200	6,22417600
TOTAL:						114,72633022
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
2.7	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	103,50	1,03207000	106,81924500
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	1,03207000	14,01551060
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	1,92123800	6,14796160
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,01936760	1,01936760
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,48030950	2,40154750
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	0,79390000	301,73757300
10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	236,90	0,39695000	94,03745500
10.7	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	1,19085000	33,34380000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	2,97712500	53,58825000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	2,97712500	11,90850000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	2,97712500	5,95425000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	1,07176500	2,81874195
TOTAL:						633,79220225
[Mão de Obra]	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	59,84418200	59,84418200
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	2,38170000	2,38170000
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	0,23817000	1,90536000
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	20,00	0,23817000	4,76340000
6.9	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
6.10	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000
6.11	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000
6.13	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000
6.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	640,64	0,23817000	152,58122880
6.15	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64,68	0,35725500	23,10725340
6.16	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	23,52	0,39695000	9,33626400
6.17	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	51,14	0,47634000	24,36002760
6.18	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	11,34	0,71451000	8,10254340
6.19	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	183,44	0,16671900	30,58293336
6.20	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	45,89	0,12702400	5,82913136
6.21	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	909,72	0,10320700	93,88947204
6.22	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.279,85	0,09526800	121,92874980
6.23	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.502,76	0,08732900	131,23452804
6.24	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	0,29374300	3,52491600
6.25	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	0,16671900	3,50109900

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	22,00	0,23023100	5,06508200
6.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21,00	0,16671900	3,50109900
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,23023100	5,98600600
6.29	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	68,00	0,39695000	26,99260000
6.30	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	34,00	0,39695000	13,49630000
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	3,00	0,67481500	2,02444500
6.32	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	105,00	0,11908500	12,50392500
6.33	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	105,00	0,04763400	5,00157000
6.35	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	0,99237500	0,99237500
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	2,77865000	5,55730000
TOTAL:						769,66382080

[Mão de Obra] **I0043** **AJUDANTE DE ENCANADOR**

H

5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	100,90	0,09526800	9,61254120
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	41,90	0,10320700	4,32437330
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	0,07145100	0,42870600
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	16,00	0,15084100	2,41345600
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	0,14290200	4,85866800
5.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	0,75420500	3,77102500
5.8	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00	0,39695000	0,79390000
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,19085000	7,14510000
5.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	0,51603500	3,09621000
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,58780000	14,29020000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	1,65131200	3,30262400
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	48,00	0,41282800	19,81574400
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	24,00	0,23817000	5,71608000
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	0,79390000	16,83068000
TOTAL:						96,39930750

[Mão de Obra] **I0045** **AJUDANTE DE PINTOR**

H

10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	236,90	0,15878000	37,61498200
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,19847500	4,16797500
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	0,19847500	3,91988125
13.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	2.500,31	0,26198700	655,04871597
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,27786500	138,93250000
13.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,00	0,14290200	35,72550000
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,63512000	1,60685360
TOTAL:						877,01640782

[Mão de Obra] **I0037** **AJUDANTE**

H

6.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	4,00	0,47634000	1,90536000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,87329000	19,21238000
14.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	65,88	0,15878000	10,46042640
TOTAL:						31,57816640

[Material] **I8213** **ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG**

UN

6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN			
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	48,00	0,33000000	15,84000000
					TOTAL:	15,84000000
[Material]	I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN			
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	24,00	0,33000000	7,92000000
					TOTAL:	7,92000000
[Material]	I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	6,00000000	12,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	878,10	0,02000000	17,56200000
3.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	376,20	0,02000000	7,52400000
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,09000000	0,28800000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,13520000	0,13520000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,02200000	0,11000000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,04000000	10,00000000
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,02000000	1,96000000
					TOTAL:	37,57920000
[Material]	I0108	AREIA GROSSA	M3			
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	0,01000000	0,02000000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,26450000	0,52900000
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,03000000	28,72560000
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,50	0,00800000	0,01200000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,08000000	20,00000000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,00400000	0,08800000
					TOTAL:	49,37460000
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,03320000	0,63080000
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	0,36480000	3,93254400
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,86690000	13,59299200
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	0,19345000	0,38690000
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	0,00240000	0,05760000
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,00279680	0,00839040
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,03300000	0,10560000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,10900000	0,21800000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E	UN	1,00	0,53131264	0,53131264

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	C4940	PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO				
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,15180000	0,75900000
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,89710000	50,38113600
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,05680000	2,97064000
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	0,02432000	1,76344320
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	0,01500000	5,82060000
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	643,52	0,00610000	3,92547200
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	643,52	0,03040000	19,56300800
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	250,64	0,00610000	1,52890400
9.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	250,64	0,02430000	6,09055200
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,00243200	0,26824960
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,02661600	0,74524800
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	0,01060000	0,19080000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	0,01060000	0,04240000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	0,01060000	0,02120000
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	0,00456000	0,34884000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,08500000	21,25000000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,92900000	0,91042000
					TOTAL:	136,04405184
[Material]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
3.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	131,25	1,10000000	144,37500000
					TOTAL:	144,37500000
[Material]	I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG			
9.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	274,09	6,00000000	1.644,54000000
					TOTAL:	1.644,54000000
[Material]	I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG			
7.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	72,51	0,23300000	16,89483000
9.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	274,09	0,42200000	115,66598000
					TOTAL:	132,56081000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
3.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	878,10	0,06351200	55,76988720
3.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	376,20	0,05557300	20,90656260
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,36519400	1,16862080
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,42934112	0,42934112
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,09129850	0,45649250
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,11908500	29,77125000
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,06351200	6,22417600
					TOTAL:	114,72633022

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2			
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,32000000	3,96000000
					TOTAL:	3,96000000
[Material]	I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2			
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,50	1,00000000	1,50000000
					TOTAL:	1,50000000
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	24,00000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,04400000	0,83600000
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,62700000	9,83136000
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	0,09600000	0,19200000
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,04000000	0,12800000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,26450000	0,52900000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,18240000	0,18240000	
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,08800000	0,44000000	
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,03000000	7,50000000	
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,62700000	0,61446000	
						TOTAL:	20,25322000
[Material]	I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN				
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000	
						TOTAL:	66,00000000
[Material]	I0461	CABO COBRE NU 50MM2	M				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	35,70000000	35,70000000	
						TOTAL:	35,70000000
[Material]	I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	25,00000000	25,00000000	
						TOTAL:	25,00000000
[Material]	I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M				
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	3,00000000	6,00000000	
						TOTAL:	6,00000000
[Material]	I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,04000000	2,04000000	
6.20	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	45,89	1,02000000	46,80780000	
						TOTAL:	48,84780000
[Material]	I0373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M				
6.19	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	183,44	1,02000000	187,10880000	
						TOTAL:	187,10880000
[Material]	I0377	CABO EM PVC 1000V 95MM2	M				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	40,80000000	40,80000000	
						TOTAL:	40,80000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M				
6.23	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.502,76	1,02000000	1.532,81520000	
						TOTAL:	1.532,81520000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M				
6.22	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.279,85	1,02000000	1.305,44700000	
						TOTAL:	1.305,44700000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			
6.21	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	909,72	1,02000000	927,91440000
					TOTAL:	927,91440000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	3,50000000	1.330,24500000
					TOTAL:	1.330,24500000
[Material]	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
					TOTAL:	9,00000000
[Material]	I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN			
5.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN			
6.32	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	105,00	1,00000000	105,00000000
					TOTAL:	105,00000000
[Material]	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN			
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	UN			
6.35	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	7,95700000	15,91400000
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	1,00000000	2,00000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	35,88320000	35,88320000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	15,00000000	75,00000000
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	2,18000000	845,92720000
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,32400000	35,73720000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,72000000	30,96000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,72000000	6,88000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	0,68250000	52,21125000
					TOTAL:	1.103,95285000
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,12662705	6,62259472

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 6,62259472
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
2.7	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	103,50	0,10320700	10,68192450
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	1,03207000	14,01551060
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	1,92123800	6,14796160
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,01936760	1,01936760
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,48030950	2,40154750
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	0,79390000	301,73757300
10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	236,90	0,39695000	94,03745500
10.7	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	1,19085000	33,34380000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	2,97712500	53,58825000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	2,97712500	11,90850000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	2,97712500	5,95425000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	1,07176500	2,81874195
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	2,38170000	64,85369100
						TOTAL: 602,50857275
[Material]	I7377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,00000000	7,00000000
						TOTAL: 7,00000000
[Material]	I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
9.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	274,09	1,10000000	301,49900000
						TOTAL: 301,49900000
[Material]	I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2			
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	1,10000000	79,76100000
						TOTAL: 79,76100000
[Material]	I0508	CERA	KG			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,15000000	143,62800000
						TOTAL: 143,62800000
[Material]	I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	1,21000000	32,94830000
						TOTAL: 32,94830000
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,30960000	0,30960000
						TOTAL: 0,30960000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,40000000	1,28000000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,10000000	0,50000000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	0,43000000	1,13090000
					TOTAL:	2,91090000
[Material]	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2			
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
					TOTAL:	12,24000000
[Material]	I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M			
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	1,03000000	21,83600000
					TOTAL:	21,83600000
[Material]	I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M			
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,75000000	16,50000000
					TOTAL:	16,50000000
[Material]	I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0549	CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN			
5.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
					TOTAL:	5,00000000
[Material]	I0802	CIMENTO ESPECIAL TIPO K11 DA HEI'DI	KG			
12.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	3,00000000	23,70000000
					TOTAL:	23,70000000
[Material]	I0803	CIMENTO ESPECIAL TIPO KZ DA HEY"DI	KG			
12.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	0,31000000	2,44900000
					TOTAL:	2,44900000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	11,00000000	209,00000000
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	109,50000000	1.180,41000000
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	349,00000000	5.472,32000000
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	51,86600000	103,73200000
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	0,97000000	23,28000000
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	3,80000000	7,60000000
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,11780000	3,35340000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.
DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	16,20000000	51,84000000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	72,90000000	145,80000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	116,72280000	116,72280000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	30,00000000	150,00000000
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	282,00000000	15.837,12000000
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	26,58000000	25.450,88160000
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	5,84000000	423,45840000
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	2,18000000	845,92720000
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	643,52	2,43000000	1.563,75360000
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	643,52	9,12500000	5.872,12000000
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	250,64	2,43000000	609,05520000
9.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	250,64	7,30000000	1.829,67200000
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,32400000	35,73720000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	8,82000000	246,96000000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,72000000	30,96000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,72000000	6,88000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,72000000	3,44000000
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,50	3,20000000	4,80000000
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	1,36875000	104,70937500
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	45,00000000	11.250,00000000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	1,00000000	22,00000000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	396,00000000	388,08000000
TOTAL:						71.989,61277500
[Material]	10816	COLA FORMICA	KG			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	0,09973300	2,71572959
TOTAL:						2,71572959
[Material]	10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN			
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	10914	CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
TOTAL:						5,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0915	CUBA DE AÇO INOX	UN			
11.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN			
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	2,00000000	6,00000000
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	12,00000000
[Material]	I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN			
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	3,00000000	330,90000000
					TOTAL:	330,90000000
[Material]	I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I0956	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,08155440	1,54953360
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	1,61749560	25,36233101
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	1,42270100	5,96111719
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	425,47281507	425,47281507
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	1,61749560	90,83855290
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	3,57822000	18,71409060
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,72483936	37,90909853
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,85864000	822,16497280
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,04852487	1,35869630
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,06796200	16,99050000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	1,61749560	1,58514569
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,21256560	20,83142880
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	6,87955200	321,68785152
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	5,30872096	248,23579209
					TOTAL:	2.038,66192609
[Material]	I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L			
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	0,40000000	5,43200000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,09600000	0,09600000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	0,10000000	0,26300000
					TOTAL:	5,79100000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,03000000	28,72560000
					TOTAL:	28,72560000
[Material]	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
6.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN			
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	20,00	1,00000000	20,00000000
					TOTAL:	20,00000000
[Material]	I9417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			
6.10	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I9418	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
6.9	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I1008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN			
6.13	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN			
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN			
6.11	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
6.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
					TOTAL:	8,00000000
[Material]	I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	3,00000000	54,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	3,00000000	12,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	3,00000000	6,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL	
						TOTAL:	72,0000000
[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H				
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112.5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	54,09634600	54,09634600	
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000	
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	2,38170000	2,38170000	
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000	
6.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	4,00	0,47634000	1,90536000	
6.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8,00	0,23817000	1,90536000	
6.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	20,00	0,23817000	4,76340000	
6.9	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000	
6.10	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	1,58780000	1,58780000	
6.11	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000	
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000	
6.13	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	0,71451000	0,71451000	
6.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	640,64	0,23817000	152,58122880	
6.15	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64,68	0,35725500	23,10725340	
6.16	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	23,52	0,39695000	9,33626400	
6.17	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	51,14	0,47634000	24,36002760	
6.18	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	11,34	0,71451000	8,10254340	
6.19	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	183,44	0,16671900	30,58293336	
6.20	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	45,89	0,12702400	5,82913136	
6.21	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	909,72	0,10320700	93,88947204	
6.22	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.279,85	0,09526800	121,92874980	
6.23	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.502,76	0,08732900	131,23452804	
6.24	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	0,29374300	3,52491600	
6.25	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	0,16671900	3,50109900	
6.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	22,00	0,23023100	5,06508200	
6.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21,00	0,16671900	3,50109900	
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	0,23023100	5,98600600	
6.29	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	68,00	0,79390000	53,98520000	
6.30	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	34,00	0,79390000	26,99260000	
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	3,00	1,07176500	3,21529500	
6.32	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	105,00	0,11908500	12,50392500	
6.33	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	105,00	0,04763400	5,00157000	
6.35	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	1,00	0,99237500	0,99237500	
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	2,00	1,19085000	2,38170000	
						TOTAL:	804,32549480
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M				
6.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	640,64	1,10000000	704,70400000	
						TOTAL:	704,70400000
[Material]	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M				
6.17	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	51,14	1,10000000	56,25400000	
						TOTAL:	56,25400000
[Material]	I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M				

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.16	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	23,52	1,10000000	25,87200000
						TOTAL: 25,87200000
[Material]	I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
6.15	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	64,68	1,10000000	71,14800000
						TOTAL: 80,14800000
[Material]	I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M			
6.18	C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	M	11,34	1,10000000	12,47400000
						TOTAL: 12,47400000
[Material]	I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
						TOTAL: 12,00000000
[Mão de Obra]	I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,70240000	12,70240000
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	3,17560000	3,17560000
						TOTAL: 15,87800000
[Material]	I9066	ELO FUSIVEL	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material]	I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG			
14.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	65,88	2,00000000	131,76000000
						TOTAL: 131,76000000
[Mão de Obra]	I2320	ENCANADOR	H			
2.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	0,15878000	0,31756000
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	100,90	0,09526800	9,61254120
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	41,90	0,10320700	4,32437330
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	0,07145100	0,42870600
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	16,00	0,15084100	2,41345600
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	0,14290200	4,85866800
5.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	0,75420500	3,77102500
5.8	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00	0,11908500	0,23817000
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,19085000	7,14510000
5.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	0,51603500	3,09621000
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,58780000	14,29020000
5.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	0,19847500	0,99237500
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	1,65131200	3,30262400
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	48,00	0,41282800	19,81574400
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	24,00	0,23817000	5,71608000
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	0,79390000	16,83068000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	1,19085000	2,38170000
						TOTAL: 99,53521250
[Mão de Obra]	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	MÊS			
1.1	COMP013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00	0,63512000	3,17560000
						TOTAL: 3,17560000
[Material]	I1091	ENGATE CROMADO	UN			
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
						TOTAL: 15,00000000
[Mão de Obra]	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
1.1	COMP013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00	0,11908500	0,59542500
						TOTAL: 0,59542500
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	236,90	0,06000000	14,21400000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,08000000	1,76000000
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,16000000	0,40480000
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
						TOTAL: 28,37880000
[Material]	I1101	ESMERIL N.36	UN			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,10000000	95,75200000
						TOTAL: 95,75200000
[Material]	I1102	ESMERIL N.60	UN			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,05000000	47,87600000
						TOTAL: 47,87600000
[Material]	I1106	ESPELHO 4"X4"	UN			
6.33	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	UN	105,00	1,00000000	105,00000000
						TOTAL: 105,00000000
[Material]	I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
						TOTAL: 26,00000000
[Material]	I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 24,00000000
[Material]	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	0,39000000	13,26000000
5.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	1,50000000	7,50000000
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	0,84000000	5,04000000
5.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	0,28000000	1,68000000
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	0,56000000	5,04000000
5.13	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	0,35000000	1,75000000
TOTAL:						34,27000000
[Material]	I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	M2			
14.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	93,18	1,00000000	93,18000000
TOTAL:						93,18000000
[Material]	I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I8076	GANCHO OLHAL	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Material]	I1223	GRADIL DE FERRO	M2			
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	1,05000000	2,10000000
TOTAL:						2,10000000
[Mão de Obra]	I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	1,19085000	1.140,26269200
TOTAL:						1.140,26269200
[Material]	I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	2,00000000	36,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	2,00000000	8,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
TOTAL:						48,00000000
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
6.36	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I7378	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	7,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
6.25	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	21,00	1,00000000	21,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						21,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
6.24	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	I1272	ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I9067	ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
TOTAL:						9,00000000
[Material]	I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2			
11.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	76,50	1,00000000	76,50000000
TOTAL:						76,50000000
[Material]	I1301	JOELHO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X3/4"	UN			
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	1,00000000	34,00000000
TOTAL:						34,00000000
[Material]	I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M			
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	2,50000000	2.393,80000000
TOTAL:						2.393,80000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,01545120	0,29357280
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,30644880	4,80511718
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,44314200	1,85676498
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	175,43112199	175,43112199
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,30644880	17,21016461
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	1,17062850	6,12238706
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,16023042	8,38005097
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,20244000	193,84034880
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,00919346	0,25741699
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,01287600	3,21900000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,30644880	0,30031982
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,08768320	8,59295360
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	2,32185600	108,56998656
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	1,79169888	83,77983963
TOTAL:						612,65904498

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	0,95268000	69,07882680
7.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	72,51	0,15878000	11,51313780
9.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	274,09	0,57160800	156,67203672
9.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	274,09	0,15878000	43,52001020
					TOTAL:	280,78401152
[Material]	I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I8265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	M2			
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	1,00000000	28,00000000
					TOTAL:	28,00000000
[Material]	I1342	LAMINADO MELAMINICO, ESP.=1MM	M2			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	1,05000000	28,59150000
					TOTAL:	28,59150000
[Material]	I1468	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 18W	UN			
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	1,33000000	505,49310000
					TOTAL:	505,49310000
[Material]	I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	L			
13.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,00	0,48000000	120,00000000
					TOTAL:	120,00000000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L			
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,12000000	60,00000000
					TOTAL:	60,00000000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,07000000	1,47000000
					TOTAL:	1,47000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,30000000	0,75900000
					TOTAL:	0,75900000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,50000000	10,50000000
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	0,50000000	9,87500000
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,25000000	125,00000000
13.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,00	1,00000000	250,00000000
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	0,60000000	16,33800000
					TOTAL:	411,71300000
[Material]	I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG			
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	48,00	0,02300000	1,10400000
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	24,00	0,01000000	0,24000000
					TOTAL:	1,34400000
[Material]	I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
6.30	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	34,00	1,00000000	34,00000000
					TOTAL:	34,00000000
[Material]	I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
6.29	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	68,00	1,00000000	68,00000000
					TOTAL:	68,00000000
[Material]	I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I1402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	6,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I8077	MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,04292280	0,81553320
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,85130220	13,34841850

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	2,05875250	8,62617298
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	478,45299502	478,45299502
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,85130220	47,80913155
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	5,29202850	27,67730906
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,04704135	2,46026260
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,45196000	432,76073920
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,02553907	0,71509385
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,03576900	8,94225000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,85130220	0,83427616
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,31884880	31,24718240
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	7,96306292	372,35282214
TOTAL:						1.426,04218665
[Material]	I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG			
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	0,70000000	13,82500000
TOTAL:						13,82500000
[Material]	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	0,60000000	1,80000000
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,30000000	6,30000000
TOTAL:						8,10000000
[Material]	I7379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm²	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,28000000	0,28000000
TOTAL:						0,28000000
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,02778650	0,11642544
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	12,70240000	12,70240000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,06351200	0,33216776
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,00635120	0,62241760
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	0,19053600	8,90946336
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	0,14703028	6,87513589
TOTAL:						29,55801005
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,51275000	2,14842250
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	163,20000000	163,20000000
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	1,57475000	8,23594250
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,00430500	0,22515150
12.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	98,00	0,10880000	10,66240000
14.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	46,76	2,51872000	117,77534720
TOTAL:						302,24726370

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1549	OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8"	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,02858040	0,54302760
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,56684460	8,88812333
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,11971758	0,11971758
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,56684460	31,83399274
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,01700534	0,47614946
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,02381700	5,95425000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,56684460	0,55550771
					TOTAL:	48,37076842
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,02778650	0,11642544
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,02778650	0,14532340
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,06335322	3,31337341
					TOTAL:	3,57512224
[Mão de Obra]	I2561	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H			
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,03175600	0,16608388
					TOTAL:	0,16608388
[Material]	I1563	PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN			
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	2,00000000	18,00000000
					TOTAL:	18,00000000
[Material]	I2389	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	10,00000000	10,00000000
					TOTAL:	10,00000000
[Material]	I2390	PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I1582	PARAFUSO N.12X25MM	UN			
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	3,00000000	66,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPUOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPUOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						66,00000000
[Material]	I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	8,00000000	144,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	8,00000000	32,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	8,00000000	16,00000000
TOTAL:						192,00000000
[Material]	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,15000000	37,50000000
TOTAL:						37,50000000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	33,18	0,06351200	2,10732816
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	454,95	0,05557300	25,28293635
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	90,00	0,23817000	21,43530000
2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	554,57	0,10320700	57,23550599
2.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	153,60	0,19847500	30,48576000
2.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	0,15878000	0,31756000
2.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	159,00	0,03969500	6,31150500
2.9	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,69	0,23817000	9,69113730
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,31756000	6,03364000
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	6,74815000	72,74505700
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	5,00950900	10,01901800
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	0,31756000	7,62144000
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	1,19085000	2,38170000
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,11146000	3,33438000
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,23817000	0,76214400
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	7,14510000	14,29020000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	11,87674400	11,87674400
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	3,71783370	18,58916850
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	1,58780000	89,17084800
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,95268000	912,21015360
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	0,79390000	308,06495600
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	643,52	0,07939000	51,08905280
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	643,52	0,47634000	306,53431680
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	250,64	0,07939000	19,89830960
9.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	250,64	0,47634000	119,38985760
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	842,33	0,87329000	735,59836570
10.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	272,37	0,87329000	237,85799730
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,39695000	43,78358500
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,39695000	11,11460000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,11146000	20,00628000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,11146000	4,44584000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,11146000	2,22292000
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,50	0,95268000	1,42902000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	0,39695000	30,36667500
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	2,54048000	635,12000000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,63512000	13,97264000
12.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	0,39695000	3,13590500
TOTAL:						3.845,93184670
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
3.7	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	0,20900000	3,27712000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,17656320	0,17656320
7.1	C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,16	0,83600000	46,94976000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,02508000	0,70224000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,01000000	2,50000000
12.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	0,20900000	0,20482000
TOTAL:						53,81050320
[Material]	I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M			
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	1,00000000	76,50000000
TOTAL:						76,50000000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,27786500	5,83516500
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	19,75	0,27786500	5,48783375
13.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	2.500,31	0,39695000	992,49805450
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,31756000	158,78000000
13.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	250,00	0,15878000	39,69500000
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,63512000	1,60685360
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	1,19085000	32,42684550
TOTAL:						1.236,32975235
[Material]	I2403	PÓ DE PEDRA	M3			
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	1,05000000	5,49150000
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,00650000	0,33995000
TOTAL:						5,83145000
[Material]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,44000000	1,44000000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	1,30000000	36,40000000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	2,00000000	5,26000000
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
TOTAL:						97,10000000
[Material]	I8072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I8341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2			
11.4	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,04	1,00000000	7,04000000
						TOTAL: 7,04000000
[Material]	I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN			
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,00000000	18,00000000
						TOTAL: 18,00000000
[Material]	I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN			
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I6805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2			
14.3	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	14,95	1,00000000	14,95000000
						TOTAL: 14,95000000
[Material]	I9421	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112.5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112.5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,18000000	0,18000000
						TOTAL: 0,18000000
[Material]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	0,07000000	1,48400000
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
						TOTAL: 3,28400000
[Material]	I1726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	KG			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	0,20000000	5,44600000
						TOTAL: 5,44600000
[Material]	I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	0,15000000	2,03700000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112.5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	0,03600000	0,03600000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,03000000	0,84000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	0,25000000	0,65750000
					TOTAL:	3,57050000
[Material]	I1731	PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	KG			
10.7	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	0,30000000	8,40000000
					TOTAL:	8,40000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	0,12000000	45,60840000
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	0,20000000	3,60000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	0,20000000	0,80000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	0,20000000	0,40000000
					TOTAL:	50,40840000
[Material]	I9486	PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA ATÉ 125W	UN			
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN			
6.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN			
6.4	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I7477	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1768	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1773	REATOR AFP P/ LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA	UN			
6.31	C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	UN	3,00	1,00000000	3,00000000
					TOTAL:	3,00000000
[Material]	I1784	REBITES	KG			
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	0,03000000	0,63600000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 0,63600000
[Material]	I1808	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 32MM (1 1/4')	UN			
5.7	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	1,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000
[Material]	I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4"	UN			
5.8	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000
[Material]	I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	KG			
13.1	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	2.500,31	1,30000000	3.250,40300000
						TOTAL: 3.250,40300000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
10.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	380,07	3,50000000	1.330,24500000
						TOTAL: 1.330,24500000
[Material]	I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M			
10.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	236,90	1,00000000	236,90000000
						TOTAL: 236,90000000
[Material]	I1829	RODAPÉ DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1.5X7CM	M			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	4,00000000	108,92000000
						TOTAL: 108,92000000
[Material]	I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	0,50000000	6,79000000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,22160000	1,22160000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,97000000	27,16000000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	1,53000000	4,02390000
						TOTAL: 39,19550000
[Mão de Obra]	I1858	SERRALHEIRO	H			
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,87329000	19,21238000
						TOTAL: 19,21238000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
2.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	33,18	0,63512000	21,07328160
2.2	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	454,95	0,55573000	252,82936350
2.3	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	90,00	1,19085000	107,17650000
2.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	554,57	1,03207000	572,35505990
2.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	153,60	1,98475000	304,85760000
2.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	0,47634000	0,95268000
2.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	159,00	0,39695000	63,11505000
2.9	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	40,69	2,38170000	96,91137300

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.10	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	4,00	19,05360000	76,21440000
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	50,94	2,10383500	107,16935490
3.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	58,92	1,34963000	79,52019960
3.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	19,00	0,87329000	16,59251000
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	9,68557999	104,41055229
3.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	131,25	1,34963000	177,13893750
3.7	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,68	4,76340000	74,69011200
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,80	2,10383500	18,51374800
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	8,11425342	16,22850685
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	1,20672800	28,96147200
4.4	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	2,00	1,19085000	2,38170000
4.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,19	0,83359500	3,49276305
5.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00	0,55573000	2,22292000
5.9	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	3,00	1,44727970	4,34183910
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,63512000	2,03238400
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	34,36237370	68,72474740
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	32,48194216	32,48194216
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	6,45202530	32,26012650
7.2	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,23	0,25404800	1,32867104
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	0,12662705	6,62259472
7.4	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	957,52	0,95268000	912,21015360
7.5	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	72,51	1,46792110	106,43895896
7.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	72,51	0,15878000	11,51313780
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	0,88916800	345,03275072
8.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	643,52	0,11908500	76,63357920
8.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	643,52	0,67481500	434,25694880
9.1	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	274,09	0,57160800	156,67203672
9.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	274,09	0,15878000	43,52001020
9.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	250,64	0,11908500	29,84746440
9.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	250,64	0,63512000	159,18647680
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	842,33	0,87329000	735,59836570
10.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	272,37	0,87329000	237,85799730
10.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	110,30	0,41282800	45,53492840
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,61130300	17,11648400
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	1,11146000	20,00628000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	1,11146000	4,44584000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	1,11146000	2,22292000
11.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,50	1,58780000	2,38170000
11.7	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	76,50	0,22824625	17,46083812
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	4,12828000	1.032,07000000
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,15878000	3,49316000
12.4	C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,98	4,76340000	4,66813200
12.7	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	M2	7,90	0,79390000	6,27181000
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	1,98475000	54,04474250
14.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	46,76	0,57160800	26,72839008

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA: de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.152,52	0,05954250	68,62392210
16.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,58780000	19,05360000
TOTAL:						6.847,49101651
[Material]	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X1 1/2"	UN			
11.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1" X1 1/2"	UN			
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I1873	SOLDA 70X30	KG			
10.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	21,20	0,03000000	0,63600000
TOTAL:						0,63600000
[Material]	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L			
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	100,90	0,00200000	0,02018000
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	41,90	0,00030000	0,01257000
5.4	C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	UN	6,00	0,00950000	0,05700000
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	16,00	0,00360000	0,05760000
5.6	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	UN	34,00	0,00400000	0,13600000
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	0,16000000	0,32000000
TOTAL:						0,60335000
[Material]	I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	1,00000000	26,00000000
TOTAL:						26,00000000
[Material]	I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M			
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	0,45000000	112,50000000
TOTAL:						112,50000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
3.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	13,58	1,00000000	13,58000000
5.14	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	M2	3,20	0,12000000	0,38400000
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,39200000	1,39200000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	0,03000000	0,15000000
10.8	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,00	0,65000000	18,20000000
12.6	C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	2,63	1,60000000	4,20800000
TOTAL:						37,91400000
[Material]	I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN			
11.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	18,00	6,00000000	108,00000000
11.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	6,00000000	24,00000000
11.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UN	2,00	6,00000000	12,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 144,0000000
[Material]	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN			
5.12	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00	1,00000000	9,00000000
						TOTAL: 9,00000000
[Material]	I7965	TAMPA MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	UN			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	UN			
5.5	C2381	TÊ PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	UN	16,00	1,00000000	16,00000000
						TOTAL: 16,00000000
[Material]	I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN			
10.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	842,33	6,00000000	5.053,98000000
10.3	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	272,37	33,00000000	8.988,21000000
						TOTAL: 14.042,19000000
[Material]	I2073	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 120MM2	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
						TOTAL: 4,00000000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
7.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	52,30	51,00000000	2.667,30000000
						TOTAL: 2.667,30000000
[Material]	I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN			
3.4	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	10,78	235,00000000	2.533,30000000
4.2	C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	2,00	91,25000000	182,50000000
8.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	388,04	25,00000000	9.701,00000000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	25,00000000	6.250,00000000
						TOTAL: 18.666,80000000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	604,80000000	604,80000000
6.34	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	229,00000000	1.145,00000000
12.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	250,00	18,00000000	4.500,00000000
						TOTAL: 6.249,80000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
13.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	500,00	0,17000000	85,00000000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 85,00000000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
12.3	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	21,00	0,08000000	1,68000000
						TOTAL: 1,68000000
[Material]	I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
6.28	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	26,00	2,00000000	52,00000000
						TOTAL: 52,00000000
[Material]	I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN			
6.26	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	22,00	1,00000000	22,00000000
						TOTAL: 22,00000000
[Material]	I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN			
6.27	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21,00	1,00000000	21,00000000
						TOTAL: 21,00000000
[Material]	I2130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN			
5.11	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN			
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
						TOTAL: 6,00000000
[Material]	I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
						TOTAL: 3,00000000
[Material]	I2144	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.	UN			
6.1	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 1,00000000
[Material]	I2189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	M			
4.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	M	24,00	1,05000000	25,20000000
						TOTAL: 25,20000000
[Material]	I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M			
5.15	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2,00	4,04000000	8,08000000
5.16	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	48,00	1,01000000	48,48000000
						TOTAL: 56,56000000
[Material]	I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M			

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ÔDETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
5.17	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	M	24,00	1,01000000	24,24000000
					TOTAL:	24,24000000
[Material]	I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M			
5.2	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	100,90	1,01000000	101,90900000
					TOTAL:	101,90900000
[Material]	I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M			
5.3	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	41,90	1,01000000	42,31900000
					TOTAL:	42,31900000
[Material]	I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN			
11.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	2,00000000
[Material]	I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN			
5.10	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	6,00000000
[Material]	I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L			
14.2	CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	M2	27,23	0,50000000	13,61500000
					TOTAL:	13,61500000
[Material]	I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2			
11.9	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	76,50	1,00000000	76,50000000
					TOTAL:	76,50000000
[Material]	I6792	VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4"	M			
10.7	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	M	28,00	1,00000000	28,00000000
					TOTAL:	28,00000000
[Material]	I2263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN			
6.2	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
12.2	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	22,00	0,07000000	1,54000000
13.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	2,53	0,12000000	0,30360000
					TOTAL:	1,84360000

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	Serviço	M2	957,52	R\$ 137,25	R\$ 131.419,62	13,98%	13,98%	A
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	Serviço	M2	2.500,31	R\$ 30,85	R\$ 77.134,56	8,21%	22,18%	A
C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	250,00	R\$ 293,15	R\$ 73.287,50	7,80%	29,98%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	842,33	R\$ 51,49	R\$ 43.371,57	4,61%	34,59%	A
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	380,07	R\$ 109,18	R\$ 41.496,04	4,41%	39,01%	A
C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 39.496,34	R\$ 39.496,34	4,20%	43,21%	A
COMP013	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composiçãoe	Serviço	MÊS	5,00	R\$ 6.818,95	R\$ 34.094,75	3,63%	46,84%	A
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	643,52	R\$ 39,44	R\$ 25.380,43	2,70%	49,54%	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	Serviço	M2	388,04	R\$ 63,39	R\$ 24.597,86	2,62%	52,15%	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	76,50	R\$ 314,31	R\$ 24.044,72	2,56%	54,71%	B
C3548	MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	56,16	R\$ 428,11	R\$ 24.042,66	2,56%	57,27%	B
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	274,09	R\$ 74,29	R\$ 20.362,15	2,17%	59,43%	B
C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	Serviço	M2	272,37	R\$ 70,68	R\$ 19.251,11	2,05%	61,48%	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	18,00	R\$ 1.010,18	R\$ 18.183,24	1,93%	63,42%	B
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	554,57	R\$ 27,33	R\$ 15.156,40	1,61%	65,03%	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	131,25	R\$ 109,18	R\$ 14.329,88	1,52%	66,55%	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	Serviço	M2	76,50	R\$ 180,78	R\$ 13.829,67	1,47%	68,02%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	640,64	R\$ 18,11	R\$ 11.601,99	1,23%	69,26%	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	500,00	R\$ 22,97	R\$ 11.485,00	1,22%	70,48%	B
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.279,85	R\$ 8,79	R\$ 11.249,88	1,20%	71,68%	B
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	878,10	R\$ 12,01	R\$ 10.545,98	1,12%	72,80%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	1.502,76	R\$ 6,92	R\$ 10.399,10	1,11%		B



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP004/	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM COM MOLDURA	Composiçãoe	Serviço	M2	27,23	R\$ 368,85	R\$ 10.043,79	1,07%	74,97%	B
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	72,51	R\$ 128,39	R\$ 9.309,56	0,99%	75,96%	B
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	250,64	R\$ 36,69	R\$ 9.195,98	0,98%	76,94%	B
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	909,72	R\$ 9,92	R\$ 9.024,42	0,96%	77,90%	B
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	15,68	R\$ 536,09	R\$ 8.405,89	0,89%	78,80%	B
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	153,60	R\$ 52,57	R\$ 8.074,75	0,86%	79,65%	B
C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	Serviço	M	236,90	R\$ 32,11	R\$ 7.606,86	0,81%	80,46%	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	Serviço	M	76,50	R\$ 95,92	R\$ 7.337,88	0,78%	81,24%	C
C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Serviço	M2	14,95	R\$ 488,74	R\$ 7.306,66	0,78%	82,02%	C
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	Serviço	M3	10,78	R\$ 667,63	R\$ 7.197,05	0,77%	82,79%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	Serviço	M2	454,95	R\$ 14,71	R\$ 6.692,31	0,71%	83,50%	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	894,16	R\$ 7,43	R\$ 6.643,61	0,71%	84,21%	C
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	93,18	R\$ 70,05	R\$ 6.527,26	0,69%	84,90%	C
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.254,81	R\$ 6.509,62	0,69%	85,59%	C
C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	Serviço	M	183,44	R\$ 33,84	R\$ 6.207,61	0,66%	86,25%	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	R\$ 666,53	R\$ 5.998,77	0,64%	86,89%	C
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	68,00	R\$ 86,92	R\$ 5.910,56	0,63%	87,52%	C
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	250,00	R\$ 19,58	R\$ 4.895,00	0,52%	88,04%	C
C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	Serviço	M	28,00	R\$ 163,71	R\$ 4.583,88	0,49%	88,53%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	376,20	R\$ 12,15	R\$ 4.570,83	0,49%	89,01%	C
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 941,58	R\$ 3.766,32	0,40%	89,41%	C
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	Serviço	M2	28,00	R\$ 126,72	R\$ 3.548,16	0,38%		
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	Serviço	M	110,30	R\$ 30,30	R\$ 3.342,09	0,36%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	Serviço	M2	90,00	R\$ 35,19	R\$ 3.167,10	0,34%	90,48%	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	274,09	R\$ 11,35	R\$ 3.110,92	0,33%	90,82%	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	Serviço	M3	59,74	R\$ 49,28	R\$ 2.943,99	0,31%	91,13%	C
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	Serviço	M2	103,50	R\$ 28,17	R\$ 2.915,60	0,31%	91,44%	C
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	34,00	R\$ 85,67	R\$ 2.912,78	0,31%	91,75%	C
C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	7,04	R\$ 411,00	R\$ 2.893,44	0,31%	92,06%	C
C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 466,65	R\$ 2.799,90	0,30%	92,35%	C
C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R\$ 112,62	R\$ 2.702,88	0,29%	92,64%	C
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	52,30	R\$ 51,23	R\$ 2.679,33	0,29%	92,93%	C
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	Serviço	M2	65,88	R\$ 40,47	R\$ 2.666,16	0,28%	93,21%	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	40,69	R\$ 63,09	R\$ 2.567,13	0,27%	93,48%	C
C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.439,17	R\$ 2.439,17	0,26%	93,74%	C
C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 475,95	R\$ 2.379,75	0,25%	94,00%	C
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 752,49	R\$ 2.257,47	0,24%	94,24%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 184,74	R\$ 2.216,88	0,24%	94,47%	C
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 549,86	R\$ 2.199,44	0,23%	94,71%	C
C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 99,60	R\$ 2.191,20	0,23%	94,94%	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.083,50	R\$ 2.167,00	0,23%	95,17%	C
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	48,00	R\$ 40,48	R\$ 1.943,04	0,21%	95,38%	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	51,14	R\$ 37,69	R\$ 1.927,47	0,21%	95,58%	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	Serviço	M2	58,92	R\$ 31,61	R\$ 1.862,46	0,20%	95,78%	C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 446,40	R\$ 1.785,60	0,19%		
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	64,68	R\$ 27,49	R\$ 1.778,05	0,19%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	46,76	R\$ 36,33	R\$ 1.698,79	0,18%	96,34%	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	159,00	R\$ 10,49	R\$ 1.667,91	0,18%	96,52%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.152,52	R\$ 1,38	R\$ 1.590,48	0,17%	96,69%	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	46,76	R\$ 30,98	R\$ 1.448,62	0,15%	96,84%	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	Serviço	M	21,20	R\$ 65,69	R\$ 1.392,63	0,15%	96,99%	C
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	Serviço	KG	98,00	R\$ 13,09	R\$ 1.282,82	0,14%	97,12%	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 11,24	R\$ 1.180,20	0,13%	97,25%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 134,83	R\$ 1.078,64	0,11%	97,36%	C
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	Serviço	M2	13,58	R\$ 78,10	R\$ 1.060,60	0,11%	97,48%	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	100,90	R\$ 9,54	R\$ 962,59	0,10%	97,58%	C
C2168	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 185,31	R\$ 926,55	0,10%	97,68%	C
C4845	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 462,61	R\$ 925,22	0,10%	97,78%	C
C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	Serviço	UN	105,00	R\$ 8,78	R\$ 921,90	0,10%	97,87%	C
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	Serviço	M2	19,00	R\$ 46,19	R\$ 877,61	0,09%	97,97%	C
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	45,89	R\$ 18,73	R\$ 859,52	0,09%	98,06%	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 419,96	R\$ 839,92	0,09%	98,15%	C
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	23,52	R\$ 32,30	R\$ 759,70	0,08%	98,23%	C
C1200	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	11,34	R\$ 66,79	R\$ 757,40	0,08%	98,31%	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	Serviço	UN	26,00	R\$ 28,68	R\$ 745,68	0,08%	98,39%	C
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	Serviço	M2	72,51	R\$ 10,11	R\$ 733,08	0,08%	98,47%	C
C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	Serviço	M2	3,20	R\$ 223,78	R\$ 716,10	0,08%	98,54%	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 332,23	R\$ 664,46	0,07%	98,61%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	R\$ 161,34	R\$ 645,36	0,07%		
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	Serviço	M2	1,50	R\$ 414,81	R\$ 622,22	0,07%		



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS DE ACORDO COM O EDITAL

SERVIÇOS:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PROPOSTA:

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 613,35	R\$ 613,35	0,07%	98,81%	C
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	Serviço	M	41,90	R\$ 14,31	R\$ 599,59	0,06%	98,88%	C
C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	24,00	R\$ 24,90	R\$ 597,60	0,06%	98,94%	C
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	5,23	R\$ 112,05	R\$ 586,02	0,06%	99,00%	C
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	34,00	R\$ 17,09	R\$ 581,06	0,06%	99,07%	C
C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	0,98	R\$ 574,73	R\$ 563,24	0,06%	99,13%	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	Serviço	M2	33,18	R\$ 16,81	R\$ 557,76	0,06%	99,19%	C
C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	7,90	R\$ 67,54	R\$ 533,57	0,06%	99,24%	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	22,00	R\$ 23,44	R\$ 515,68	0,05%	99,30%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	R\$ 24,22	R\$ 484,40	0,05%	99,35%	C
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 468,19	R\$ 468,19	0,05%	99,40%	C
C2044	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-18W	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 152,05	R\$ 456,15	0,05%	99,45%	C
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 70,17	R\$ 421,02	0,04%	99,49%	C
C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 417,64	R\$ 417,64	0,04%	99,54%	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 18,55	R\$ 389,55	0,04%	99,58%	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 385,03	R\$ 385,03	0,04%	99,62%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	12,00	R\$ 31,12	R\$ 373,44	0,04%	99,66%	C
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	Serviço	M2	2,63	R\$ 141,12	R\$ 371,15	0,04%	99,70%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 17,64	R\$ 370,44	0,04%	99,74%	C
C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	Serviço	M2	2,00	R\$ 184,23	R\$ 368,46	0,04%	99,78%	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	UN	21,00	R\$ 16,61	R\$ 348,81	0,04%	99,81%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	19,75	R\$ 16,34	R\$ 322,72	0,03%	99,85%	C
C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 127,66	R\$ 255,32	0,03%		C



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	R\$ 24,22	R\$ 193,76	0,02%	99,90%	C
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	16,00	R\$ 10,25	R\$ 164,00	0,02%	99,91%	C
C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 144,87	R\$ 144,87	0,02%	99,93%	C
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	Serviço	M3	4,19	R\$ 28,67	R\$ 120,13	0,01%	99,94%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	2,53	R\$ 44,71	R\$ 113,12	0,01%	99,95%	C
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 99,78	R\$ 99,78	0,01%	99,96%	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 99,78	R\$ 99,78	0,01%	99,97%	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 83,51	R\$ 83,51	0,01%	99,98%	C
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 13,30	R\$ 66,50	0,01%	99,99%	C
C1744	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 32X25mm (1"X3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	6,00	R\$ 8,22	R\$ 49,32	0,01%	100,00%	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 20,73	R\$ 41,46	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 940.080,13

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 940.080,13



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 34.094,75	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 6.818,95	R\$ 6.818,95	R\$ 6.818,95	R\$ 6.818,95	R\$ 6.818,95	R\$ 34.094,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.625,99	80,00 %	20,00 %				100,00 %
			R\$ 34.100,79	R\$ 8.525,20				R\$ 42.625,99
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	R\$ 51.360,60	50,00 %	25,00 %	25,00 %			100,00 %
			R\$ 25.680,30	R\$ 12.840,15	R\$ 12.840,15			R\$ 51.360,60
4	DRENAGEM	R\$ 4.550,34	30,00 %	30,00 %	40,00 %			100,00 %
			R\$ 1.365,10	R\$ 1.365,10	R\$ 1.820,14			R\$ 4.550,34
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 27.047,86		20,00 %	50,00 %	30,00 %		100,00 %
				R\$ 5.409,57	R\$ 13.523,93	R\$ 8.114,36		R\$ 27.047,86
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 118.035,49		25,00 %	40,00 %	25,00 %	10,00 %	100,00 %
				R\$ 29.508,87	R\$ 47.214,19	R\$ 29.508,87	R\$ 11.803,56	R\$ 118.035,49
7	PISO E CALÇAMENTO	R\$ 168.770,23		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 33.754,04	R\$ 50.631,06	R\$ 50.631,06	R\$ 33.754,07	R\$ 168.770,23
8	ALVENARIA	R\$ 54.759,62	20,00 %	40,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			R\$ 10.951,92	R\$ 21.903,84	R\$ 10.951,92	R\$ 10.951,94		R\$ 54.759,62
9	REVESTIMENTO	R\$ 34.531,29		20,00 %	30,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
				R\$ 6.906,25	R\$ 10.359,38	R\$ 8.632,82	R\$ 8.632,84	R\$ 34.531,29
10	COBERTA	R\$ 124.592,32	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			R\$ 31.148,08	R\$ 31.148,08	R\$ 31.148,08	R\$ 31.148,08		R\$ 124.592,32
11	ESQUADRIAS	R\$ 73.684,39		25,00 %	25,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 18.421,09	R\$ 18.421,09	R\$ 36.842,21		R\$ 73.684,39
12	FACHADA	R\$ 78.900,97		30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 23.670,29	R\$ 23.670,29	R\$ 15.780,19	R\$ 15.780,20	R\$ 78.900,97
13	PINTURA	R\$ 93.627,67			50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					R\$ 46.813,83	R\$ 23.406,91	R\$ 23.406,93	R\$ 93.627,67
14	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 29.691,26	15,00 %	15,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 4.453,68	R\$ 4.453,68	R\$ 8.907,37	R\$ 5.938,25	R\$ 5.938,28	R\$ 29.691,26

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAIPÓCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAIPÓCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.590,47					100,00 %	100,00 %
							R\$ 1.590,47	R\$ 1.590,47
16	PLACA DE OBRA	R\$ 2.216,88	100,00 %					100,00 %
			R\$ 2.216,88					R\$ 2.216,88
R\$ 940.080,13			R\$ 116.735,70	R\$ 204.725,11	R\$ 283.120,38	R\$ 227.773,64	R\$ 107.725,30	R\$ 940.080,13
			R\$ 116.735,70	R\$ 321.460,81	R\$ 604.581,19	R\$ 832.354,83	R\$ 940.080,13	



SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTÔNIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAPIPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
TOTAL		7,80%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

SERVIÇO: REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB MADALENA DA ROCHA - DISTRITO BELA VISTA; EEB ODETE PEREIRA BARROSO - SEDE URBANA; E REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS: EEB DOMINGOS GONÇALVES MUNIZ - SEDE URBANA E EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES - SEDE RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPOCA-CE. (04)

PREFEITURA: ITAÍPOCA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24.06.02CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DATA CERTAME: 03 DE JULHO DE 2024

LOTE 04: Requalificação da Escola - EEB ANTONIO AUGUSTO ALVES



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%