

AVISO DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA nº 006.24-CE-SEINF

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - VARJOTA CEARA
CENTRAL DE LICITAÇÕES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04190001/24/SEINF

PROPOSTA

A empresa Anunciação de Maria Pessoa Teixeira Serviços sob CNP n. 54.024.972/0001-45 sediada em Santa Maria DF, quadra 517, cj D It 23, Cep 72547-840 email: assessoria.ascaf.tercerizacao@gmail.com, contato: (61) 995897112 por meio do seu representante legal: Anunciação de M. P. Teixeira, brasileira, natural do Maranhão, solteira, inscrita no RG n. 2806472 ssp DF, CPF n. 687.191.323-87, administradora, domiciliada no Grande Colorado, Condomínio Colorado Ville casa 43 – Sobradinho DF, Cep: 73.105-250.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com disponibilização de mão de obra, materiais e equipamentos, para a execução dos serviços discriminados na tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Apresentamos e submetemos à apreciação da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARAS nossa proposta para a execução do serviço, conforme tabela abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR TOTAL (R\$) |
|--|--|-----|--------|-------------------|
| 1. | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da REQUALIFICAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DE CALDEIROS. LOCAL: Caldeirões - Sede Rural - Itapipoca - CE *Tudo em conformidade com a Planilha Orçamentária anexa. | SV | 1 | R\$ 260.623,06 |
| Total R\$260.623,06 (Duzentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e três reais e seis centavos) | | | | |

Assumimos inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do AVISO DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº24.11.02-CE/2024 ao qual submetemos integral e incondicionalmente.

O prazo total para a execução dos serviços é de 3 (três) meses, a contar da expedição da ordem de Serviço. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, contado da data de sua apresentação.

Declaramos que todos os serviços previstos nos projetos ou especificações foram orçados em nossos preços unitários. Nestes estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como lucro, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - CE.



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45



Caso nos seja adjudicado o objeto da Dispensa Eletrônica, comprometemo-nos a entregar o objeto no prazo determinado no documento de convocação. Dados Bancários para o devido pagamento deverá ser realizado em: Banco: BRB Agencia: 064 Conta Corrente n.: 064.059.438-7.



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| ITEM | COMPOSIÇÃO | FONTE | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | QUANTI. (ORÇAM.) | CUSTO |
|------------|------------|---------|---|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1 | C1070 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA | M ² | R\$ 7,31 | 298,50 | R\$ 2.181,44 |
| 1.2 | C1045 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS | M ² | R\$ 8,77 | 139,82 | R\$ 1.226,36 |
| 1.3 | C1052 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS | M ² | R\$ 19,58 | 139,82 | R\$ 2.737,54 |
| 1.4 | C4632 | SEINFRA | REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA | UN | R\$ 132,53 | 1,00 | R\$ 132,53 |
| 1.5 | C2210 | SEINFRA | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M ² | R\$ 11,69 | 18,35 | R\$ 214,51 |
| 1.6 | C1066 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M ² | R\$ 19,00 | 118,79 | R\$ 2.256,77 |
| 1.7 | C1043 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M ³ | R\$ 43,84 | 19,33 | R\$ 847,45 |
| 1.8 | C1048 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO | M ³ | R\$ 400,81 | 2,99 | R\$ 1.198,43 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 10.795,03 |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ N° 54.024.972/0001-45

| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
|-----|-------|---------|--|----------------|-----------|-------|--------------|-----------------------|
| 2.1 | C0702 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M ³ | R\$ 19,87 | 60,30 | R\$ 1.197,92 | |
| 2.2 | C2530 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M ³ | R\$ 27,02 | 60,30 | R\$ 1.629,31 | |
| 2.3 | C2537 | SEINFRA | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00 M DE MATERIAIS À GRANEL | M ³ | R\$ 40,06 | 60,30 | R\$ 2.415,68 | |
| 2.4 | C0328 | SEINFRA | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO | M ³ | R\$ 73,13 | 37,18 | R\$ 2.718,94 | |
| 2.5 | C2921 | SEINFRA | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M ³ | R\$ 21,97 | 8,37 | R\$ 183,86 | |
| 2.6 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M ³ | R\$ 37,86 | 19,12 | R\$ 723,94 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 8.869,64 |

| 3.0 | | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | | | | | |
|-----|-------|---------|--|----------------|------------|--------|--------------|------------------------|
| 3.1 | C0054 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M ³ | R\$ 380,74 | 7,43 | R\$ 2.828,88 | |
| 3.2 | C0056 | SEINFRA | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M ³ | R\$ 403,58 | 4,95 | R\$ 1.997,71 | |
| 3.3 | C4151 | SEINFRA | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | R\$ 9,01 | 825,80 | R\$ 7.439,63 | |
| 3.4 | C0843 | SEINFRA | CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M ³ | R\$ 373,10 | 8,26 | R\$ 3.081,81 | |
| 3.5 | C0836 | SEINFRA | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M ³ | R\$ 352,02 | 0,38 | R\$ 133,77 | |
| 3.6 | C1399 | SEINFRA | FORMA PLANA CHAPA COMPESADA PLASTIFICADA, ESP.=12mm UTIL. 5X | M ² | R\$ 86,49 | 25,24 | R\$ 2.183,06 | |
| 3.7 | C1603 | SEINFRA | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M ³ | R\$ 187,94 | 4,47 | R\$ 840,07 | |
| 3.8 | C1604 | SEINFRA | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M ³ | R\$ 111,36 | 3,79 | R\$ 422,04 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 18.926,97 |



| | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|----------------------|--|
| 4.1 | C0073 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) | M ² | R\$ 44,09 | 212,75 | R\$ 9.379,30 | |
| 4.2 | C0074 | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20CM | M ² | R\$ 76,24 | 9,70 | R\$ 739,50 | |
| 4.3 | C2666 | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M ³ | R\$ 1.265,88 | 0,31 | R\$ 392,42 | |
| 4.4 | C4418 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 M | M ² | R\$ 88,12 | 5,04 | R\$ 444,10 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 10.955,32 | |
| | | COBERTA | | | | | | |
| 5.1 | C5560 | SEINFRA | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M ² | R\$ 75,89 | 144,65 | R\$ 10.978,07 | |
| 5.2 | C2201 | SEINFRA | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | M ² | R\$ 40,27 | 128,12 | R\$ 5.159,52 | |
| 5.3 | C4462 | SEINFRA | TELHA CERÂMICA | M ² | R\$ 49,22 | 16,54 | R\$ 814,05 | |
| 5.4 | C0388 | SEINFRA | BEIRAL DE MADEIRA DE (2x8)CM, INCLUSIVE PINTURA | M | R\$ 22,32 | 47,10 | R\$ 1.051,41 | |
| 5.5 | C0387 | SEINFRA | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | R\$ 9,80 | 34,90 | R\$ 342,02 | |
| 5.6 | C4463 | SEINFRA | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | R\$ 21,07 | 19,20 | R\$ 404,54 | |
| 5.7 | C4470 | SEINFRA | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M ² | R\$ 64,06 | 45,59 | R\$ 2.920,36 | |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 21.669,97 | |



ASCAF
SERVIÇOS

ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ N° 54.024.972/0001-45

| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---------|--|----------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
| 6.1 | C1462 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M ² | R\$ | 33,17 | 114,72 | R\$ 3.805,61 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 3.805,61 |
| 7.0 REVESTIMENTO | | | | | | | | |
| 7.1 | C0776 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE | M ² | R\$ | 5,19 | 724,00 | R\$ 3.760,46 |
| 7.2 | C1212 | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR - TRAÇO 1:1,5:9 ESP.=20mm P/ PAREDE | M ² | R\$ | 25,67 | 135,75 | R\$ 3.484,57 |
| 7.3 | C2122 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP.=5mm P/ PAREDE | M ² | R\$ | 17,98 | 588,24 | R\$ 10.578,32 |
| 7.4 | C4434 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M ² | R\$ | 95,21 | 135,75 | R\$ 12.925,30 |
| 7.5 | C1123 | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M ² | R\$ | 6,74 | 159,83 | R\$ 1.077,41 |
| 7.6 | C0779 | SEINFRA | CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO | M ² | R\$ | 7,24 | 3,78 | R\$ 27,36 |
| 7.7 | C3035 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6 ESP.=20mm P/ TETO | M ² | R\$ | 27,31 | 3,78 | R\$ 103,22 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 31.956,64 |

| 8.0 PISO | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|--|----------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
| 8.1 | C1609 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M ³ | R\$ | 452,52 | 9,93 | R\$ 4.493,54 |
| 8.2 | C2181 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP.=3cm | M ² | R\$ | 20,72 | 141,79 | R\$ 2.937,89 |
| 8.3 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M ² | R\$ | 72,18 | 24,08 | R\$ 1.738,19 |
| 8.4 | C1920 | SEINFRA | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUSIVE POLIMENTO (INTERNO) | M ² | R\$ | 95,24 | 91,80 | R\$ 8.743,22 |
| 8.5 | C4601 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP=2cm | M ² | R\$ | 36,83 | 25,31 | R\$ 932,09 |
| 8.6 | C3410 | SEINFRA | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M ² | R\$ | 206,07 | 44,95 | R\$ 9.262,67 |
| 8.7 | C2283 | SEINFRA | SOLEIRA CIMENTADA L=15cm | M | R\$ | 6,49 | 14,70 | R\$ 95,39 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 28.202,98 |
| 9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | | |
| 9.1 | C1974 | SEINFRA | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60x2.10)m | UN | R\$ | 985,66 | 1,00 | R\$ 985,66 |
| 9.2 | C1987 | SEINFRA | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80x2.10)m | UN | R\$ | 701,97 | 4,00 | R\$ 2.807,87 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|----------------|------------|-----------------|----------------------|
| | C1985 | SEINFRA | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60x2.10)m | UN | R\$ 654,30 | 5,00 | R\$ 3.271,52 |
| 9.4 | C1991 | SEINFRA | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | M ² | R\$ 270,09 | 2,10 | R\$ 567,18 |
| 9.5 | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M ² | R\$ 218,37 | 11,58 | R\$ 2.528,67 |
| 9.6 | C2670 | SEINFRA | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP=4mm, COLOCADO | M ² | R\$ 125,60 | 11,58 | R\$ 1.454,46 |
| 9.7 | C1426 | SEINFRA | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M ² | R\$ 167,84 | 17,46 | R\$ 2.930,47 |
| 9.8 | C0586 | SEINFRA | CADEADO MÉDIO | UN | R\$ 19,94 | 2,00 | R\$ 39,89 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 14.585,71 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----------------|------------|-------|--------------|
| 10.0 | | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | |
| 10.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA | UN | R\$ 463,09 | 4,00 | R\$ 1.852,34 |
| 10.2 | C1618 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | R\$ 467,01 | 5,00 | R\$ 2.335,03 |
| 10.3 | C4635 | SEINFRA | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | R\$ 845,85 | 1,00 | R\$ 845,85 |
| 10.4 | C4927 | SEINFRA | CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50 MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | R\$ 44,10 | 7,00 | R\$ 308,70 |
| 10.5 | C1950 | SEINFRA | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | R\$ 166,63 | 20,00 | R\$ 3.332,56 |
| 10.6 | C1948 | SEINFRA | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | R\$ 179,53 | 15,00 | R\$ 2.692,94 |
| 10.7 | C4824 | SEINFRA | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100 MM | UN | R\$ 22,71 | 6,00 | R\$ 136,25 |
| 10.8 | C2595 | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | R\$ 12,58 | 6,00 | R\$ 75,47 |
| 10.9 | C2596 | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") | M | R\$ 17,35 | 30,60 | R\$ 530,79 |
| 10.10 | C2598 | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") | M | R\$ 26,76 | 6,40 | R\$ 171,27 |
| 10.11 | C2513 | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") | M | R\$ 29,50 | 43,80 | R\$ 1.292,01 |
| 10.12 | C2160 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2") | UN | R\$ 91,27 | 2,00 | R\$ 182,53 |
| 10.13 | C2158 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1") | UN | R\$ 54,45 | 6,00 | R\$ 326,68 |
| 10.14 | C2172 | SEINFRA | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4") | UN | R\$ 73,87 | 1,00 | R\$ 73,87 |
| 10.15 | C4068 | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M ² | R\$ 288,20 | 2,67 | R\$ 769,50 |
| 10.16 | C0797 | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | R\$ 9,25 | 1,00 | R\$ 9,25 |
| 10.17 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | R\$ 50,96 | 2,00 | R\$ 101,92 |
| 10.18 | C1792 | SEINFRA | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | UN | R\$ 445,37 | 1,00 | R\$ 445,37 |
| 10.19 | C3594 | SEINFRA | MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA | UN | R\$ 124,22 | 1,00 | R\$ 124,22 |

ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA ASCAF - CNPJ n. 54.024.972/0001-45

Endereço : quadra 517 cj D lt 23 - Santa Maria DF Cep: 72.547.804 contato: 61 995897112 email: assessoria.ascaf.tercerizacao@gmail.com



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---|----|------------|------|------------|
| | C1898 | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S | M | R\$ 137,13 | 1,60 | R\$ 219,41 |
| 10.21 | C3017 | SEINFRA | PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | R\$ 510,85 | 1,00 | R\$ 510,85 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---|----|--------------|------|--------------|
| 10.22 | C4670 | SEINFRA | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | R\$ 23,98 | 5,00 | R\$ 119,91 |
| 10.23 | C1990 | SEINFRA | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | UN | R\$ 37,35 | 2,00 | R\$ 74,70 |
| 10.24 | C1995 | SEINFRA | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UN | R\$ 66,04 | 2,00 | R\$ 132,08 |
| 10.25 | C4671 | SEINFRA | SABONETEIRA METÁLICA | UN | R\$ 31,16 | 1,00 | R\$ 31,16 |
| 10.26 | C2504 | SEINFRA | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA | UN | R\$ 96,71 | 1,00 | R\$ 96,71 |
| 10.27 | C2497 | SEINFRA | TORNEIRA DE BÓIA D=20mm (3/4") | UN | R\$ 31,68 | 1,00 | R\$ 31,68 |
| 10.28 | C3442 | SEINFRA | CAIXA D' ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L | UN | R\$ 382,01 | 1,00 | R\$ 382,01 |
| 10.29 | C0603 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60)cm DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | R\$ 208,53 | 3,00 | R\$ 625,59 |
| 10.30 | C4162 | SEINFRA | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20m | UN | R\$ 2.261,63 | 1,00 | R\$ 2.261,63 |

SUBTOTAL R\$ 20.092,28

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|---|----|------------|--------|--------------|
| 11.0 | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | |
| 11.1 | C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207x332x95mm, C/ BARRAMENTO | UN | R\$ 220,02 | 1,00 | R\$ 220,02 |
| 11.2 | C1125 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | R\$ 69,34 | 1,00 | R\$ 69,34 |
| 11.3 | C1092 | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | R\$ 16,85 | 6,00 | R\$ 101,09 |
| 11.4 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA | UN | R\$ 112,10 | 3,00 | R\$ 336,29 |
| 11.5 | C4562 | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DP'S - 40 KA/440V | UN | R\$ 93,68 | 2,00 | R\$ 187,36 |
| 11.6 | C1196 | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4") | M | R\$ 12,60 | 162,75 | R\$ 2.050,65 |
| 11.7 | C0537 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750v 6 mm ² | M | R\$ 6,91 | 10,00 | R\$ 69,09 |
| 11.8 | C0540 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750v 2,5 mm ² | M | R\$ 4,84 | 636,30 | R\$ 3.077,78 |
| 11.9 | C1494 | SEINFRA | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | R\$ 12,26 | 13,00 | R\$ 159,43 |
| 11.10 | C1479 | SEINFRA | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | R\$ 21,63 | 1,00 | R\$ 21,63 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 11.11 | C2493 | SEINFRA | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | R\$ 12,90 | 15,00 | R\$ 193,52 |
| 11.12 | C4792 | SEINFRA | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V | UN | R\$ 19,95 | 5,00 | R\$ 99,75 |
| 11.13 | C2484 | SEINFRA | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A-250V | UN | R\$ 16,30 | 3,00 | R\$ 48,89 |
| 11.14 | C4762 | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"x2" | UN | R\$ 6,20 | 37,00 | R\$ 229,22 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| | C1637 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1x32)W | UN | R\$ 70,11 | 11,00 | R\$ 771,23 |
| 11.16 | C1662 | SEINFRA | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1x16)W | UN | R\$ 69,24 | 6,00 | R\$ 415,46 |
| 11.17 | C4761 | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4"x4" | UN | R\$ 7,83 | 20,00 | R\$ 156,52 |
| 11.18 | C1928 | SEINFRA | PLACA P/ CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3" | UN | R\$ 3,54 | 20,00 | R\$ 70,84 |
| 11.19 | C4765 | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"x2,40m | UN | R\$ 230,85 | 1,00 | R\$ 230,85 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 8.508,97 |
| 12.0 | | | OUTROS ELEMENTOS | | | | |
| 12.1 | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | R\$ 45,23 | 9,00 | R\$ 407,11 |
| 12.2 | C3860 | SEINFRA | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | R\$ 1.914,81 | 3,00 | R\$ 5.744,42 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 6.151,53 |
| 13.0 | | | PINTURA | | | | |
| 13.1 | C4167 | SEINFRA | LATÉX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M ² | R\$ 18,67 | 264,90 | R\$ 4.945,42 |
| 13.2 | C1616 | SEINFRA | LATÉX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA | M ² | R\$ 19,44 | 184,09 | R\$ 3.578,53 |
| 13.3 | C1206 | SEINFRA | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M ² | R\$ 12,46 | 32,55 | R\$ 405,57 |
| 13.4 | C1280 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M ² | R\$ 17,25 | 32,55 | R\$ 561,42 |
| 13.5 | C1279 | SEINFRA | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M ² | R\$ 31,09 | 35,70 | R\$ 1.110,06 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 10.600,99 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------|------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 14.0 | | | LIMPEZA FINAL | | | | |
| 14.1 | C3447 | SEINFRA | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M ² | R\$ 0,97 | 170,88 | R\$ 165,07 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 165,07 |
| 15.0 | | | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | | | |
| 15.1 | I8583 | SEINFRA | ENGENHEIRO PLENO | HxMÊS | R\$ 15.371,47 | 0,57 | R\$ 8.761,74 |
| 15.2 | I8590 | SEINFRA | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | HxMÊS | R\$ 4.319,72 | 0,30 | R\$ 1.295,92 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 10.057,65 |
| | | | | | | TOTAL S/ BDI | R\$ 205.344,36 |
| | | | | | | BDI 26,92% | R\$ 55.278,70 |

MEMORIA DE CALCULO

| ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | UND | COMP.(M) | ALTU.(M) | PERIM.(M) | ÁREAS (M²) | PESO (KG) | QUANT. | TOTAL |
|------------|--------|---|-----|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------|---------------|
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA | M2 | | | | | | | 298,50 |
| | | ALVENARIA EM GERAL | | 119,40 | 2,50 | | 298,50 | | 1,00 | 298,50 |
| 1.2 | C1045 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS | M2 | | | | | | | 139,82 |
| | | ÁREA TOTAL DE COBERTURA | | 11,95 | 11,70 | | 139,82 | | 1,00 | 139,82 |
| 1.3 | C1052 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADOS | M2 | | | | | | | 139,82 |
| | | MADEIRAMENTO DA COBERTA TOTAL | | 11,95 | 11,70 | | 139,82 | | 1,00 | 139,82 |
| 1.4 | C4632 | REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA | UN | | | | | | | 1,00 |
| | | DIVERSOS | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 1.5 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | | | | | | | 18,35 |
| | | PORTAS | | 1,50 | 2,10 | | | | 1,00 | 3,15 |
| | | PORTAS | | 0,80 | 2,10 | | | | 8,00 | 13,44 |
| | | JANELAS | | 0,80 | 1,10 | | | | 2,00 | 1,76 |
| 1.6 | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2 | | | | | | | 118,79 |
| | | ÁREA CAD 1 | | | | | 87,46 | | 1,00 | 87,46 |
| | | ÁREA CAD 2 | | | | | 19,78 | | 1,00 | 19,78 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 2,95 | 0,70 | | 2,07 | | 1,00 | 2,07 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 3,45 | 0,70 | | 2,42 | | 1,00 | 2,42 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 5,05 | 1,40 | | 7,07 | | 1,00 | 7,07 |
| 1.7 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | | | | | | | 19,33 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ N° 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----|-------|------|------|--------|-------|------|--------------|
| | | REMOÇÃO PAREDES P/ AMPLIAÇÃO DE BURACOS P/ PORTAS | | 3,20 | 0,40 | 0,25 | | | 1,00 | 0,32 |
| | | | | 1,20 | 0,40 | 0,25 | | | 1,00 | 0,12 |
| | | | | 1,40 | 2,10 | 0,15 | | | 1,00 | 0,44 |
| | | | | 0,86 | 2,10 | 0,15 | | | 1,00 | 0,27 |
| | | | | 1,00 | 0,80 | 0,15 | | | 2,00 | 0,24 |
| | | | | 4,55 | 2,50 | 0,15 | | | 1,00 | 1,71 |
| | | | | 1,60 | 2,50 | 0,15 | | | 1,00 | 0,60 |
| | | | | 2,00 | 2,50 | 0,15 | | | 1,00 | 0,75 |
| | | | | 1,50 | 2,70 | 0,15 | | | 1,00 | 0,61 |
| | | | | 0,66 | 2,10 | 0,15 | | | 1,00 | 0,21 |
| | | | | 0,30 | 0,30 | 2,70 | | | 4,00 | 0,97 |
| | | PAREDES DA CISTERNA | | 21,40 | 2,25 | 0,25 | | | 1,00 | 12,04 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 12,10 | 0,35 | 0,25 | | | 1,00 | 1,06 |
| 1.8 | C1048 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | | | | | | | 2,99 |
| | | LAJE DA CISTERNA | | 2,40 | 8,30 | 0,15 | | | 1,00 | 2,99 |
| 2.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | |
| 2.1 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | | | | | | | 60,30 |
| | | MATERIAL DO REVEST. C/ ARGAMASSA | | | | | 298,50 | 0,03 | 1,00 | 8,96 |
| | | COBERTA C/ TELHA CERÂMICA | | | | | 139,82 | 0,10 | 1,00 | 13,98 |
| | | MADEIRAMENTO DA COBERTA | | | | | 139,82 | 0,15 | 1,00 | 20,97 |
| | | BACIAS SANITÁRIAS | | | | 0,45 | 0,55 | 0,45 | 1,00 | 0,11 |
| | | PORTAS REMOVIDAS | | | | | 18,35 | 0,05 | 8,00 | 7,34 |
| | | PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO | | | | | 118,79 | 0,05 | 1,00 | 5,94 |
| | | ALVENARIA TIJOLO S/ REAPROVEITAMENTO | | | | | 19,33 | 0,001 | 1,00 | 0,01 |
| | | CONCRETO | | | | | 2,99 | 1,00 | 1,00 | 2,99 |



ASCAF
SERVIÇOS

ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|--------|------|------|--------|------|-------------|--------------|
| 2.2 | C2530 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | | | | | | | 60,30 |
| | | CARGA MANUAL DE ENTULHO | | | | | | | | 60,30 |
| 2.3 | C2537 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00 M DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | | | | | | | 60,30 |
| | | REMOÇÃO DO MATERIAL PROVENIENTE DA DEMOLIÇÃO P/ ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO | | | | | | | | 60,30 |
| 2.4 | C0328 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | | | | | | | 37,18 |
| | | ÁREA DE PISO EM GERAL CAD | | 117,73 | 1,00 | | 117,73 | 0,20 | 1,00 | 23,55 |
| | | RAMPA | | 6,80 | 1,20 | | 8,16 | 0,25 | 1,00 | 2,04 |
| | | BURACO CISTERNA | | 2,30 | 8,40 | | 19,32 | 0,60 | 1,00 | 11,59 |
| 2.5 | C2921 | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | | | | | | | |
| | | VOLUME ESCAVADO | | | | | | | 19,12 | 19,12 |
| | | SAPATAS PILARES | | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 18,00 | | | 1,62 |
| | | GÓGÓS DOS POLARES | | 0,30 | 0,30 | 1,05 | 18,00 | | | 1,70 |
| | | BALDRAME (RAMPA) | | 18,20 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | | | 2,73 |
| | | BALDRAMES PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO | | 19,45 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | | | 2,92 |
| | | COPA + A SERVIÇO | | 11,85 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | | | 1,78 |
| | | | | | | | | | | 10,75 |
| | | | | | | | | | V. REATERRO | 8,37 |
| 2.6 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | | | | | | | 19,12 |
| | | SAPATAS PILARES | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | | | 18,00 | 9,22 |
| | | BALDRAME (RAMPA) | | 18,20 | 0,40 | 0,50 | | | 1,00 | 3,64 |
| | | BALDRAMES PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO | | 19,45 | 0,40 | 0,50 | | | 1,00 | 3,89 |
| | | COPA + A SERVIÇO | | 11,85 | 0,40 | 0,50 | | | 1,00 | 2,37 |

ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA ASCAF - CNPJ n. 54.024.972/0001-45

Endereço : quadra 517 cj D lt 23 - Santa Maria DF Cep: 72.547.804 contato: [61 995897112](tel:61995897112) email: assessoria.ascaf.tercerizacao@gmail.com

| 3.0 | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------|-------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 3.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | | | | | | | 7,43 |
| | | BALDRAME (RAMPA) | | 18,20 | 0,30 | 0,50 | | | 1,00 | 2,73 |
| | | BALDRAMES PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO | | 19,45 | 0,30 | 0,50 | | | 1,00 | 2,92 |
| | | COPA + A SERVIÇO | | 11,85 | 0,30 | 0,50 | | | 1,00 | 1,78 |
| 3.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) | M3 | | | | | | | 4,95 |
| | | | | 18,20 | 0,20 | 0,50 | | | 1,00 | 1,82 |
| | | | | 19,45 | 0,20 | 0,50 | | | 1,00 | 1,95 |
| | | | | 11,85 | 0,20 | 0,50 | | | 1,00 | 1,19 |
| 3.3 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | | | | | | | 825,80 |
| | | | | | | | | 100,00 | 8,26 | 825,80 |
| 3.4 | C0843 | CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa C/ AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | COMP. | LARG. | ALTURA | QUANT. | | | 8,26 |
| | | SAPATAS PILARES | | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 18,00 | | | 1,62 |
| | | GÓGÓS DOS PILARES | | 0,30 | 0,30 | 1,05 | 18,00 | | | 1,70 |
| | | CORPO DOS PILARES | | 0,30 | 0,12 | 3,00 | 18,00 | | | 1,94 |
| | | CINTAS AÉREAS | | 95,60 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | | | 2,29 |
| | | CINTAS TÉRREAS | | | | | | | | |
| | | BALDRAME (RAMPA) | | 18,20 | 0,20 | 0,05 | 1,00 | | | 0,18 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 11,85 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | | | 0,28 |
| | | VIGAS DA VARANDA | | 6,45 | 0,12 | 0,30 | 1,00 | | | 0,23 |
| 3.5 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | COMP. | LARG. | ALTURA | QUANT. | | | 0,38 |
| | | CONCRETO SIMPLES DAS SAPATAS | | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 18,00 | | | 0,38 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|-------|-------|----------|--------|-----------|--------|--------------|
| 3.6 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP.=12mm UTIL. 5X | M2 | COMP. | LARG. | Nº VEZES | QUANT. | | | 25,24 |
| | | SAPATAS | | 2,40 | 0,25 | 1,00 | 18,00 | | | 10,80 |
| | | GOGOS DOS PILARES | | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 18,00 | | | 22,68 |
| | | CORPO DOS PILARES | | 0,35 | 3,00 | 2,00 | 18,00 | | | 37,80 |
| | | CINTAS AÉREAS | | 95,60 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | | | 38,24 |
| | | CINTAS TÉRREAS | | 30,05 | 0,20 | 2,00 | 1,00 | | | 12,02 |
| | | VIGAS DA VARANDA (LATERAIS) | | 6,45 | 0,30 | 2,00 | 1,00 | | | 3,87 |
| | | VIGAS DA VARANDA (FUNDO) | | 6,45 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | | | 0,77 |
| 3.7 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | | | | | VOL. (M3) | QUANT. | 4,47 |
| | | CORPO DOS PILARES | | 0,30 | 0,12 | 3,00 | 18,00 | | | 1,94 |
| | | CINTAS AÉREAS | | 95,60 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | | | 2,29 |
| | | VIGAS DA VARANDA | | 6,45 | 0,12 | 0,30 | 1,00 | | | 0,23 |
| 3.8 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | M3 | | | | | VOL. (M3) | QUANT. | 3,79 |
| | | SAPATAS PILARES | | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 18,00 | | | 1,62 |
| | | GOGOS DOS PILARES | | 0,30 | 0,30 | 1,05 | 18,00 | | | 1,70 |
| | | CINTAS TÉRREAS | | | | | | | | |
| | | BALDRAME (RAMPA) | | 18,20 | 0,20 | 0,05 | 1,00 | | | 0,18 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 11,85 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | | | 0,28 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|--------|------|--|--|------|--------|
| 4.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x9x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | M2 | | | | | | 212,75 |
| | | ALVENARIAS NOVAS | | 4,55 | 3,00 | | | 2,00 | 27,30 |
| | | | | 1,30 | 3,00 | | | 1,00 | 3,90 |
| | | | | 0,86 | 2,10 | | | 1,00 | 1,81 |
| | | | | 0,86 | 1,10 | | | 1,00 | 0,95 |
| | | | | 0,68 | 2,10 | | | 1,00 | 1,43 |
| | | | | 1,80 | 3,00 | | | 1,00 | 5,40 |
| | | | | 0,40 | 2,10 | | | 1,00 | 0,84 |
| | | | | 0,86 | 2,10 | | | 1,00 | 1,81 |
| | | | | 0,68 | 2,10 | | | 1,00 | 1,43 |
| | | | | 1,80 | 3,00 | | | 4,00 | 21,60 |
| | | | | 4,70 | 3,00 | | | 1,00 | 14,10 |
| | | | | 2,00 | 3,00 | | | 2,00 | 12,00 |
| | | | | 2,85 | 3,00 | | | 1,00 | 8,55 |
| | | | | 3,10 | 0,75 | | | 1,00 | 2,33 |
| | | ALVENARIA COMPLEMENTAR PAREDES EXISTENTES | | 7,50 | 0,30 | | | 1,00 | 2,35 |
| | | | | 10,70 | 0,30 | | | 1,00 | 3,21 |
| | | | | 2,10 | 0,30 | | | 1,00 | 0,63 |
| | | | | 1,75 | 0,30 | | | 1,00 | 0,53 |
| | | | | 2,30 | 0,30 | | | 1,00 | 0,69 |
| | | | | 8,75 | 0,30 | | | 1,00 | 2,63 |
| | | | | 10,95 | 0,30 | | | 1,00 | 3,29 |
| | | | | 1,50 | 0,30 | | | 1,00 | 0,45 |
| | | | | 301,00 | 0,30 | | | 1,00 | 90,30 |
| | | | | 3,10 | 0,30 | | | 1,00 | 0,93 |
| | | | | 2,40 | 0,30 | | | 1,00 | 0,72 |
| | | | | 4,35 | 0,30 | | | 1,00 | 1,31 |
| | | | | 8,00 | 0,30 | | | 1,00 | 2,40 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----|-------|-------|------|--|--|------|---------------|
| 4.2 | C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x9x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm | M2 | | | | | | | 9,70 |
| | | RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO | | 18,20 | 0,30 | | | | 1,00 | 5,46 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 12,10 | 0,35 | | | | 1,00 | 4,24 |
| 4.3 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M3 | | | | | | | 0,31 |
| | | PORTAS | | 1,80 | 0,10 | 0,15 | | | 1,00 | 0,03 |
| | | | | 1,20 | 0,10 | 0,10 | | | 9,00 | 0,11 |
| | | | | 1,40 | 0,10 | 0,15 | | | 1,00 | 0,02 |
| | | JANELAS | | 1,40 | 0,10 | 0,10 | | | 6,00 | 0,08 |
| | | | | 1,20 | 0,10 | 0,10 | | | 1,00 | 0,01 |
| | | | | 1,00 | 0,10 | 0,10 | | | 6,00 | 0,06 |
| 4.4 | C4418 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m | M2 | | | | | | | 5,04 |
| | | SANIT. FUNCIONÁRIOS (BASE P/ CX. D' ÁGUA) | | 2,10 | 2,40 | | | | 1,00 | 5,04 |
| 5.0 | | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | | | | | | | | |
| 5.1 | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | | | | | | | 144,65 |
| | | COBERTA TOTAL DO PRÉDIO | | 10,95 | 11,70 | 1,00 | | | | 128,12 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 2,65 | 6,24 | 1,00 | | | | 16,54 |
| 5.2 | C2201 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA | M2 | | | | | | | 128,12 |
| | | COBERTA TOTAL DO PRÉDIO | | 10,95 | 11,70 | 1,00 | | | | 128,12 |
| 5.3 | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | | | | | | | 16,54 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 2,65 | 6,24 | 1,00 | | | | 16,54 |
| 5.4 | C0388 | BEIRAL DE MADEIRA DE (2x8)cm INCLUSIVE PINTURA | M | | | | | | | 47,10 |
| | | PRÉDIO NORMAL | | 11,70 | 2,00 | | | | | 23,40 |
| | | PRÉDIO NORMAL | | 12,20 | 1,00 | | | | | 12,20 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 11,50 | 1,00 | | | | | 11,50 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----|-------|------|--|--|--|------|---------------|
| 5.5 | C0387 | BEIRAL E BICA EM TELHA COLONIAL | M | | | | | | | 34,90 |
| | | PRÉDIO NORMAL | | 11,70 | 2,00 | | | | | 23,40 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 11,50 | 1,00 | | | | | 11,50 |
| 5.6 | C4463 | CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | | | | | | | 19,20 |
| | | PRÉDIO NORMAL | | 11,70 | 1,00 | | | | | 11,70 |
| | | COPA + A. SERVIÇO | | 3,75 | 2,00 | | | | | 7,50 |
| 5.7 | C4470 | FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | | | | | | | 45,59 |
| | | SALA 01 | | 3,10 | 3,65 | | | | 1,00 | 11,32 |
| | | SALA 02 | | 3,10 | 3,40 | | | | 1,00 | 10,54 |
| | | SALA 03 | | 3,00 | 4,55 | | | | 1,00 | 13,65 |
| | | SANIT. CONSULT. MÉDICO | | 1,20 | 1,80 | | | | 1,00 | 2,16 |
| | | SANIT. (USO PÚBLICO) | | 1,20 | 1,80 | | | | 2,00 | 4,32 |
| | | SANIT. (BOX PNE) | | 2,00 | 1,80 | | | | 1,00 | 3,60 |
| 6.0 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 6.1 | C1461 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA - TRAÇO (12:4:1) | M2 | | | | | | | 114,72 |
| | | RODAPÉS DAS ALVENARIAS | | 95,60 | 0,60 | | | | 2,00 | 114,72 |

| 7.0 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|-------|------|--|--|--------|--------|--------|
| 7.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE | M2 | | | | | | | |
| | | DEMOL. REVEST. C/ ARGAMASSA | | | | | | ÁREA | QUANT. | 724,00 |
| | | ALVEN. NOVA | | | | | | 298,50 | 1,00 | 298,50 |
| | | | | | | | | 212,75 | 2,00 | 425,50 |
| 7.2 | C1212 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP=20mm P/ PAREDE | M2 | | | | | | | 135,75 |
| | | ÁREA DE CERÂMICA REMOVIDA | | | | | | 135,75 | 1,00 | 135,75 |
| 7.3 | C2122 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5mm P/ PAREDE | M2 | | | | | | | 588,24 |
| | | ÁREA DE CHAPISCO | | | | | | 724,00 | 1,00 | 724,00 |
| | | ÁREA DE EMBOÇO = CERÂMICA | | | | | | 135,75 | 1,00 | 135,75 |
| | | ÁREA DE REBOCO | | | | | | 588,24 | 1,00 | 588,24 |
| 7.4 | C4434 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | M2 | | | | | | | 135,75 |
| | | COPA | | 7,30 | 1,95 | | | | 1,00 | 14,24 |
| | | ÁREA DE SERVIÇO | | 3,15 | 1,95 | | | | 1,00 | 6,14 |
| | | SANIT. CONSULTÓRIO | | 6,00 | 3,00 | | | | 1,00 | 18,00 |
| | | SANIT. PACIENTES (PÚBLICO EM GERAL) | | 6,00 | 3,00 | | | | 2,00 | 36,00 |
| | | SANIT. PNE (BOX ÚNICO) | | 7,60 | 3,00 | | | | 1,00 | 22,80 |
| | | SANIT. FUNC. (MASC./FEMI.) | | 7,80 | 3,00 | | | | 1,00 | 23,40 |
| | | RODAPÉ SALAS EM GERAL | | 88,70 | 0,07 | | | | 1,00 | 6,21 |
| | | RODAPÉ VARANDA | | 4,75 | 0,07 | | | | 1,00 | 0,33 |
| | | REVEST. BALC. RECEPÇÃO | | 7,85 | 1,10 | | | | 1,00 | 8,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----|------|------|--|--|--|-------------|--|---------------|---------------|
| 7.5 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO) | M2 | | | | | | ÁREA | | QUANT. | 159,83 |
| | | ÁREA DE REVEST. CERÂMICA | | | | | | | 135,75 | | 1,00 | 135,75 |
| | | ÁREA DE PISO CERÂMICA | | | | | | | 24,08 | | 1,00 | 24,08 |
| 7.6 | C0779 | CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO | M2 | | | | | | | | | 3,78 |
| | | LAJE FORRO SANIT. FUNCIONÁRIOS | | 1,80 | 2,10 | | | | | | 1,00 | 3,78 |
| 7.7 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6 ESP=20mm P/ TETO | M2 | | | | | | | | | 3,78 |
| | | LAJE FORRO SANIT. FUNCIONÁRIOS | | | | | | | 3,78 | | 1,00 | 3,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----|--------|------|------|--|--|--|--|------|---------------|
| 8.0 | | PISO | | | | | | | | | | |
| 8.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | | | | | | | | | 9,93 |
| | | PISO CERÂMICO (ÁREA CAD) | | 116,48 | 1,00 | 0,07 | | | | | 1,00 | 8,15 |
| | | RAMPA NOVA | | 5,60 | 2,40 | 0,07 | | | | | 1,00 | 0,94 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 5,05 | 1,40 | 0,07 | | | | | 1,00 | 0,49 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 2,95 | 0,75 | 0,07 | | | | | 1,00 | 0,15 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 3,45 | 0,75 | 0,07 | | | | | 1,00 | 0,15 |
| 8.2 | 2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 EXP=3cm | M2 | | | | | | | | | 141,79 |
| | | ÁREA DE PISO DEMOLIDO | | 116,48 | 1,00 | | | | | | 1,00 | 116,48 |
| | | RAMPA NOVA | | 5,60 | 2,40 | | | | | | 1,00 | 13,44 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 5,05 | 1,40 | | | | | | 1,00 | 7,07 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 2,95 | 0,75 | | | | | | 1,00 | 2,21 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 3,45 | 0,75 | | | | | | 1,00 | 2,59 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------|------|--|-------|--|-------|---------------|
| 8.3 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | | | | | | | 24,08 |
| | | COPA | | 2,00 | 2,85 | | | | 1,00 | 5,70 |
| | | A. SERVIÇO | | 2,10 | 2,15 | | | | 1,00 | 4,52 |
| | | SANITÁRIOS | | 1,20 | 1,80 | | | | 3,00 | 6,48 |
| | | SANITÁRIOS (PNE) | | 2,00 | 1,80 | | | | 1,00 | 3,60 |
| | | SANITÁRIOS (FUNCIONÁRIOS) | | 1,80 | 2,10 | | | | 1,00 | 3,78 |
| 8.4 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12mm INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) | M2 | | | | | | | 117,11 |
| | | ÁREA CAD | | | | | 91,80 | | 1,00 | 91,80 |
| | | RAMPA NOVA | | 5,60 | 2,40 | | | | 1,00 | 13,44 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 5,05 | 1,40 | | | | 1,00 | 7,07 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 2,95 | 0,75 | | | | 1,00 | 2,21 |
| | | CALÇADA FRENTE | | 3,45 | 0,75 | | | | 1,00 | 2,59 |
| 8.5 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | | | | | | | 44,95 |
| | | PERÍMETRO PRÉDIO | | 31,10 | 0,50 | | | | 1,00 | 15,55 |
| 8.6 | C2283 | SOLEIRA CIMENTADA L=15cm | M | | | | | | | 14,70 |
| | | DIVERSOS | | 14,70 | | | | | 14,70 | 14,70 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------|------|--|-------|------|-------|
| 9.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | |
| 9.1 | C1974 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60x2,10)m | UN | | | | | | 1,00 |
| | | PORTA ENTRADA | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 9.2 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80x2,10)m | UN | | | | | | 4,00 |
| | | PORTAS SALAS | | | | | | 4,00 | 4,00 |
| 9.3 | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60x2,10)m | UN | | | | | | 5,00 |
| | | PORTAS DOS SANITÁRIOS + (DEP. MAT. LIMPEZA) | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| 9.4 | C1991 | PORTA SASAZAKI-VENEZIANA INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS | M2 | | | | | | 2,10 |
| | | PORTA (BOX PNE) | | 1,00 | 2,10 | | | 1,00 | 2,10 |
| 9.5 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO DE CORRER SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | | | | | | 11,58 |
| | | JANELAS SALAS | | 1,00 | 1,10 | | | 6,00 | 6,60 |
| | | JANELA (HALL SANITÁRIOS) | | 1,40 | 2,00 | | | 1,00 | 2,80 |
| | | JANELA (COPA) | | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 |
| | | JANELA (SANITÁRIOS) | | 0,60 | 0,50 | | | 4,00 | 1,20 |
| | | JANELA (SANITÁRIOS) | | 0,60 | 0,50 | | | 2,00 | 0,48 |
| 9.6 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP=4mm COLOCADO | M2 | | | | | | 11,58 |
| | | ÁREAS DAS JANELAS | | | | | 11,58 | 1,00 | 11,58 |
| 9.7 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | | | | | | 17,46 |
| | | ÁREAS DAS JANELAS | | | | | 11,58 | 1,00 | 11,58 |
| | | PROTEÇÃO PORTA ENTRADA | | 1,80 | 2,10 | | | | 3,78 |
| | | PROTEÇÃO PORTA (A. SERVIÇO) | | 1,00 | 2,10 | | | | 2,10 |
| 9.8 | C0586 | CADEADO MÉDIO | UN | | | | | | 2,00 |
| | | PORTÕES ENTRADA E (COPA P/ ÁREA SERVIÇO) | | | | | | 2,00 | 2,00 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| 10.0 | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|--|------|------|------|-------|-------|
| 10.1 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA | UN | | | | | 4,00 | 4,00 |
| 10.2 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | | | | | 5,00 | 5,00 |
| 10.3 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.4 | C4927 | CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | | | | | 7,00 | 7,00 |
| 10.5 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | | | | | 20,00 | 20,00 |
| 10.6 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | | | | | 15,00 | 15,00 |
| 10.7 | C4824 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100mm | UN | | | | | 6,00 | 6,00 |
| 10.8 | C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=40mm (1 1/2") | M | | | | | 6,00 | 6,00 |
| 10.9 | C2596 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=50mm (2") | M | | | | | 30,60 | 30,60 |
| 10.10 | C2598 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=75mm (3") | M | | | | | 6,40 | 6,40 |
| 10.11 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") | M | | | | | 43,80 | 43,80 |
| 10.12 | C2160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2") | UN | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 10.13 | C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm (1") | UN | | | | | 6,00 | 6,00 |
| 10.14 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4") | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.15 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | | | | | | 2,67 |
| | | BANCADA (COPA) | | | 0,90 | 1,30 | 1,00 | | 1,17 |
| | | BALCÃO RECEPÇÃO | | | 0,40 | 1,50 | 1,00 | | 0,60 |
| | | BALCÃO RECEPÇÃO | | | 0,60 | 1,50 | 1,00 | | 0,90 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|------|--|--|--|--|------|------|
| 10.16 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.17 | C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 10.18 | C1792 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.19 | C3594 | MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.20 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S | M | 0,80 | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 10.21 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.22 | C4670 | PORTA PAPEL METÁLICO | UN | | | | | | 5,00 | 5,00 |
| 10.23 | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) | UN | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 10.24 | C1995 | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UN | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 10.25 | C4671 | SABONETEIRA METÁLICA | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.26 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.27 | C2497 | TORNEIRA DE BÓIA D=20mm (3/4") | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.28 | C3442 | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP 1000L | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 10.29 | C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60)cm DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 10.30 | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | UN | | | | | | 1,00 | 1,00 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| 11.0 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|--|--|--|--|--------|--------|
| 11.1 | C2067 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207x332x95mm C/ BARRAMENTO | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 11.2 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 11.3 | C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | UN | | | | | 6,00 | 6,00 |
| 11.4 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA | UN | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 11.5 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S 40 KA/440V | UN | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 11.6 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4") | M | | | | | 162,75 | 162,75 |
| 11.7 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6mm ² | M | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 11.8 | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5mm ² | M | | | | | 636,30 | 636,30 |
| 11.9 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | | | | | 13,00 | 13,00 |
| 11.10 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 11.11 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | UN | | | | | 15,00 | 15,00 |
| 11.12 | C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A 250V | UN | | | | | 5,00 | 5,00 |
| 11.13 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 11.14 | C4762 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" x 2" | UN | | | | | 37,00 | 37,00 |
| 11.15 | C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 32)W | UN | | | | | 11,00 | 11,00 |
| 11.16 | C1662 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 x 16)W | UN | | | | | 6,00 | 6,00 |
| 11.17 | C4761 | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" x 4" | UN | | | | | 20,00 | 20,00 |
| 11.18 | C1928 | PLACA P/ CAIXA ESTAPADA 4" x 2" OU 3" x 3" | UN | | | | | 20,00 | 20,00 |
| 11.19 | C4765 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" x 2,40M | UN | | | | | 1,00 | 1,00 |



ASCAF
SERVIÇOS

ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| 12.0 | | OUTROS ELEMENTOS | | COMP. | ALTURA | PERIM. (M) | ÁREA (M3) | PESO (KG) | QUANT. | TOTAL |
|-------------|-------|--|----|-------|--------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 12.1 | C4778 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | | | | | | | 9,00 |
| | | SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICOS | | | | | | | 9,00 | 9,00 |
| 12.2 | C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | | | | | | | 3,00 |
| | | SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICOS | | | | | | | 3,00 | 3,00 |
| 13.0 | | PINTURA | | | | | | | | |
| 13.1 | C4167 | LATÉX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA | M2 | | | | | | | 264,90 |
| | | PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO | | 88,30 | 3,00 | | | | 1,00 | 264,90 |
| 13.2 | C1616 | LATÉX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA | M2 | | | | | | | 184,09 |
| | | PAREDES EXTERNAS | | 47,60 | 3,00 | | | | 1,00 | 142,80 |
| | | PAREDES (EMPENAS) | | 10,95 | 1,35 | | | | 1,00 | 14,78 |
| | | COLUNAS, VARANDAS | | 1,20 | 3,00 | | | | 2,00 | 7,20 |
| | | CALÇADAS | | 55,15 | 0,35 | | | | 1,00 | 19,30 |
| 13.3 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | | | | | | | 32,55 |
| | | PORTAS | | 0,80 | 2,10 | 2,50 | | | 4,00 | 16,80 |
| | | PORTAS | | 1,40 | 2,10 | 2,50 | | | 1,00 | 7,35 |
| | | PORTAS | | 0,60 | 2,10 | 2,50 | | | 5,00 | 15,75 |
| 13.4 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | | | | | | | 32,55 |
| | | ÁREA DE EMASSAMENTO | | | | | 32,55 | | 1,00 | 32,55 |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | COMP. | ALT. | Nº VEZES | | QUANT. | 35,70 |
|-------------|-------|--|----|-------|------|----------|--------|--------|---------------|
| | | GUARDA CORPO DA RAMPA | | 15,40 | 0,80 | 2,00 | | 1,00 | 12,32 |
| | | GRADES PROTEÇÃO PORTA ENTRADA | | 1,60 | 2,10 | 2,00 | | 1,00 | 3,36 |
| | | GRADE PROTEÇÃO JANELAS NORMAIS | | 1,20 | 2,10 | 2,00 | | 6,00 | 15,12 |
| | | GRADE PROT. JANELAS (HALL SANITÁRIOS) | | 1,40 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | 2,80 |
| | | GRADE PROT. PORTA A. SERVIÇO | | 1,00 | 2,10 | 2,00 | | 1,00 | 2,10 |
| 14.0 | | PINTURA | | | | | | | |
| 14.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | | | | | | 170,88 |
| | | ÁREA TOTAL PRÉDIO | | | | | 170,88 | 1,00 | 170,88 |

CRONOGRAMA

| ITEM | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | VALOR | % ITEM | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|------|------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 10.795,03 | 5,26% | 100% | | | |
| | | | | R\$ 10.795,03 | | | |
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 8.869,64 | 4,32% | 100% | | | |
| | | | | R\$ 8.869,64 | | | |
| 3.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | R\$ 18.926,97 | 9,22% | 100% | | | |
| | | | | R\$ 18.926,97 | | | |
| 4.0 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 10.955,32 | 5,34% | 100% | | | |
| | | | | R\$ 10.955,32 | | | |
| 5.0 | COBERTURA | R\$ 21.669,97 | 10,55% | | 75% | 25% | |
| | | | | - | R\$ 16.252,48 | R\$ 5.417,49 | |
| 6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 3.805,61 | 1,85% | | 100% | | |
| | | | | - | R\$ 3.805,61 | | |
| 7.0 | REVESTIMENTO | R\$ 31.956,64 | 15,56% | | 50% | 50% | |
| | | | | - | R\$ 15.978,32 | R\$ 15.978,32 | |
| 8.0 | PISO | R\$ 28.202,98 | 13,73% | | | 65% | 35% |
| | | | | - | | R\$ 18.331,94 | R\$ 9.871,04 |
| 9.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R\$ 14.585,71 | 7,10% | | | 15% | 85% |
| | | | | - | | R\$ 2.187,86 | R\$ 12.397,85 |
| 10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R\$ 20.092,28 | 9,78% | | 25% | 25% | 50% |
| | | | | - | R\$ 5.023,07 | R\$ 5.023,07 | R\$ 10.046,14 |
| 11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R\$ 8.508,97 | 4,14% | | 25% | 25% | 50% |
| | | | | - | R\$ 2.127,24 | R\$ 2.127,24 | R\$ 4.254,49 |
| 12.0 | OUTROS ELEMENTOS | R\$ 6.151,53 | 3,00% | | 100% | | |
| | | | | - | R\$ 6.151,53 | | |
| 13.0 | PINTURA | R\$ 10.600,99 | 5,16% | | | | 100% |



| | | | | | | | |
|------|---------------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | - | | | R\$ 10.600,99 |
| 14.0 | LIMPEZA FINAL | R\$ 165,07 | 0,08% | | | | 100% |
| | | | | - | | | R\$ 165,07 |
| 15.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R\$ 10.057,65 | 4,90% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | | | | R\$ 2.514,41 | R\$ 2.514,41 | R\$ 2.514,41 | R\$ 2.514,41 |
| | CUSTO | R\$ 205.344,36 | 100% | R\$ 52.061,37 | R\$ 51.852,66 | R\$ 51.580,33 | R\$ 49.849,99 |
| | VALOR BDI (26,92%) | R\$ 55.278,70 | | R\$ 13.754,61 | R\$ 13.699,47 | R\$ 13.627,52 | R\$ 13.170,37 |
| | CUSTO TOTAL | R\$ 260.623,06 | | R\$ 65.815,99 | R\$ 65.552,14 | R\$ 65.207,85 | R\$ 63.020,36 |
| | | | | 25,35% | 25,25% | 25,12% | 24,28% |
| | | | | 25,35% | 50,60% | 75,72% | 100,00% |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA- CEARÁ | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| OBRA: SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | | Serviços de CAPINA E ROCHAGEM | |
| | | SEIFRA 28.1 DESGNER/SINAPI | |
| LOCAL | Zona Rural de Itapipoca- Ceará | BDI = 26.45% | DATA: |

| 4.0 - ENCARGOS SOCIAIS | | | |
|---|-----------|---------|------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % |
| GRUPO "A" ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |

ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL | 16,80 | 16,80 |
| GRUPO "B" ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDENCIAS DO GRUPO "A" | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,80 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,08 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8,71 | 6,73 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,03 |
| B | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| GRUPO "C" ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DO GRUPO "A" | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,40 | 4,17 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,85 | 3,75 |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3,90 | 3,01 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,45 | 0,35 |
| C | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| GRUPO "D" TAXAS DAS REINCIDENCIAS | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,45 | 0,35 |
| D | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA ASCAF – CNPJ n. 54.024.972/0001-45

Endereço : quadra 517 cj D lt 23 - Santa Maria DF Cep: 72.547.804 contato: [61 995897112](tel:61995897112) email: assessoria.ascaf.tercerizacao@gmail.com



**ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ Nº 54.024.972/0001-45**

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL (A+B+C+D) | 83,85 | 47,76 |
|------------------------|--------------|--------------|

| REFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA- CEARÁ | | |
|--|--|-------------------------------|
| OBRA: SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | | Serviços de CAPINA E ROCHAGEM |
| | | SEIFRA 28.1 DESGNER/SINAPI |
| LOCAL | Zona Rural de Varjota- Ceará | BDI = 26.45% |
| | | |
| 5.0 – COMPOSIÇÃO BDI | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | % |
| DESPESAS INDIRETAS | | |
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00 |
| DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1,00 |
| R | RISCOS | 0,56 |
| BENEFÍCIO | | |
| S+G | GARANTIA/SEGUROS | 0,40 |
| L | LUCRO | 7,00 |
| | | |
| I | IMPOSTOS | 10,25 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,10 |
| | CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 10,25 |
| | | |
| | BDI | 26,45% |

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$

OBS.: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA- CEARÁ

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| OBRA: SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA | | Serviços de CAPINA E ROCHAGEM | SEIFRA 28.1 DESGNER/SINAPI |
| LOCAL | Zona Rural de Varjota- Ceará | BDI = 26.45% | DATA: |

6.0 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2 | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 18,4600 | 36,9200 |
| Total: | | | | | 36,9200 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3 MM | M ² | 1,0200 | 39,0300 | 39,8106 |
| I1100 | ESMALTE SINTÉTICO | L | 1,0000 | 31,8800 | 31,8800 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3x3" | M | 4,5000 | 16,0900 | 72,4050 |
| I1725 | PREGO 15x15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672 UN/KG) | KG | 0,1500 | 15,9900 | 2,3985 |
| Total: | | | | | 146,4941 |
| Total Simples: | | | | | 183,41 |
| Encargos Sociais: | | | | | INCLUSO |



ANUNCIAÇÃO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA – SERVIÇOS
CNPJ N° 54.024.972/0001-45

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 183,41 |
| 2.0 | SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINA | | | | |
| C3109 - ROÇADA MANUAL - HA | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| | | Unidade | Coeficiente | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| 12543 | SERVENTE | H | 83,3333 | 18,4600 | 1.538,3327 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 8,3333 | 29,1300 | 242,7490 |
| | | | | Total: | 1.781,0817 |
| | | | | Total Simples: | 1.781,08 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 1.781,08 |
| C3954 - CAPINA MANUAL - M2 | | | | | |
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| | | Unidade | Coeficiente | Preço (R\$) | Total (R\$) |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0333 | 18,4600 | 0,6147 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H | 0,0033 | 29,1300 | 0,0961 |
| | | | | Total: | 0,7108 |
| | | | | Total Simples: | 0,71 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 0,71 |

Brasília, 16 de Julho de 2024.